

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	OBSTOJEČE	NOVO
TK zemeljski	----	----
TK cev	----	----
TK zemeljski HP	----	----
TK kabelska kanalizacija	----	----
OPTIKA KK	----	----

Tln1 – nov jašek  $\phi=1,0/1,0m$  – izveden na obstoječih kabelskih vodih  
 Tln2, Tln5 – nov jašek  $\phi=1,2/1,2m$  – izveden na obstoječem optičnemvodu  
 Tln3 – nov jašek  $\phi=1,0/1,0m$  – (revizijski) cevi skozi jašek potekajo neprekinjeno  
 Tln4 – nov jašek  $\phi=1,0/1,0m$

OPOBKA:  
 Objekt se bo gradil v dveh fazah. V prvi fazi je predvidena gradnja vrtca s tehničnimi prostori, v drugi fazi pa rušitev in novogradnja starega dela šole ter rekonstrukcija srednjega dela šole. Telovadnica ni predmet rekonstrukcije.

Z izgradnjo vrtca (I. faza gradnje) bo tangirano obstoječe TK omrežje, zato je potrebno pred pričetkom del izvesti novo predvideno kabelsko kanalizacijo ter vse ustrezne prevezave obstoječih TK vodov.

\* Obstoječa telefonska omara, ki je montirana na fasadi šole bo v času izgradnje I. faze ostala v funkciji. Predvideti je potrebno zaščito obstoječega TK priključka za objekt šola (oziroma izvesti začasne prevezave), ki bo v prvi fazi gradnje ostal v funkciji.

Natančni opisi obstoječih in novih kablov ter izdelave kabelskih spojk bo obdelano v PZI projektni dokumentaciji.

Med jaškoma Tln2 in Tln4 se položijo cevi brez prekinitve (v enem kosu).

OBČINA BREŽICE			
Cesta prvih borev 18			
8250 Brežice			
Investitor:			
Savaprojekt d.d.			
Cesta krških žitev 59,			
8270 Krško			
projektant:			
Osnovna šola Arčiče			
del objekta:			
OVP:			
D. Božičnik, ur.dia.			
SP:			
A. Mladen, el.			
vsta risbe:			
SITUACIJA - PRESTAVITEV TK OMREŽJA			
vsta načrta:			
6 - Načrt telekomunikacij			
datum:			
1.500			
SPK-6			
17140-00			
PZI			
6			
001			
0			

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

