Ureditev Trdinove ulice v Brežicah,
2B. FAZA (P10-P27) L~255m
– rušenje obst. hodnika š=1,35m, desno
– rušenje obst. asfalta v celotni širini
– prestavitev osi in dograditev vozišča, desno
– hodnik za pešce š=2,50m, levo
– zamenjava spodnjega ustroja vozišče konstrukcije vključno z NNP (tampon) in gredo 50cm od novega roba levo in 50cm od obst. roba desno
– asfaltiranje vozišča (zamenjava+dograditev)

2B. FAZA
Ureditev Trdinove ulice
v Brežicah
(P10-P27), L~255m

R=120.00
A=60.00

60.00
0.00

Podp. zid iz bet. škarpnic, L=17.55m, H=0.25-1.0m, 45°

linija dograditve VK levo

bankina, š=50cm
bet.rob. 15/25cm, h=12cm

bet.rob. 5/20 cm

HV1
015.00

klančina, M 129.25
L~200cm, h=10cm

plitvi drenažni robn. 15/25cm, h=20m

HV0
0+060.00

klančina, L=2.0m

bankina, š=100cm

obst. bet. robnik

ASF-MULDA desno

asf. mulda, š/h=50/5cm

bankina, š=50cm

razširitev vozišča za izvoz kolesarjev

linija dograditve VK desno

P10
0+134.08

P11
0+149.51

P12
0+164.39

Ohranitev obst. panelne ograje med P12-P13 desno, L~15m, H=1.0m

P13
0+179.60

P14
0+194.82

P15
0+209.77

P16
0+224.82

P17
0+239.79

P18
0+254.65

podp. zid-škarpnice 60°
bankina 0,50m
hodnik za pešce 2,50m
vozišče 2 x 2,75m
asf. mulda 0,50m
bankina 0,50m
izravnava terena

brežina
bankina
hodnik za pešce
vozišče
asf. mulda
bankina
brežina
2:3
0,50m
2,50m
2x2,50m
0,50m
0,50m
2:3

JP-528581
Marof I - jug
R= 00
A=60.00,
š(min)=150m, L=120m

klančina, M 215.95

MEJA OBDELAVE
MS2
0+007.00
MS1
0+000.00

pogr. bet.rob. 15/25 cm, h=0cm

pogr. bet.rob. 15/25 cm, h=0cm

Prestavitev in presaditev obst. žive meje (postavitev žične ograje po potrebi in v dogovoru med investitorjem in lastnikom) L~30m, H=1.5m

Odstranitev obst. smrečne ograje h=2-3m in nova zasaditev (postavitev žične ograje po potrebi in v dogovoru med investitorjem in lastnikom) L~11m

Makadamska hišna priključka LEVO, os=M 289.80 do 303.36, L=9.0m, Obračališče taksi

pogr. rob. h=0cm, L=5.0m

linija dograditve VK levo

bankina š=50cm

bet.robn. 5/20cm

bet.robn. 15/25cm, h=12cm

pogr.bet.rob. 15/25, h=0cm

asf. mulda š/h=50/5cm

bankina š=50cm

linija dograditve VK desno

Odstranitev grmičevja in zarasti (po potrebi odstranitev obstoječe ograje iz žične mreže in betonskih stebričkov, ter montaža nove ograje iz pletene žične mreže s PVC stebri), desno (med P13-P19), L~90m, H=1.0m

izravnava (nasip) 2:3
bankina 0,50m
hodnik za pešce 2,50m
vozišče 2x2,50m
asf. mulda 0,50m
bankina 0,50m
izravnava (vkop) 2:3

Ureditev Trdinove ulice v Brežicah, 2B. FAZA (P10-P27) L~255m
– rušenje obst. hodnika š=1,35m, desno
– rušenje obst. asfalta v celotni širini
– prestavitev osi in dograditev vozišča, desno
– hodnik za pešce š=2,50m, levo
– zamenjava spodnjega ustroja vozišče konstrukcije vključno z NNP (tampon) in gredo 50cm od novega roba levo in 50cm od obst. roba desno
– zamenjava asfaltnih plasti vozišča

Odstranitev obst. smrek h=2-3m ter zasaditev novih (po potrebi in v dogovoru med investitorjem in lastnikom nadomestna postavitev žične ograje), L~33m

linija dograditve VK levo

bankina š=50cm
bet.robn. 5/20cm

pogr.bet.rob. 15/25, h=0cm

bet.robnik 15/25, h=12cm

asf. mulda š/h=50/5cm

bankina š=50cm

linija dograditve VK desno

ZID-2
Plitev oporni zid iz bet. škarpnic, levo, L=5.0m, H=0.25-0.5m, 45° (s presaditvijo obst. grmovnic)

Makadamska hišna priključka, LEVO, M 322.50 do 334.50, pogr. robnik h=0cm, L=12.0m

Prestavitev in presaditev obst. grmovnic, L~9m, H=1.5-2.0m

bet.robnik 15/25cm, h=12cm

asf. koritnica š=50cm

berma š=65cm

ZID-3
Oporni zid iz bet. škarpnic, desno, L~27.0m, H=1.3m, 60°

Odstranitev grmičevja in zarasti ter demontaža in odstranitev obstoječe ograje iz žične mreže in betonskih stebričkov, montaža nove ograje iz pletene žične mreže s PVC stebri (med P19-P24), L~77m, H=1.0m

ASF. KORITNICA 50cm desno, km 0+297,50
ASF MULDA 50cm

P19
0+269.68
P20
0+284.66
P21
0+299.79
P22
0+314.75
P23
0+329.57
P24
0+344.70
P25
0+359.67
P26
0+374.53
P27
0+389.47
(P28)
0+394.87

izravnava (nasip) 2:3
bankina 0,50m
hodnik za pešce 2,50m
vozišče 2x2,50m
asf. mulda 0,50m
bankina 0,50m
brežina (vkop) 2:3

brežina (vkop) 2:3
bankina 0,50m
hodnik za pešce 2,50m
vozišče 2x2,50m
asf. koritnica 0,50m
berma 0,65m
brežina (vkop) 2:3

LEGENDA:
- VOZIŠČE, HODNIKI ZA PEŠCE/KOL. PAS
- ASF. MULDA/KORITNICA
- VKOPNA BREŽINA
- NASIPNA BREŽINA
- BANKINA
- DELITVENA LINIJA KOLIČIN/FAZ
- DELITVENA LINIJA TIPA OBNOVE VK

M 0+365 do M 0+386
Območje začasne navezave na obst. stanje do izvedbe 3. FAZE

MEJA OBDELAVE km 0+386,00

Ureditev Trdinove ulice v Brežicah, 3. FAZA,
od M 385,00
do M 465,00
(Ni predmet projekta!)

R=200.00
R=300.00
R= 00
3+84.77
3+63.66
3+50.85
R=300.00
R= 00

JP-528581
Marof I - jug

MEJA OBDELAVE

klančina, M 366.96
š(min)=150m, L=120m

klančina, M 381.37
š(min)=150m, L=120m (3.FAZA)

Tlačna hišni priključek, M 345.50 do 354.00, pogr. robnik h=0cm

Makadamska hišna priključka, LEVO, os=M 289.80 do 303.36, L=9.0m, Obračališče taksi

pogr. rob. h=0cm, L=5.0m

Trdinova ul.

dovoz

pločnik

bet.robnik 15/25cm, h=12cm

pogr.bet.rob. 15/25, h=0cm

asf. koritnica š=50cm

bankina š=50cm

bet.robn. 5/20cm

bet.robn. 15/25cm, h=0-15cm

..\..\..\TRDINOVA\IZC_glava2.tif

Investitor:
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 BREŽICE

Naročnik:
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 BREŽICE

Objekt:
UREDITEV TRDINOVE ULICE V BREŽICAH
1. IN 2. FAZA

Lokacija:
BREŽICE
k.o. Brežice
k.o. Trnje

	ime in priimek:	Id. št. IZS	Podpis:
Odg. vodja proj.:	MITJA PETAN, u.d.i.g.	G-2349	
Odg. projektant:	STANISLAV LEBEN, d.i.g.	G-3881	
Sodelavec:			
Sodelavec:	.		

Vrsta projekta: Projekt za izvedbo (PZI) — Št. proj.: DN 46/16
Vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRT NAČRT UREDITVE CESTE — Št. načrta: DN 46/16
Datum: DEC. 2016
Vsebina / naziv risbe: GRADBENA SITUACIJA 2B. FAZA od M 135,00 do M 385,00
Merilo: M=1:250
Risba št.: G.2.2

Datoteka: 3_PZI_TRDINOVA_RISBE_finAL
Risba: GZ_GRADBENA-SIT_250
0.594 x 0.420 = 0.249 m2