

ODSTRANITEV

obstoječa zidana konstrukcija
obstoječa AB konstrukcija
obstoječa lesena konstrukcija

Ostrešje se obnovi,
zamenja se samo
dotrajane dele konstrukcije

Izvedejo se preboji AB konstrukcije sten
vodohrana;

obstoječa lesena konstrukcija
se odstrani in ukine etažo;

obstoječa jeklena konstrukcija
internega servisnega balkona se ohrani,
restavrira in vključi v novo konstrukcijo;

obstoječa zapora med gostinskim lokalom
in proti preostalemu delu stolpa
se odstrani;

obstoječe jeklene in lesene konstrukcije
etaž se odstranijo;

predvideni novi
preboj za dvigalo
in stopnice
z dodatnimi ojačitvami
obst. AB konstrukcije

Obstoječe stopnice
se obnovijo

predvideni novi
preboj in temelj
za dvigalo

Obstoječe sanitarije,
garderobo in manjše skladišče gost.
lokala se odstrani in izvede nove
sanitarije za invalida/ženske in
moške;

Prerez A-A (obstoječe / odstranitev)