

	POPIS DEL S KOLIČINAMI za IZGRADNJA PLOČNIKA				
	OB LC 024270 SKOZI MALI OBREŽ - 2.FAZA				
1.00	PREDDELA				
	12 291				
1.01	Porušitev in odstranitev ograje iz				
	žične mreže	m2	130,00		
	12 292				
1.02	Porušitev in odstranitev ograje iz				
	lesenih letev	m2	45,00		
	12 322				
1.03	Porušitev in odstranitev asfaltne				
	plastí v debelini 6 do 10 cm	m2	36,00		
	13 112				
1.04	Zavarovanje gradbišča v času				
	gradnje s polovično zaporo prometa				
	in ročnim usmerjanjem	dan	30,00		
	00 000				
1.05	Prestavitev telekom jaška	kos	2,00		
	00 000				
1.06	Prestavitev hidranta	kos	1,00		
	11 121				
1.07	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi				
	trase ostale javne ceste v				
	ravninskem terenu	km	0,24		
	11 131				
1.08	Obnova in zavarovanje zakoličbe				
	trase komunalnih vodov v ravninskem				
	terenu	km	0,48		
	11 221				
1.09	Postavitev in zavarovanje prečnega				
	profila ostale javne ceste v				
	ravninskem terenu	kos	12,00		
	SKUPAJ PREDDELA				
2.00	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				
	21 114				
2.01	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z				
	nakladanjem in odvozom do 10 km	m3	58,00		
	21 224				
2.02	Široki izkop vezljive zemljine – 3.				
	kategorije – strojno z nakladanjem				

	in odvozom do 10 km	m3	171,00		
	22 112				
2.05	Ureditev planuma temeljnih tal				
	vezljive zemljine – 3. kategorije	m2	500,00		
	24 111				
2.06	Vgraditev nasipa iz vezljive				
	zemljine – 3. kategorije	m3	10,00		
	25 111				
2.09	Humuziranje brežine brez valjanja,				
	v debelini do 15 cm - ročno	m2	30,00		
	25 151				
2.10	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	30,00		
	24 451				
2.11	Vgraditev posteljice v debelini				
	plasti do 50 cm iz vezljive				
	zemljine – 3. kategorije(ZOM)	m3	70,00		
	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				
3.00	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				
	31 132				
3.02	Izdelava nevezane nosilne plasti				
	enakomerno zrnatega drobljenca iz				
	kamnine v debelini 21 do 30 cm	m3	95,00		
	32 235				
3.05	Izdelava obrabne in zaporne ali				
	zaščitne plasti bitumenskega betona				
	BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih				
	kamnin in cestogradbenega bitumna v				
	debeleni 50 mm(AC 8 surf B 70/100,				
	A4 -hodnik)	m2	400,00		
	31 342				
3.02	Izdelava zgornje nosilne plasti				
	bituminiziranega drobljenca				
	zrnivosti 0/22 mm v debelini 6				
	cm(AC 22 base B70/100, A4)	m2	50,00		
	32 263				
3.03	Izdelava obrabne in zaporne ali				
	zaščitne plasti bitumenskega betona				
	BB 11s, AC 11 surf B70/100, A4, v				
	debeleni 40 mm	m2	50,00		
	35 214				
3.03	Dobava in vgraditev				
	predfabriciranega dvignjenega				
	robnika iz cementnega betona s				

	prerezom 15/25 cm	m1	242,00		
	35 211				
3.03	Dobava in vgraditev				
	predfabriciranega dvignjenega				
	robnika iz cementnega betona s				
	prerezom 5/25 cm	m1	67,00		
	35 235				
3.05	Dobava in vgraditev				
	predfabriciranega pogreznjenega				
	robnika iz cementnega betona s				
	prerezom 15/25 cm	m1	30,00		
	36 121				
3.06	Izdelava bankine iz prodca, široke				
	do 0,50 m	m2	25,00		
	SKUPAJ VOZIŠCNE KONSTRUKCIJE				
4.00	ODVODNJAVANJE				
	44 363				
4.01	Izdelava jaška iz polietilena,				
	krožnega prereza s premerom 80 cm,				
	globokega 1,5 do 2,0 m	kos	2,00		
	43 114				
4.02	Izdelava kanalizacije iz cevi iz				
	polipropilena, vgrajenih na planumu				
	izkopa, premera 30 cm, v globini do				
	1,0 m	m1	110,00		
	44 422				
4.03	Izdelava jaška iz polipropilena,				
	krožnega prereza s premerom 40 cm,				
	globokega 1,0 do 1,5 m	kos	6,00		
	44 941				
4.04	Dobava in vgraditev pokrova iz				
	duktilne litine z nosilnostjo 50 kN,				
	krožnega prereza s premerom 450 mm	kos	6,00		
	44 947				
4.05	Dobava in vgraditev pokrova iz				
	duktilne litine z nosilnostjo 50 kN,				
	s prerezom 600/600 mm	kos	2,00		
	43 112				
4.06	Izdelava kanalizacije iz cevi iz				
	polipropilena, vgrajenih na planumu				
	izkopa, premera 20 cm, v globini do				
	1,0 m	m1	10,00		
	SKUPAJ ODVODNJAVANJE				

5.00	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA				
	54 253				
5.01	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35				
	m3/m2	m3	50,00		
	53 131				
5.02	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15				
	m3/m2-m1, krona zidu, komplet z opažem in armaturo	m3	6,00		
	00 000				
5.03	Podbeton	m3	8,00		
	58 223				
5.07	Dobava in vgraditev ograje iz žične mreže, visoke 110 cm	m1	40,00		
	51 331				
5.04	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m	m2	280,00		
	52 311				
5.05	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa do 2 kg/m2	kg	180,00		
	53 128				
5.06	Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50				
	m3/m2-m1	m3	30,00		
	00 000				
5.01	Prestavitev ograj - tip ograje oz. odškodnina se dogovori z lastnikom.	m1	140,00		
	SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA				
6.00	TUJE STORITVE				
	72 431				
7.01	Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110) zaščita vodovoda	m1	80,00		
	72 431				
7.01	Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110) zaščita NN voda	m1	60,00		

	75 211				
7.02	Izdelava javne razsvetljave ceste po načrtu Anton Pajtler s.p. št.005-15				
	2.FAZA	kos	1,00		
	79 311				
7.03	Projektantski nadzor	ur	10,00		
	79 514				
7.04	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1,00		
	SKUPAJ TUJE STORITVE				
	REKAPITULACIJA				
1.00	PREDDELA				
2.00	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				
3.00	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				
4.00	ODVODNJAVANJE				
5.00	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA				
6.00	TUJE STORITVE				
	SKUPAJ				
	22% DDV				
	SKUPAJ z DDV				