

DETAJL VGRAJEVANJA KANALIZACIJE

vozišče

* SANIRAN USTROJ:
bitubeton 4cm
bitudrobir 8cm
tampon 30 cm

razpora

os nove kanalizacije

voziščna konstrukcija

Grušč

geotekstil

obsip cevi: drobljenec 8–16 mm

zgornja posteljica: drobljenec 8–16mm

spodnja posteljica: AB plošča d=25cm, C15/20, 2x Q189

raščten teren

Š – širina izkopa se prilagodi tehnologiji izvedbe. V projektu je predviden izkop v širini:

$h < 2m \rightarrow Š = 0,8 + fi$ cevi
 $h > 2m \rightarrow Š = 1 + fi$ cevi

OPOMBE:

* izvedba vrnitve vozišča v prvotno stanje poteka skladno z opisom v tehničnem opisu

** tehnologijo vgradnje določi izvajalec, navedena tehnologija je predlog.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice CPB 18, 8250 Brežice	naziv gradnje:	Fekalna kanalizacija na območju Krške vasi	vrsta prikaza:	DETAJL VGRAJEVANJA KANALIZACIJE
projektant:	SAVPROJEKT d.o.o. Družinska 10, SI-1000 Ljubljana	VN:	Momir Bogdan, u.d.i.k.t.	IZS G-2527	
s.p. načrta:	02/1 Načrt fek. kanalizacije	datum:	april 2022	merilo:	1:25
št. načrta:	SPK-02/1	št. projekta:	16063-00/B	vrsta proj.:	PZI
s.p. načrta:	02/1	št. prikaza:	069	št. lista:	01
sprem.:	0				

$$h > 2m \rightarrow \check{S} = 1 + f_i \text{ cevi}$$

1