

Številka: VC-008/21-PP

Datum: 10. 02. 2021

KOP Brežice d.d. izdaja na podlagi 22. in 23., 24. člena Odloka o občinskih javnih cestah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 107/20), 7. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice (Uradni list RS 60/2013), 30. člena Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20), 97. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), ter na vlogo pooblaščenca **AIA INŽENIRING d.o.o., Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana**, po pooblastilu investitorja **Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice**, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

h gradnji objekta »**Rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika čez Žejno – (LC024121) v dolžini 463m**« s posegom v varovalni pas, cestni svet in cestno telo kategorizirane občinske lokalne ceste LC 024121-Dvorce-Žejno, k.o. Cerina.

- Pri izdelavi projektne dokumentacije je upoštevati naslednjo zakonodajo in predpise:
 - Odlok o občinskih cestah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 107/20);
 - Zakon o cestah - ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18);
 - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Ur. l. RS št. 76/2012);
 - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18);
 - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS št. 86/09, 109/10-ZCes-1);
 - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20);
 - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).
 - Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja ceste gradnje.
- V cestnem svetu je mogoča gradnja infrastrukturnih objektov z upoštevanjem določil Zakona o cestah - ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18).
- Prečkanja cest se izvede s podvrtavanjem ali podbijanjem. Najmanjša globina temena zaščitne cevi mora znašati 1,30 m od nivelete vozišča. Če se posega v del asfaltiranega pločnika, je potrebno pločnik poasfaltirati po celotni širini, če pa se posega vzdolžno v vozišče se poasfaltira celotni vozni pas.
- Investitor si mora pridobiti pravico graditi na celotni trasi po 35. členu Gradbenega zakona.**
- Za pokritje morebitnih jaškov se uporabi litoželezni pokrov jaška za težke obremenitve (40 t). Pokrov mora biti izveden tako, da ni mogoča njegova poškodba ob pluzenju. Niveleta pokrova mora biti malenkost pod niveleto vozišča.
- Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na cesti. Izkopani material se ne sme odlagati na notranjo stran cestnega telesa. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves ostali material od cestne meje oddaljen vsaj 3,00 m ali tudi več če to zahteva preglednost na cesti.

7. Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na celotni trasi posega je investitor oz. izvajalec dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča in bankine).
8. Investitor oz. izvajalec del mora zagotoviti varnost prometa v času gradnje, in si v smislu 29. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 107/20) od pristojnega organa pridobiti ustrezno dovoljenje o delni zapori občinskih cest, na osnovi vloge in izdelanega Elaborata začasne prometne ureditve. Prometno signalizacijo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
9. Pri izgradnji je zagotoviti oziroma zavarovati cesto pred udorom.
10. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti KOP Brežice, zaradi izvrševanja stalnega nadzora nad izvajanjem del v cestnem svetu in cestnem telesu občinskih cest s strani upravljavca občinskih cest. Stroške nadzora v celoti krije investitor. Med trajanjem izgradnje je upoštevati tudi morebitne utemeljene dodatne zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca občinskih cest.
11. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste ali do onesnaženja ostalih delov prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del. V primeru poškodb vozišča ceste mora izvajalec del takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma na stroške investitorja.
12. Investitor se zaveže, da bo po končani gradnji vzpostavil vse površine v stanje enako prvotnemu ali boljše.
13. Investitor je dolžan vgrajene instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.
14. Investitor oz. izvajalec del je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški sanacije poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.
15. KOP Brežice d.d. odklanja vsako odgovornost za škodo na objektu, ki bi nastala zaradi obstoja ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej ter ne bo zagotavljalo nobenih dodatnih ukrepov zaščite za vgrajeno instalacijo pred morebitnimi drugimi vplivi. Investitor za morebitno povzročeno škodo na objektih ni upravičen uveljaviti odškodnine.
16. Investitor je dolžan v roku dveh let od izdaje teh projektnih pogojev zaprositi za izdajo soglasja in sicer do vključno 10. 02. 2023. V nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanih projektnih pogojev, investitor pa si jih je dolžan ponovno pridobiti.

Obrazložitev:

Vložnik, AIA INŽENIRING d.o.o., Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana, po pooblastilu investitorja Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, je z vlogo dne 03. 02. 2021 zaprosil KOP Brežice d.d., kot upravljavca občinskih javnih cest, za izdajo projektnih pogojev za objekta »Rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika čez Žejno – (LC024121) v dolžini 463m« s posegom v varovalni pas, cestni svet in cestno telo kategorizirane občinske lokalne ceste LC 024121-Dvorce-Žejno, k.o. Cerina.

Vlogi je bilo priloženo:

- IZP št. 202-12-20, ki jo je decembra 2020 izdelalo projektivno podjetje, AIA INŽENIRING d.o.o., Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana.
- Tabela zemljišč.
- Pooblastilo investitorja.

Pri nadaljnjem postopku in izdelavi projektne dokumentacije mora vložnik prošnje upoštevati vsa v izreku navedena navodila. K izdelavi projektne dokumentacije z upoštevanimi navodili pa pridobi soglasje KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.

Pripravil:

Marko Novak, tehnol. prom.



Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ. dipl. ekon.

Vročiti:

1. AIA INŽENIRING d.o.o., Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana – s povratnico
2. Spis, tu