



Osnovne tehnične rešitve so povzete po projektu PZI št.: 16063–00/A Savaprojekt d.d.

OPOMBE:

Predmet projekta je izgradnja nove gravitacijske in tlačne fekalne kanalizacije s pripadajočimi črpališči.

Pred izvedbo je potrebno izvesti zakoličbo ter višinsko preverbo predvidenih vodov in jaškov. V primeru novih okoliščin je potrebno o tem obvestiti nadzor, investitorja ter odgovornega projektanta.

Pred izvedbo je potrebno zakoličiti vse obstoječe GJL vode. Na terenu je vgrajena javna razsvetljava, TK omrže in meterorna kanalizacija, ki ni digitalizirana. V primeru novih okoliščin zaradi obstoječih GJL vodov je potrebno o tem obvestiti nadzor, investitorja ter odgovornega projektanta.

Hišni priključki niso predmet projekta. Odcepi in trase za hišne priključke so prikazani shematsko in se morajo izvesti po detajlu. Pred izvedbo je potrebno traso hišnega priključka ter točko priključitve uskladiti na terenu skupaj z lastnikom nepremičnine in upravljalcem javnega kanalizacijskega sistema.

LEGENDA:

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA:

- Vodovod
- Plinovod
- Telekomunikacije
- Elektrovod NN podzem.
- Elektrovod SN podzem.
- Elektrovod SN nadzemni
- Meteorna kanalizacija
- Parcelne meje
- Številka parcele
- Hišna številka

PREDVIDENA INFRASTRUKTURA:

- Gravitacijska kanalizacija
- Podboj gravitacijske kanalizacije
- Hišni priključki
- Tlačna kanalizacija
- Podboj s tlačno kanalizacijo
- NN priključek za črpališče
- Zračnik

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje



Investitor:
Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Vodja projekta:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Pooblaščen inženir:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Oznaka:
IZS G-4018
Oznaka:
IZS G-4018

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Projekt:
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi – faza 1 in 2

Vsebina risbe:
Situacija komunalnih vodov 002–7

Datum risbe:
februar 2024

Merilo:
1:500

Št.načrta:
202308/057/A – G
Št.projekta:
202308/057/A

Faza
PZI
Št.risbe:
0.2.15