

Osnovne tehnične rešitve so povzete po projektu PZI št.: 16063–00/A Savaprojekt d.d.

OPOMBE:

Predmet projekta je izgradnja nove gravitacijske in tlačne fekalne kanalizacije s pripadajočimi črpališči.


Pred izvedbo je potrebno izvesti zakoličbo ter višinsko preverbo predvidenih vodov in jaškov. V primeru novih okoliščin je potrebno o tem obvestiti nadzor, investitorja ter odgovornega projektanta.

Hišni priključki niso predmet projekta. Odcepi in trase za hišne priključke so prikazani shematsko in se morajo izvesti po detajlu. Pred izvedbo je potrebno traso hišnega priključka ter točko priključitve uskladiti na terenu skupaj z lastnikom nepremičnine in upravljalcem javnega kanalizacijskega sistema.

LEGENDA:

- Parcelna meja
- Številka parcele
- Predvidena gravitacijska kanalizacija
- Predviden podboj z gravitacijsko kanalizacijo
- Predvidena tlačna kanalizacija
- Predviden podboj s tlačna kanalizacijo
- Predvideni hišni priključki
- Predvien NN priključek za črpališče
- Hišna številka
- Zračnik

TLAČNI VOD 5			TLAČNI VOD 5		
Ime	X	Y	Ime	X	Y
RJ15 - Tv5	545773,42	84277,67	93 - Tv5	545945,68	84379,27
76 - Tv5	545825,15	84252,94	94 - Tv5	545947,27	84385,33
77 - Tv5	545876,88	84228,23	95 - Tv5	545948,61	84390,46
RJ16 - Tv5	545885,47	84233,59	96 - Tv5	545950,25	84396,78
78 - Tv5	545885,40	84283,89	97 - Tv5	545951,45	84401,37
79 - Tv5	545889,93	84287,66	98 - Tv5	545952,76	84406,41
80 - Tv5	545901,85	84284,22	99 - Tv5	545953,41	84408,88
RJ17 - Tv5	545922,50	84290,37	100 - Tv5	545954,69	84413,80
81 - Tv5	545926,27	84304,82	101 - Tv5	545955,75	84417,84
82 - Tv5	545929,31	84316,48	102 - Tv5	545957,21	84423,45
83 - Tv5	545931,19	84323,71	103 - Tv5	545958,38	84427,95
84 - Tv5	545932,59	84329,04	104 - Tv5	545959,74	84433,15
85 - Tv5	545933,91	84334,12	105 - Tv5	545962,76	84444,73
86 - Tv5	545935,42	84339,90	RJ18 - Tv5	545963,14	84446,18
87 - Tv5	545936,97	84345,86	106 - Tv5	545972,84	84480,47
88 - Tv5	545938,13	84350,31	107 - Tv5	545975,18	84505,19
89 - Tv5	545939,36	84355,02	108 - Tv5	545977,42	84517,53
90 - Tv5	545940,96	84361,16	RJ19 - Tv5	545980,90	84521,77
91 - Tv5	545942,35	84366,46	109 - Tv5	545998,09	84527,50
92 - Tv5	545944,15	84373,37			



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje



Investitor:
Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Projekt:
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi – faza 1 in 2

Vodja projekta:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Pooblaščen inženir:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Oznaka:
Oznaka:
Oznaka:

Vsebine risbe:
Gradbena situacija 002–1

Št.načrta:
Datum risbe:
februar 2024

Merilo:
1:500

Faza
PZI
Št.risbe:
0.2.2