



| TLAČNI VOD 5 | | | |
|--------------|-----------|----------|--|
| Ime | X | Y | |
| RJ7 - Tv5 | 545008,58 | 84312,53 | |
| RI8 - Tv5 | 545110,23 | 84219,51 | |
| 50 - Tv5 | 545124,37 | 84206,58 | |
| 51 - Tv5 | 545128,62 | 84203,40 | |
| 52 - Tv5 | 545132,87 | 84200,23 | |
| 53 - Tv5 | 545165,64 | 84179,25 | |
| 54 - Tv5 | 545179,07 | 84168,35 | |
| 55 - Tv5 | 545193,33 | 84155,60 | |
| RI9 - Tv5 | 545206,66 | 84141,72 | |
| 56 - Tv5 | 545211,49 | 84134,61 | |
| 57 - Tv5 | 545216,32 | 84127,51 | |
| 58 - Tv5 | 545226,93 | 84114,33 | |
| 59 - Tv5 | 545233,88 | 84105,32 | |
| 60 - Tv5 | 545247,44 | 84092,76 | |
| 61 - Tv5 | 545255,08 | 84086,37 | |
| 62 - Tv5 | 545262,73 | 84079,98 | |
| 63 - Tv5 | 545270,82 | 84073,33 | |
| RI10 - Tv5 | 545282,84 | 84069,35 | |
| 64 - Tv5 | 545318,72 | 84088,00 | |
| 65 - Tv5 | 545345,32 | 84103,33 | |
| 66 - Tv5 | 545361,99 | 84112,92 | |
| 67 - Tv5 | 545371,93 | 84118,65 | |
| RI11 - Tv5 | 545391,95 | 84136,27 | |
| 68 - Tv5 | 545411,97 | 84153,89 | |
| RI12 - Tv5 | 545470,96 | 84193,62 | |
| 69 - Tv5 | 545519,54 | 84204,58 | |

Osnovne tehnične rešitve so povzete po projektu PZI št.: 16063-00/A Savaprojekt d.d.

OPOMBE:

Predmet projekta je izgradnja nove gravitacijske in tlačne fekalne kanalizacije s pripadajočimi črpališči.

Pred izvedbo je potrebno izvesti zalogišča ter vsesko preverbo predvidenih vodov in jaškov. V primeru novih okoliščin je potrebno o tem obvestiti nadzor, investitorja ter odgovornega projektanta.

Hišni priključki niso predmet projekta. Odcepi in trase za hišne priključke so prikazani shematsko in se morajo izvesti po detaju. Pred izvedbo je potrebno traso hišnega priključka ter točko priključitve uskladiti na terenu skupaj z lastnikom nepremičnine in upravitelcem javnega kanalizacijskega sistema.

LEGENDA:

- Parcelna meja
- Številka parcele
- Predvidena gravitacijska kanalizacija
- Predvidena podboj z gravitacijsko kanalizacijo
- Predvidena tlačna kanalizacija
- Predvidena podboj s tlačno kanalizacijo
- Predvideni hišni priključki
- Predvideni in priključek za črpališče
- Višina stavila
- Zračnik

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje



Investitor:
Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Projekt:
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi – faza 1 in 2

Vodja projekta:
Andrej Herczog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Opomba:
IZS G-4018

Poslovalni inženir:
Andrej Herczog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Opomba:
IZS G-4018

Sodelavci:
Marko Treložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4224
dr. Kiro Herczog, univ. dipl. biol.

Vsebinsko risba:
Gradbeno situacija 002-3

Datum risbe:
februar 2024

Merilo:
1:500

Št. risbe:
202308/057/A – G

Faza:
PZI

Št. projekta:
202308/057/A

Št. risbe:
0.2.4