

FAZE IZVEDBE INVESTICIJE :

1. FAZA	REKONSTRUKCIJA OBST. PRITLIČJA obj. 2 IN IZVEDBA PRITLIČNIH PRIZIDKOV a in b
2. FAZA	IZVEDBA PRITLIČJA GLAVNEGA PRIZIDKA IN PRIZIDKOV c in d / klasična gradnja /
3. FAZA	IZVEDBA OSTALIH ETAŽ GLAVNEGA PRIZIDKA- - MONTAŽNA GRADNJA in rekonstr. po etažah obstoječega objekta zunanja ureditev

l e g e n d a konstrukcij :

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

AB — leseni elementi ostrešja

LESENA KONSTRUKCIJA OSTREŠJA glavnega prizidka :

l e g e n d a posegov :

OBSTOJEČE

PRIZIDAVA

opomba: - mere obvezno preveriti na kraju samem !
- 3. FAZA izvedbe.

tloris OSTREŠJA-Mansarde 1:200

LEGENDA S K U P N I H P O V R Š I N
- OŠ Ig - posegi in prostorski program :

SKUPNA IZMERA POSEGOV

etaža	obstoječe	prizidava	rekonstruk.	SKUPAJ :
P R I T L I Č J E	1006.35	420.25	436.45	1863.05
1. N A D S T R O P J E	1289.23	328.65	180.65	1798.53
2. N A D S T R O P J E	1510.85	330.10	79.30	1920.25
M a n s a r d a	63.40	-	-	63.40
SKUPAJ :	3869.83	1079.00	696.40	5645.23

PROSTORSKI PROGRAM OŠ IG - PO POSEGIH :

A - prostori za pouk	obstoječe	prizidava	rekonstruk.	skupaj:
P 4 x matična učilnica -MU 1 x spec. predmetna uč.-SPU 1 x kabinet - K	334.55	-	-	334.55
1.N 6 x matična učilnica -MU 3 x predmetna učilnica -PU 2 x spec. predmetna uč.-SPU 1 x mala učilnica - mU 6 x kabinet - K skupni pr. in loggie 1. triade	718.88	264.70	20.35	1004.03
2.N 6 x matična učilnica -MU 6 x predmetna učilnica -PU 2 x spec. predmetna uč.-SPU 7 x kabinet - K knjižnica z multimedijsko uč.	1019.31	266.15	40.75	1326.21
M 1 x mala učilnica -mU	40.00	-	-	40.00
skupaj :	2112.74	530.85	61.10	2704.69
skupaj : 16 x -MU 9 x -PU 2 x mU 5 x -SPU 14 x -K				

B - ostali prostori	obstoječe	prizidava	rekonstruk.	skupaj:
P	518.00	261.05	436.45	1215.50
1.N	237.37	-	135.10	372.47
2.N	124.04	-	13.35	137.39
skupaj :	879.41	261.05	584.90	1725.36

C - komunikacije	obstoječe	prizidava	rekonstruk.	skupaj:
P	153.80	159.20	-	313.00
1.N	332.98	63.95	25.20	422.13
2.N	367.50	63.95	25.20	456.65
M	23.40	-	-	23.40
skupaj :	877.68	287.10	50.40	1215.18

LEGENDA PROSTOROV- M A N S A R D A

v delu obstoječe etaže - oznake 2

ozn.		p r o s t o r	neto m2 obstoječe	prizidava	rekonstr.
1	A	MALA UČILNICA -mU-2	40.00		
2	C	STOPNIŠČE IN PODEST	23.40		
		skupaj:	63.40	-	-
		SKUPAJ:	63.40		

o p o m b a : -MERE OBVEZNO PREVERITI NA KRAJU SAMEM !

1.5 NAČRT ARHITEKTURE

revizija št.	dne	opis sprememb

ČESNIK P R O J E K T
Česnik projekt podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.,Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana
tel.01 422 8186 , fax.01 422 8188 , email: cesnik.projekt @ siol.net

naziv objekta / vrsta gradnje	OSNOVNA ŠOLA IG, Trošťova 24, Ig PRIZIDAVA IN DELNA REKONSTRUKCIJA	vrsta projekta	IDP
investitor /naročnik/	OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 IG	vrsta načrta	ARHITEKTURA
vsebina risbe	tloris OSTREŠJA in Mansarde - PREDV.STANJE in legenda skupnih površin		
odg.projektant	ime in priimek: Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh.	ident. številka: ZAPS0255A	podpis
risbo je izdelala	Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh.	merilo	1 : 200
	datum: junij 2017	številka projekta: 1704	številka risbe: 1.5 – 13

VSAK PROJEKT ČESNIK PROJEKT JE LASTNINA TE HIŠE, KI JE ZAŠČITENA PO ZAKONU O AVTORSKI PRAVICI IN NE SME BITI UPORABLJENA BREZ DOVOLILA NA DRUGIH OBJEKTIH !