

naziv akta	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE NAKLO (SPREMEMBE ŠT. 1)
obvezna priloga	PRIKAZ STANJA PROSTORA
pripravljaivec akta	OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo
izdelovalec	DOMPLAN D.D. Bleiweisova 14, 4000 Kranj direktorica: SAŠA KRČ
odgovorni vodja	NASTA RAK, univ. dipl. inž. kraj. arh. PKA PPN ZAPS 1827
št. projekta	UD/483-82/17
faza	Dopolnjen osnutek
datum	Maj 2024

KAZALO

1.	UVOD.....	3
1.1.	Osnovni podatki	3
2.	PROSTORSKI AKTI.....	8
3.	BILANCA POVRŠIN NAMENSKE IN DEJANSKE RABE	9
3.1.	Bilanca površin osnovne in podrobnejše namenske rabe	9
3.2.	Bilanca površin dejanske rabe	11
3.3.	Prikaz odstopanj med osnovno namensko in osnovno dejansko rabo območji večjih od 5000 m ²	14
3.4.	Bilanca površin državnih prostorskih aktov.....	15
4.	BILANCA POVRŠIN OBMOČIJ POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI	16
4.1.	Zavarovana območja.....	16
4.2.	Naravne vrednote	17
4.3.	Natura 2000	20
4.4.	Ekološko pomembna območja	20
4.5.	Kulturna dediščina	21
4.6.	Vodovarstvena območja.....	28
4.7.	Vode	30
4.7.1.	Karte poplavne nevarnosti.....	32
4.7.2.	Karte erozijske nevarnosti	32
4.8.	Varovani gozdovi in gozdovi s posebnim namenom	33
4.8.1.	Varovalni gozdovi	33
4.8.2.	Gozdovi s posebnim namenom	33
4.8.3.	Požarna ogroženost gozdov	34
4.8.4.	Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma	36
4.9.	Kmetijska zemljišča.....	37
4.10.	Karta potresne nevarnosti	40
5.	OBSTOJEČA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA.....	44
5.1.	Prometna infrastruktura.....	44
5.2.	Oskrba z vodo.....	46
5.3.	Odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki	46
5.4.	Energetska infrastruktura	46
5.4.1.	Električno omrežje.....	46
5.4.2.	Plinovodno omrežje.....	47
5.5.	Telekomunikacijska infrastruktura	47
5.1.	Vodna infrastruktura.....	48
6.	OPIS STANJA PODATKOV	48
7.	GRAFIČNI PRIKAZI	50
7.1.	Seznam vektorskih slojev v prikazu stanja prostora	50

1. UVOD

Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju PSP) je skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) spremljajoče gradivo prostorskega akta. PSP je izdelan za celotno območje občine Naklo na način kot ga zahteva Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, 50/2008) in predstavlja obvezno prilogo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN).

PSP vsebuje poleg tekstualnega dela tudi grafični del, kjer je prikazana namenska raba po veljavnem OPN-ju in vse tiste površine, kjer gre za večje odstopanje ($>5.000 \text{ m}^2$) od osnovne dejanske rabe prostora. Drugi sklop predstavlja grafični prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture, tretji pa grafični prikaz varovanj in omejitev za območje občine Naklo. Za vse obravnavane podatke je podana vsebinska, položajna, časovna kvaliteta ter njihov vir.

Prikaz stanja prostora je pripravljen na podlagi javno dostopnih podatkov, podatkov občine, podatkov nosilcev urejanja, podatkov Geodetske uprave RS ter strokovnih podlag, ki so bile izdelane za potrebe priprave sprememb OPN-ja.

V letu 2015 je župan občine Naklo sprejel sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Naklo (spremembe št. 1), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2015. Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se pripravljajo zaradi vključevanja razvojnih pobud Občine in ostalih novih pobud lastnikov zemljišč. V tokratne spremembe se vključi tudi novo terminologijo in spremembe na področju resorne zakonodaje skladno z zahtevami in usmeritvami upravljavcev prostora.

1.1. Osnovni podatki

Občina Naklo je mlada občina in je bila ustanovljena leta 1994 z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi novih območij.

Občina Naklo spada v gorenjsko regijo, leži v Ljubljanski kotlini na Kranjski ravnini, in sicer sredi Nakelske doline med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Z obeh strani jo obdajata gozdni površini Dobrav in Udinboršta. Na jugu in vzhodu meji na Mestno občino Kranj, na severu na občino Tržič, na zahodu in severozahodu pa na občino Radovljica. Velik del občine Naklo sta s svojim tokom ter naplavinami izoblikovali Tržiška Bistrica in Sava. Tržiška Bistrica v precejšnjem delu teče vzporedno s prometnicami (lokalnimi in regionalnimi cestami) in se na SZ Dobrav izliva v Savo, ta pa s svojim tokom predstavlja del meje med Nakelsko in Kranjsko občino.

Ravninski predeli Strahinjskega in Kranjskega polja so nastali na prodnatih nanosih Save in Tržiške Bistrice. Na teh nanosih so nastala rjava tla, ki jih sestavljajo najbolj rodovitne prsti na tem območju. Na njih prevladujejo njive in travniki, na obrobju pa so strnjena naselja. Zakraselo območje Dobrave in Udinboršta pokrivajo gozdovi, kjer prevladujejo kakovostno slabše, kisle prsti.

Občina Naklo leži na nadmorski višini 407 m, območje občine obsega 28,23 km².

Občina Naklo obsega 13 naselji, in sicer:

- občinsko in lokalno središče - Naklo,
- oskrbna središča – Podbrezje, Spodnje in Zgornje Duplje,
- ostala ruralna naselja v občini – Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Okroglo, Polica, Strahinj, Zadruga, Žeje.

Občina ima 5431 prebivalcev od tega 2733 moških in 2698 žensk. Gostota poseljenosti znaša 192,4 prebivalcev na kvadratni kilometer. Stalno prebivališče je imelo prijavljeno v občini Naklo 5344 oseb. Demografski razvoj v občini je pozitiven, število prebivalcev v zadnjih dveh desetletjih konstantno narašča. Naravni prirast je pozitiven, v obdobju zadnjih desetih let in

znaša v povprečju 3.3 na 1000 prebivalcev. Ravno tako je pozitiven selitveni prirast, ki znaša v povprečju za obdobje preteklih deset let 1.9 na 1000 prebivalcev. Povprečna starost občanov je 42.8, indeks staranja pa znaša 129.4. Delež tujih državljanov med prebivalci znaša 4.9 %. Število aktivnih prebivalcev narašča in znaša 2521 prebivalcev od tega 2386 zaposlenih, brezposelnost se zmanjšuje in znaša 135 oseb. Delež delovno aktivnega prebivalstva katerih delovno mesto je v občini prebivališča znaša 25 %.

Število upokojencev je 1382, število učencev pa 498, četrtnina vseh prebivalcev ima višješolsko izobrazbo, 45 odtokov pa ima srednješolsko izobrazbo.

Število družin in gospodinjstev narašča v letu 2015 je bilo v občini 1501 družin ter 1826 gospodinjstev, povprečno je 1.31 otrok na družino. V letu 2018 je bilo 1541 družin ter 1849 gospodinjstev, povprečno je 1.68 otrok na družino.

V občini je registriranih 561 pravnih in fizičnih oseb. Število zaposlenih v teh subjektih je 3540. V letu 2010 je bilo v občini 109 kmetijskih gospodarstev, skupno je bilo zaposlenih v tej dejavnosti 179 oseb.

Slika 1: Graf rasti števila prebivalcev v občini od leta 1999.




Tabela 1: Število prebivalcev po naseljih.

Naselje	Št. prebivalcev	Površina teritorialne enote (km ²)	Gostota naseljenosti
Bistrica	76	1,6	48,9
Cegelnica	384	0,3	1120
Gobovce	59	0,9	62,6
Malo Naklo	13	0,3	40

Naklo	1874	3,9	493
Okroglo	131	2	66
Podbrezje	805	7,1	112
Polica	106	1,3	79
Spodnje Duplje	537	6,6	81
Strahinj	711	2,1	335
Zadraga	85	0,6	154
Zgornje Duplje	535	1	510
Žeje	115	0,5	223

Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, Statistični urad RS, stanje: za leto 2021, marec 2022 (<http://pxweb.stat.si/>).

Po podatkih Registra nepremičnin je v občini 2772 stavb od tega je po pretežni dejanski rabi 1443 stanovanjskih in 1329 nestanovanjskih stavb. Povprečna neto tlorisna površina stanovanjskih stavb je 198 m². Glede na neto tlorisno površino stavb in delov stavb prevladuje stanovanjska raba z 56 % deležem, sledi proizvodnja in kmetijska dejavnost s skupaj 30 %. Povprečna starost stavbnega fonda je 65 let, najbolj intenzivna gradnja se je izvajala v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Tabela 2: Dejanska raba stavb in delov stavb.

Dejanska raba	Število delov stavb	Min uporabna površina (m ²)	Max uporabna površina (m ²)	Skupna uporabna površina (m ²)	Min neto površina (m ²)	Max neto površina (m ²)	Skupna neto površina (m ²)	Dejanska raba NTP (m ²)	Dejanska raba delež (%)
Bivalna enota v stavbi za posebne namene	10	9,1	1838,1	2935,6	49,2	2154,4	4012,8		
Klet	14	10	1184,4	2313,9	10	1184,4	2438,9		
Kolesarnica, čolnarna	3	18	35	78,2	18	35	78,2		
Kurilnica	2	8,7	19,9	28,6	8,7	19,9	28,6		
Nadstrešnica	13	6	720	1488,9	6	720	1488,9		
Oskrbovano stanovanje	11	18,8	20,2	210,4	18,9	24,5	253,6		
Shramba	2	64	70	134	64	70	134		
Skupna raba	16	0	0	0	7,7	819	1933,8		
Stanovanje v krajni vrstni hiši z dvema stanovanj*	22	48,7	146	1980,6	79	259,6	3275,8		
Stanovanje v samostojni stavbi z dvema stanovanj*	216	20	241	17299,8	44,5	395,6	27199,4		
Stanovanje v samostojni stavbi z enim stanovanjem	1188	0	414,6	140373,7	13,7	753	259954,8		
Stanovanje v večstanovanjski stavbi ali stanovanj*	65	16,5	140,1	4274,8	22,1	303,4	6236,3		
Stanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni hiši	110	0	263,4	12376	29,3	441	21486,9		
Stanovanje, ki se nahaja v vmesni vrstni hiši	7	82,9	172,3	725,4	137,7	203,3	1271,9		

Dejanska raba	Število delov stavb	Min uporabna površina (m2)	Max uporabna površina (m2)	Skupna uporabna površina (m2)	Min neto površina (m2)	Max neto površina (m2)	Skupna neto površina (m2)	Dejanska raba NTP (m2)	Dejanska raba delež (%)
Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z dve*	1	85	85	85	102	102	102	342934,8	56,19%
Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z eni*	28	0	44,5	44,5	31,8	508,7	4024,6		
Stopnišče, hodnik	10	3,5	238	702,5	3,5	238	724,6		
Drvarnica	14	8	147	571,7	8	147	575,2		
garaža	185	9,5	221,1	7072	9,5	221,1	7710,5		
Zaklonišče	1	4	4	4	4	4	4		
Banka, pošta, zavarovalnica	2	48	70,4	118,4	48	70,4	118,4	68245,1	11,18%
Bencinski servis za maloprodajo	2	47,9	97,8	145,7	47,9	97,8	145,7		
Bife	10	13	490	1491,3	20,3	490	1600,8		
Cerkev, molilnica	8	10	435	1538,4	10	435	1538,4		
Gasilski dom	3	179,4	366,6	736,3	179,4	366,6	736,3		
Pokopališki del stavbe	4	25	87,1	206,2	25	87,1	206,2		
Klinika, ambulanta	4	31,2	1083	1419,7	31,2	1083	1545,1		
Muzej, knjižnica	4	12	229	467,2	12	229	496		
Nakupovalni center	4	60	1369,9	1782,2	60	2390,8	3147,9		
Penzion, gostišče	2	225	258,4	483,4	225	453,9	678,9		
Pokrita tržnica	1	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8		
Poslovni prostori	48	9,2	10177,4	21040,8	9,2	11835,9	26713,9		
Poslovni prostori javne uprave	4	34,3	306,7	763,9	58,7	432,4	971,7		
Prevzgojni dom, zapor, vojašnica, prostor za nast*	1	145	145	145	145	145	145		
Prodajalna	19	32	2725	6026,6	32	3098,6	7975,5		
prodajalna polizdelkov	5	19,6	203,6	327,1	19,6	203,6	345,8		
Prostor za nastanitev, nego, zdravstveno in veter*	1	600	600	600	600	600	600		
Prostor za neinstitucionalno izobraževanje	1	68,6	68,6	68,6	223,9	223,9	223,9		
Prostor za pastoralno dejavnost	9	6,2	625	1199,5	6,2	874	1471,7		
Prostor za znanstvenoraziskovalno delo	2	24,2	310,5	334,7	24,2	380	404,2		
Prostori za storitvene dejavnosti	8	17,5	280	739,6	19,5	280	790,2		
Restavracija, gostilna	10	39,6	1033	2318,3	39,6	1033	2675,6		
Šola, vrtec	10	61,8	5505,8	13831,3	66,6	5809,5	15605,4		
Verska znamenje	12	2,7	6,2	36,7	2,7	6,2	36,7		
Avtopralnica	2	73,3	92,5	165,8	73,3	92,5	165,8	68245,1	11,18%
Hladilnice in specializirana skladišča	1	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7		
Industrijski del stavbe	81	7,7	2420	20035,4	7,7	2420	20261,9		
Prostori za proizvodnjo izdelkov za gradbeništvo	4	38,5	219,7	522,2	38,5	219,7	522,2		
Rezervoarji za tekoče naftne derivate	5	8	166,3	287,7	8	166,3	287,7		

Dejanska raba	Število delov stavb	Min uporabna površina (m2)	Max uporabna površina (m2)	Skupna uporabna površina (m2)	Min neto površina (m2)	Max neto površina (m2)	Skupna neto površina (m2)	Dejanska raba NTP (m2)	Dejanska raba delež (%)
Silos za suhe snovi - razsutí tovor	1	4	4	4	4	4	4	97401,2	15,96%
Skladišča	30	11,2	37754,4	76083,5	11,2	37754,4	76083,5		
Terminal za ogljikovodike in utekočinjen zemeljsk*	3	7,4	12,6	27,4	7,4	12,6	27,4		
Čebelnjak	18	5	30,5	244,7	5	41,7	264,7		
Drug kmetijski del stavbe	584	5	789,9	36455,9	5	789,9	36539,7	93725,6	15,36%
Farma	5	161,1	330	1047,4	161,1	330	1047,4		
Hlev	168	5	1310,2	37824	5	1310,2	37839,7		
Prostor za spravilo pridelka	141	3,7	730	16680,1	3,7	730	16680,1		
Rastlinjak	5	108	300	1077,2	108	300	1077,2	5411,7	0,89%
Vinska klet, zidanica	5	5,8	237	276,8	5,8	237	276,8		
Hotel, motel	1	1584,9	1584,9	1584,9	1584,9	1584,9	1584,9		
Koča, dom	3	10	142,7	177,6	10	200,9	235,8		
Prostor za razvedrilo	3	203,8	320,1	769,3	219	320,1	784,5	650,3	0,11%
Športna dvorana	3	115,8	1837,5	2806,5	115,8	1837,5	2806,5		
Avtobusna postaja	2	8	8	16	8	8	16		
garaža v garažni hiši	4	37,2	138	348,5	37,2	138	348,5		
Pokrito parkirišče	5	10,2	65	176,5	10,2	65	176,5	1157,8	0,19%
Železniška postaja	2	48,3	61	109,3	48,3	61	109,3		
Telekomunikacijski center, oddajnik	3	5,4	8,4	20,4	5,4	8,4	20,4		
Elektrarna	1	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3		
Transformator, transformatorska postaja	36	4	317,4	935,1	4	317,4	935,1	743,3	0,12%
Vodno zajetje	6	10	35	170	10	35	170		
Prostori za izkoriščanje mineralnih surovin	5	33,8	400	743,3	33,8	400	743,3		
				Skupaj:	447263			610270	

Vir podatkov: Register nepremičnin, GURS, stanje: januar 2018 .

2. PROSTORSKI AKTI

Občinski prostorski akti v veljavi:

- Odlok o OPN Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/2010, 48/10-obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2020- SD3, 14/2022-SD2, 32/2023-SD6);
- Odlok o OLN območja P 5/16-a (LPKF) (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/05);
- Odlok o OLN območja SE 7/6 – Podtabor (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/06);
- Odlok o OPPN za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni v Naklem (Uradni list RS, št. 46/2010; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2020- prve spremembe in dopolnitve);
- Odlok o OPPN območja SD 17/1 Naklo – sever (Uradni list RS, št. 46/2010, št. 57/2010-tehnični popravek, Uradni list RS, št. 25/2013- spremembe in dopolnitve);
- Odlok o OPPN »Pod Polico« (Uradni list RS, št. 107/2010, Uradni list RS, št. 73/2012-spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 98/2012- tehnični popravek, Uradni list RS, št. 102/2012- obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 54/2014- spremembe in dopolnitve, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2017- spremembe in dopolnitve, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018- spremembe in dopolnitve, 29/2020-spremembe in dopolnitve, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2020- 8 spremembe in dopolnitve);
- Odlok o OPPN za območje PO7 (Podbrezje- Britof jug) (Uradni list RS, št. 81/2013 Uradni list RS, št. 69/2014- spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 12/2015-tehnični popravek, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2016- spremembe in dopolnitve);
- Odlok o OPPN PO11 Spodnja vas – sever (Uradni list RS, št. 81/2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015- spremembe in dopolnitve);
- Odlok o OPPN NA8 Asfaltna baza (Uradni list RS, št. 45/2014);
- Odlok o OPPN Cestno podjetje Gača (Uradni list RS, št. 45/2014);
- Odlok o OPPN za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti 1- faza (Uradni list RS, št. 54/2014, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017- spremembe in dopolnitve);
- Odlok o OPPN za območje NA6(*) Pivka – 1. faza (Uradni list RS, št. 87/2014);
- Odlok o OPPN SP Strahinjsko polje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2015).
- Odlok o OPPN za območje enote NA7 Ob Krožišču – 1. Faza (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2018);
- Odlok o OPPN NUS v poslovni coni Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2019);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo skladišča za kmetijske pridelke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2021);
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo poslovnih objektov na delu območja urejanja NA 12 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2022);
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo poslovnega objekta Ahat (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2022).

Občinski prostorski akti v pripravi:

- Sklep o pričetku priprave 1. sprememb in dopolnitev OPN Občine Naklo (SD1), (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2015);
- Sklep o pripravi 5. sprememb in dopolnitev OPN občine Naklo (SD5), 13.11.2019;
- Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje NA6(*) Pivka – 1.faza, (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2022);
- Sklep o pripravi OPPN za del območja EUP NA 10 - pri železniški postaji, (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2023);
- Sklep o pripravi 6. sprememb in dopolnitev OPPN "Pod Polico", 13.9.2020,
- Sklep o pripravi 9. sprememb in dopolnitev OPPN Pod Polico-zahod (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2024),
- Sklep o pripravi OPPN Športni park Naklo, 16.9.2022

Državni prostorski akti v veljavi:

- Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor – Naklo (Uradni list RS, št. 35/96, Uradni list RS, št. 18/05- spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 109/07- spremembe in dopolnitve);
- Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) – Podtabor (Uradni list RS, št. 33/03);
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo (Uradni list RS, št. 4/06).

Državni prostorski akti v pripravi:

- Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče (številka: 35000-16/2012/3, datum: 5. 7. 2012);
- Pobuda za državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge (javno naznanilo št. 35008-2/2016/10/1092-13, datum: 18. 4. 2016).

3. BILANCA POVRŠIN NAMENSKE IN DEJANSKE RABE

Bilance površin se v PSP določijo za namensko rabo veljavnega prostorskega akta občine (v nadaljevanju namenska raba) in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljevanju dejanska raba). Na podlagi obravnavanih rab je izdelana analiza odstopanj med osnovnimi rabami za območja večja od 5000 m².

Za potrebe primerjave in analize je potrebno posamezne podrobne vrste dejanske in namenske rabe primerno klasificirati v osnovno dejansko oziroma namensko rabo. Evidenci sicer obravnavata isti prostor vendar za različne namene in različno podrobno glede na prostorski sistem.

Klasifikacija posameznih podrobnih rab v osnovne rabe je grafično predstavljena z posameznimi barvami kot je razvidno iz spodnje preglednice.

Tabela 3: Pregled klasifikacija osnovne namenske in dejanske rabe prostora.

ONR/ ODR	OSNOVNA NAMENSKA/ DEJANSKA RABA
1	STAVBNA ZEMLJIŠČA
2	KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
3	GOZDNA ZEMLJIŠČA
4	VODE
5	DRUGA ZEMLJIŠČA (NEPLODNO)


3.1. Bilanca površin osnovne in podrobnejše namenske rabe.

Za celotno območje občine je določena in prikazana osnovna namenska raba prostora, ki se deli na površine podrobnejše namenske rabe prostora in se med seboj ne prekriva.

Meje območij in površin namenske rabe prostora so določene glede na pretežno dejansko rabo, načrtovano namensko rabo, funkcijo obstoječih in načrtovanih objektov in strukturno urejenost prostora. V naselju Naklo je podrobnejša namenska raba določena na podlagi urbanističnega načrta. Namenska rabe je določena na podlagi katastra nepremičnin na podlagi tehnične posodobitve v letu 2023.

PNRP_ID	PNRP_OZN	Podrobna namenska raba OPN	Površina (ha)	Delež (%)	Površina osnovne rabe (ha)	Delež osnovne rabe (%)
1011	SS	Stanovanjske površine	97,16	3,44%	369,96	13,10%
1013	SK	Površine podeželskega naselja	96,23	3,41%		
1021	CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti	19,00	0,67%		
1032	IG	Gospodarske cone	75,19	2,66%		
1033	IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	1,54	0,05%		
1041	BT	Površine za turizem	0,28	0,01%		
1043	BC	Športni centri	4,23	0,15%		
1051	ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport	5,25	0,19%		
1052	ZP	Parki	0,21	0,01%		
1055	ZK	Pokopališča	3,43	0,12%		
1061	PC	Površine cest	46,66	1,65%		
1066	PO	Ostale prometne površine	5,44	0,19%		
1080	E	Območja energetske infrastrukture	4,18	0,15%		
1090	O	Območja okoljske infrastrukture	5,26	0,19%		
1110	A	Površine razpršene poselitve	5,89	0,21%		
2010	K1	Najboljša kmetijska zemljišča	741,29	26,25%	880,48	31,18%
2020	K2	Druga kmetijska zemljišča	139,19	4,93%		
3010	G	Gozdna zemljišča	1508,54	53,42%	1508,54	53,42%
4011	VC	Celinske vode	44,40	1,57%	44,40	1,57%
5011	LN	Površine nadzemnega pridobivalnega prostora	20,63	0,73%	20,63	0,73%
SKUPAJ:			2824,02			

Tabela 4: Bilanca površin namenske rabe.



Vir podatkov: Občinski prostorski načrt Občine Naklo- izvedbeni del, Občina Naklo, stanje: maj, 2024 .

Nova občinska meja usklajena z parcelnimi mejami kot je objavljena na spletnem portalu E-Geodetski podatki, GURS, URL: <https://egp.gu.gov.si/egp>, dne 5.1.2021 v večji meri poteka po meji katastrskih občin, na teh delih je tudi veljavna podrobna namenska raba skladna z obsegom občinske meje. Uskladitev namenske rabe skladno z novim potekom občinske meje je potrebno izvesti na južnem delu občine na meji z Mestno občino Kranj.

Na mestih razširitve občinske meje se opredeli namenska raba skladno z dejansko rabo prostora- obstoječe pozidano območje obrtne cone Struževo in Pod Polico. Razširitev obsega 4373 m², izločitev iz občine pa 239 m².

V kartografski del OPN-ja se v spremembah in dopolnitvah št. 1 vključi nova usklajena meja občine. Skladno z potekom nove meje se uskladi namenska raba in enote urejanja prostora ter vsi grafični prikazi.

3.2. Bilanca površin dejanske rabe

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba) je enotna državna evidenca o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Poligon dejanske rabe je strnjena površina kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe. V evidenci rabe se vodijo naslednje skupine vrst dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč:

- njiva
- hmeljišče,
- trajne rastline na njivskih površinah,
- rastlinjak,
- vinograd,
- matičnjak,
- intenzivni sadovnjak,
- ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak,
- oljčnik,


- ostali trajni nasadi,
- trajni travnik,
- barjanski travnik,
- kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem,
- kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
- plantaža gozdnega drevja,
- drevesa in grmičevje,
- neobdelano kmetijsko zemljišče,
- gozd

V evidenci dejanske rabe se za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike zajemajo tudi druge vrste dejanske rabe in sicer:

- pozidano in sorodno zemljišče,
- barje,
- trstičje,
- ostalo zamočvirjeno zemljišče,
- suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom,
- odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom,
- voda.

Tabela 5: Bilanca dejanske rabe.

ODR_OPIS	ODR	DR SIFRA	DEJANSKA RABA	POVRŠINE (ha)	DELEŽ DEJANSKA RABA	POVRŠINA ODR	DELEŽ ODR
stavbna zemljišča	1	3000	Pozidana in sorodna zemljišča	384,88	13,63%	384,88	13,63%
kmetijska zemljišča	2	1100	Njive in vrtovi	462,97	16,39%	894,15	31,66%
kmetijska zemljišča	2	1180	Trajne rastline na njivskih površinah	0,86	0,03%		
kmetijska zemljišča	2	1190	Rastlinjaki	1,07	0,04%		
kmetijska zemljišča	2	1221	Intenzivni sadovnjaki	8,19	0,29%		
kmetijska zemljišča	2	1222	Ekstenzivni sadovnjaki	16,61	0,59%		
kmetijska zemljišča	2	1300	Trajni travniki	363,03	12,85%		
kmetijska zemljišča	2	1410	Zemljišča v zaraščanju	8,77	0,31%		
kmetijska zemljišča	2	1500	Drevesa in grmičevje	17,21	0,61%		
kmetijska zemljišča	2	1600	Neobdelana kmetijska zemljišča	15,42	0,55%		
gozdna zemljišča	3	2000	Gozd	1502,36	53,19%	1502,36	53,19%
vode	4	7000	Vode	43,03	1,52%	43,03	1,52%
druga zemljišča	5	5000	Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovom	0,01	0,0003%	0,01	0,0003%
SKUPAJ=				2824,42			



Podatke o dejanski rabi se zajemajo s pomočjo računalniško podprte foto interpretacije, pri čemer se kot podlaga uporablja ortofoto (z ločljivostjo slikovnega elementa do 1 meter).

Glede razumevanja nadaljnjih analiz odstopanj med rabama je potrebno dodatno pojasniti način zajema posameznih vrst dejanske rabe, ki vplivajo na odstopanja. Meje gozdne maske gozdno gospodarskega načrta morajo biti usklajene z dejansko rabo oziroma lahko odstopa do 15 m.

Pozidano in sorodna zemljišča so površine na kateri so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje človeških dejavnosti. Najmanjša površina ki se zajema je 25 m².

Drevesa in grmičevje so površine porasle z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost presega 75 % in niso uvrščena v gozd. Sem uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem, ter mejice iz gozdnih dreves oziroma grmičevja. Najmanjša površina ki se zajema je 1000 m².

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Na njem se pojavljajo mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20–75 %. Najmanjša površina ki se zajema je 1000 m².

Vodna površina, pokrita s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v katerih se nahaja voda. Najmanjša površina ki se zajema je 25 m².

Odrpno zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom je nezazidano zemljišče z malo ali brez vegetacije, zaradi česar takšne površine ne moremo vključiti v kakšen drug razred. Sem sodijo vsa zemljišča, prekrita z golimi skalami, peščene plaže in sipine, prodnate površine ob oziroma v vodotokih, melišča in ostale odrpne površine. Najmanjša površina ki se zajema je 5000 m².

Suho, odrpno zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom je ne-gozdno zemljišče, pokrito z nizko vegetacijo (pod 2 m), ki je nerodovito ali nedostopno. Pokritost z vegetacijo ni večja od 75 %. Najmanjša površina ki se zajema je 5000 m².

Vir podatkov: Dejanska raba, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, stanje: maj 2024 (URL: <http://rkg.gov.si/GERK/>).

3.3. Prikaz odstopanj med osnovno namensko in osnovno dejansko rabo območji večjih od 5000 m²

Za izvedbo analize odstopanj namenske in dejanske rabe je potrebno predhodno kategorizirati posamezne podrobne delitve namenske in dejanske rabe v kategorije petih osnovnih namenskih in dejanskih rab.

Dejanska raba kmetijskih zemljišč in ostalih zemljišč podrobno deli kmetijska zemljišča (na območju občine Naklo je 10 kategorij kmetijskih zemljišč), ostale pa so opredeljene kot osnovne rabe. V namenski rabi pa je delitev stavbnih zemljišč podrobnejša (15 kategorij stavbnih zemljišč), kmetijska zemljišča pa so deljena na dve kategoriji.

Rezultat prekrivanja predstavlja odstopanje med klasificiranimi osnovnimi rabami dejanske in namenske rabe.

Tabela 6: Odstopanja med namensko in dejansko rabo.

ONR	OSNOVNA NAMENSKA RABA	ODR	OSNOVNA DEJANSKA RABA	POVRŠINA (ha)	DELEŽ Odstopanj
1	stavbna zemljišča	2	kmetijska zemljišča	33,93	25,62%
1	stavbna zemljišča	3	gozdna zemljišča	9,95	7,51%
2	kmetijska zemljišča	1	stavbna zemljišča	32,71	24,70%
2	kmetijska zemljišča	3	gozdna zemljišča	8,57	6,47%
3	gozdna zemljišča	1	stavbna zemljišča	11,54	8,72%
3	gozdna zemljišča	2	kmetijska zemljišča	8,85	6,68%
3	gozdna zemljišča	4	vode	3,61	2,72%
4	vode	2	kmetijska zemljišča	0,71	0,54%
4	vode	3	gozdna zemljišča	2,65	2,00%
5	druga zemljišča	1	stavbna zemljišča	18,80	14,19%
5	druga zemljišča	2	kmetijska zemljišča	1,11	0,84%
SKUPAJ=				132,43	

Odstopanja med stavbnimi zemljišči namenske rabe ter kmetijskimi in gozdnimi zemljišči dejanske rabe kaže na delež nepozidanih stavbnih zemljišč.

Delež v obratni smeri je primerljiv in je posledica, da v namenski rabi niso opredeljene vse prometne površine kot stavbna zemljišča (površine cest) ampak je na teh površinah določena prevladujoča kmetijska namenska raba ali gozd. Neskladja med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči so relativno majhna predstavljajo neskladje na gozdnem robu, infrastrukturne koridorje, zemljišča v zaraščanju in manjše krčitve gozda v kmetijske namene.

Kot neskladje je prikazan tudi nadzemni pridobivalni prostor gramoza na Jurčkovem polju saj je po dejanski rabi območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.

3.4. Bilanca površin državnih prostorskih aktov

Na območju občine Naklo so v veljavi trije infrastrukturni lokacijski načrti državnega pomena za ureditev avtoceste A2. Skupaj pokrivajo površino 62,72 ha kar predstavlja 2,22% površine celotne občine. Načrtovane prostorske ureditve so že izvedene. V naselju Bistrica Občina Naklo načrtuje prostorske ureditve v območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor- Naklo. Občina je pridobila soglasje Vlade RS, sklep št.: 35000-15/2016/5, datum: 19.1.2017.

Tabela 7: Sprejeti državni prostorski akti.

DPN ID	OBMDPN IME	PREDPIS	ORGAN	DATUM	FAZA	VRSTA	VIR	Površina (ha)	Delež površine občine v %
11	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor - Naklo	Uradni list RS, št. 35/96-2296, 110/02-5386 - ZUreP-1, 18/05-618 - spr./dop. za priklj. Podtabor, 33/07-1761 - ZPNačrt, 109/07-5409 - spr./dop. za AC bazo	Vlada RS	20.7.1996	Veljaven	Ceste	Digitalno gradivo/ Analogno gradivo	48,83	1,73%
38	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor	Uradni list RS, št. 33/03-1360, 33/07-1761 - ZPNačrt	Vlada RS	19.4.2003	Veljaven	Ceste	Digitalno gradivo	1,93	0,07%

68	Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo	Uradni list RS, št. 4/06-103, 33/07-1761 - ZPNačrt	Vlada RS	28.1.2006	Veljaven	Ceste	Digitalno gradivo	11,96	0,42%
Skupaj:								62,72	2,22%

Na območju Občine Naklo sta v pripravi dva državna prostorska načrta za prenosni plinovod in nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice.

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče je v fazi pobude. Na območju občine sta načrtovani dve varianti: osnovna in varianta Brdo. Osnovna varianta sledi obstoječemu prenosnemu plinovodu. V tej fazi načrtovanja je opredeljen širši koridor, ki pokriva 25 odstotkov celotne občine.

Koridor za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja sega tako na levi kot na desni breg reke Save. Na območju obravnavane občine poteka koridor na skrajno južnem delu tako, da se izogne razdelilno transformatorski postaji (RTP) Okroglo (400/110 kV) in naselju Okroglo.

Tabela 8: Državni prostorski akti v pripravi.

DPN ID	OBMDPN IME	OPOMBA	VARIANTA	DATUM	FAZA	VRSTA	MERILO	VIR	Površina (ha)	Delež površine občine v %
354	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče	Območje državnega prostorskega načrta v pripravi	varianta Brdo	17.11.2014	Pobuda	Plin, nafta	1:20.000	Digitalno gradivo	49,88	1,76%
354	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče	Območje državnega prostorskega načrta v pripravi	osnovna varianta	17.11.2014	Pobuda	Plin, nafta	1:20.000	Digitalno gradivo	658,72	23,29%
398	Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge	Območje državnega prostorskega načrta v pripravi		25.4.2016	Pobuda	Železnica	1:100.000	Digitalno gradivo	16,84	0,60%
Skupaj:									725,44	25,65%

Vir podatkov: Grafični podatki o državnih prostorskih aktih in prostorskih ukrepih, Ministrstvo za okolje in prostor, stanje: maj 2022,
(URL: <https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/>)

4. BILANCA POVRŠIN OBMOČIJ POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI

4.1. Zavarovana območja

Visoka naravna vrednost območja občine se odraža v obsegu zavarovanih območij in številu naravnih vrednot. Zavarovano območje lokalnega pomena krajinski park Udin boršt, ki le deloma sega v občino Naklo, združuje pa tako naravne kot tudi kulturne vrednote. Znotraj krajinskega parka so posebej evidentirane še naravne vrednote in šest naravnih spomenikov. Krajinski park z naravnimi spomeniki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18, Uradni list RS 46/18).

Tabela 9: Zavarovana območja.

SIF_OBM	IME_ZNAMEN	STATUS	POV(ha)
---------	------------	--------	---------

118_8	Dupulnik, ob odcepu ceste v Zadrago	naravni spomenik	2.16
118_1	Gozdni rezervat Kriva jelka v Udinem borštu	naravni spomenik	10.65
118_10	Spominski park Udin boršt	krajinski park	705.04
118_6	Arhovo ali Dacarjevo brezno nad Zg. Dupljami	naravni spomenik	1.44
118_5	Arneševa luknja v Sp. Dupljah	naravni spomenik	4.57
118_4	Zijalka v Sp. Dupljah	naravni spomenik	4.57
118_3	Velika Lebinica	naravni spomenik	0.69
		Skupaj:	729.13

Vir podatkov: Zavarovana območja, MOP-Agencija RS za okolje, stanje marec 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij v Sloveniji, ki so zavarovana po predpisih o ohranjanju narave. Zavarovana območja se po Zakonu o ohranjanju narave delijo na ožja zavarovana območja (naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) in širša zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski park). Območja zavarovana s predpisi lokalnih skupnosti so informativnega značaja.

Izpolnitev 53. in 111. člena Zakona o ohranjanju narave, Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2 in 61/06 – ZDru-1 in seznanitev javnosti z zavarovanimi območji. Podatkovni niz zavarovanih območij narave se uporablja za izvajanje ukrepov ohranjanja narave, kot podlaga za načrtovanje in odločanje v prostoru ter pri izvajanju ukrepov drugih sektorjev. Ker Agencija RS za okolje po nobenem predpisu ni dolžna voditi registra območij zavarovanih na nivoju lokalnih skupnosti, so meje teh območij informativne.

Pozicijska natančnost je odvisna od grafične podlage, s katere je bil zajet podatek. Merila grafičnih podlag se gibljejo od 1:50 000 - 1:5000, izjemoma celo več.

4.2. Naravne vrednote

Naravna vrednota je po Zakonu o ohranjanju narave poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Med objekte in območja naravnih vrednot štejemo predvsem: geološke pojave, minerale in fosile ter njihova nahajališča, površinske in podzemne kraške pojave, podzemne jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja, izvire, slapove, brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove izjemne osebe ter njihove življenjske prostore, ekosisteme, krajino in oblikovano naravo.

Tabela 10: Naravne vrednote.

ID	IME	OZNAKA	ZVRST	POMEN	POV(ha)
1878 V	Udin boršt - osameli kras	Osameli kras na konglomeratu savskih teras v Udin Borštu	geomorf, (geomorfp, hidr, geol)	državni	712.04
992	Mlinarjev studenec na Okroglem	Kraški izvir iz konglomeratne terase na levem bregu Save pri Okroglem	hidr	lokalni	0.12
5283	Želinjski potok - dolina	Dolina Želinjskega potoka na vzhodnem delu Udin boršta	geomorf, hidr	lokalni	9.48
5417	Nacovka - terasa	Terasa nekdanjega sotočja Save in Tržiške Bistrice, ledeniškega nastanka (pleistocen - nasipavanje in urezovanje strug) zahodno	geomorf, geol	lokalni	71.88
5289	Pri kotlu	Velika vrtača v konglomeratu na vrhu terase vzhodno od Spodnjih Dupelj v Udin borštu	geomorf, geol	lokalni	0.39

ID	IME	OZNAKA	ZVRST	POMEN	POV(ha)
5475 V	Tržiška Bistrica - od Pristave do izliva	Levi pritok Save s priobalnim pasom od Pristave do izliva v Savo	hidr, geomorf, geol	državni	221.87
5321 V	Gradišče na Dobravi - terasa	Najstarejša konglomeratna terasa ledeniškega nastanka (pleistocen - nasipavanje in urezovanje strug) severozahodno od Naklega	geol, geomorf	lokalni	199.95
5088	Dobrave - močvirja ob Savi	Ŗirše območje sotočja Tržiške Bistrice in Save	ekos	lokalni	66.92
5288	Udin boršt - območje vrtač	Vrtače, porasle z gozdom, v južnem in zahodnem delu Udin boršta	geomorf	lokalni	25.79
4311	Bistrica pri Naklem - fosilna struga	Fosilna struga Save v gramoznici pri Naklem	geol, geomorf	državni	4.55
4937	Lešnica - povirno območje potoka	Povirno območje potoka Lešnica v gozdu med Kovorjem in Brezjami	hidr	lokalni	9.95
3442	Udin boršt - gozdni rezervat Kriva jelka	Gozdni rezervat v Udin borštu	ekos	lokalni	10.94
4927	Gobovce - lehnjakovi izviri	Več izvirov na območju med obema cestama v Gobovcah pri Podnartu	hidr	lokalni	3.77
3151	Sava - Tržiška Bistrica - sotočje	Sotočje Save in Tržiške Bistrice s prodišči	geomorf, hidr, bot, zool	lokalni	62.46
2762 V	Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč	Reka Sava od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč pri Ljubljani	hidr, geomorf, (zool, bot)	državni	103.09
SKUPAJ:					1503,19

Tabela 11: Naravne vrednote- jame.

IDENTSTEV	IME_JAME	KRATKAOZNA	ZVRST	POMEN	REZIMVSTOP
41076	Brezno v Kvikžovem partu	Jama z breznom in etažami, poževna jama	geomorfp	državni	prost vstop
41078	Arhova jama	Vodoravna jama	geomorfp	državni	prost vstop
41081	Arneževa zijalka	Jama s stalnim tokom	geomorfp	državni	prost vstop
40763	Arnežova luknja	Vodoravna jama	geomorfp	državni	prost vstop
41075	Dacarjevo brezno	Brezno s stalnim tokom	geomorfp	državni	nadzorovan vstop
40764	Dopulnek	Jama stalni izvir	geomorfp	državni	prost vstop
41077	Jama v Arhovem partu	Brezno	geomorfp	državni	prost vstop
42404	Ciganska jama	Spodmol, kevdr	geomorfp	državni	prost vstop
46950	Kačja jama nad Spodnjimi Dupljami	Spodmol, kevdr	geomorfp	državni	prost vstop
44171	Kadunčev studenec	Jama stalni izvir	geomorfp	državni	prost vstop
40766	Mala Lebinca	Jama stalni izvir	geomorfp	državni	prost vstop
42878	Partizanska jama pod Okroglim	Vodoravna jama	geomorfp	državni	prost vstop
40765	Velika Lebinca	Jama stalni izvir	geomorfp	državni	prost vstop
50926	Vodovod Naklo 1911	Jama občasni izvir	geomorfp	državni	prost vstop

Vir podatkov: Register naravnih vrednot, MOP--Agencija RS za okolje, marec 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij naravnih vrednot v Sloveniji, kot so določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04), Pravilniki

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 70/06, 58/09 in 93/10) izdanih na podlagi 6. odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo).

Pozicijska natančnost je odvisna od natančnosti ročno vrisanih območij na fotokopijah TK25. Ocena na osnovi natančnosti TK25 (fotokopija) in načina vrisovanja je cca +/- 1mm na karti, to je cca +/- 25 m na terenu. Naravne vrednote, pri katerih se na podlagi njihove občutljivosti upravičeno domneva, da bi objava natančne lege lahko povzročila neustrezno rabo ali ogroženost zaradi povečanega obiska, v tem podatkovnem nizu niso prikazane, v podatkovnem nizu NV - točke pa so označene z OP.

4.3. Natura 2000

Tabela 12: Natura 2000.

SDF_ID	OBMOCJE	SKUPINA	POV_HA
SI3000284	Dacarjevo brezno - Žiganja vas	pSCI	56,64
SI3000201	Nakelska Sava	pSCI	84,19
		SKUPAJ:	140,82

Vir podatkov: Natura 2000, MOP -Agencija RS za okolje, stanje marec 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

Podatkovni niz prikazuje območja NATURA 2000 določena na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic) - SPA območja, in direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) - SCI območja. Območja določena po direktivi o habitatih so bila poslana Evropski Komisiji v znanstveno presojo. Evropska komisija je odločitev (Decision) o potrditvi seznamov območij objavila v Uradnem listu EU in sicer za celinsko regijo 15.1.2008, za alpsko pa 19.3.2008. S tem so se območja iz pSCI (Potential Site of Community Interest) preimenovala v SCI. Vlada je območja NATURA 2000 potrdila z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št.49/04, 110/04, 43/08, 33/2013.

Podatki se uporabljajo na državnem in lokalnem nivoju kot podlaga za načrtovanje in odločanje, za posredovanje zainteresirani javnosti, za poročanje v RS in po mednarodnih obveznostih. Poligoni so bili digitalizirani najmanj v merilu 1 : 50 000, večina 1 : 25 000 in več.

4.4. Ekološko pomembna območja

Ekološko pomembna območja po Zakonu o ohranjanju narave (ZON, Ur.l.RS, št. 56/1999) pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Tovrstna območja so eno od izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic, hkrati pa so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih virov (MOP, 2009). V občini se prostorsko skoraj povsem prekrivajo z območji Natura 2000.

Tabela 13: Ekološko pomembna območja.

OBJECTID	ID_STE	IME	POV_HA
160	28600	Dacarjevo brezno	70.85
108	25400	Sava od Radovljice do Kranja s sotočjem Tržiške Bistrice	273.79
SKUPAJ:			344.65

Vir podatkov: Ekološko pomembna območja, MOP-Agencija RS za okolje, stanje marec 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

Podatkovni niz ekološko pomembnih območij služi izdelavi naravovarstvenih smernic in je obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Poligoni so bili digitalizirani v merilih 1 : 50 000 - 1 : 25 000, ponekod tudi v večjem merilu. V podatkovnem nizu so vključeni podatki, zbrani v letih 2000 in 2001, sloj dokončan 2004. Izpolnitev obveze iz 4. člena Uredbe o ekološko pomembnih območjih in seznanitev javnosti z ekološko pomembnimi območji. Podatkovni niz je del evidence območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

4.5. Kulturna dediščina

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oz. ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dognanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega ali civilizacijskega pomena v javnem interesu. Ločimo arheološko, stavbno, memorialno, vrtno-arhitekturno, naselbinsko, kulturno krajino, zgodovinsko krajino ter integrirano dediščino.

Kulturni spomeniki so posamezni objekti ali območja kulturne dediščine, ki so posebnega kulturnega pomena in se to odraža tudi v višji stopnji javnega interesa in običajno zahtevnejših prostorskih omejitvah. Po lastnostih ločimo arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske oz. umetnostne in arhitekturne, naselbinske, etnološke ter tehniške spomenike, spomenike oblikovane narave ter (spomeniško) kulturno krajino. Glede njihovega statusa lahko pridobijo status spomenika državnega pomena in spomenika lokalnega pomena.

Vsa evidentirana kulturna dediščina je varovana na osnovi vpisa v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS. Trenutno je na območju občine v zbirni register kulturne dediščine vpisanih 116 enot kulturne dediščine in 4 vplivnih območji, ponekod se območja prekrivajo. Pod različnimi varstvenimi režimi kulturne dediščine je tako tretjina celotne občine.

Tabela 14: Enote kulturne dediščine.

Esđ	Ime	Gesla	Tip	Rezim	Naselje	POV HA
530	Podbrezje - Kmečki dvorec Podbrezje 55	kmečki dvorec	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,016
1805	Spodnje Duplje - Cerkev sv. Vida	župnijska cerkev, sv. Vid	sakralna stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,024
2073	Naklo - Cerkev sv. Petra	župnijska cerkev, sv. Peter	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,165
2074	Strahinj - Cerkev sv. Nikolaja	podružnična cerkev, sv. Nikolaj	sakralna stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,051
2075	Okroglo - Cerkev sv. Marije Magdalene	podružnična cerkev, sv. Marija Magdalena	sakralna stavbna dediščina	dediščina	OKROGLO	0,034
2114	Podbrezje - Cerkev sv. Jakoba	župnijska cerkev, sv. Jakob starejši	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,031
2115	Podbrezje - Cerkev Žalostne Matere božje	podružnična cerkev, Žalostna Mati božja	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,025
2115	Podbrezje - Cerkev Žalostne Matere božje	podružnična cerkev, Žalostna Mati božja	sakralna stavbna dediščina	vplivno območje	PODBREZJE	35,351
2832	Zgornje Duplje - Cerkev sv. Mihaela	podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Mihael	sakralna stavbna dediščina	spomenik	ZGORNJE DUPLJE	0,100
5146	Udin boršt - Spominski park Udin boršt	kulturna krajina, spominski park	kulturna krajina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	703,274
5148	Zgornje Duplje - Arhovo gradišče	gradišče	arheološka dediščina	spomenik	ZGORNJE DUPLJE	0,739
5149	Naklo - Gradišče na Štuciju nad Pivko	gradišče	arheološka dediščina	spomenik	NAKLO	8,971

5150	Cegelnica - Spominsko znamenje ustanovitvi Kranjske čete	spominsko znamenje	memorialna dediščina	spomenik	CEGELNICA	0,005
5151	Cegelnica - Hiša Cegelnica 16	dom pomembne osebnosti, spominska plošča	memorialna dediščina	spomenik	CEGELNICA	0,047
5155	Udin boršt - Kraj počivališča in spopada 2. bataljona Kokrškega o	kraj zgodovinskega dogodka	memorialna dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,005
5157	Strahinj - Grobišče borcev 2. bataljona Kokrškega odreda	grobišče, spominsko znamenje	memorialna dediščina	spomenik	STRAHINJ	0,005
5160	Udin boršt - Grob Ivana Šparovca na Pečicah	grob, spominsko znamenje	memorialna dediščina	spomenik	POLICA	0,006
5161	Strahinj - Spominska plošča Katarini in Rudiju Mede	spominska plošča	memorialna dediščina	spomenik	STRAHINJ	0,005
5163	Naklo - Kapelica pri hiši Glavna cesta 63	kapelica	sakralna stavbna dediščina	spomenik	NAKLO	0,020
5164	Spodnje Duplje - Vaznikarjeva kapelica	kapelica	sakralna stavbna dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,005
5165	Spodnje Duplje - Graščina Duplje	dvorec z vrtom	profana stavbna dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,097
5166	Naklo - Hiša Glavna cesta 63	hiša	profana stavbna dediščina	spomenik	NAKLO	0,011
5167	Spodnje Duplje - Hiša Spodnje Duplje 6	kmečki dvorec, poslikava, furmanska gostilna	profana stavbna dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,111
5168	Spodnje Duplje - Kajža Spodnje Duplje 42	kajža	profana stavbna dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,010
5169	Spodnje Duplje - Vogvarjeva hiša	stegnjena domačija, muzej	profana stavbna dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,014
5550	Bistrica pri Naklem - Gradišče na Žejski Dobravi	naselbina, gradišče	arheološka dediščina	spomenik	BISTRICA	4,551
5557	Spodnje Duplje - Staroslovansko grobišče	plano grobišče, skeletni pokop, župnijska cerkev, sv. Martin	arheološka dediščina	spomenik	SPODNJE DUPLJE	0,795
10138	Okroglo - Vila Toma Zupana	dom pomembne osebnosti, vila, kapela, sv. Ciril in Metod	profana stavbna dediščina	dediščina	OKROGLO	0,940

10138	Okroglo - Vila Toma Zupana	dom pomembne osebnosti, vila, kapela, sv. Ciril in Metod	profana stavbna dediščina	vplivno območje	OKROGLO	7,965
10150	Žeje pri Naklem - Domačija Žeje 5	domačija, hiša, gospodarsko poslopje	profana stavbna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,112
11042	Podbrezje - Kapela	kapela	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,003
11043	Podbrezje - Tabor	tabor, obzidje, kalvarija, križev pot, kapelica, lipa	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,231
12978	Podbrezje - Župnišče	župnišče	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,018
14207	Strahinj - Lavičkova vila	vila	profana stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,891
15915	Bistrica pri Naklem - Spomenik talcem	javni spomenik	memorialna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,167
15918	Naklo - Drevored	drevored, lipa, spominsko znamenje	memorialna dediščina	dediščina	NAKLO	0,246
15920	Okroglo - Spomenik borcem Kokrške čete	javni spomenik	memorialna dediščina	dediščina	OKROGLO	0,005
15922	Okroglo - Spominsko znamenje pri Okrogelski jami	spominsko znamenje, spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	OKROGLO	0,005
15924	Gobovce - Spominsko znamenje talcem	spominsko znamenje	memorialna dediščina	dediščina	GOBOVCE	0,005
15959	Naklo - Vaško jedro	vaško jedro	naselbinska dediščina	dediščina	NAKLO	3,190
16382	Naklo - Arheološko območje Pivka	arheološko območje, pepelnica	arheološka dediščina	arheološko najdišče	NAKLO	0,544
16391	Zgornje Duplje - Spominska plošča Tinetu in Stanetu Teran	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	ZGORNJE DUPLJE	0,005
16392	Zgornje Duplje - Spominska plošča ustanovitvi gasilskega društva	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	ZGORNJE DUPLJE	0,005
16393	Spodnje Duplje - Spomenik borcem NOB	javni spomenik	memorialna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16397	Podbrezje - Spomenik žrtvam druge svetovne vojne	javni spomenik	memorialna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16398	Podbrezje - Spominska plošča na Gasilskem domu	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005

16399	Naklo - Spomenik NOB	javni spomenik	memorialna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16401	Naklo - Spominska plošča Jožetu Poličarju	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16410	Strahinj - Razpelo sredi vasi	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,005
16411	Strahinj - Kapelica v zidu ob hiši Strahinj 60	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,005
16412	Strahinj - Kapelica pred hišo Strahinj 11	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,005
16413	Strahinj - Kapelica na južnem robu vasi	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,005
16414	Podbrezje - Znamenje ob hiši Podbrezje 14	stebrno znamenje	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16415	Podbrezje - Spominska plošča Janku Špendalu in Janku Rozmanu	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16416	Podbrezje - Spominska plošča Janezu Finžgarju in Milanu Ovseniku	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16417	Podbrezje - Spominska plošča Andreju Praprotniku	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16418	Podbrezje - Razpelo v severozahodnem delu vasi	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16419	Podbrezje - Razpelo ob hiši Podbrezje 224	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16420	Podbrezje - Razpelo ob križišču v Dolenji vasi	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16421	Podbrezje - Kulturni dom	kulturni dom, spominska plošča	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,031
16422	Podbrezje - Kapelica v Dolenji vasi	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16423	Podbrezje - Kapelica pod cerkvijo v Podtaboru	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16424	Podbrezje - Kapelica ob osnovni šoli	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005

16425	Podbrezje - Kapelica ob hiši Podbrezje 90	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16426	Podbrezje - Kapelica ob hiši Podbrezje 216	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16427	Podbrezje - Kapelica ob hiši Podbrezje 166	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
16428	Podbrezje - Kapelica na polju ob cesti proti Podtaboru	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,000
16429	Podbrezje - Hiša Podbrezje 49	kmečka hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,013
16430	Podbrezje - Hiša Podbrezje 112	depandansa, hiša, vodnjak, ledenica, terasa	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,150
16430	Podbrezje - Hiša Podbrezje 112	depandansa, hiša, vodnjak, ledenica, terasa	profana stavbna dediščina	vplivno območje	PODBREZJE	0,279
16431	Podbrezje - Domačija Podbrezje 205	stegnjen dom	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,023
16432	Podbrezje - Domačija Podbrezje 195	gručasta domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje	profana stavbna dediščina	dediščina priporočilno	PODBREZJE	0,159
16433	Podbrezje - Domačija Podbrezje 109	domačija na ključ, gostilna	profana stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,171
16434	Okroglo - Slopno znamenje	slopno znamenje	sakralna stavbna dediščina	dediščina	OKROGLO	0,005
16435	Naklo - Razpelo pri Resmanu	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16436	Naklo - Kapelica na Pivki	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16437	Naklo - Kapelica sredi vasi	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,001
16438	Naklo - Kapelica sv. Antona Padovanskega	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16439	Naklo - Kapelica pri hiši Glavna cesta 5	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16440	Naklo - Razpelo na Pivki	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
16462	Naklo - Pokopališče	pokopališče, grobница, javni spomenik	memorialna dediščina	dediščina	NAKLO	0,841
16542	Bistrica pri Naklem - Domačija Bistrica 9	domačija	profana stavbna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,014
16543	Bistrica pri Naklem - Hiša Bistrica 13	vrhkletna hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,010

16544	Bistrica pri Naklem - Kapelica v severozahodnem delu vasi	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,005
16545	Bistrica pri Naklem - Kapelica ob hiši Bistrica 5	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,005
16546	Bistrica pri Naklem - Spominska plošča talcem	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,005
16547	Bistrica pri Naklem - Spominska plošča talcema	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,005
16548	Bistrica pri Naklem - Spominsko znamenje Francu Miheliču	spominsko znamenje	memorialna dediščina	dediščina	BISTRICA	0,005
16550	Gobovce - Arheološko najdišče Ciganska jama	jamska postojanka	arheološka dediščina	arheološko najdišče	GOBOVCE	0,548
16551	Spodnje Duplje - Boltarjeva kapelica	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16552	Spodnje Duplje - Blejčeva kapelica	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,001
16553	Spodnje Duplje - Hiša Spodnje Duplje 69	kmečka hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,026
16554	Spodnje Duplje - Razpelo jugozahodno od vasi	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16555	Spodnje Duplje - Razpelo pri hiši Spodnje Duplje 43A	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16556	Spodnje Duplje - Kuharjevo znamenje	slošno znamenje	sakralna stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16557	Spodnje Duplje - Spominska plošča Janezu Perku	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16558	Spodnje Duplje - Spominska plošča prvi svetovni vojni	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,005
16559	Spodnje Duplje - Župnišče	župnišče, vrt	profana stavbna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,135
16563	Zgornje Duplje - Hiša Zgornje Duplje 35	kmečka hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	ZGORNJE DUPLJE	0,016

16564	Zgornje Duplje - Kajža Zgornje Duplje 45	kajža	profana stavbna dediščina	dediščina	ZGORNJE DUPLJE	0,018
16565	Zgornje Duplje - Kapelica ob cesti	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	ZGORNJE DUPLJE	0,001
16566	Zgornje Duplje - Vas	obcestna vas	naselbinska dediščina	dediščina	ZGORNJE DUPLJE	3,946
16567	Žeje pri Naklem - Hiša Žeje 3	kmečka hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,020
16568	Žeje pri Naklem - Kapelica južno od vasi	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,005
16569	Žeje pri Naklem - Razpelo vzhodno od vasi	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,005
16570	Žeje pri Naklem - Razpelo jugovzhodno od vasi	razpelo	sakralna stavbna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,005
16571	Žeje pri Naklem - Spominska plošča padlim gasilcem	spominska plošča	memorialna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,005
16572	Žeje pri Naklem - Znamenje ob cesti v vas	znamenje	sakralna stavbna dediščina	dediščina	ŽEJE	0,005
17905	Spodnje Duplje - Pokopališče	pokopališče, grobišče	memorialna dediščina	dediščina	SPODNJE DUPLJE	0,204
20722	Strahinj - Hiša Strahinj 12	kmečka hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,030
20723	Strahinj - Hiša Strahinj 88	hiša	profana stavbna dediščina	dediščina	STRAHINJ	0,014
26673	Podbrezje - Blekova kapelica	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,005
28509	Naklo - Težičeva kapelica	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	NAKLO	0,005
28772	Strahinj - Villa rustica	villa rustica	arheološka dediščina	arheološko najdišče	STRAHINJ	67,604
29109	Podbrezje - Pokopališče	pokopališče, grobišče	memorialna dediščina	dediščina	PODBREZJE	0,243
29488	Podbrezje - Vas Srednja vas	obcestna vas	naselbinska dediščina	dediščina	PODBREZJE	6,592
29817	Polica pri Naklem - Kamnolom mlinskih kamnov	kamnolom, muzej	ostalo	dediščina priporočilno	POLICA	0,532
30403	Naklo - Zaletelova domačija	vzporedna domačija, kmečka hiša, hlev, sušilnica za sadje, hišno drevo	profana stavbna dediščina	dediščina priporočilno	NAKLO	1,103
30572	Zadruga - Kapelica pri domačiji Zadruga 2	kapelica	sakralna stavbna dediščina	dediščina	ZADRAGA	0,005
30714	Cegelnica - Hiša Cegelnica 9	kmečka hiša	profana stavbna dediščina	dediščina priporočilno	CEGELNICA	0,099
					Skupaj:	851,86

Vir podatkov: Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrd), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), Ministrstvo kulturo, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, stanje: marec 2022, spletni servis WFS

URL: https://gisportal.gov.si/arcgis/services/MK/Evrd_servis/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS.

Meje območij kulturne dediščine v prikazu so povzete po registru nepremične kulturne dediščine. Zajem območij registra poteka postopno od leta 1997 dalje in se je v različnih obdobjih izvajal na osnovi različnih geodetskih digitalnih podlag (v prvi fazi topografske karte TTN5/10, za večja območja tudi TK25; v zadnjem obdobju zajem v poteka praviloma na osnovi DKN v kombinaciji z DOF in topografskimi kartami). Zaradi različne kakovosti kartografskih podlag in položajne natančnosti DKN so podatki o posameznih območjih lahko različne kakovosti. Pri vsakem območju je naveden podatek o vrsti meje območja, ki uporabniku pojasnjuje način določitve meje območja in z njim povezane omejitve glede natančnosti meje. Za enote dediščine, ki v registru nimajo definiranega območja (npr. spominske plošče, znamenja in podobno), so generirana območja v obliki trikotnikov.

4.6. Vodovarstvena območja

Na območju občine sta dva vodna vira, vrtini Duplje in Podtabor. Vodovarstveno območje vodnih virov je zavarovano z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št. 21/02).

Opredeljena sta dva varstvena pasova:

- prvi varstveni pas z najstrožjim režimom zaščite,
- drugi varstveni pas s strogim režimom zaščite.


Tabela 15: Vodovarstvena območja.

OBJECTID	VODOVARSTV	REZIM_ID	VGO_IME	KATEGORIJA	VVO_ID	POV(ha)
1759	2080	2	KRANJ	2	1872	59.24
1760	2081	1	KRANJ	1	1873	0.67
1761	2080	1	KRANJ	1	1874	0.94
					SKUPAJ:	60.85

Tabela 16: Vodna zajetja.

ZAJETJE_ID	NAZIV_ZAJE	X	Y	Z	OB_IME	VGO_ID	VGO_IME	VGO_S EDEZ	TIP_ZAJETJ	OPIS_ZAJ
2080	Vrtina Duplje	129702	445404	420	NAKLO	6	KRANJ	Kranj	2	Vodnjak, Črpalna vrtina
2081	Vrtina Podtabor	129902	445187	415	NAKLO	6	KRANJ	Kranj	2	Vodnjak, Črpalna vrtina

Slika 2: Vodovarstvena območja.




Vodovarstvena območja

- | | |
|--|--|
| <p> Vodovarstvena območja,
določena na podlagi
predpisa Vlade RS</p> | <p> Vodovarstvena območja,
določena na podlagi
občinskih odlokov</p> |
|--|--|

Prebivalci občine na posameznih primerih uporabljajo lastne vodne vire. Naselje Gobovce ima lasten vodni vir ter vaški vodovod.

Slika 3: Raba vode.



Vir podatkov: Vodovarstvena območja, MOP- Direkcija RS za vode, stanje marec 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

Natančnost podatkovnega sloja ni homogena za celotno območje občine, meje poligonov so določene na podlagi ZKP- zemljiško katastrskega prikaza oziroma topografskih načrtov merila 5000 ter katastrskih načrtov merila 2880.

4.7. Vode

Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: vodno zemljišče). Vodno

zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavlila voda zaradi posega v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. V občini Naklo sta vodotoka prvega reda Sava in Tržiška Bistrica, preostali pa drugega reda:

Tabela 17: Vodna telesa.

OBJECTID	RAZRED	IME_VODOTO	DELO	LEN (m)
5270	1-2	Kokrica in Rupovščica	111	1802
5184	2	Lipnica	111	322
5180	1-2	Nemiljščica	111	1961
5438	1-2	Parovnica	111	199
5439	1	Parovnica	111	264
5441	1-2	Parovnica	111	369
5102	1	Parovnica	111	1240
5104	1	Parovnica	111	455
5434	1-2	Parovnica	111	707
5435	1	Parovnica	111	874
5437	1-2	Parovnica	111	3199
5178	2	SAVA	111	4765
5179	2	SAVA	111	332
5183	2	SAVA	111	968
5109	2-3	SAVA	111	328
5110	2	SAVA	111	277
5111	2	SAVA	111	551
9001	2	SAVA	111	3789
5509	1-2	Tržiška Bistrica	111	1742
5177	2	Tržiška Bistrica	111	349
9000	2	Tržiška Bistrica	111	7608

Razvrstitev vodnih teles je razdeljena v štiri razrede glede na stanje hidro morfoloških elementov oziroma glede na naravnost struge:

1. razred: naravni vodotoki,
- 1-2. razred: delno naravni vodotoki,
2. razred: sonaravno urejeni vodotoki,
- 2-3. razred: sonaravno/tehnično urejeni vodotoki,
3. razred: tehnično urejeni vodotoki,
- 3-4. razred: delno togo urejeni vodotoki,
4. razred: togo urejeni vodotoki.

Vir podatkov: Kategorizacija vodotokov, MOP- Direkcija RS za vode, stanje marec 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

4.7.1. Karte poplavne nevarnosti

V sklopu izdelave sprememb in dopolnitev OPN-ja je bilo potrebno izdelati tudi karte poplavne nevarnosti skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS št. 60/07). V elaboratu HIDROLOŠKO HIDRAVLICNA ANALIZA IN IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI TRŽIŠKE BISTRICE V OBČINI NAKLO, TEMPOS, okolijsko gradbeništvo, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, april 2019/dopolnjeno marec 2020, je obravnavan 6 km odsek Tržiške Bistrice z območjem sotočja pritoka Drage in Tržiške Bistrice ter območjem sotočja Tržiške Bistrice in Save in izdelane karte poplavne nevarnosti za območje občine Naklo, kjer ima vpliv Tržiška Bistrice.

V spodnji preglednici so prikazani deleži razredov poplavne nevarnosti glede na celotno območje poplavne nevarnosti na obravnavanem odseku Tržiške Bistrice v občini Naklo. Največje je območje majhne poplavne nevarnosti, sledita mu območji srednje in preostale nevarnosti, izrazito najmanjše pa je območje velike poplavne nevarnosti.

Karte so potrjene iz strani direkcije z vode in od 1.4 2020 objavljene v Atlasu voda.

Tabela 18: Deleži razredov poplavne nevarnosti na obravnavanem odseku Tržiške.

RAZRED NEVARNOSTI	A [m2]	A [km2]	Delež
veliki	29869	0.30	5%
srednji	160581	1.61	27%
majhen	260299	2.60	43%
preostali	152136	1.52	25%
SKUPAJ	602884	6.03	100%

Vir podatkov: HIDROLOŠKO HIDRAVLICNA ANALIZA IN IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI TRŽIŠKE BISTRICE V OBČINI NAKLO, TEMPOS, okolijsko gradbeništvo, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, april 2019/dopolnjeno marec 2020.

4.7.2. Opozorilna karta poplav- Območje poplavljanja - Sava

Podatkovni sloj vsebuje območja zelo redkih poplav (poplav s povratno dobo 50 let ali več) fluvialnega in pluvialnega tipa, ki so bila določena s pomočjo poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela in na podlagi razpoložljivih podatkov o reliefu, pokrovnosti tal, padavinah in pretokih. Uporaba podatkovnega sloja je primerna za kartografske prikaze v merilu 1:50.000). V kartografskem delu PSP so po navodilih Direkcije za vode prikazane poplavna območja fluvialnega tipa.

Vir podatkov: Opozorilna karta poplav, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Dostopno na naslovu:

https://podatki.gov.si/dataset/opozorilna-karta-poplav?resource_id=b65a9677-8c4a-43e5-a67b-16d331376fde, stanje 20. 01. 2022

4.7.3. Karte erozijske nevarnosti

Na območju obravnave so poleg poplav prisotni tudi erozijski procesi. Za območje analize so bile zato izdelane tudi karte erozijske nevarnosti in karte razredov erozijske nevarnosti. Erozijsko nevarnost določa debelina odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala pri pretoku Q100.

Na obravnavanem območju se ne izvaja monitoring erozijskih procesov, ni predpisanih postopkov niti prakse ugotavljanja erozijske nevarnosti, zato podajamo inženirsko oceno

pričakovane debeline odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala pri pretoku Q100. Obravnavan odsek je nižinski del vodotoka Tržiške Bistrice, kjer erozijski procesi niso intenzivni.

Manjši deli območji ob strugi so umeščeni v srednji razred erozijske nevarnosti, večji del obravnavanega območja pa spada v majhen razred erozijske nevarnosti.

Vir podatkov: HIDROLOŠKO HIDRAVLICNA ANALIZA IN IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI TRŽIŠKE BISTRICE V OBČINI NAKLO, TEMPOS, okoljsko gradbeništvo, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, april 2019/dopolnjeno marec 2020.

4.8. Varovani gozdovi in gozdovi s posebnim namenom

4.8.1. Varovalni gozdovi

Varovalni gozdovi obsegajo 21.5 ha gozdov na bregovih reke Save. Gre za območja, ki so podvržena plazovitosti in eroziji, zato je vloga varovalnih gozdov nenadomestljiva. Vsakršni posegi in gozdna raba teh območij mora biti strogo prepovedana oziroma nadzorovana, saj gre za območja naravne vegetacije, ki se zaradi naravnih pogojev zelo počasi obnavlja in regenerira. Varovalni gozdovi so določeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/2010, 1/2013, 39/15).

Vir podatkov: Varovani gozdovi, Zavod za gozdove Slovenije, URL:

(<http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/>), stanje junij 2015.

Meje varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov oziroma njihove lege v prostoru so določene z oddelki oziroma odseki varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov in z mejami gozdov znotraj oddelkov oziroma odsekov v merilu 1: 5000. Zapis meja se hrani na kartah in v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema.

4.8.2. Gozdovi s posebnim namenom

Gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni rezervati. To so gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne dediščine.

Od gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, so razglašeni gozdovi v prvem varstvenem pasu virov pitne vode po Odloku o varstvu virov pitne vode na območju občine Naklo (Ur. vestnik Gorenjske, št. 21/02) in za Podbrezje z odločbo Skupščine Občine Kranj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 18-175/66).

Za gozdove s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, so razglašeni gozdovi v gozdnem rezervatu Udin boršt z Odlokom o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20-229/85). Površina teh gozdov znaša 13.09 ha.

Zavod za gozdove je za pripravo prostorskih aktov izdelal strokovne podlage za gospodarjenje z posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselji.

V tovrstnih gozdovih je zaradi ekološke in socialne funkcije potrebno ohranjati gozdno rabo, posegi pa so dovoljeni le v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

V PSP se strokovne podlage vključijo kot predlagani gozdovi s posebnim namenom, obsegajo pa površino 129.37 ha.

Vir podatkov: Gozdovi s posebnim namenom in predlagani gozdovi s posebnim namenom, Zavod za gozdove Slovenije OE Kranj, Strokovne podlage za pripravo SPR in PR občine Naklo, juliju 2016.

4.8.3. Požarna ogroženost gozdov


Za načrtovanje ukrepov varstva gozdov pred požari se gozdovi razvrščajo v štiri stopnje požarne ogroženosti, in sicer:

- 1. stopnja požarne ogroženosti: zelo velika ogroženost;
- 2. stopnja požarne ogroženosti: velika ogroženost;
- 3. stopnja požarne ogroženosti: srednja ogroženost;
- 4. stopnja požarne ogroženosti: majhna ogroženost.

Tabela 19: Požarna ogroženost gozdov.

ŠIFRA	NAZIV	1.stopnja	2.stopnja	3.stopnja	4.stopnja	Skupaj
82	Naklo			1.199	252	1.451

Slika 4: Prikaz požarne ogroženosti gozdov.



Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij 2011-2020.

4.8.4. Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma


Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma:

- Cona A: Brez rabe,
- Cona B: Samo peš hoja; izjemoma jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah,
- Cona C: Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah,
- Cona D: Druga območja.

Tabela 20: Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma.

Oznaka cone	Opis dovoljene rabe	Vključene kategorije gozdnega prostora	Površina (ha)
B	Hoja po gozdu, izjemoma (ob podrobnejši proučitvi) tudi ježa in kolesarjenje po označenih vlakah. Zapora cest za vožnjo z motornimi vozili (vsaj slepih krakov - z znakom ali rampo).	1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in rastišča divjega petelina 1. stopnja hidrološke funkcije, I. in II. stopnja IUCN v zavarovanih območjih, 1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednost, 1. stopnja poučne funkcije, 1. stopnja funkcije varovanja kulturne dediščine, - Mirne cone, zimovališča za divjad, 1. stopnja lovno-gospodarske funkcije.	143,53
C	Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah, hoja po gozdu. Raba gozdnih cest skladno z zakonodajo.	Varovalni gozdovi, - Območja Natura 2000, - Ekološko pomembna območja (EPO), - 2. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti, - 2. stopnja hidrološke funkcije, - TNP – razen dogovorjenih območij (A, B ali D), - krajinski parki – razen dogovorjenih območij (A, B, D)	5,68
D	Dejavnosti pod B in C ter druga raba skladno z zakonodajo, Poseben režim rabe oz. njihovo povečano obremenitev za negozdarske rabe se dogovori z ZGS, lastniki gozdov in občinami	Vsa druga območja	1459,71
Skupaj:			1608,92

Slika 5: Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma.



Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij 2011-2020.

4.9. Kmetijska zemljišča

Na podlagi sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-C (U.I. RS, št. 43/11, 58/12, 27/16, 79/17). Zakon o kmetijskih zemljiščih opredeljuje kot kmetijska zemljišča vsa zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo in se jih v prostorskih aktih lokalne skupnosti določi kot območja kmetijskih zemljišč katera pa se razvrsti v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč.

Predlog območji trajno varovanih kmetijskih zemljišč se določi glede na obseg in zaokroženost ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- boniteta kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu boniteta kmetijskih zemljišč), je višja od 35,
- izvedene komasacije, osuševanje ali namakanje,
- bližina vodnih virov, primernih za namakanje,
- obstoj trajnih nasadov ali
- lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč.

Dejstvo, da podzakonskih aktov in podrobne metodologije o izdelavi teh podlag ni, se zato pri izdelavi OPN-ja uporablja obstoječa klasifikacija kmetijskih zemljišč, kljub temu pa se pri načrtovanju novih posegov smiselno upošteva in uporablja kvaliteta kmetijskih zemljišč po bonitetnih razredih kot so določena v zemljiškem katastru.

V stanju prostora se izdela analiza bonitet zemljiških parcel po podatkih zemljiškega katastra. Zakon opredeljuje višino bonitete 35 nad katero se smatra kmetijska zemljišča kot trajno varovana, zato se izvede klasifikacija v tri razrede boniteta nič, boniteta pod in boniteta nad 35. V spodnji tabeli je prikazan obseg posameznih kategorij bonitetnih razredov.

Tabela 21: Boniteta parcel.

ID	Boniteta	Površina (ha)	Delež (%)
2	BONITETA<19	317,19	11,29%
1	19 <= BONITETA <=35	1529,77	54,45%
3	BONITETA > 35	962,63	34,26%
Skupaj:		2809,59	

Z Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/16) so določena potencialna območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč.


Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali celovitega razvoja podeželja in krajine.

Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane so prikazana generalizirano na ravni Republike Slovenije in jih ni mogoče neposredno uporabiti za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč v skladu s 3c členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16).

Tabela 22: Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane.

Tip_obm_id	Tip_obm	Podtip_id	Podtip_obm	Površina (ha)	Površina (ha)	Delež (%)	Delež-občina (%)
1	IZJEMNO POMEMBNA OBMOČJA	1	veliki ravninski kompleksi A	894,79	906,87	40,99%	32,14%
1	IZJEMNO POMEMBNA OBMOČJA	2	širše izravnave	12,08			
2	ZELO POMEMBNA OBMOČJA	4	izmenjava ožjih izravnjav in zaplat	462,56	467,46	21,13%	16,56%
2	ZELO POMEMBNA OBMOČJA	4	izmenjava ožjih izravnjav in zaplat	3,67			
2	ZELO POMEMBNA OBMOČJA	5	večje zaplate	1,23			
4	OSTALA OBMOČJA	8	gozd in območja nad gozdno mejo	634,59	838,07	37,88%	29,70%
4	OSTALA OBMOČJA	8	gozd in območja nad gozdno mejo	203,48			
Skupaj:				2212,40			

Slika 6: Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane.




Vir Podatkov: Strokovna podlaga za pripravo uredbe, ki bo določala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega po mena za Republiko Slovenijo, MKGP, stanje november 2016, (URL: <http://rkg.gov.si/GERK/>)

4.10. Karta potresne nevarnosti

Južni del občine se nahaja v območju projektnega pospeška 0.225 g, preostali del občin epa se nahaja v območju 0,2.

Slika 7: Karta potresne nevarnosti.



Vir podatkov: Karta potresne nevarnosti, MOP-Agencija RS za okolje, stanje januar 2018 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

Karta projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let je priloga slovenskemu standardu Evrokod 8. Konec leta 2005 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005), s katerim je Slovenija uradno sprejela evropski standard za potresno odporno gradnjo Evrokod 8 oz. EC8 (SIST EN 1998-1:2005).

4.11. Območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe

Na območju občine se nahaja območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe Vojašnice Petra Petriča Kranj (vplivno območje telekomunikacijske Infrastrukture). Gre za območje, na katerem so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.

V območju omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.

*Vir podatkov: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREKTORAT ZA LOGISTIKO, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
stanje maj 2024*

4.12. Obrati večjega ali manjšega tveganja za okolje

Po podatkih Registera obratov SEVESO (obratu manjšega in večjega tveganja za okolje) na območju občine Naklo ni prisotnih tovrstnih obratov oz. objektov.

Vir podatkov: Register obratov SEVESO, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, stanje maj 2024, URL: <https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/onesnazenje-okolja/register-obratov-seveso-obratu-manjsega-in-vecjega-tveganja-za-okolje?sta>.

4.13. Naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega IED

Po podatkih Registra upravljalcev in izdanih IED okoljevarstvenih dovoljenj na območju občine Naklo ni prisotnih tovrstnih obratov oz. objektov.

Vir podatkov: Register upravljalcev in izdanih IED, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, stanje maj 2024, URL: <https://www.gov.si/teme/industrijsko-onesnazevanje/register-upravljalcev-in-izdanih-ied-okoljevarstvenih-dovoljenj/>.


4.14. Odlagališča odpadkov

Na območju občine ni bilo organizirane deponije odpadkov, odvoz odpadkov je organiziran v okviru Komunale Kranj. Odlagališče odpadkov se je odvijal v deponiji Tenetiše v Mestni občini Kranj.

Na območju občine je evidentiranih 19 divjih odlagališč in 10 potencialnih odlagališč.

Vir podatkov: Register divjih odlagališč, stanje maj 2024, URL: <https://www.geopedia.world>

Slika 8: Karta divjih odlagališč.



4.15. Čistilne naprave za komunalne odpadne vode

Odpadne vodne iz občine Naklo se odvajajo v Centralno čistilno napravo Zarica v Kranju.

4.16. Hrup


Za potrebe obravnavanega plana je bila izdelana Ocena celotne obremenitve okolja s hrupom, Družba za izvajanje kompleksnega varstva pri delu, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje, december 2019.

4.1. Družbena infrastruktura

Naselje Naklo predstavlja lokalno in občinsko središče z največjo koncentracijo družbene infrastrukture in ostalih centralnih ter oskrbnih funkcij. Mednje spadajo trgovski objekti, stavbe za izobraževanje, stavbe lokalnih skupnosti, infrastrukturni objekti, stavbe za zdravstveno oskrbo, sakralne stavbe in športni objekti.

V Naklem se nahaja Osnovna šola Naklo, vrtec Mlinček ter dom starejših občanov. Podružnična osnovna šola se nahaja v Podbrezjah in Dupljah, v Dupljah deluje še vrtec.

Slika 9: Karta javnih dejavnosti in družbene infrastrukture.



Dejavnosti po naseljih

- | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ● trgovske stavbe (7) | ● sakralne stavbe (19) | ● stavbe za izobraževanje (9) | ● stavbe za zdravstveno oskrbo (2) | ● gostinski objekti (15) |
| ● infrastrukturni objekti (2) | ● stavbe lokalnih skupnosti (6) | | ● športni objekti (5) | |

5. OBSTOJEČA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Ustrezna infrastrukturna opremljenost je pogoj za uravnotežen prostorski razvoj in razvoj poselitve. V nadaljevanju na kratko podajamo osnovne značilnosti infrastrukturne opremljenosti občine Naklo s poudarkom na tistih sestavinah, ki so ključne za razvoj poselitve.

5.1. Prometna infrastruktura

Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji. Delimo jih na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in na občinske ceste, ki so v lasti občin.

Občina je povezana z mrežo državnih cest:

- Avtocesta A2,
- Glavna cesta,
- Regionalne ceste.

Zunaj območja občine, ob jugozahodni meji, poteka obstoječa železniška proga Ljubljana – Jesenice – državna meja, po območju občine pa industrijski tiri do Blagovnega terminala. Železniška proga je neelektrificirana, dolžina vseh tirov znaša 3.9 km.

Tabela 23: Cestno omrežje.

vrsta ceste	dolžina (v km)	delež (%)
državne	35,75	33,25%
občinske	51,4	47,81%
gozdne	20,36	18,94%
skupaj	107,51	

Občinske ceste so kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Naklo, Uradni list RS, št. 52/2011 in se glede na namen uporabe in vrsto cestnega prometa delijo na:

- lokalne ceste LC (skupna dolžina 10.11 km),
- zbirne mestne in zbirne krajevne ceste LZ (skupna dolžina 1.44 km),
- krajevne ceste LK (skupna dolžina 1.64 km),
- javne poti JP (skupna dolžina 36.79 km).

Lokalne kolesarske poti potekajo po obstoječih lokalnih cestah, gozdnih poteh in preostalih nekategoriziranih poteh. Označenih kolesarskih poti v občini je 40 km, del trase preko Udin boršta poteka po ozemlju sosednje občine.

Javni potniški promet je organiziran v vseh naseljih razen v naselju Okroglo in Cegelnica.

Urejenih je 32 avtobusnih postajališč (Vir: Enotni daljinar, MzIP, januar 2018 URL:

<http://test.jpp.si/EDaljinar/Program/Zasciteni/pregled.jsp>).

Tabela 24: Avtobusna postajališča.

Tip	Ime	Vir	ID	Številka
Avtobusno postajališče	Podbrezje	Vir: VIPOS	139643	2
Avtobusno postajališče	Podbrezje	Vir: VIPOS	139643	1
Avtobusno postajališče	Podtabor		139745	2
Avtobusno postajališče	Podtabor		139745	1
Avtobusno postajališče	Podtabor		139745	0
Avtobusno postajališče	Polica	Vir: ortofoto	139779	2

Tip	Ime	Vir	ID	Številka
Avtobusno postajališče	Polica	Vir: ortofoto	139779	1
Avtobusno postajališče	Gobovce		138037	1
Avtobusno postajališče	Gobovce		138037	2
Avtobusno postajališče	Bistrica	Vir: ortofoto	137147	2
Avtobusno postajališče	Gobovce- vas		138037	1
Avtobusno postajališče	Gobovce- vas		138037	2
Avtobusno postajališče	Bistrica	Vir: ortofoto	137147	1
Avtobusno postajališče	Duplje pri Trziču	Vir: ortofoto	137865	1
Avtobusno postajališče	Duplje pri Trziču	Vir: ortofoto	137865	2
Avtobusno postajališče	Duplje pri Trziču K		137866	1
Avtobusno postajališče	Duplje pri Trziču K		137866	2
Avtobusno postajališče	Naklo ZD	Vir: ortofoto	139335	2
Avtobusno postajališče	Naklo ZD	Vir: ortofoto	139335	1
Avtobusno postajališče	Naklo	Vir: ortofoto	139332	1
Avtobusno postajališče	Naklo	Vir: ortofoto	139332	2
Avtobusno postajališče	Naklo Š	Vir: ortofoto	139333	1
Avtobusno postajališče	Naklo Vas	Vir: ortofoto	139334	1
Avtobusno postajališče	Naklo Vas	Vir: ortofoto	139334	2
Avtobusno postajališče	Strahinj		140791	1
Avtobusno postajališče	Strahinj		140791	2
Avtobusno postajališče	Strahinj Posestvo	Vir: ortofoto	140792	2
Avtobusno postajališče	Strahinj Posestvo	Vir: ortofoto	140792	1
Avtobusno postajališče	Žeje		141490	2
Avtobusno postajališče	Žeje		141490	1
Avtobusno postajališče	Zadruga	Vir: ortofoto	141355	2
Avtobusno postajališče	Zadruga		141355	1

Vir podatkov: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022 .

V zbirnem katastru GJI se vodijo podatki o kategoriziranih državnih in občinskih cestah ter nekategoriziranih gozdnih cestah. Vodi se kot linijski podatkovni sloj kar predstavlja os ceste oziroma sredino vozišča. Položajna natančnost se razlikuje od kategorije in zajema podatkov Položajna natančnost državnih cest znaša do enega metra, natančnost občinskih in gozdnih cest pa od 1m do 5m.

5.2. Oskrba z vodo

Objekti in naprave javnega vodovodnega sistema v občini Naklo so v lasti občine Naklo, ki jih na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo (Uradni list RS, št. 57/10) upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..

Z javnim vodovodnim omrežjem so opremljena vsa naselja v občini Naklo razen naselja Gobovce, kjer se naselje oskrbuje s pitno vodo prek vaškega vodovoda.

Oskrba s pitno vodo se zagotavlja prek dveh zajetij v Podbrezjah in Dupljah ter prek vodovodnih sistemov iz Kranja in Tržiča.

Skupna dolžina cevi vodovodnega sistema v občini znaša 54.3 km. Za obratovanje sistema služijo še štirje vodohrani v Podbrezjah, Dupljah, Strahinju in Pivki.

Vir podatkov: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022.

Položajna natančnost vodov znaša do 1 metra, od 1 do 5m.

5.3. Odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki

Komunalne odpadne vode iz območja Občine Naklo so odvedene preko kanalizacijskega voda (GZ7) do Centralne čistilne naprave v Mestni občini Kranj. Primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v naseljih Naklo, Malo Naklo, Cegelnica, Strahinj, Spodnje Duplje in Zgornje Duplje. V naseljih Žeje, Bistrica in Podbrezje je zgrajeno primarno omrežje, sekundarno omrežje pa je v fazi izgradnje.

Skupno je v občini zgrajeno 11.9 km primarnih kanalov, 22.3 km sekundarnih kanalov (od tega je 1,4 km meteornih kanalov) in 3.1 km terciarnih oziroma priključnih vodov. Na območju avtoceste A2 je zgrajeno 15 km meteornih kanalov.

Vir podatkov:

- *Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022,*
- *Kataster kanalizacijskega omrežja, Komunala Kranj d.o.o., avgust 2015.*

Položajna natančnost kanalizacijskih vodov znaša do 1 m ter od 1m do 5 m.

Občina Naklo ima urejeno ravnanje z odpadki, ki vključuje tudi ločeno zbiranje odpadkov na različnih lokacijah (ekološki otoki), ter odvoz na deponijo oz. zbirni center. Za zbiranje in odvoz odpadkov v občini Naklo skrbi podjetje Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Ekološki otoki so v naseljih Duplje, Naklo, Podbrezje, Pivka in Strahinj in zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v Industrijski coni Naklo.

Vir podatkov: Občina Naklo, avgust 2017.

Položajna natančnost: Položaj določen na podlagi DOF5.

5.4. Energetska infrastruktura

5.4.1. Električno omrežje

Na območju občine Naklo se nahajajo elektroenergetski objekti državnega pomena, to so RTP 400/110 kV Okroglo in RTP Naklo.

Na območju občine potekajo naslednji obstoječi daljnovodi:

- DV 2x400 kV Beričevo – Okroglo,
- DV 2x110 kV Kleče – Okroglo,
- DV 2x110 kV Okroglo – Jeklarna,
- DV 2x110kV Okroglo – Moste,
- DV 1x110 kV Okroglo – Naklo.
- DV 2x110 kV Okroglo – Zlato polje,
- DV 2x110 kV vzankanje RTP Naklo,
- DV 2x110 kV vzankanje RTP Tržič,
- DV 1x110 kV Okroglo – Radovljica.

Za distribucijo električne energije je zgrajenih 93.8 km nizkonapetostnih vodov, 50.6 km srednje napetostnih vodov in 40 transformatorskih postaj.

Omrežje javne razsvetljave obsega 29 km vodov in 563 svetilk.

Vir podatkov:

- *Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022,*

- *Distribucijsko elektroenergetsko omrežje, Elektro Gorenjska d.d., januar 2009.*

Položajna natančnost elektroenergetskih vodov znaša do 1 metra ter od 1 do 5 metrov.

5.4.2. Plinovodno omrežje

Preko območja občine potekajo naslednji plinovodi, ki so v upravljanju Plinovodi d.o.o.:

- R 29; instalacija Britof – MRP Jesenice, premer 200 mm, tlak 50 bar,
- P 292; od R 29 v km 22+525 – MRP Tržič, premer 100 mm, tlak 50 bar,
- P 29134; od P2913 v km 2+198 – MRP Merkur Naklo, premer 200 mm, tlak 6 bar,
- P 29136; MRP Merkur Naklo – MP Asfaltna baza, premer 150 mm, tlak 6 bar,
- P 29137; od P29134 v km+745 – MRP Exoterm, premer 100 mm, tlak 6 bar,
- P 29138; od P 29136 v km 0+508 – MP Živila, premer 100 mm, tlak 6 bar,
- P 2913603 izhodni iz MP asfaltna baza Naklo, premer 150 mm, tlak 16 bar,
- P 2913604 MP asfaltna baza-široka potrošnja Naklo, premer 150 mm, tlak 16 bar.

Dolžina prenosnega plinovoda R29 in P292, ki prečkata območje občine znaša 10 km. Priključni prenosni plinovodi, ki služijo za oskrbo z zemeljskim plinom območja blagovnega terminala Naklo in za široko potrošnjo so nazivnega tlaka 6 barov in skupne dolžine 2.5 km. Distribucijski plinovod za široko potrošnjo se napaja prek merilno regulacijske postaje MRP asfaltna baza Naklo.

Distribucijski plinovodi v sistemu široke potrošnje obratujejo pod tlakom 1 in 4 bar.

Z distribucijskim plinovodom so opremljena naselja Cegelnica, Naklo, Malo Naklo, Pivka, obrtna cona Pod Polico, Bistrica, Podbrezje in Biotehnični center Strahinj z skupno dolžino vodov 30.2 km.

Vir podatkov:

- *Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022 ,*

- *Kataster plinovodnega omrežja, Domplan d.d., maj 2022.*

Položajna natančnost plinovodov znaša od 0.1 do 1 metra.

5.5. Telekomunikacijska infrastruktura

V občini so vsa naselja opremljena z telekomunikacijskim omrežjem tudi manjši oddaljeni zaselki. Fiksno prizemno omrežje pokriva celotno območje občine z 159 km vodi. Z omrežjem kabelske televizije so opremljena naselja Naklo, Pivka, Polica, Malo Naklo, Cegelnica, Strahinj, Spodnje Duplje v skupni dolžini vodov 54 km. Delež optičnega omrežja znaša 58 km. Za potrebe brežičnih komunikacijskih sistemov je v občini 17 antenskih sklopov ter drugih naprav.

Vir podatkov: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022.

Položajna natančnost vodov znaša do 1 metra, od 1 do 5m ter 5 do 10m in več.

5.1. Vodna infrastruktura

Vodna infrastruktura so grajeni objekti na vodah (vodni objekti), ki imajo odločbo o pridobitvi statusa vodne infrastrukture. Med vodne objekte sodijo objekti in naprave ali ureditve, namenjene urejanju voda, zlasti visokovodni nasip, jez, prag, zadrževalnik, zbiralnik, črpališče, odvodni in dovodni kanal, vključno z objektom ali napravo, namenjeno njihovem neposrednemu varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Za vodno infrastrukturo se šteje tudi vodotok, ki je nastal zaradi prestavitve naravnega vodotoka ali njegove ureditve, ali vodni zbiralnik, ki je nastal z zaježitvijo tekočih voda ali zaradi drugega posega v prostor.

Vir podatkov: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, maj 2022. Položajna natančnost objektov znaša do 20 m.

Za potrebe izkoriščanja vodne energije so v občini podeljene štiri koncesije za proizvodnjo električne energije malih HE do 10 MV. V grafičnem delu so prikazana mesta zajema in izpusta vode na vodotoku Tržiška Bistrica. Potek kanalov, cevovodov in strojnic ni prikazan.

Vir podatkov: Raba vode, MOP- Direkcija RS za vode, stanje maj 2022 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/).

6. OPIS STANJA PODATKOV

V PSP so bili uporabljeni javno dostopni podatki, podatki nosilcev urejanja prostora, javnih služb ter podatkov in strokovnih podlag, ki jih je priskrbel občina. Za posamezne vsebinske sklope so podatki o natančnosti, viru in času nastanka navedeni in opisani na koncu vsakega poglavja. Za grafične vsebine kjer je bilo to mogoče so podane eksaktne numerične vrednosti o položajni natančnosti, v primerih kjer tega podatka ni, je natančnost opredeljena opisno oz. primerjalno glede na način zajema oziroma topografske podlage vira.

Za izdelavo PSP so bile uporabljene sledeče geodetske podlage: Zemljiško katastrski prikaz (ZKP), Kataster stavb (KS) in podatki iz Registra prostorskih enot. Vsi podatki so bili pridobljeni v fazi osnutka v januarju 2018 s strani Geodetske uprave.

V fazi dopolnjenega osnutka so se podlage posodobile na stanje maj 2024, podatki so bili pridobljeni iz portala E-Geodetski podatki, GURS, URL: <https://egp.gu.gov.si/egp>, dne 5.1.2021.

Položajna natančnost zemljiško katastrskega prikaza je odvisna od natančnosti katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo in od vseh postopkov prenosa parcelnih meja iz analogne v digitalno obliko. Natančnost analognega katastrskega načrta določata merilo in način izdelave in vzdrževanja. Stopnjo generalizacije grafičnega prikaza dobimo z upoštevanjem merila in predpisane grafične natančnosti risanja, ki je 0,2 mm. Glede na način izdelave katastrskega načrta ločimo: načrte grafične izmere in načrte numerične izmere. Od načina izdelave je odvisno vzdrževanje katastrskih načrtov.

Metode vzdrževanja so:

- Metoda z vklopom
Za vnos sprememb v katastrski načrt so potrebne oslonilne točke za vklop.
- Koordinatni
Načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu in vse spremembe se vnesejo na podlagi merjenih in izračunanih koordinat.
- Koordinatni z vklopom

Uporabljata se obe metodi hkrati; koordinatna in metoda z vklopom.

Tabela 25: Ocena kakovosti zemljiško katastrskega prikaza za katastrske občine na območju občine Naklo (URL: http://e-prostor.gov.si/fileadmin/ZK/Ocena_kakovosti/ocena_kakov_2008.doc)

Šifra KO	Del KO	Ime KO	Merilo	Način vzdrževanja	Nat. transformacije	Nat. kontrolnih točk	Nat. ZK točk
2091	1	VOJVODIN BORŠT II	2880	metoda z vklopom	2,44	8,37	14,40
2092	1	DUPLJE	2880	metoda z vklopom	3,48	5,03	4,93
2093	1	PODBREZJE	2880	metoda z vklopom	4,24	5,16	3,65
2094	1	ŽEJE	2880	metoda z vklopom	2,06	3,07	2,12
2095	1	STRAHINJ	2880	metoda z vklopom	2,35	2,91	3,15
2096	1	NAKLO	2880	metoda z vklopom	3,18	3,47	3,41
2097	1	OKROGLO	2880	metoda z vklopom	3,19	4,48	3,80
2099	1	PIVKA	2880	metoda z vklopom	3,46	4,12	3,54

Vsebina tabele:

Šifra KO - Šifra katastrske občine

Del KO - Šifra dela katastrske občine

Ime KO - Ime katastrske občine

OGU/Geodetska pisarna - Ime Območne geodetske uprave ali Geodetske pisarne

Merilo - Merilo katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo digitalnega načrta

Način vzdrževanja - Način vzdrževanja katastrskega načrta

Nat. transformacije - Srednji pogrešek na transformacijskih točkah v metrih

Nat. kontrolnih točk - Srednji pogrešek na kontrolnih točkah v metrih

Nat. ZK točk - Srednji pogrešek na zemljiškokatastrskih točkah v metrih

Položajna natančnost zemljiško katastrskega prikaza je ocenjena na tri načine:

- Položajna natančnost, ocenjena glede na kakovost vklopa v državni koordinatni sistem s pomočjo transformacijskih točk,
- Položajna natančnost, ocenjena glede na ujemanje po transformaciji s pomočjo kontrolnih točk,
- Položajna natančnost, ocenjena na podlagi zemljiškokatastrskih točk.

Dobljene vrednosti so realna števila, ki predstavljajo standardni odklon položajev točk v metrih.

Izvirno merilo analognih načrtov za ZKP na celotnem območju občine je 2880 in se vzdržuje z metodo vklopa. To predstavlja slabšo absolutno položajno natančnost oziroma odstopanje od dejanskega položaja, kot tudi nehomogeno natančnost oziroma odstopanja znotraj območja posamezne katastrske občine. Maksimalno položajno odstopanje se giblje od 3 pa do 8 metrov na kontrolnih točkah.

Kataster stavb je mlajša evidenca z drugačnimi metodami grafičnega zajema podatkov. Množični zajem obrisov stavb je bil izveden z fotogrametrično metodo daljinskega zaznavanja, kar predstavlja natančnost oz. srednje odstopanja +/- 1 meter.

V primeru stavb vpisanih v kataster stavb pa je obris stavbe določen z terenskimi geodetskimi metodami izmere kjer je natančnost večja- pod 1 meter.

Grafični podatek stavb v katastru stavb predstavlja tloris stavbe oz. njeno navpično projekcijo zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino.

Ministrstvo za okolje in prostor in Geodetska uprava RS je v sklopu projekta Program projekta eProstor izvedla usklajevanje meja občin z mejami parcel, skladno z 27.člen Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), (Uradni list RS, št. 7/18). Občina Naklo je v obravnavanem postopku uskladila tudi potek občinske meje z sosednjimi občinami.

Nova občinska meja usklajena z parcelnimi mejami kot je objavljena na spletnem portalu E-Geodetski podatki, GURS, URL: <https://egp.gu.gov.si/egp>, dne 5.1.2021 v večji meri poteka po meji katastrskih občin. Uskladitev namenske rabe je bilo potrebno uskladiti zgolj na meji z Mestno občino Kranj.

V kartografski del OPN-ja je vključena nova usklajena meja občine. Skladno z potekom nove meje se uskladi namenska raba in enote urejanja prostora ter vsi grafični prikazi.

Meje naselji iz RPE so se smiselno grafično uskladile na parcelne meje za potrebe členitve prostora na naselja v OPN, ter izdelave bilanc površin namenske rabe po enotnih območjih naselji.

V času priprave sprememb OPN SD1 se je izvedla tehnična posodobitev veljavnega OPN-ja, Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega narta Občine Naklo (spremembe št. 6) Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2023. Dopolnjen osnutek prvih sprememb in dopolnitev OPN SD1 se je tako pred javno razgrnitvijo posodobil na veljavno stanje tehnične posodobitve ter ažurno stanje katastra nepremičnin na presečni datum 19.5.2024.

7. GRAFIČNI PRIKAZI

Sestavni del stanja prostora so grafični prikazi po posameznih vsebinah v merilu 1:5000. Priloženi so v digitalni rastrski obliki formata TIFF, resolucije 150 dpi, kot listi z izvenokvirno vsebino ter georeferencirani listi okvirne vsebine.

Kartografski del stanja prostora:

- Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste M 1:50000,
- Legenda,
- 1. Grafični prikaz rabe prostora M 1:5000,
- 2. Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture M 1:5000,
- 3. Grafični prikaz varstvenih režimov M 1:5000.

7.1. Seznam vektorskih slojev v prikazu stanja prostora

Tabela 26: Preglednica vektorskih slojev.

MAPA	IME VEKTORSKEGA SLOJA	OPIS SLOJA	GEOMETRIJA SLOJA	VIR SLOJA
NAMENSKA, DEJANSKA RABA				
321_sta_pro_raba	3211_eup_pnrp_pip_sd3.shp	Namenska raba.	območje	Občina Naklo
321_sta_pro_raba	3212_dejan_raba_2021.shp	Dejanska raba.	območje	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
321_sta_pro_raba	3213_odstopanje_5000_2021.shp	Odstopanj med osnovno namensko in osnovno dejansko rabo za območja večja od 5000 m ² .	območje	Občina Naklo
321_sta_pro_raba	3214_DPA-veljavni.shp 3215_DPA-v_pripravi.shp	Državni prostorski akti.	območje	Ministrstvo za okolje in prostor

MAPA	IME VEKTORSKEGA SLOJA	OPIS SLOJA	GEOMETRIJA SLOJA	VIR SLOJA
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA				
322_sta_pro_gji	201_GJI_CESTE_L_2021.shp	Prometno omrežje: državne ceste, občinske ceste in gozdne poti.	linija	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS.
322_sta_pro_gji	201_GJI_KP_L.shp	Kolesarske poti	linija	Občina Naklo.
322_sta_pro_gji	201_GJI_JPP_ATT_T.shp	Avtobusna postajališča.	točka	Enotni daljinar, MOP.
322_sta_pro_gji	201_GJI_ZELEZNICA_L.shp	Železniško omrežje.	linija	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS.
322_sta_pro_gji	202_VODOVOD_L.shp	Vodovodno omrežje: cevovodi.	linija	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS.
322_sta_pro_gji	202_VODOVOD_P.shp	Vodovodno omrežje: objekti in naprave.	območje	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS.
322_sta_pro_gji	203_KAN_K_L_2021.shp	Kanalizacija: fekalni vod Kanalizacija: meteorni vod	linija	Komunala Kranj d.o.o. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS.
322_sta_pro_gji	203_ODP_T.shp	Zbiranje odpadkov	Točka	Občina Naklo
322_sta_pro_gji	204_01_GJI_EE_L.shp	Elektroenergetsko omrežje: daljnovodi, kablovodi.	Linija	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS, Elektro gorenjska d.d..
322_sta_pro_gji	204_01_GJI_EE_T_2021.shp	Elektroenergetsko omrežje: objekti, naprave, javna razsvetljava.	točka	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS, Elektro gorenjska d.d..
322_sta_pro_gji	204_01_GJI_EE_P.shp	Elektroenergetsko omrežje: objekti in naprave.	območje	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS, Elektro gorenjska d.d..
322_sta_pro_gji	204_02_GJI_PLIN_P_L.shp	Prenosno plinovodno omrežje: cevovodi.	linija	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS.
322_sta_pro_gji	204_02_GJI_PLIN_P_P.shp	Prenosno plinovodno omrežje: objekti in naprave.	območje	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS.
322_sta_pro_gji	204_02_GJI_PLIN_P_T.shp	Prenosno plinovodno omrežje: objekti in naprave.	točka	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS.
322_sta_pro_gji	204_02_GJI_PLIN_D_L_2021.shp	Distribucijsko plinovodno omrežje: cevovodi.	linija	Domplan d.d.
322_sta_pro_gji	205_01_GJI_TELEK_L2_2021.shp 205_01_GJI_TELEK_L1_2021.shp	Telekomunikacijsko omrežje- vodi.	linija	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture , GURS.

MAPA	IME VEKTORSKEGA SLOJA	OPIS SLOJA	GEOMETRIJA SLOJA	VIR SLOJA
322_sta_pro_gji	205_01_GJI_TELEK_T2021.shp	Telekomunikacijsko omrežje: objekti in naprave.	točka	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture , GURS.
322_sta_pro_gji	206_01_GJI_VODE_T.shp	Vodna infrastruktura.	točka	Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture , GURS.
322_sta_pro_gji	206_02_GJI_VODE_MHE_T.shp	Raba vode.	točka	MOP-Direkcija RS za vode.
VARSTVENI REŽIMI				
323_sta_pro_var	301_ZO_O_C.shp	Zavarovana območja.	območje	MOP-Agencija RS za okolje
323_sta_pro_var	302_NV_O_C_2021.shp	Naravne vrednote.	območje	MOP-Agencija RS za okolje
323_sta_pro_var	302_NV_JAME_T_C_2021.shp	Naravne vrednote- jame.	točka	MOP-Agencija RS za okolje
323_sta_pro_var	303_NATURA.shp	Posebna varstvena območja (območja Natura 2000).	območje	MOP-Agencija RS za okolje
323_sta_pro_var	304_EPO.shp	Ekološko pomembna območja EPO.	območje	MOP-Agencija RS za okolje
323_sta_pro_var	305_KD_O_2021.shp	Enote kulturne dediščine.	območje	Ministrstvo za kulturo
323_sta_pro_var	306_VOO_OBC_O.shp 306_VOO_OBC_T.shp	Vodovarstvena območja. Vodna zajetja.	območje točka	MOP-Direkcija RS za vode
323_sta_pro_var	307_KAT_VODOTOKI.shp	Kategorizacija vodotokov.	linija	MOP-Direkcija RS za vode
323_sta_pro_var	308_obmocje_veljavnosti_rezultatov.shp 308_majhna_nevarnost_Pm.shp 308_srednja_nevarnost_Ps.shp 308_velika_nevarnost_Pv.shp 308_velika_nevarnost_Pv.shp	Razredi poplavne nevarnosti.	območje	HIDROLOŠKO HIDRAVLICNA ANALIZA IN IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI TRŽIŠKE BISTRICE V OBČINI NAKLO, TEMPOS, okolijsko gradbeništvo, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, april 2019/dopolnjeno marec 2020
323_sta_pro_var	308_erozija_majhen_razred_nevarnosti_Em.shp 308_erozija_srednji_razred_nevarnosti_Es.shp	Razredi erozijske nevarnosti.	območje	HIDROLOŠKO HIDRAVLICNA ANALIZA IN IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI TRŽIŠKE BISTRICE V OBČINI NAKLO, TEMPOS, okolijsko gradbeništvo, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, april 2019/dopolnjeno marec 2020

MAPA	IME VEKTORSKEGA SLOJA	OPIS SLOJA	GEOMETRIJA SLOJA	VIR SLOJA
323_sta_pro_var	308_Opozorilna_karta_poplav_fluvijalne_poplave	Opozorilna karta poplav-fluvialne poplave	območje	MOP-Direkcija RS za vode
323_sta_pro_var	309_VG_O.shp	Varovani gozdovi.	območje	Zavod za gozdove Slovenije
323_sta_pro_var	310_GPN_O.shp	Gozdovi s posebnim namenom	območje	Zavod za gozdove Slovenije
323_sta_pro_var	311_GPN-P_O.shp	Gozdovi s posebnim namenom- PREDLOG	območje	Zavod za gozdove Slovenije
323_sta_pro_var	312_G_POZ_O.shp	Požarna ogroženost gozdov.	območje	Zavod za gozdove Slovenije
323_sta_pro_var	313_G_TUR_O.shp	Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma	območje	Zavod za gozdove Slovenije
323_sta_pro_var	314_STR_KMET_O.shp	Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane.	območje	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
323_sta_pro_var	315_POTR_NEV_O.shp	Karta potresne nevarnosti.	območje	MOP-Agencija RS za okolje