




KATALOG URBANE OPREME ZA UREJANJE JAVNEGA PROSTORA OBČINE NAKLO
MAREC 2026

NASLOV PROJEKTA

KATALOG URBANE OPREME ZA UREJANJE JAVNEGA PROSTORA OBČINE NAKLO

NAROČNIK

OBČINA NAKLO

LETO IZDELAVE

MAREC 2026

PROJEKTANT OPREME

MAJ BLATNIK, U.D.I.A.

BESEDILO IN OBLIKOVANJE

MAJ BLATNIK, U.D.I.A.

0. UVOD

1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.1 KLOP IZ PRANEGA BETONA

Klop iz pranega betona z lesenim sediščem brez naslona
Klop iz pranega betona z lesenim sediščem - dvojna postavitev
Klop iz pranega betona z lesenim sediščem in naslonom
Klop iz pranega betona z lesenim sediščem - atrijska postavitev

1.2 MIZA IZ PRANEGA BETONA

Miza iz pranega betona in leseno odlagalno površino

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.1 KOŠ ZA ODPADKE IZ KOVINE

Prostostoječi koš za odpadke valjaste oblike in leseno oblogo
Koš za odpadke pravokotne oblike

2.2 KOŠ ZA ODPADKE IZ PRANEGA BETONA

Prostostoječi koš za odpadke valjaste oblike

2.3 POSODE ZA GLOBINSKO ZBIRANJE ODPADKOV

Ekološki otok do 3000 l
Ekološki otok do 6000 l

3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.1 INFORMACIJSKA TABLA

Prostostoječa informacijska tabla - Model A
Prostostoječa informacijska tabla - Model B

3.2 GRADBENA TABLA

Prostostoječa informacijska gradbena tabla

3.3 OBČINSKA TABLA

Prostostoječa občinska tabla
Prostostoječa označevalna tabla ulice

3.4 OGLAŠEVALSKA VITRINA

Prostostoječa oglaševalska vitrina

3.5 GRADBIŠČNA TABLA

Kovinska ALU tabla s potiskom
Grafika gradbiščne table

4. ELEMENTI ZA OSVETLITEV - SVETILA

4.1 ULIČNA SVETILKA

Kandelaber uličnega prostora

5. ELEMENTI ZA RAZMEJEVANJE - KONFINI | STEBRIČKI

5.1 KONFIN IZ PRANEGA BETONA

Konfin višine 85 cm

5.2 STEBRIČEK IZ LITEGA ŽELEZA

Stebriček višine 58 in 100 cm

5.3 KONFIN IZ JEKLA

Okrogli prekucni konfin višine 93 cm

6. ULIČNI OBJEKTI

6.1 PITNIK IZ JEKLA

Valjaste oblike z okroglo odtočno rešetko

6.2 KORITO IZ PRANEGA BETONA

Prefabricirano betonsko korito iz pranega betona 80/40/40
Prefabricirano betonsko korito iz pranega betona 60/30/30

6.3 KOLESARSKO STOJALO IZ JEKLA

Kolesarsko stojalo U oblike
Kolesarsko stojalo U oblike z naslonom

6.4 NADSTREŠNICA ZA KOLESA

6.5 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA KOLESA

Polnilnica iz inoxa za električna kolesa - priklop 6 koles

6.6 STOJNICA

Prostostoječa zložljiva stojnica

6.7 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA

Nadstrešnica - 2 polji
Nadstrešnica - 3 polja
Prikaz tipografije

6.8 ŠTEVEC ZA KOLESA

0. UVOD

A. UVOD

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO KATALOGA

Urbana oprema je neločljivo povezana z oblikovanjem prostora. Zajema širok nabor elementov – od klopi, košev za odpadke in svetilk, do večjih prostorskih struktur, kot so informacijske table in avtobusna postajališča. V sozvočju s fasadami in tlakovanimi površinami ima pomembno vlogo pri oblikovanju identitete mestnega okolja. Njeno umeščanje v prostor odraža tako arhitekturne značilnosti kot tudi dinamičen razvoj ter spreminjajoče se potrebe uporabnikov.

V urbanem prostoru se prepletajo številni interesi – od občinskih institucij do posameznikov. Brez celostnega pristopa lahko pride do vizualnega nereda, v katerem se izgubijo dragoceni elementi kulturne dediščine, urbanizma in arhitekture. To je še posebej očitno v zgodovinskih mestnih središčih, kjer skrbno načrtovan javni prostor prispeva k ohranjanju njegove izjemne urbanistične strukture.

Neustrezno nameščene klopi, table in drugi elementi zmanjšajo estetsko vrednost prostora, spodbujajo vandalizem in zmanjšujejo privlačnost mesta za prebivalce in obiskovalce.

KATALOG URBANE OPREME

Katalog predstavlja smernice za umeščanje urbane opreme v prostor Občine Naklo. Združuje opise in priporočila, ki omogočajo usklajevanje interesov različnih deležnikov ter prispevajo k vzpostavitvi vizualno in funkcionalno usklajenega javnega prostora. Podaja usmeritve glede značilnosti in lokacij posameznih elementov ter določa njihove stalne in premične sestavine – dimenzije, materiale, barvne sheme in prostorske umestitve.

Poseben poudarek je namenjen opremi, ki jo umešča občina:

- *klopem,*
- *košem za smeti,*
- *stojalom za kolesa,*
- *prometnim količkom in*
- *drugim ključnim elementom.*

Katalog vključuje tudi smernice za opremo, kot so tipska korita z zasaditvijo, pokrovi uličnih jaškov in drugi funkcionalni ter estetski detajli, s katerimi se vzpostavlja enoten vizualni izraz občine.

Rešitve v katalogu so bile oblikovane v sodelovanju z občinskimi službami. Umeščanje urbane opreme je stalen in prilagodljiv proces, ki zahteva sistematičen nadzor, saj neposredno vpliva na kakovost bivanja.


ZAKLJUČEK

Premišljeno oblikovana urbana oprema pomembno prispeva k urejeni in usklajeni podobi Občine Naklo. Njeno umeščanje mora omogočiti, da v ospredje pride bogata povezava med arhitekturo, uporabnikom, urbanim prostorom ter posameznimi kakovostnimi objekti.


B. PRIKAZOVANJE LOGOTIPA



POLNOBARVNA VARIANTA



TONSKA VARIANTA



ČRTNA VARIANTA

BARVNA LESTVICA DOLOČENA PO CELOSTNI GRAFIČNI PODOBI			RGB	255,200,54
			HTML	FFC836
			PANTONE	123C
			CMYK	0,16,89,0
KOVINSKE BARVE UPORABLJENE PRI URBANI OPREMI			RAL	1023
			RGB	0,87,191
			HTML	0057BF
			PANTONE	2935C
			CMYK	100,63,0,2
			RAL	5015
			RGB	56,62,66
			HTML	485054
			CMYK	60,30,20,80
			RAL	7016
			RGB	128,128,128
			HTML	808076
			CMYK	5,0,20,50
			RAL	7023

1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.1 KLOP IZ PRANEGA BETONA

Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem brez naslona
Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem - dvojna postavitev
Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem in naslonom
Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem - atrijska postavitev

1.2 MIZA IZ PRANEGA BETONA

Miza iz pranelega betona in leseno odlagalno površino

1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.1 KLOP IZ PRANEGA BETONA

Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem brez naslona



PROIZVAJALEC

kot npr. Kremen MB d.o.o.
model Quadro 420
model Quadro 530

OPIS ELEMENTA

Urbana klop z enostavno in funkcionalno obliko.
Dizajn poudarja kontrast med naravnimi materiali (les) in industrijskimi materiali (beton).
Klop ima robusten, a hkrati eleganten videz, ki se lepo vklaplja v sodobno arhitekturo in urbani prostor.

DIMENZIJE

višina: 45 cm
dolžina: 220 cm
širina: 42 cm

BARVA

naravna barva – prani beton
les - tropski les ali sibirski macesen


TEHNIČNE LASTNOSTI

Klop je sestavljena iz dveh prefabriciranih betonskih podstavkov iz pranelega betona, ki nosita lesene deske (sibirski macesen, termično obdelan les) za sedalno površino.
Lesene letve so pritrjene v utore betonskih opornikov iz pranelega betona, z nevidnimi kovinskimi nosilci.
Podkonstrukcija za fiksiranje lesenih desk je pločevina INOX 50/3 mm.
Težka podnožja zagotavljajo stabilnost in maso.
Klopem, ki se nahajajo na peščenih območjih, je treba podaljšati noge za 10 cm in jih temeljiti s pasovnim temeljem globine 40 cm in širine 30 cm.
Klopi, ki se nahajajo na drugih tlakovanih območjih (ne na peščenih), se ne temeljijo.
Na enem izmed opornih blokov je utor za kovinsko ploščico z grbom Občine Naklo, ki označuje občinsko lastništvo. Zgornji rob grba je pozicioniran 10 cm od zgornjega roba klopi.
Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonski podstavek v naprej pripravljen utor.


OPOMBE

* IZBIRA LESA PO POTRJENEM VZORCU

POGLED / MERILO 1:20




TLORIS / MERILO 1:20



1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.1 KLOP IZ PRANEGA BETONA

Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem - dvojna postavititev



PROIZVAJALEC

kot npr. Kremen MB d.o.o.
model Quadro 420 podaljšana
model Quadro 530 podaljšana

OPIS ELEMENTA

Urbana klop z enostavno in funkcionalno obliko.
Dizajn poudarja kontrast med naravnimi materiali (les) in industrijskimi materiali (beton).
Klop ima robusten, a hkrati eleganten videz, ki se lepo vklaplja v sodobno arhitekturo in urbani prostor.

DIMENZIJE

višina: 45 cm
dolžina: 420 cm
širina: 42 cm

BARVA

naravna barva – prani beton
les - tropski les ali sibirski macesen

TEHNIČNE LASTNOSTI

Klop je sestavljena iz treh prefabriciranih betonskih podstavkov iz pranelega betona, ki nosijo lesene deske (sibirski macesen, termično obdelan les) za sedalno površino.
Lesene letve so pritrjene v utore betonskih opornikov iz pranelega betona, z nevidnimi kovinskimi nosilci.
Podkonstrukcija za fiksiranje lesenih desk je pločevina INOX 50/3 mm.
Težka podnožja zagotavljajo stabilnost in maso.
Klopem, ki se nahajajo na peščenih območjih, je treba podaljšati noge za 10 cm in jih temeljiti s pasovnim temeljem globine 40 cm in širine 30 cm.
Klopi, ki se nahajajo na drugih tlakovanih območjih (ne na peščenih), se ne temeljijo.
Na enem izmed opornih blokov je utor za kovinsko ploščico z grbom Občine Naklo, ki označuje občinsko lastništvo. Zgornji rob grba je pozicioniran 10 cm od zgornjega roba klopi.
Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonski podstavek v naprej pripravljen utor.

OPOMBE

* IZBIRA LESA PO POTRJENEM VZORCU

1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.1 KLOP IZ PRANEGA BETONA

Klop iz prane­ga betona z lesenim sediščem in naslonom



PROIZVAJALEC

kot npr. Kremen MB d.o.o.
model Quadro 420 z naslonom
model Quadro 530 z naslonom

OPIS ELEMENTA

Urbana klop z enostavno in funkcionalno obliko.
Dizajn poudarja kontrast med naravnimi materiali (les) in industrijskimi materiali (beton).
Klop ima robusten, a hkrati eleganten videz, ki se lepo vklaplja v sodobno arhitekturo in urbani prostor.

DIMENZIJE

višina: 45 cm
dolžina: 220 cm
širina: 42 cm
višina naslona: 81 cm

BARVA


naravna barva – prani beton
les - tropski les ali sibirski macesen

TEHNIČNE LASTNOSTI

Klop je sestavljena iz dveh prefabriciranih betonskih podstavkov iz prane­ga betona, ki nosita lesene deske (sibirski macesen, termično obdelan les) za sedalno površino.
Lesene letve so pritrjene v utore betonskih opornikov iz prane­ga betona, z nevidnimi kovinskimi nosilci.
Podkonstrukcija za fiksiranje lesenih desk je pločevina INOX 50/3 mm.
Težka podnožja zagotavljajo stabilnost in maso.
Klopem, ki se nahajajo na peščenih območjih, je treba podaljšati noge za 10 cm in jih temeljiti s pasovnim temeljem globine 40 cm in širine 30 cm.
Klopi, ki se nahajajo na drugih tlakovanih območjih (ne na peščenih), se ne temeljijo.
Na enem izmed opornih blokov je utor za kovinsko ploščico z grbom Občine Naklo, ki označuje občinsko lastništvo. Zgornji rob grba je pozicioniran 10 cm od zgornjega roba klopi.
Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonski podstavek v naprej pripravljen utor.

OPOMBE



* IZBIRA LESA PO POTRJENEM VZORCU



1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.1 KLOP IZ PRANEGA BETONA

Klop iz pranelega betona z lesenim sediščem - atrijska postavititev



PROIZVAJALEC

kot npr. Kremen MB d.o.o.
model Atrij

OPIS ELEMENTA

Urbana klop z enostavno in funkcionalno obliko.
Dizajn poudarja kontrast med naravnimi materiali (les) in industrijskimi materiali (beton).
Klop ima robusten, a hkrati eleganten videz, ki se lepo vklaplja v sodobno arhitekturo in urbani prostor.
Možnih je več izvedb klopi glede na dolžino in obliko betonskega podstavka.
Zasnova klopi omogoča atrijsko postavititev.

DIMENZIJE

višina elementa: 50 cm
dolžina elementa: 307 cm
širina elementa: 56 cm

BARVA

naravna barva – prani beton
les - tropski les ali sibirski macesen

TEHNIČNE LASTNOSTI

Klop je sestavljena iz dveh prefabriciranih betonskih podstavkov iz pranelega betona, ki nosita lesene deske (sibirski macesen, termično obdelan les) za sedalno površino.
Lesene letve so pritrjene v utor betonskih opornikov iz pranelega betona, z nevidnimi kovinskimi nosilci.
Podkonstrukcija za fiksiranje lesenih desk je pločevina INOX 50/3 mm.
Težka podnožja zagotavljajo stabilnost in maso.
Klopem, ki se nahajajo na peščenih območjih, je treba podaljšati noge za 10 cm in jih temeljiti s pasovnim temeljem globine 40 cm in širine 30 cm.
Klopi, ki se nahajajo na drugih tlakovanih območjih (ne na peščenih), se ne temeljijo.
Na enem izmed opornih blokov je utor za kovinsko ploščico z grbom Občine Naklo, ki označuje občinsko lastništvo. Zgornji rob grba je pozicioniran 10 cm od zgornjega roba klopi.
Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonski podstavek v naprej pripravljen utor.

OPOMBE

* IZBIRA LESA PO POTRJENEM VZORCU


1. ELEMENTI ZA POČITEK

1.2 MIZA IZ PRANEGA BETONA


Miza iz pranelega betona in leseno odlagalno površino



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. Kremen MB d.o.o.
model Quadro

OPIS ELEMENTA

Urbana miza z enostavno in funkcionalno obliko.
Dizajn poudarja kontrast med naravnimi materiali (les) in industrijskimi materiali (beton).
Miza ima robusten, a hkrati eleganten videz, ki se lepo vklaplja v sodobno arhitekturo in urbani prostor.

DIMENZIJE

višina: 74 cm
dolžina: 220 cm
širina: 80 cm

BARVA

naravna barva – prani beton
les - tropski les ali sibirski macesen

TEHNIČNE LASTNOSTI

Miza je sestavljena iz dveh prefabriciranih betonskih podstavkov iz pranelega betona, ki nosita lesene deske (sibirski macesen, termično obdelan les) za odlagalno površino.

Lesene letve so pritrjene v utor betonskih opornikov iz pranelega betona, z nevidnimi kovinskimi nosilci.

Podkonstrukcija za fiksiranje lesenih desk je pločevina INOX 50/3 mm.

Težka podnožja zagotavljajo stabilnost in maso.

Mizam, ki se nahajajo na peščenih območjih, je treba podaljšati noge za 10 cm in jih temeljiti s pasovnim temeljem globine 40 cm in širine 30 cm.

Mize, ki se nahajajo na drugih tlakovanih območjih (ne na peščenih), se ne temeljijo.

Na enem izmed opornih blokov je utor za kovinsko ploščico z grbom Občine Naklo, ki označuje občinsko lastništvo. Zgornji rob grba je pozicioniran 10 cm od zgornjega roba mize.

Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonski podstavek v naprej pripravljen utor.

OPOMBE

* IZBIRA LESA PO POTRJENEM VZORCU

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.1 KOŠ ZA ODPADKE IZ KOVINE

Prostostoječi koš za odpadke valjaste oblike in leseno oblogo
Koš za odpadke pravokotne oblike

2.2 KOŠ ZA ODPADKE IZ PRANEGA BETONA

Prostostoječi koš za odpadke valjaste oblike


2.3 POSODE ZA GLOBINSKO ZBIRANJE ODPADKOV

Ekološki otok do 3000 l
Ekološki otok do 6000 l

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.1 KOŠ ZA ODPADKE IZ KOVINE

Prostostoječi koš za odpadke valjaste oblike in leseno oblogo



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model KO-47

OPIS ELEMENTA

Koš za smeti je prostostoječi element javne opreme, namenjen zbiranju odpadkov v zunanjih okoljih (parki, ulice, sprehajalne poti, mestna središča).

Zunanost je obdana z navpično nameščenimi lesenimi letvami, kar ustvarja naraven in prijeten videz ter omogoča umestitev v različna okolja brez vizualnega konflikta.

Lesene letve ustvarjajo toplejši, bolj naraven videz v primerjavi s popolnoma kovinskimi koši.

Konstrukcija omogoča zaščito vsebine pred vremenskimi vplivi in živalmi.

DIMENZIJE

višina: 95 cm
premer: fi 42 cm

BARVA

jeklo - prašno barvano RAL 7016
les - tropski les ali sibirski macesen

TEHNIČNE LASTNOSTI

Konstrukcija - jeklo s protikorozijsko zaščito vroče cinkano in prašno barvano.

Zgornji obroč in pokrov sta iz kovine, zgornji del služi kot zaščita proti vremenskimi vplivom.

Obloga - lesene letve (sibirski macesen), površinsko zaščitene z olji ali lakom za zunanjo uporabo.

Letve so pritrjene vertikalno po obodu kovinskega ogrodja.

Notranjost - kovinski ali plastični snemljivi vložek, ki omogoča enostavno praznjenje in čiščenje.

Kovinski pokrov nad košem služi kot zaščita pred padavinami in preprečuje metanje večjih odpadkov.


Odpadki se mečejo skozi režo med pokrovom in obodom.

Montaža - prostostoječ z možnostjo sidranja v tla (vijačen ali z betonskim temeljem).

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.1 KOŠ ZA ODPADKE IZ KOVINE

Koš za odpadke pravokotne oblike



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model KO-02-S-T

OPIS ELEMENTA

Koš za smeti je prostostoječi element javne opreme, namenjen zbiranju odpadkov v zunanjih okoljih (parki, ulice, sprehajalne poti, mestna središča).

Koš je izveden kot pravokotni kubus s pokrovom proti vremenskim vplivom. Na trupu koša je odtis grba Občine Naklo.

Konstrukcija omogoča zaščito vsebine pred vremenskimi vplivi in živalmi.

DIMENZIJE

višina: 96 cm
širina: 31 cm
dolžina: 31 cm

BARVA

jeklo - prašno barvano RAL 7023

TEHNIČNE LASTNOSTI

Koš je izdelan iz jekla, vroče cinkano in prašno barvano po RAL 7023.


Montaža koša preko kovinske cevi sidrane v tla ali v steno/fasado.

Na trupu koša se izvede odtis grba Občine Naklo s predhodno izdelano šablono za odtis grba, ki ga potrdi naročnik.

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.2 KOŠ ZA ODPADKE IZ PRANEGA BETONA

Prostostoječi koš za odpadke valjaste oblike



PROIZVAJALEC

kot npr. Kremen MB d.o.o.
model Lixo 75

OPIS ELEMENTA

Koš za smeti je prostostoječi element javne opreme, namenjen zbiranju odpadkov v zunanjih okoljih. Postavitev košev je predvidena predvsem v bolj obiskanih parkih, na sprehajalnih poteh, otroških in športnih igriščih.

Koš za odpadke je valjaste oblike in izdelan iz pranelega betona s kovinskim pokrovom za zaščito pred vremenskimi razmerami in pred pticami, da ne bi odpadke pobirale iz koša in jih raznašale.

DIMENZIJE

višina: 104 cm
premer: fi 42 cm

BARVA

naravna barva – prani beton
kovina - prašno barvano RAL 7016

TEHNIČNE LASTNOSTI

Koš za odpadke je izdelan iz pranelega betona.

Pokrov koša je kovinski, cinkan in prašno barvan po RAL 7023.

Možna je izvedba s pepelnikom ali brez.

Na sprednji strani, 10 cm pod kovinskim pokrovom, se v prani beton v utor umesti kovinsko ploščico z grbom Občine Naklo.

Notranjost - kovinski ali plastični snemljivi vložek, ki omogoča enostavno praznjenje in čiščenje.

Kovinski pokrov nad košem služi kot zaščita pred padavinami in preprečuje metanje večjih odpadkov.

Montaža - prostostoječ z možnostjo sidranja v tla (vijačen ali z betonskim temeljem).


Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonski del v naprej pripravljen utor.

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.3 POSODE ZA GLOBINSKO ZBIRANJE ODPADKOV
Ekološki otok do 3000 l



POGLED - PREREZ / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. Aplast d.o.o.
model EC0dip

OPIS ELEMENTA

Zbiralniki nudijo 5x večji zbiralni volumen v primerjavi s tradicionalnimi zabojniki za odpadke.

Zagotavljajo bistveno zmanjšanje površin zbiranja odpadkov in pogostost odvoza, manjši hrup povezan z manipulacijo in posledično so tudi stroški samega odvoza nižji.

Sama uporaba in manipulacija omogočata višje higienske standarde, hkrati pa je velika pozornost namenjena vodotesnosti izdelka in različnim možnostim pristopa za lažje odlaganje odpadkov s strani otrok in invalidov.

DIMENZIJE

prostornina: 3000 l
višina skupna: 2480 mm
višina pod zemljo: 1360 mm
širina: 1250 (1380) mm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Material ohišja je iz polietilena visoke gostote (HDPE).

Vložek je kovinski, pocinkan ali plastični vložek (HDPE).

Možnost zaklepanja velikega pokrova, senzorja polnosti, zaklepanja pokrova odprtine, protipožarnega senzorja in elektronske ključavnice.

Pri prisotnosti podtalnih vod se priporoča ojačitev dna.

Opcije pokrovov:

- Pokrov odprtine 400 mm
- Vertikalni pokrov odprtine (aluminij) 300mm
- Zbiralni boben 40, 60 L

Ohišje zbiralnika (vidni del) je sestavljen iz lesenih desk ali aluminijastih profilov.


Obod zbiralnika se na željo naročnika lahko izkoristi za oglaševalsko površino (personalizirano ohišje).

2. ELEMENTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI

2.3 POSODE ZA GLOBINSKO ZBIRANJE ODPADKOV
Ekološki otok do 6000 l



POGLED - PREREZ / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot. npr. Aplast d.o.o.
model ECodip

OPIS ELEMENTA

Zbiralniki nudijo 5x večji zbiralni volumen v primerjavi s tradicionalnimi zabojniki za odpadke.

Zagotavljajo bistveno zmanjšanje površin zbiranja odpadkov in pogostost odvoza, manjši hrup povezan z manipulacijo in posledično so tudi stroški samega odvoza nižji.

Sama uporaba in manipulacija omogočata višje higienske standarde, hkrati pa je velika pozornost namenjena vodotesnosti izdelka in različnim možnostim pristopa za lažje odlaganje odpadkov s strani otrok in invalidov.

DIMENZIJE

prostornina: 6000 L
višina skupna: 2480 mm
višina pod zemljo: 1360 mm
širina: 1740 (1870) mm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Material ohišja je iz polietilena visoke gostote (HDPE).

Vložek je kovinski, pocinkan ali plastični vložek (HDPE).

Možnost zaklepanja velikega pokrova, senzorja polnosti, zaklepanja pokrova odprtine, protipožarnega senzorja in elektronske ključavnice.

Pri prisotnosti podtalnih vod se priporoča ojačitev dna.

Opcije pokrovov:

- Pokrov odprtine 400 mm
- Pokrov odprtine 600 mm
- Vertikalni pokrov odprtine (aluminij) 300mm
- Zbiralni boben 60 L

Ohišje zbiralnika (vidni del) je sestavljen iz lesenih desk ali aluminijastih profilov.

Obod zbiralnika se na željo naročnika lahko izkoristi za oglaševalsko površino (personalizirano ohišje).

3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.1 INFORMACIJSKA TABLA

Prostostoječa informacijska tabla - Model A
Prostostoječa informacijska tabla - Model B

3.2 GRADBENA TABLA

Prostostoječa informacijska gradbena tabla

3.3 OBČINSKA TABLA

Prostostoječa občinska tabla
Prostostoječa označevalna tabla ulice

3.4 OGLAŠEVALSKA VITRINA

Prostostoječa oglaševalska vitrina


3.5 GRADBIŠČNA TABLA

Kovinska ALU tabla s potiskom
Grafika gradbiščne table

3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.1 INFORMACIJSKA TABLA

Prostostoječa informacijska tabla - Model A



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model IT-202

OPIS ELEMENTA

Prostostoječa informacijska tabla z vertikalno orientirano grafično vsebino.

Primerno za javne površine, kot so mestna središča, turistične točke, izobraževalne poti ali razstavišča.

Uporablja se za prikaz zemljevidov, statističnih podatkov, seznama točk interesa ali informativnih panojev v različnih javnih okoljih.

Modularna zasnova omogoča zamenjavo tiskane plošče brez menjave celotne konstrukcije.

DIMENZIJE

višina: 208 cm
višina inf. plošče: 153 cm
dolžina: 91 cm
širina: 18 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija - Leseni kvadratni profili, brušeni in zaščiteni z naravnim ali industrijskim premazom (impregnacija, lak, olje).

Kovinske zaščite - Spodnji deli stebrov so zaščiteni z jeklenimi oblogami, prašno lakiranimi ali vroče cinkanimi za zaščito pred vremenskimi vplivi in stikom z zemljo (proti gnitju lesa).

Informacijska plošča - Iz aluminijaste kompozitne plošče (Dibond), ki je lahka, odporna na UV-žarke, vlago in temperaturne spremembe.

Kovinski deli so prašno barvani po RAL 7023.

Na lesenem delu je vgrajena kovinska ploščica z grbom Občine Naklo. Grb se lepí ali sidra v naprej pripravljen utor v lesu.

V primeru, da je več informacijskih tabel, se grb namesti samo na eno tablo, katero določi naročnik.


OPOMBE

* širina table se lahko prilagodi po navodilu investitorja

3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.1 INFORMACIJSKA TABLA

Prostostoječa informacijska tabla - Model B



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model IT-201

OPIS ELEMENTA

Prostostoječa informacijska
tabla s horizontalno orientirano
grafično vsebino.

Primerno za javne površine, kot
so mestna središča, turistične
točke, izobraževalne poti ali
razstavišča.

Uporablja se za prikaz
zemljevidov, statističnih
podatkov, seznama točk interesa
ali informativnih panojev v
različnih javnih okoljih.

Modularna zasnova omogoča
zamenjavo tiskane plošče brez
menjave celotne konstrukcije.

DIMENZIJE

višina: 200 cm
višina inf. plošče: 100 cm
dolžina: 162 cm
širina: 18 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija - Leseni
kvadratni profili, brušeni
in zaščiteni z naravnim ali
industrijskim premazom
(impregnacija, lak, olje).

Kovinske zaščite - Spodnji deli
stebrov so zaščiteni z jeklenimi
oblogami, prašno lakiranimi ali
vroče cinkanimi za zaščito pred
vremenskimi vplivi in stikom z
zemljo (proti gnitju lesa).

Informacijska plošča - Iz
aluminijaste kompozitne plošče
(Dibond), ki je lahka, odporna na
UV-žarke, vlago in temperaturne
spremembe.

Kovinski deli so prašno barvani
po RAL 7023.

Na lesenem delu je vgrajena
kovinska ploščica z grbom Občine
Naklo. Grb se lepí ali sidra v
naprej pripravljen utor v lesu.

V primeru, da je več
informacijskih tabel, se grb
namesti samo na eno tablo,
katero določi naročnik.

OPOMBE

* širina table se lahko prilagodi
po navodilu investitorja


3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.2 GRADBENA TABLA


Prostostoječa informacijska gradbena tabla



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Informacijska gradbena tabla je namenjena obveščanju javnosti o poteku gradbenih del (npr. občinski projekti, infrastrukturne investicije). Na tabli so izpisani podatki o investitorju, času začetka in konca del ter druge ključne informacije.

DIMENZIJE

višina skupna: 175 cm
višina table: 160 cm
širina table: 50 cm
premer podstavka: 60 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija:

Nosilec je pritrjen v betonsko okroglo podlago iz pranege betona, ki zagotavlja stabilnost in preprečuje prevračanje.

Kovinski drog povezuje betonsko bazo s tablo.

Tabla:

Rob table obdaja orogla cev
Izdelana je iz pocinkana pločevina, prašno barvana RAL 7023.

Površina je obdelana z UV-odporno folijo z modro grafiko.

Na podstavku iz pranege betona je vgrajena kovinska ploščica z grbom Občine Naklo.

PREDNOSTI

Enostavna postavitev brez potrebe po vkopavanju.

Stabilnost zagotovljena z lastno težo betonskega podstavka.

Odporna na vremenske vplive (dež, sonce, veter).

Možnost prilagoditve grafike glede na projekt (natis ali folija).


3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.3 OBČINSKA TABLA


Prostostoječa občinska tabla



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Občinska tabla je namenjena označevanju vstopa na območje občine (npr. ob glavnih ali lokalnih cestah). Tabla obiskovalce obvešča o administrativni meji in pozdravlja ob prihodu v občino.

DIMENZIJE

višina skupna: 240 cm
višina table: 142 cm
širina skupna: 86 cm
širina table: 82 cm
premer stebrov: 80 mm

BARVA

prašno barvano, RAL 5015
/ barva Občine Naklo/

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija:

Dva vertikalna stebra, ki nosita pravokotno informacijsko ploščo.

Stebra sta izdelana iz jeklenih ali aluminijastih cevi okroglega preseka.

Spodnji del stebrov je namenjen vkopu oziroma sidranju v tla ali vbetoniranju.

Tabla:

Pravokotna plošča z gladko površino, izdelana iz aluminija ali kompozitnega materiala.

Površina je prašno barvana oziroma prevlečena z UV-odporno folijo v modri barvi Občine Naklo in z občinskim grbom in napisom.

Grafika je izvedena v trajni tiskani obliki (nalepka ali direktni UV-tisk).

Nosilci so izdelani in pocinkanega jekla barvano v modro barvo (RAL 5015 - po občinski identiteti).

NAČIN MONTAŽE

Tabla je prosto stoječa, pritrjena z vijaki ali zakovicami na oba nosilca.


Stebra sta vbetonirana v podlago do globine cca. 50–70 cm, odvisno od tal in velikosti table.

Lahko se namesti ob cestišču, na travnati površini ali ob vhodu v naselje.


3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.3 OBČINSKA TABLA


Prostostoječa označevalna tabla ulice



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Tabla je namenjena označevanju ulic in javnih površin v naseljih. Uporablja se ob cestah, križiščih ali na začetku ulice, da obiskovalcem in voznikom omogoča enostavno orientacijo.

DIMENZIJE

višina skupna: 240 cm
višina table: 17 cm
širina skupna: 66 cm
širina table: 60 cm
premer stebra: 60 mm

BARVA

prašno barvano, RAL 5015
/ barva Občine Naklo/

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija:

Sestavljena iz enega kovinskega stebra okroglega preseka, ki nosi pravokotno informacijsko ploščo. Steber je zasnovan kot prosto stoječ element, z delom za vbetoniranje v tla.

Material je jeklo ali aluminij, površinsko zaščiteno s prašnim barvanjem v modri barvi (RAL 5015 - po občinski identiteti).

Tabla:

Pravokotna plošča iz aluminija ali kompozitne plošče.

Na zgornjem delu je napisano ime ulice, spodnji del lahko vsebuje dodatne informacije ali razdelilne linije za hišne številke oz. druge oznake.

Površina je obdelana z UV-odporno folijo v modri barvi z belim napisom (kontrastna berljivost).

Plošča je pritrjena na steber z vijaki ali vpenjalnim sistemom.

NAČIN MONTAŽE

Steber je vbetoniran v tla preko betonskega temelja.

Tabla je pritrjena na vrh stebra z mehanskim spojem.

Možna je enostranska ali obojestranska izvedba, odvisno od orientacije ceste.


3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.4 OGLAŠEVALSKA VITRINA


Prostostoječa oglaševalska vitrina




POGLED / MERILO 1:20



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Informacijska tabla – vitrina je namenjena javnemu obveščanju (npr. pred občinskimi stavbami, kulturnimi domovi, trgovskimi središči ipd.). Uporablja se za razstavo plakatov, obvestil, dogodkov in informacij v zaščitenem okolju.

DIMENZIJE

višina skupna: 200 cm
višina vitrine: 118 cm
širina: 120 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilni okvir

Izdelan iz aluminijastih profilov kvadratnega preseka, prašno barvan RAL 7023.

Dvojno stojalo omogoča stabilno prostostoječo postavitev ali pritrditev v tla.

Ohišje (vitrina)

Pravokotna aluminijasta konstrukcija z integrirano zadnjo ploščo in prozornim pokrovom.

Zadnja plošča je temne barve, namenjena pritrditvi obvestil.

Sprednji del je zaprt z vrati, ki so pritrjena na strani s skritimi tečaji.

Vrata so iz kaljenega stekla ali prozornega pleksi stekla, z aluminijastim robnim okvirjem.

Vrata imajo vgrajen zaklep (ključavnica) za zaščito pred nepooblaščenim dostopom.

NAČIN MONTAŽE

Objekt je sidran v podlago z vijaki/temeljnimi čepi.

Možnost zidne izvedbe brez podpornih kovinskih nog.

PREDNOSTI

Vremensko odporna (za zunanjo uporabo).


Zaklepna vrata ščitijo vsebino pred vandalizmom in vremenskimi vplivi.

Enostavno menjavanje obvestil.

3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.5 GRADBIŠČNA TABLA

Kovinska ALU tabla s potiskom



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Gradbiščna tabla je namenjena obveznemu informiranju javnosti o gradnji oziroma investiciji skladno z veljavno zakonodajo.

Nameščena je na vidnem mestu na območju gradbišča in vsebuje podatke o investitorju, izvajalcih, vrsti objekta ter drugih zakonsko predpisanih informacijah.

DIMENZIJE

višina: 100 cm
širina: 70 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Konstrukcija

Gradbiščna tabla je sestavljena iz ravne nosilne ALU plošče, namenjene tisku. Na hrbtni strani je sistema za pritrditev na obstoječo konstrukcijo. Konstrukcija mora zagotavljati stabilnost in odpornost na zunanje vplive.

Material

Nosilna plošča: aluminij ali kompozitna plošča

Površinska obdelava

Plošča odporna na UV-žarke, vlago in temperaturna nihanja

Grafična izvedba

Tisk ali nalepka z visoko UV obstojnostjo

Jasno berljiva vsebina, skladna z zakonodajo

MONTAŽA

Pritrditev na predhodno konstrukcijo - ograjo, zid ali objekt.

Pritrdilni sistem (obešanje) je vključen na hrbtni strani table.

Objemke na hrbtni strani gradbiščne table po standardu za nameščanje prometne signalizacije.

3. ELEMENTI ZA OGLAŠEVANJE

3.5 GRADBIŠČNA TABLA

Grafika gradbiščne table

VSEBINA GRADBIŠČNE TABLE

Sponzorji / donatorji / soorganizatorji / logotipi

NAZIV PROJEKTA:

ŠPORTNI PARK NAKLO

NASLOV 2

INVESTITOR:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

PROJEKTANT:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

IZVAJALEC:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

Vrstica s podatki 3

Vrstica s podatki 4

Vrstica s podatki 5

Vrstica s podatki 6

NADZOR:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

GRADBENO DOVOLJENJE:


Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

TRAJANJE GRADNJE:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2



GRAFIČNA PODLOGA Z OPISI IN PARAMETRI UPORABE

Prostor za sponzorje/logotipe/soorganizatorje.
Poprej pripravljena vremensko odporna nalepka, ustrezno oblikovana in pripravljena za namestitev.
Dimenzije - 620 × 210 mm

NAZIV PROJEKTA:

ŠPORTNI PARK NAKLO

NASLOV 2

INVESTITOR:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

PROJEKTANT:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

IZVAJALEC:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

Vrstica s podatki 3

Vrstica s podatki 4

Vrstica s podatki 5

Vrstica s podatki 6

NADZOR:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

GRADBENO DOVOLJENJE:

Vrstica s podatki 1


Vrstica s podatki 2

TRAJANJE GRADNJE:

Vrstica s podatki 1

Vrstica s podatki 2

Barvni grb - 155 × 190 mm



4. ELEMENTI ZA OSVETLITEV - SVETILA

4.1 ULIČNA SVETILKA


Kandelaber uličnega prostora

4. ELEMENTI ZA OSVETLITEV - SVETILA


4.1 ULIČNA SVETILKA
Kandelaber uličnega prostora



POGLED / MERILO 1:25



TLORIS / MERILO 1:25



PROIZVAJALEC

kot npr. UKO KROPA d.o.o.
model USK 02 s
kandelabrom UKO- NAKLO

OPIS ELEMENTA

Zunanja svetilka, tip ulični
kandelaber.
Namen elementa je osvetljevanje
zunanjih površin (ulice, trgi,
parki, dovozi).
Klasična zasnova, stilizirana kot
litoželezna oz. kovana svetilka.

DIMENZIJE

višina: 377 cm
širina: 40 cm

BARVA

prašno barvano, RAL 9005

TEHNIČNE LASTNOSTI

Svetilka je izdelana iz kovine, s
temno sivim zaključkom.
Podnožje je obdano z
dekorativnim elementom z
izrezljanimi ali kovanimi okraski
(spirale).
Oblika svetilke je romboidna
s pokrovom v obliki špičaste
strehe.
Okvir svetilke je kovinski,
stranice so zastekljene s stekli
ornament, ki omogoča prehod
svetlobe.
Kot svetilno telo se uporabi
varčna žarnica, natrijeva
sijalka ali LED svetlobni vir
(najprimernejši za energetsko
učinkovitost in dolgo življenjsko
dobo).
Kandelabri in svetilka so
vroče cinkani in barvani z
dvokomponentno barvo RAL
7023.

5. ELEMENTI ZA RAZMEJEVANJE - KONFINI | STEBRIČKI

5.1 KONFIN IZ PRANEGA BETONA

Konfin višine 85 cm

5.2 STEBRIČEK IZ LITEGA ŽELEZA

Stebriček višine 58 in 100 cm


5.3 KONFIN IZ JEKLA

Okrogli prekucni konfin višine 93 cm

5. ELEMENTI ZA RAZMEJEVANJE - KONFINI | STEBRIČKI

5.2 STEBRIČEK IZ LITEGA ŽELEZA

Stebriček višine 58 in 100 cm



PROIZVAJALEC

kot npr. Livar d.d.

OPIS

Stebriček iz litega železa je stožčaste oblike, s kroglo na vrhu z reliefnim vzorcem grba Občine Naklo in okroglim podstavkom

Stebričke je možno med seboj povezovati z verigo ali s palicami, kar omogoča dodatno zaščito oziroma omejitev prehoda, kadar je to potrebno. Razmik med stebrički se določi v skladu s potrebami in glede na lokacijo.

Na prehodih za pešce, kjer je potrebno slabovidne opozoriti na nevarno situacijo, se zgornji del stebrička lahko označi z belo barvo, da v kombinaciji s taktilnimi talnimi oznakami služi kot dodatno opozorilo pri orientaciji.

DIMENZIJE

višina: 74 cm
dimenzija podstavka: fi 20 cm

BARVA

prašno barvano, RAL 7023

TEHNIČNE LASTNOSTI

Stebriček je vlit iz litega železa, ustrezno protikorozijsko zaščiten in prašno barvan po RAL 7023.


Veriga se pritrdi med posamezna stebrička na obročke, ki so po potrebi nameščeni v zgornjem delu stebrička.

Za označitev stebrička za slabovidne, se zgornji del stebrička barva z belo barvo.

Stebriček se pritrdi v betonski temelj preko železnega sidra.

5. ELEMENTI ZA RAZMEJEVANJE - KONFINI | STEBRIČKI

5.3 KONFIN IZ JEKLA
Okrogli prekucni konfin višine 93 cm



6. ULIČNI OBJEKTI

6.1 PITNIK IZ JEKLA

Valjaste oblike z okroglo odtočno rešetko

6.2 KORITO IZ PRANEGA BETONA

*Prefabricirano betonsko korito iz pranega betona 80/40/40
Prefabricirano betonsko korito iz pranega betona 60/30/30*

6.3 KOLESARSKO STOJALO IZ JEKLA

*Kolesarsko stojalo U oblike
Kolesarsko stojalo U oblike z naslonom*

6.4 NADSTREŠNICA ZA KOLESA

6.5 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA KOLESA

Polnilnica iz inoxa za električna kolesa - priklop 6 koles

6.6 STOJNICA

Prostostoječa zložljiva stojnica

6.7 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA

*Nadstrešnica - 2 polji
Nadstrešnica - 3 polja
Prikaz tipografije*

6.8 ŠTEVEC ZA KOLESA

6. ULIČNI OBJEKTI

6.1 PITNIK IZ JEKLA

Valjaste oblike z okroglo odtočno rešetko



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model PT-08-a

OPIS ELEMENTA

Kovinski pitnik valjaste oblike
in višine 120 cm ter dimenzij
49/63 cm.

Odtočna rešetka z odtokom
odpadne vode je okrogle oblike.

DIMENZIJE

višina: 120 cm
dolžina: 63 cm
širina: 49 cm

BARVA

prašno barvano, RAL 7023

TEHNIČNE LASTNOSTI

Pitnik je v celoti izdelan iz vroče
cinkanega jekla in prašno barvan
po RAL 7023.

Pipa za vodo je na višini 110 cm
od kote terena.


Na zgornjem delu se izvede odtis
grba Občine Naklo s predhodno
izdelano šablono za odtis grba, ki
ga potrdi naročnik.

OPOMBE


* rešetka v tlaku ali nad tlakom
po navodilu investitorja

* predpriprava za temelj in
drenažo


POGLED / MERILO 1:20



POGLED / MERILO 1:20




TLORIS / MERILO 1:20



6. ULIČNI OBJEKTI

6.2 KORITO IZ PRANEGA BETONA

Prefabricirano betonsko korito za rože iz pranege betona 80/40/40



6. ULIČNI OBJEKTI

6.2 KORITO IZ PRANEGA BETONA

Prefabricirano betonsko korito za rože iz pranege betona 60/30/30



PROIZVAJALEC

kot npr. CEGRAM, d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Betonsko korito iz pranege betona služi kot zasaditveni element v mestnih središčih, ob cestah, na trgih, šolskih dvoriščih ali v poslovnih okoljih.

Njegova robustna konstrukcija omogoča zasaditev grmovnic, trajnic, sezonskih rastlin ali celo manjših dreves.

Vizualno s svojo surovo teksturo in naravnimi kamenčki doprinese k urbanemu oblikovanju prostora.

DIMENZIJE

60/30/30

dolžina: 60 cm

širina: 30 cm

višina: 30 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilni del:

Prani beton – armiran za dodatno trdnost. Površina je obdelana s tehniko pranja, kjer se odstrani zgornji sloj cementne paste, da se razkrijejo naravni kamenčki (pesek, prodniki), kar ustvarja hrapavo, ne drsečo teksturo.

Notranjost:

V notranjosti je pločevinasti vložek za substrat s perforiranim spodnjim delom. Notranjost je obdelana z vodotesno zaščito, da se prepreči degradacija betona zaradi stika z vodo in zemljo.

Drenaža na dnu korita - dno ima odtočno odprtino z drenažnim slojem.

Korito za rože je možno preko dna privijačiti na različne vrste tlakovanih površin.

Ploščica z grbom Občine Naklo se sidra v betonsko korito v naprej pripravljen utor.

VARIANTE IZVEDBE


Možne dimenzije prefabriciranih betonskih korit so:

80/30/30

60/30/30

80/40/30


Možne so tudi druge dimenzijske variante - ohrani se osnovne oblikovne in tehnične lastnosti.



6. ULIČNI OBJEKTI

6.3 KOLESARSKO STOJALO IZ JEKLA

Kolesarsko stojalo U oblike




6. ULIČNI OBJEKTI


6.3 KOLESARSKO STOJALO IZ JEKLA
Kolesarsko stojalo U oblike z naslonom




TLORIS / MERILO 1:20



POGLED / MERILO 1:20



POGLED / MERILO 1:20
VARIANTA S SIDRNO PLOŠČO



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model NSK-12-N

OPIS ELEMENTA

Mestno kolesarsko stojalo U oblike, namenjeno varnemu parkiranju in zaklepanju koles. Uporablja se na javnih površinah, kot so trgi, parki, šole, pred podjetji in ob prometnih vozliščih. Robustna konstrukcija omogoča dolgo življenjsko dobo ob minimalnem vzdrževanju

DIMENZIJE

višina: 90 cm (nad terenom)
dolžina: 80 cm
širina: 6 cm
debelina lesenega dela iz eksotičnega lesa 43 mm
debelina lesenega dela iz sibirskega macesna 23 mm

BARVA


prašno barvano, RAL 7023
les - tropski les ali sibirski macesen

TEHNIČNE LASTNOSTI

Jeklena konstrukcija - Izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano in prašno barvanja po RAL 7023 – dodatna UV in mehanska zaščita in barvno usklajevanje s preostalo urbano opremo. Oblika - Minimalistična, inverzna »U« oblika. Okvir povezuje leseni naslon iz masivnega lesa (npr. sibirski macesen), zaščiten pred vremenskimi vplivi z olji ali lakom. Montaža - Sidranje na betonsko podlago ali preko kovinske plošče. Postavitev - Modularna stojala se lahko postavljajo posamično ali v nizu z ustreznim razmikom (min. 100 cm med posameznimi elementi), kar omogoča optimalno rabo prostora.

6. ULIČNI OBJEKTI

6.4 NADSTREŠNICA ZA KOLESA



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Nadstrešnica za kolesa je namenjena zaščiti kolesarjev in koles pred vremenskimi vplivi (dež, veter, sonce).

Uporablja se v urbanih in podeželskih okoljih kot del občinske prometne infrastrukture.

DIMENZIJE

višina: 252 cm
dolžina: 300 cm
širina: 126 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija: jeklo ali aluminij, površinsko zaščiteno s prašnim barvanjem v sivi barvi, RAL 7023.

Streha: pločevinasta konstrukcija z alu-kompozitno ploščo s padcem za odtok vode.

NAČIN MONTAŽE

Konstrukcija se sidra v betonski temelj s sidrnimi vijaki ali kovinskimi ploščami.

Temelj po navodilu izvajalca.

Streha je nameščena z mehanskimi spoji, kar omogoča enostavno vzdrževanje.

Vsi spoji so zaščiteni pred korozijo.

PREDNOSTI

Modularna zasnova omogoča prilagoditev dolžine in izvedbe.

Odporna konstrukcija, primerna za vse vremenske razmere.

Enostavno vzdrževanje in zamenjava posameznih elementov (stekla, strehe).

OPOMBE

* Nadstrešnica za kolesa se dopolnjuje s kolesarskim stojalom NSK-12-N.


6. ULIČNI OBJEKTI

6.5 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA KOLESA



Polnilnica iz inoxa za električna kolesa - priklop 6 koles




POGLED / MERILO 1:20



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:20



PROIZVAJALEC

kot npr. ATRIVA d.o.o.
model URŠLJA PP

OPIS ELEMENTA

Polnilnica za električna kolesa je javna urbana oprema, namenjena sočasnemu varnemu in učinkovitemu polnjenju več električnih koles.

Namenjena je namestitvi na javnih površinah kot so mestna središča, postajališča, ob šolskih in poslovnih objektih ter drugih prometno frekvenčnih območjih.

Polnilnica je primerna za okolja s pričakovano večjo frekvenco e-koles, saj omogoča polnjenje do šestih koles hkrati.

DIMENZIJE

višina: 130 cm
dolžina: 35 cm
širina: 30 cm

BARVA

prašno barvano, RAL 7023

TEHNIČNE LASTNOSTI

Polnilna enota je samostoječa in varjena iz profilirane pločevine.

Ohišje - iz inox-a, prašno barvano po RAL 7023 za dodatno odpornost na vremenske vplive in korozijo.

Podnožje - osnovna plošča iz debelejšje jeklene pločevine, namenjena pritrditvi v tla z mehanskimi pritrdili.

Vtičnice - industrijske polnilne vtičnice z zaščito proti vlagi.

Ohišje je pravokotnega preseka, s poševnim zgornjim delom za lažji dostop in odtok deževnice.

Vtičnice so nameščene znotraj zaščitne niše, ki preprečuje neposreden stik z vodo.

Na čelni strani je dodana kovinska ploščica z logotipom občine Naklo.

Napetost: 220–240 V

Moč: 3,7 kW

Električni tok: 16 A

Avtomatska varovalka s FID stikalom


6. ULIČNI OBJEKTI

6.6 STOJNICA


Prostostoječa zložljiva stojnica




POGLED / MERILO 1:20



POGLED / MERILO 1:20



TLORIS / MERILO 1:25



PROIZVAJALEC

kot npr. Jože Lukanc s. p.

OPIS ELEMENTA

Prostostoječa stojnica je zasnovana za prodajo izdelkov na prostem (npr. tržnice, sejmi, prireditve). Konstrukcija omogoča hitro postavitve in zložljivost za lažji transport ter shranjevanje.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilni okvir:

Izdelan iz lesenih letvic, oblikovanih v X-strukturo za stabilnost.

Letvice so med seboj spojene s prečnimi nosilci, ki omogočajo trdnost in hkrati enostavno zlaganje.

Delovna površina (pult):

Vodoravna plošča iz lesenih desk, nameščena med bočnimi oporami. Pritrjena tako, da omogoča stabilno odlaganje prodajnih izdelkov.

Nadstrešek:

Prekrit z napeto ponjavo v modri barvi Občine Naklo. Material ponjave je platno ali druga vremensko odporna tekstilna tkanina.

BARVA

Platno nadstrešnice je v izvedbi modre barve po RAL 5015.

DIMENZIJE

višina stojnice: 220 cm
višina pulta: 90 cm
dolžina: 199 cm
širina: 142 cm

MOBILNOST - ZLAGANJE

Konstrukcija je zložljiva. Zlaganje poteka s preklopom X-nosilcev in odstranitvijo oziroma prepigibanjem delovne površine.

Kompaktna oblika v zloženem stanju omogoča enostaven transport.

PREDNOSTI

Hitra postavitve in pospravljanje brez posebnega orodja.

Stabilna konstrukcija kljub enostavnosti.


Prenosna in primerna začasne prodajne površine.

Nadstrešek ščiti izdelke pred soncem in rahlim dežjem.

6. ULIČNI OBJEKTI

6.7 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA

Nadstrešnica - 2 polji



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Avtobusno postajališče je namenjeno zaščititi potnikov pred vremenskimi vplivi (dež, veter, sonce) med čakanjem na javni prevoz. Uporablja se v urbanih in podeželskih okoljih kot del občinske prometne infrastrukture.

DIMENZIJE

višina: 252 cm
dolžina: 300 cm
širina: 126 cm
višina klopi: 50 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija: jeklo ali aluminij, površinsko zaščiteno s prašnim barvanjem v sivi barvi, RAL 7023.

Streha: pločevinasta konstrukcija z alu-kompozitno ploščo s padcem za odtok vode.

Zadnja in stranski steni: kaljeno varnostno steklo debeline min. 8 mm, vpeto v kovinski okvir.

Klop: jeklena konstrukcija s sediščem iz masivnega lesa, površinsko oljeno oz. lakirano.

NAČIN MONTAŽE

Konstrukcija se sidra v betonski temelj s sidrnimi vijaki ali kovinskimi ploščami.

Temelj po navodilu izvajalca.

Streha je nameščena z mehanskimi spoji, kar omogoča enostavno vzdrževanje.

Vsi spoji so zaščiteni pred korozijo.

DODATNA OPREMA

/po potrebi/

Informacijska tabla z voznim redom.

Koš za odpadke.

LED osvetlitev (integrirana v streho).

Označitev avtobusne linije ali številke postajališča.

QR kovinska ploščica voznega reda se namesti v tlak pred avtobusno nadstrešnico.

PREDNOSTI


Modularna zasnova omogoča prilagoditev dolžine in izvedbe.

Odporna konstrukcija, primerna za vse vremenske razmere.

6. ULIČNI OBJEKTI

6.7 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA

Nadstrešnica - 3 polja



PROIZVAJALEC

kot npr. TM Metal d.o.o.

OPIS ELEMENTA

Avtobusno postajališče je namenjeno zaščiti potnikov pred vremenskimi vplivi (dež, veter, sonce) med čakanjem na javni prevoz. Uporablja se v urbanih in podeželskih okoljih kot del občinske prometne infrastrukture.

DIMENZIJE

višina: 252 cm
dolžina: 442 cm
širina: 126 cm
višina klopi: 50 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Nosilna konstrukcija: jeklo ali aluminij, površinsko zaščiteno s prašnim barvanjem v sivi barvi, RAL 7023.

Streha: pločevinasta konstrukcija z alu-kompozitno ploščo s padcem za odtok vode.

Zadnja in stranski steni: kaljeno varnostno steklo debeline min. 8 mm, vpeto v kovinski okvir.

Klop: jeklena konstrukcija s sediščem iz masivnega lesa, površinsko oljeno oz. lakirano.

NAČIN MONTAŽE

Konstrukcija se sidra v betonski temelj s sidrnimi vijaki ali kovinskimi ploščami.

Temelj po navodilu izvajalca.

Streha je nameščena z mehanskimi spoji, kar omogoča enostavno vzdrževanje.

Vsi spoji so zaščiteni pred korozijo.

DODATNA OPREMA

/po potrebi/

Informacijska tabla z voznim redom.

Koš za odpadke.

LED osvetlitev (integrirana v streho).

Označitev avtobusne linije ali številke postajališča.

QR kovinska ploščica voznega reda se namesti v tlak pred avtobusno nadstrešnico.

PREDNOSTI

Modularna zasnova omogoča prilagoditev dolžine in izvedbe.

Odporna konstrukcija, primerna za vse vremenske razmere.

6. ULIČNI OBJEKTI

6.7 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA

Prikaz tipografije



NAKLO POSLOVNA CONA

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Prikaz tipografije - Source Sans Pro, višina tipografije 60 mm, pri posameznih črkah se pri izrezu upošteva premostitev, kot je prikazano na grafiki.



OPIS ELEMENTA

Frontalna lamela, barvana po RAL 7023, laserski izrez po predlogi in izbiri naročnika.


Prednja stranica se zapira z drugo enakobarvano lamelo kot prikazano na sliki.



Osnovni razmiki - višina/širina grba določa osnovno postavitev napisa.

6. ULIČNI OBJEKTI

6.8 ŠTEVEC ZA KOLESA



PROIZVAJALEC

kot npr. Intermatic d.o.o.
model Countmatic Velo

OPIS ELEMENTA

Večnamenski kolesarski komunikator, ki omogoča učinkovito zbiranje in prikaz podatkov o kolesarskem prometu.

S svojo robustno in kompaktno zasnovo je zanesljiv in enostaven za uporabo. Ponuja možnost dodajanja reklamnih nalepk, kar omogoča prilagoditev naprave specifičnim potrebam uporabnika.

BARVA

RAL 7023

DIMENZIJE

višina: 190 cm
dolžina: 52 cm
širina: 15 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Način zaznavanja kolesarjev preko induktivne zanke. Smer zaznavanja je dvosmerna.

Razpon merjenja od 5km/h do 50 km/h. Števec je združljiv s spletno aplikacijo, ki omogoča enostaven dostop do statističnih podatkov ter pripravo poročil.

Napajanje je preklopno (230V/ baterijsko).

Predpriprava za električni priključek po navodilih proizvajalca.

PREDNOSTI

Omogoča prikaz pomembnih informacij in statistike kolesarskega prometa.

Robustna in kompaktna zasnova zagotavlja dolgotrajno zanesljivost in enostavno namestitve.

Možnost dodajanja reklamnih nalepk - prilagoditev zunanosti z logotipi ali promocijskimi sporočili.



KATALOG URBANE OPREME ZA UREJANJE JAVNEGA PROSTORA OBČINE NAKLO
MAREC 2026