



## **OBČINA RADOVLJICA** **OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Številka: 03200-0003/2024-1

Datum: 15. 5. 2024

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

### **s k l i c u j e m**

## **12. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo**

**v sredo, 22. maja 2024, ob 16. uri**

**v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.**

### **D N E V N I R E D:**

- I. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta**
- II. Volitve in imenovanja (KMVI)**
  - II.a Mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za direktorico Ljudske univerze Radovljica**
  - II.b Imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o.**
  - II.c Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica**
  - II.d Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole Antona Janše Radovljica**
- III. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (UPB2) (Statutarno pravno komisija)**
- IV. Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)**
- V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)**
- VI. Osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica (Statutarno pravna komisija)**
- VII. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Odbor za gospodarstvo)**
- VIII. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (Odbor za gospodarstvo)**
- IX. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)**
- X. Soglasje k vrstam in številu oddelkov v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2024/2025 (Odbor za šolstvo in otroško varstvo)**
- XI. Redna delovna uspešnost direktorice javnega zavoda Muzeji radovljiške občine za leto 2023 (Odbor za kulturo)**

- XII. Letna poročila (Sosvet za varnost občanov)**  
**XII.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2023**  
**XII.b Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica v letu 2023 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2024**  
**XII.c Poročilo o delu skupne občinske uprave MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za občino Radovljica za leto 2023**  
**XII.d Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 2023**
- XIII. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance)**  
**XIII.a Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra**  
**XIII.b Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro**  
**XIII.c Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024 – dopolnitev maj 2024**
- XIV. Pobude in vprašanja**



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Radovljica <a href="http://www.radovljica.si">www.radovljica.si</a>.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poslano:

- županu,
- podžupanu,
- članicam in članom občinskega sveta,
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti,
- Knjižnici A. T. Linhartarja Radovljica,
- direktorici občinske uprave,
- novinarjem.



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

### Z A P I S N I K

11. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 27. marca 2024 z začetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

**Prisotni člani občinskega sveta:** Monika Ažman, Teodora Beton, Klemen Erman, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Nana Jauk, Ines Jelenec, Vojka Jesenko, Danijel Kašca, Petra Logar, Darko Marolt, Barbara Meglič, Aleša Mušič, Peter Podlesnik, Miroslav Pogačar, Vilko Praprotnik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Maruša Šolar Čuden, Domen Torkar, Bogomir Vnučec, Nejc Vobovnik, Renata Zadnikar.

**Opravičeno odsoten:** Matjaž Planinšek.

**Prisotni vabljeni:** Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Tanja Frelj Egart, Referat za okolje in prostor, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Maj Juvanec, Delavnica d.o.o., Vrhnika, Anja Ussai, ravnateljica Vrtca Radovljica.

Ob začetku seje je bilo navzočih **19** svetnic in svetnikov.

Župan je pozdravil svetnice in svetnike ter povedal, da se seja snema in prenaša na spletnih straneh. Glede na pripombo Statutarno pravne komisije o pristojnem delovnem telesu je z dnevnega reda umaknil točko 8. IX. Osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica, nadaljnje točke se ustrezno preštevilčijo.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** naslednji

#### **Dnevni red:**

1. I. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
2. II. Pobude in vprašanja
3. IV. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023 s poročilom o prerezporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
  - IV.a Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročila o delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2023
  - IV.b Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Radovljica za leto 2023
  - IV.c Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023 s poročilom o prerezporeditvi sredstev po sklepu župana

4. V. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica
5. VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 – Rebalans I – skrajšani postopek
6. VII. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LA 08 – Lancovo
7. VIII. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica – skrajšani postopek
8. X. Soglasja k redni delovni uspešnosti
  - X.a Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev javnih zavodov s področja izobraževanja, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, za leto 2023
  - X.b Soglasje k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodjo zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
9. XI. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželni novic za leto 2023
10. XII. Premoženjsko pravna zadeva: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (19 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)

### **K točki 1. I. Potrditev zapisnika 10. seje občinskega sveta**

Občinski svet je brez razprave **potrdil** zapisnik 10. seje občinskega sveta.  
(18 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 18)

### **K točki 2. II. Pobude in vprašanja**

#### **Vojka Jesenko:**

- **pobuda** za nujno sanacijo poškodovanega cestišča na območju Cankarjeve ulice 48 – 50 v Radovljici.

#### **Barbara Meglič:**

- **vprašanje**, ali ima občina pripravljeno strategijo razvoja prostovoljstva, na kakšne načine že zagotavlja sredstva in energijo za razvoj prostovoljstva in kakšni so kratkoročni načrti in načini vzpodbujanja razvoja prostovoljstva med že aktivnimi prostovoljci in mladimi;
- **vprašanje**, koliko let je minilo od prenove dela Šercerjeve ulice v Radovljici in kdaj je predvidena prenova drugega dela te ulice;
- **vprašanje** o kritičnih točkah, kjer se pogosteje pojavljajo večje količine pasjih iztrebkov po javnih površinah, sprehajalnih poteh lastnikov psov, namenskih koših, nadzoru nad pobiranjem pasjih iztrebkov, zaznanih kršitvah, izdanih kaznih za prekrške in možnostih ukrepanja občanov.

#### **Tea Beton:**

- **pobuda**, da se kmete finančno spodbudi k ohranjanju in uporabi kozolcev;
- **pobuda**, da se v krožišču v Lescah običaj spuščanja barčic predstavi v skladu s pomenom in načinom praznovanja s prošnjo, da načrtovalci v izvedbo vključijo tudi poznavalce tega običaja.

#### **Klemen Erman:**

- **vprašanje**, kako bo do ureditve medgeneracijskega centra rešen problem prostorov mladinskega centra Kamra;
- **vprašanje**, kako daleč so pogajanja za odkup ali menjavo zemljišča nameravane gradnje ob sotočju Save Dolinke in Save Bohinjke, kar je bilo obljubljeno ob koncu prejšnjega mandata, in kdaj bo vrnjen prost dostop do sotočja za vse in pobuda za ponovno postavitev odstranjenih smerokazov.

#### **Nejc Vobovnik:**

- **ustna pobuda**, naj se, ko se na spletni strani objavijo DIIP-i, pošlje obvestilo, da so le ti objavljeni;



- **pobuda**, da se na občinskih spletnih straneh v zavihku Občinska volilna komisija objavi predpise, ki so osnova za volitve v občini in svete KS, občinske povezave na spletnih straneh DVK, naslove volišč in podatke o številu volilnih upravičencev zadnjih volitev ali njim primerljivih volilnih opravil;
- **pobuda** za nujno vzdrževanje cestne infrastrukture v Cankarjevi ulici v Radovljici.

**Branko Fajfar:**

- **pobuda** za umestitev infrastrukturnih investicij za kraj Dobravica v rebalans proračuna za leto 2024.

**Peter Podlesnik:**

- **vprašanje**, kako in koliko točkovanje na javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa omogoča enake možnosti društvom, ki so jim subvencionirano ali brezplačno na voljo občinski objekti, in tistim, ki te možnosti nimajo in najemajo prostore po tržnih cenah;
- **pobuda**, da Odbor za šport s sodelujočimi odbori in občinsko upravo pripravi strategijo razvoja športa v občini, pregleda in preuči pogoje in merila za vrednotenje in njihovo skladnost z zakonodajo s področja športa;
- **vprašanje**, kdaj in na kakšen način je občinska uprava podala soglasje k umiku telovadnice v bivši stavbi TVD Partizan, saj je v novozgrajeni stavbi ni;
- **vprašanje**, kdo določi in razporeja delež sredstev znotraj javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa po posameznih programih, in **pobuda** za pripravo analize razdelitve sredstev po posameznih programih in prejemnikih od leta 2019 do leta 2024.

**K točki 3. IV. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu**

**IV.a Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročila o delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2023**

**IV.b Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Radovljica za leto 2023**

**IV.c Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana**

Obrazložitev sta podala župan in Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun.

**Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca:** člani odbora so se seznanili z zaključnim računom.

V razpravi svetniških skupin je sodeloval:

**Domen Torkar, Gibanje Svoboda:** pri pregledu gradiva so ugotovili, da so finance uravnotežene, predstavljeno je bilo 7 % manj prihodkov, predvsem iz kapitalskih in nedavnih dohodkov. Predstavljen je bil tudi odhodek, ki se je znižal za 17 % in ugotovili so, da je presežek odraz stanja tudi zaradi namenskih sredstev države zaradi sanacije ob ujmi. Župana je vprašal, če se strinja, da se je država ob ujmah odločila za hitro izplačilo intervencijskih stroškov oz. avansa sredstev za sanacijo po ujmi. Menijo, da nekatere postavke v zaključnem računu izkazujejo delno učinkovitost občinske uprave in bi jim bilo v naslednjih letih smotrno povečevati pozornost. Gre predvsem za investicijske odhodke, saj so bili izkoriščeni le v 63 %. Skrbi jih tudi postavka prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev Evropske unije, predvsem kohezijski skladi, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inženiring. Ta postavka je bila porabljena samo v 40 %, kar se jim zdi malo in po njihovem mnenju nakazuje, da občina investicijsko in razvojno zaostaja. Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta je bilo porabljenih le 36 %, za Kovaški muzej 5 %, za večnamenski objekt Begunje pa 0 %. Na področju kolesarskih stez in mirujočega prometa, ki bi moralo biti razvojna pobuda občine, pa je bilo porabljenih 75 %. Postavke, ki jih skrbijo, so še: urejanje cestnega prometa, rekonstrukcija cest Hlebce – Lesce in Šercerjeva, Cesta za Verigo ... Spodbudna se jim zdita presežek, ki je odmerjen oz. v veliki meri odvisen od neporabljenih namenskih sredstev, ter zadolževanje, ki je bilo manjše od planiranega. Občinski upravi priporočajo, da je v drugem letu učinkovita pri planiranju prihodkov in pri porabljanju na odhodkovni strani.

Župan se je zahvalil, ker je država po ujmi takoj odreagirala, vendar ga skrbi, da se sredstev do konca leta ne bo dalo potrošiti. Župani so preko Skupnosti občin Slovenije vlado zaprosili, naj podaljša rok tudi v leto 2025, odgovor še čakajo. Povedal je, da so vsi projekti v projektiranju.

V splošni razpravi je sodelovala:

**Vojka Jesenko:** Domnu Torkarju se je zahvalila za izčrpno mnenje, v katerem je povzel tudi večino njenih pripomb. Opomnila je, da na občinskih spletni strani, pod zavihkom Proračun, ni objavljenih zaključnih računov iz leta 2020, 2021 in 2022. Dejala je, da je v uvodu k poročilu za leto 2023, v zadnjem stavku predzadnjega odstavka, nekonsistentnost. Napisano je, da so bili materialni stroški občinskega sveta v višini približno 17.500 evrov višji kot v preteklih letih predvsem na račun višjih storitev, povezanih z obema proslavama občinskih praznikov.

Občinski svet je sprejel sklepe:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj za leto 2023 ter poročila o delu delovnih teles občinskega sveta za leto 2023.**
  2. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Radovljica za leto 2023.**
  3. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023.**
  4. **Občinski svet Občine Radovljica se seznaja s poročilom o prerazporeditvi sredstev v obdobju 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.**
- (21 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19)**

#### **K točki 4. V. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica**

Obrazložitev je podala Alenka Langus, direktorica občinske uprave.

**Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca:** člani odbora so na podlagi novega gradiva, odgovorov, analitičnih tabel in literature, sklep soglasno sprejeli.

V razpravi svetniških skupin je sodeloval:

**Nejc Vobovnik, SDS:** predloga ne podpirajo. Odloku nasprotujejo, ker se ne strinjajo, da se občinsko premoženje upravlja na tak način. Njihov predlog je, naj se ustanovi javna gospodarska družba, ki bi upravljala s premoženjem občine. Družba bi imela direktorja, ki bi z upravljanjem in trženjem zaslužil plačo, prav tako bi bil nadzor boljši, družba pa bi imela tudi poslovni načrt. Vprašal je, koliko bo dodatnih stroškov z vzdrževanjem in postavljanjem dveh novih kupljenih balonov. Pripomnil je, da bi moral biti že osnutek odloka pripravljen s tako podrobno obrazložitvijo, kot je predlog.

Župan je odgovoril, da sta šotora v lasti dveh klubov, ki sta jih kupila iz klubskih sredstev, to sta teniški in plavalni klub. Podan je bil predlog, da se vse, kar je vezano na ta dva objekta, odkupi. Od obeh klubov so bili že pridobljeni računi, počakalo pa se bo še na uradno cenitev. Glede izraženih pomislekov je dejal, da letališče, kot režijski obrat deluje izvrstno.

V splošni razpravi so sodelovali:

- **Vojka Jesenko:** tako gradivo je pričakovala že pri obravnavi osnutka odloka. Glede letališke dejavnosti, ki se je ni želelo črtati iz predloga, je povedala, da je vlada oktobra 2022 postavila program vzpostavitve namenskih zmogljivosti za podporo gašenju iz zraka. Gre za Uredbo o zrakoplovih. Dejala je, da režijski obrat tega ne more izvajati, v odloku pa je napisano, da izvaja ta del letališke dejavnosti. Pojasnila je, da to lahko dela samo tisti, ki je koncesionar oz. ima sklenjeno pogodbo. Povedala je, da je tako pripravljen proračun, kot je za to sejo, nerazumljiv in težko berljiv. Zmotilo jo je, da ima župan zdaj neomejeno možnost prerazporejanja med proračunskimi postavkami v sprejetem proračunu za leto 2024. Izpostavila je postavki 46203 in 76009 - Športni park Radovljica in če prav razume,

se ti dve postavki seštevata. To pomeni, da je na športnem parku 269.800 evrov, kar je povečanje za 160.000 evrov. Ker je predlaganih osem zaposlenih, to pomeni, da se že plača s teh dveh proračunskih postavk lahko pokriva, saj gre za čisto ista konta. Prosila je za obrazložitev, zakaj gre za taka povečanja. Dejala je, da je uporabnina za športni park, tenis in ostalo 19.000 evrov, za bazen pa 10.000 evrov. Izpostavila je tudi postavki 46213 in 76010 (Kopališče Radovljica). V sprejetem proračunu je bilo za ta subjekt namenjenih 159.000 evrov, po novem pa je na postavki 46213 namenjenih 338.162,16 evrov, na postavki 76010 pa 233.120 evrov, kar je 571.282,16 evrov. Glede na to, da so pri ostalih postavkah zneski zaokroženi na cele evre, jo zanima, kako se je pri postavki kopališča prišlo do 16 centov. V gradivu je napisano, zakaj občinska uprava in zakaj ne koncesionar ali javni zavod, vendar to ni SWOT analiza. SWOT analiza predstavlja prednosti in pomanjkljivosti vsakega posameznega modela. Dejala je, da stavek, da se je občinska uprava tako odločila, ne paše v gradivo. Občinska uprava je imela veliko razgovorov, v katere svetniki niso bili vključeni, čeprav o tem odločajo. Spomnila je, da je na prejšnji seji prosila, da se osnutek zavrne in da se pripravi dopolnjen osnutek, zdaj pa so svetniki dobili že predlog odloka. Ponovila je vprašanje s prejšnje seje, na katerega ni dobila odgovora, in sicer zakaj se z odlokom tako hiti. Vprašala je, ali ima občina kakšen problem z uporabnim dovoljenjem, inšpekcijo.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je povedala, da je gradivo pripravljeno po objektih ter da občina z upravljanjem objektov prevzema tudi stroške vseh energentov, ki so posebno na kopališču in v športnem parku izredno veliki. S strani Kopališča Radovljica je načrtovanih 270.000 evrov prihodkov, iz športnega parka pa 31.200 evrov prihodkov, zato tu bilanca znižuje to stran. To pomeni, da se bo za športni park oz. za kopališče v prihodnje namenilo približno enak znesek sredstev kot doslej. Ob tem sta v zneska na proračunskih postavkah športnega parka in kopališča upoštevani tudi dve investiciji, in sicer v višini 168.000 evrov na Kopališču Radovljica in 95.000 evrov na športnem parku. Zato so dejansko obratovalni stroški nižji kot pa celoten znesek, ki ga je navedla svetnica. Glede uporabnin je povedala, da so ocenjene, saj se bo z uporabo objektov s strani društev ugotovilo, koliko je uporabnin in bo dejanska slika znana šele v začetku leta 2025. Vzpostavljanje bo postopno, vendar je treba nekje začeti in začelo se bo s prenosom vseh teh računov in prihodkov na občino.

- **Vojka Jesenko - replika:** razume, da bodo stroški zdaj višji, ker se bodo zadeve prenesle. Vprašala je, kako je bilo z nakupom prvega balona – ali ga je kupila občina ali plavalni klub. Dejala je, da je bil ta balon potem prodan in je šel v Kamnik, plavalni klub pa naj bi zdaj kupil novega. Vprašala je, ali to drži, in če je bil prvi balon kupljen z denarjem občine, bi moral biti prihodek od prodaje občinski.

Župan je odgovoril, da je Občina Radovljica dala poročilo Plavalnemu klubu, da se lahko plavalni klub zadolži in kupi šotor. Pojasnil je, da šotor ni šel v Kamnik, ampak ga je vzelo podjetje, ki je dobavljalo nov šotor. Šotor je bil menjan zaradi poškodbe snega v letu 2021.

- **Vojka Jesenko – replika županu:** povedala je, da je novico o balonu prebrala v Gorenjskem glasu 24. 8. 2022, kjer je bilo zapisano: »... staro balonsko ponjavo iz Radovljice bodo namestili in preizkusili v Kamniku, kjer si že vrsto let želijo pokritega bazena in s tem boljših pogojev za svoje športnike«.

Župan je dejal, da drži, kar je prebrala svetnica, vendar ne drži, da je šel balon v Kamnik, ker so imeli tam vodno ujmo, balon pa je v podjetju Duol. Dodal je, da je z z novim bazenom za opismenjevanje in rehabilitacijo po poškodbah prišlo tudi do večjih stroškov energentov.

- **Branko Fajfar:** v gradivu je navedeno, kdo je upravljalec s športnimi objekti, napisano pa je tudi, da športna društva in zveze športnih društev niso osebe javnega prava, zato ne morejo biti upravljalci premoženja občine. Dejal je, da je zato upravljanje športnih objektov, katerih lastnica je občina, treba urediti na način skladno z zakonom in ki bo ustrezen z vidika zagotavljanja javnega interesa na področju športa. Spomnil je, da je vsaj 10 let nazaj podal pobudo glede načina upravljanja športa, naj se to uredi na primeren način, ter sam predlagal, da je to javni zavod. Občina 10 let ni odreagirala, kar pomeni, da se je vsaj 10 let zavestno kršilo zakonodajo. Vprašal je, s kakšnimi pogodbami so oddane ogromne javne občinske površine. Sam pozna samo pogodbo s plavalnim klubom, ki je bila podpisana dolgo časa nazaj. Spomnil je, da je nekaj sej nazaj direktorico občinske uprave vprašal glede poslovanja

občinskega premoženja v športni dvorani Ljubno in zahteval, da v proračunu ni prikazanega prihodka prodaje pijač, tudi alkoholnih, saj poteka nezakonito, enako tudi za najem dvorane. Takrat mu je bilo odgovorjeno, da je direktorica občinske uprave govorila z neko gospo, ki ji je rekla, da je to v redu, kar ni prav. Sam za dvorano v Ljubnem ve, da je skoraj vsak dan v najemu, koliko je od tega profita in izdanih računov, pa vedo tisti, ki s tem upravljajo. V gradivu je zasledil, da je na prihodkovni strani društva približno 12.000 evrov od poslovanja s športno dvorano Ljubno, zato ga zanima, če ima športno društvo ta prihodek 12.000 evrov od oddajanja tega prostora v najem prikazan. Vprašal je, ali občina podpira nezakonito delo člana županove liste. Prosil je, da se opravi tudi revizija.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je povedala, da je leta 2022 svetniku Branku Fajfarju, ko je pri sprejemanju rebalansa obrazložil svoj glas, da bo glasoval proti, ker na prihodkovno stran niso bile vključene uporabnine od uporab telovadnic, odgovorila, da se je ravno tisto leto opravila revizija uporabe telovadnic v osnovnih šolah in se je na njeni podlagi sprejel enotni cenik, kjer so se določili kriteriji, kdo, kako uporablja in kam gredo uporabnine.

- **Branko Fajfar – replika direktorici:** dejal je, da je sam točno izpostavil poslovanje športnega društva Ljubno, njegovega predsednika, pobiranja najemnin, oddajanja v najem in da mu je direktorica odgovorila samo za športno dvorano Ljubno. Prosil je, da se s tiste seje pripravi magnetogram in da vsem svetnikom, da bodo seznanjeni z njegovim vprašanjem in odgovorom direktorice.
- **Nana Jauk:** ponovno je poudarila, da, kar se tiče športne infrastrukture in urejanja športa, predlagana oblika ni pravilna. Lahko bi bilo to urejeno v obliki oddelka občinske uprave ali javnega zavoda, kar omogoča Zakon o športu. Povedala je, da je govora o upravljanju športne infrastrukture, ki je točno določena v Zakonu o športu. Iz Zakona o javnih gospodarskih službah, ki govori o tem, kdaj se občina odloči, da bo zagotavljala določene javne gospodarske službe v režijskem obratu, je prebrala, da kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. To pomeni, da imamo šport v majhnem obsegu, da je neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje, podeliti koncesijo, tako kot je bilo rečeno, javni gospodarski zavod oz. po Zakonu o športu sam javni zavod. Na vsa njena vprašanja odgovorov ni dobila, prav tako ni bila narejena SWOT analiza, ni bilo narejenega tega, kar je narejeno v razvojnih projektih. V tretjem členu je tudi dejavnost avtokampov in rečeno je bilo, da dejavnost avtokampov paše med gostinsko in nastanitveno dejavnost. Že prejšnjič je povedala, da se je računsko sodišče leta 2021 oz. 2022 jasno postavilo na stališče, da upravljanje čiste tržne dejavnosti ne sodi med javne službe, ki bi jih lahko opravljala občina. Glede dejavnosti rekreacijskih parkov in kopališč ne verjame, da je glede na pomen to majhna ali taka značilnost službe, da je neekonomična in neracionalna. Povedala je, da urejanje in čiščenje javnih površin sploh ne sodi med športne površine, ampak bi bilo to treba urediti z drugim odlokom. Jasno je bilo vprašanje, kaj je bilo mišljeno s prodajo izdelkov, storitev in pridelkov kot dopolnilno dejavnostjo iz prejšnjih alinej tretjega člena, vendar odgovora ni dobila. Prav tako nima odgovora na vprašanje, kaj so druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. V gradivu je zapisano, da režijski obrat opravlja tudi druge lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti v javnem interesu, ki so opredeljene s splošnimi akti občine, zato je vprašala, kaj vse bo šlo v režijski obrat. Dejala je, da je v odloku »nametanih« veliko stvari in da si po njenem mnenju športna infrastruktura zasluži svojo obravnavo in svojo točko. Zaradi navedenih razlogov tako LKS kot tudi sama tega odloka ne more podpreti.

Župan je povedal, da je na sejah vseh odborih, ki so točko obravnavali, revizorka Simona Krese vse pojasnila in da ni res, da režijski obrat ni možen, saj ga drugače revizorka ne bi predlagala. Z društvu in revizorko je bilo veliko usklajevanj, da je prišlo do tega dokumenta. Svetniki na začetku njegovega prvega mandata niso bili za nobeno varianto, niti za priključitev niti za zavod ... Dejal je, da lahko jamči, da bo področje športa delovalo vsaj tako dobro kot doslej.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je opozorila na odgovor, ki je na 32. strani v gradivu, zakaj režijski obrat, kaj lahko režijski obrat opravlja in kako je podprt z zakonodajo. V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah se z režijskim obratom kot eno od oblik organiziranja izvajajo gospodarske javne službe, ki so lahko obvezne ali izbirne. Z Odlokom o lokalnih

gospodarskih javnih službah v občini Radovljica so med izbirnimi javnimi službami navedene tudi dejavnosti upravljanja, urejanja in vzdrževanja javnih kopališč ter upravljanje z letališko infrastrukturo. S spremembami in dopolnitvami o organiziranosti občinske uprave je predvideno, da se te dejavnosti izvajajo v režijskem obratu. Zakon o javnih gospodarskih službah določa, da občina lahko na način, kot velja za gospodarske javne službe, in v oblikah, ki jih določa zakon, zagotavlja tudi druge proizvode in storitve splošnega pomena. Kampa Radovljica se ne more obravnavati kot ločeno enoto, ampak se jo obravnava skupaj s celotnim kompleksom Kopališča Radovljica, saj je namen, da vsi spremljajoči objekti ostanejo pod istim upravljalcem in se dejavnost tako izvaja v režiji. S presežkom prihodkov nad odhodki kampa se lahko krije tudi del stroškov javne športne infrastrukture. Dejavnost kampa spada v kategorijo gostinsko nastanitvenih dejavnosti in med tako imenovane lastne dejavnosti občine. Zakon o javnih financah med namenskimi prejemki proračuna določa tudi prihodke lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, kar je podrobneje urejeno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ki se smiselno uporablja tudi za občine. Lastna dejavnost je opredeljena kot tržna dejavnost neposrednega uporabnika, ki zajema prodajo blaga in storitev, ki niso opredeljene kot dejavnosti oz. naloge iz pristojnosti neposrednega uporabnika, določene z zakonom, podzakonskimi predpisi ali akti o ustanovitvi. Opredeljene so lastne dejavnosti, katere zlasti opravljajo neposredni uporabniki, med drugimi tudi gostinska dejavnost in počitniške dejavnosti.

- **Branko Fajfar:** vprašal je, kako je Kamp Radovljica registriran in kaj se bo naredilo v primeru prijave in če pride do tega, da je ta odlok sprejet nezakonito, ker se občina s tem ne more ukvarjati. Zanima ga, ali se bo potem šlo v drugo obliko. Kot je že povedala Nana Jauk, je računsko sodišče tako možnost že zavrnilo. Ker je bilo rečeno, da je zadeva na letališču rešena idealno, je vprašal, ali je gospodarska dejavnost poleti z letalom zakonita in če je to gospodarska dejavnost v okviru občinske uprave.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je odgovorila, da občina ne izvaja gospodarske dejavnosti panoramskih letov, ker je ne more izvajati, kar je pojasnjeno tudi v poročilu o delovanju letališča. Občina ima letalo, ki se ga oddaja v najem, in najemnik izvaja panoramske lete.

Župan je dejal, naj Branko Fajfar ne nagovarja svetnikov, da občina nima zakonske podlage.

- **Nana Jauk – replika:** v svoji razpravi je izpostavila več stvari, odgovorjeno pa ji je bilo samo na eno. Izpostavila je tudi prodajo izdelkov, storitev in pridelkov kot dopolnilnih dejavnosti prejšnjih alinej, druge nerazvrščene dejavnosti ... Vprašala je, kaj to sploh pomeni in na kaj se nanaša, vendar ni dobila odgovora. Prav tako jo zanima, kaj bo delala občina kot občina, kaj ostane v pristojnosti občine in kaj gre v režijski obrat. Prebrala je, da je računsko sodišče zapisalo: iz navedenih odločb Ustave RS, Zakona o lokalni samoupravi, da občina zagotavlja izvajanje tistih nalog, ki so javnega pomena in zadevajo samo prebivalce občine. Opravljanje gostinske, nastanitvene dejavnosti kot klasične tržne dejavnosti ni mogoče uvrstiti med naloge, za katere je občina ustanovljena. Občina zato za določitev gostinske dejavnosti kot ene dejavnosti, ki jo izvaja režijski obrat, ni imela pravne podlage v javnofinančnih predpisih in torej te dejavnosti ne bi smela izvajati.
- **Danijel Kašca, predsednik Odbora za finance:** navedel je primer iz prakse, da imajo vse gospodarske družbe, lahko tudi zavodi, vsa društva pri dejavnostih po SKD šifrantu navedeno Druge nerazvrščene stvari.
- **Branko Fajfar – replika Danijelu Kašci:** predsednika Odbora za finance je vprašal, če se spomni, da je na prejšnji seji zahteval, da občina pripravi šifrant dejavnosti v športnih objektih. Vprašal je, če jih občina ima.
- **Klemen Erman, Levica:** povedal je, da so tudi v lokalnem odboru Levica največji manko videli v tem, da je navedena tudi prodaja izdelkov, storitev in tržna dejavnost, medtem ko 21. člen Zakona o lokalni samoupravi govori, da poslovna dejavnost ni prepoznana med nalogami občine. V Levici se strinjajo, da gre športna dejavnost ali pod režijski obrat ali pod javni zavod, župan pa se je odločil za režijski obrat. Pomembno se jim zdi, da se ne gre v koncesije in na pol privatno upravljanje. Povedal je, da nima več zadržkov, da ne bi podprl oblike režijskega obrata.
- **Nana Jauk – replika Klemenu Ermanu:** prosila je za odgovore na vprašanja, ki jih je dala občinski upravi. Klemenu Ermanu je dejala, da je lepo povedal, da se je o režijskem obratu odločil župan. Povedala je, da o obliki odloča občinski svet, in sicer na podlagi

dokumentacije, ki bi morala biti predložena, prav tako občinski svet tudi nosi odgovornost za sprejeto obliko.

Župan je povedal, da je predlagatelj točke.

- **Maruša Šolar Čuden:** na prejšnji seji je bila proti osnutku odloka zaradi pomanjkanja informacij. Gradivo so svetniki zdaj dobili. Sama je bila včasih upravnica kopališča in kampa Radovljica, zato se je lahko pri branju gradiva postavila v vlogo, kako naj bi prehod potekal. Meni, da bo prehod težka naloga in najbolj optimalna rešitev se ji zaenkrat zdi prav režijski obrat.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica. (16 ZA, 7 PROTI, POTRDLI NAVZOČNOST 23)**

#### **K točki 5. VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 – Rebalans I – skrajšani postopek**

Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave.

**Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca:** strinja se z direktorico in Vojko Jesenko, da je bil ta rebalans do sedaj najtežje berljiv, predvsem zaradi štirih sklopov, ne dveh. Na seji odbora so se strinjali, da so spremenjeni prihodki in odhodki upravičeni. Želijo, da bi se prenesena sredstva dalo porabiti, kot so omenili že v Gibanju Svoboda. Člani odbora so rebalans soglasno potrdili.

V razpravi zainteresiranih delovnih teles je sodelovala:

**Barbara Meglič, predsednica Odbora za šport:** glede na to, da so člani odbora na zadnji seji prvič slišali za projekt plezalne dvorane, za katero je za študije izvedljivosti in projektno dokumentacijo namenjenih 28.000 evrov, je vprašala, ali so bili o projektu obveščeni že člani prejšnjih mandatov in občinski svet. Prosijo za več informacij. Člani odbora so rebalans na seji v celoti podprli.

Župan je povedal, da gre za selitev objekta iz Podvina zaradi novega lastnika. Dvorana bo umeščena med OŠ A. T. Linhartarja in OŠ Antona Janše oz. vrtec. Ker je bil sprejet Zakon o financiranju športnih objektov, je treba pripraviti dovoljenja, da se bo lahko kandidiralo za nepovratna sredstva.

V razpravi svetniških skupin so sodelovali:

- **Vojka Jesenko, Lista Vojke Jesenko:** izpostavila je zmanjšanje sredstev za sofinanciranje regijskega reševalnega centra, za katerega je bilo v sprejetem proračunu predvidenih 700.000 evrov, predlog rebalansa pa znesek znižuje na 50.000 evrov, s tem da ostane samo za študije izvedljivosti. Zanima jo, kam se je ta znesek prerazporedil, saj se na regijski reševalni center že dolgo čaka. Svetniki niso bili obveščeni, da so bili 25. 3. 2024 na spletni strani objavljeni novi DIIP-i, med katerimi je tudi plezalna dvorana, za katero je namenjenih 444.000 evrov. Sama verjame, da ta znesek ne bo zadoščal.
- **Barbara Meglič:** župan je povedal, da gre za prestavitev objekta, ki stoji v Podvinu, istočasno pa je dejal, da se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje in nepovratna sredstva, zato je prosila za pojasnilo.

Župan je povedal, da se bo za nepovratna sredstva kandidiralo, ko bo občina pridobila gradbeno dovoljenje, saj prej to ni možno.

- **Barbara Meglič** je vprašala, če tudi prestavitev ne gre brez gradbenega dovoljenja.

Župan je odgovoril, da ne, ker bo objekt umeščen med osnovno šolo in vrtcem in zahteva gradbeno dovoljenje.

- **Barbara Meglič:** vprašala je, ali so predvidena sredstva za plezalno dvorano v višini 400.000 evrov.

Župan je pojasnil, da je treba gledati, koliko sredstev bo letos namenjenih, da se bo sploh prišlo do projekta, ki se ga bo skušalo pripraviti do te mere, da bo izdano gradbeno dovoljenje.

- **Barbara Meglič:** zanima jo, kako se bo zgodba odvijala naprej in kako je ocenjena terminsko in finančno na podlagi dostopnih podatkov.

Župan je dejal, da težko odgovori, dokler ne bo dokumenta, ki je v postopku.

- **Barbara Meglič:** člani Odbora za šport so rebalans potrdili, prosi pa, da odbor dobi podatke, da bodo vedeli, kaj se dogaja, in da bodo lahko pravočasno postavili vprašanja, ki se jim bodo zdela pomembna. Dejala je, da gre za ozko usmerjen športni objekt, za veliko investicijo z zelo ozko usmerjeno skupino ljudi.

Župan je dejal, da bi svetnica spremenila svojo izjavo, če bi izvedela, koliko članov je v plezalnem klubu.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je glede regijskega reševalnega centra odgovorila, da je bil znesek zmanjšan za komunalni prispevek, prav tako je bil za komunalni prispevek zmanjšan tudi prihodek na strani občine, kar pomeni, da se sredstva niso nikamor prerazporejala.

- **Nejc Vobovnik, SDS:** zanima jih, zakaj se znižujejo sredstva za atletski park. V obrazložitvi je zapisano, da na račun projektne dokumentacije, zato je prosil za pojasnilo. Povedal je, da se je izvršilni odbor SDS odločil, da rebalansu nasprotujejo, ker je bil potrjen režijski obrat.

Župan je svetnika prosil, da ponovno pove razlog, zakaj nasprotujejo rebalansu proračuna.

**Nejc Vobovnik, SDS:** pojasnil je, da rebalansa ne bodo podprli, ker je bila potrjena prejšnja točka in nasprotujejo porabi sredstev za ta režijski obrat.

Župan je dejal, da imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje, vendar naj bodo tvorni in do glasovanja še enkrat razmislijo.

- **Vojka Jesenko, Lista Vojke Jesenko - replika:** glede plezalne dvorane je povedala, da je v DIIP-ih na dveh straneh opomnjeno, da bo znesek 444.000 evrov in da bo narejena do leta 2028. Prosila je, da se svetnike v bodoče, ko bo občinska uprava spreminjala DIIP-e, o tem vsaj z mailom prijazno opomni.

Župan je tudi v odgovor na ustno pobudo Nejca Vobovnika povedal, da bodo svetniki v bodoče o tem obveščeni.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je pojasnila, da se sredstva na postavki atletski park pri OŠ Antona Tomaža Linhartar znižujejo na račun priprave projektne dokumentacije za ureditev tribun.

Občinski svet je **sprejel** sklepa:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 - rebalans I s prilogami Načrt razvojnih programov za obdobje od 2024 do 2027, Program športa Občine Radovljica za leto 2024, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2024, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2024, Stanovanjski program Občine Radovljica za leto 2024, Kadrovski načrt 2024, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2024 in Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami občine Radovljica za leto 2024.**
  2. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2024 v višini 1.700.000,00 EUR, in sicer za investicije planirane v proračunu.**
- (15 ZA, 7 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22)**

## **K točki 6. VII. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LA 08 - Lancovo**

Obrazložitev je podala Tanja Frelj Egart, Referat za okolje in prostor.

**Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Bogomir Vnučec:** člani odbora predlagajo sprejem predloga odloka.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LA 08 – Lancovo.  
(17 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 14)

**K točki 7. VIII. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica – skrajšani postopek**

Obrazložitev sta podali Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

**Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Vojka Jesenko:** članice odbora so soglasno potrdile spremembe odloka in prosile za potrditev na občinskem svetu.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepa:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica.
  2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica.
- (17 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 15)

**K točki 8. IX.a Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev javnih zavodov s področja izobraževanja, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, za leto 2023**

Obrazložitev je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

**Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Vojka Jesenko:** članice so se soglasno odločile, da so se seznanile z redno delovno uspešnostjo ravnateljev.

V splošni razpravi je sodeloval:

**Klemen Erman:** vprašal je, ali tudi prejšnji ravnatelj OŠ Staneta Žagarja Lipnica prejme delovno uspešnost glede na to, da je novi ravnatelj nastopil svoj mandat 22. 9.  
Pojasnjeno je bilo, da dobi delovno uspešnost za obdobje trajanja mandata.

Občinski svet je **sprejel** sklepe:

**Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje za redno delovno uspešnost za leto 2023:**

1. ravnatelju Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica v višini 5 % osnovne plače,
  2. ravnateljici Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce v višini 5 % osnovne plače,
  3. a) ravnateljici Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za obdobje od 1. 1. 2023 do 21. 9. 2023 v višini 5 % osnovne plače,  
b) ravnatelju Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za obdobje od 22. 9. 2023 do 31. 12. 2023 v višini 5 % osnovne plače,
  4. ravnateljici Osnovne šole Antona Janše Radovljica za obdobje od 21. 9. 2023 do 31. 12. 2023 v višini 5 % osnovne plače,
  5. ravnatelju Glasbene šole Radovljica v višini 5 % osnovne plače.
- (17 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 16)

**K točki 8. IX.b Soglasje k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodjo zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2023**

Župan je povedal, da je direktor OZG na Odboru za zdravstvo in socialno varstvo pohvalil ZD Radovljica, da je med najboljšimi na Gorenjskem, in povedal, da je zelo zadovoljen z vodenjem ter da je ZD Radovljica eden redkih, ki nima težav s kadri.

Obrazložitev je podala Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti.



**Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica Teodora Beton:** odbor se je s sklepom seznanil.

V razpravi svetniških skupin so sodelovali:

- **Peter Podlesnik, Lista Vojke Jesenko:** župan je povedal, da je direktor OZG na seji odbora pohvalil, da je ZD Radovljica edini, ki nima kadrovskih težav. V odgovoru, ki ga je prejel glede NMP, pa je bilo napisano, da je ZD Radovljica šibek predvsem na strani zdravnikov. Zato ga zanima, ali so se o tem na odboru pogovarjali.
- **Teodora Beton, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo:** dejala je, da na seji odbora pri tej točki ni bila prisotna. Kot ve, jih je direktor OZG na seji odbora pohvalil, da imajo glede kadrov najboljšo sliko na Gorenjskem, kar pomeni, da imajo vsi ZD krizo, ampak je še vedno najmanjša v Radovljici. Direktor OZG je tudi opozoril, naj bo občina v prihodnje previdna pri podajanju koncesij, saj je veliko stažistov, ki želijo tudi v nadaljevanju delati v Radovljici. Prav tako se čaka tudi odločitev glede regijske bolnišnice, od česar bo odvisna tudi nadaljnja organizacija.
- **Simon Resman – replika županu:** povedal je, da je na zavodu za zaposlovanje objavljeno, da ZD Radovljica išče šest zdravnikov. Dejal je, da ima ZD dobro sliko, vendar se zdravnike še vedno potrebuje.

Župan je pojasnil, da so vsi specializanti izrazili željo, da ostanejo v Radovljici in da je v preteklih dneh zavrnil vlogo za podelitev koncesije.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

**Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2023, in sicer, da se:**

1. obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorja in strokovnega vodje OZG za leto 2023 določi v višini 5 % sredstev osnovne plače direktorja in strokovnega vodje OZG v obdobju od januarja do decembra 2023, kar znaša 2.931,95 EUR bruto,
2. direktorju zavoda Matjažu Žuri za čas trajanja mandata v letu 2023, to je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, določi del plače za redno delovno uspešnost v višini 2.459,06 EUR bruto,
3. strokovni vodji zavoda Lidiji Pretnar Pristov, dr. med. spec. za leto 2023 določi sorazmerni del plače za redno delovno uspešnost za čas trajanja mandata od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v višini 472,89 EUR bruto.

**(19 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)**

#### **K točki 9. X. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2023**

Obrazložitev je podala Barbara Meglič, predsednica Časopisnega sveta.

V razpravi svetniških skupin sta sodelovala:

- **Nejc Vobovnik, SDS:** zahvalil se je urednici, ker je že v zadnji številki Deželnih novic upoštevala predloge, podane s strani njihovega člana Časopisnega sveta.
- **Klemen Erman, Levica:** strinjal se je s pobudo svetniške skupine SDS, saj so tudi oni želeli predlagati, da se o sejah občinskega sveta napiše podrobnejša obnova. Glede na to, da je bil v eni izmed številok objavljen članek o predstavitvi knjige poslanca Grimsa, je vprašal, ali je bil članek plačan.
- **Nejc Vobovnik, SDS:** povedal je, da je dobil vabilo na predstavitev knjige, ki ga je preposlal tudi urednici.

Župan je dopolnil, da gre potem za neplačan članek.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2023.**

**(19 ZA, 2 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)**

## **K točki 10. XI. Premoženjsko pravna zadeva: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra**

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

**Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca:** glede na to, da gre za usklajen postopek, krajevne skupnosti niso bile proti, so soglasno glasovali za predlagan sklep.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepa:

### **1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča iz tabele:**

| <b>K.O.</b>           | <b>K.O. ID</b> | <b>PARC.<br/>ŠT.</b> | <b>POVRŠIN<br/>A [m<sup>2</sup>]</b> | <b>LASTNIK</b>            | <b>OPIS</b>                                               |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ČEŠNJICA PRI<br>KROPI | 2166           | 1706/6               | 87                                   | OBČINA<br>RADOVLJICA<br>A | Lastninsko pravno urejanje ceste<br>Ovsiše - Dobravica    |
| ČEŠNJICA PRI<br>KROPI | 2166           | 1706/8               | 75                                   | OBČINA<br>RADOVLJICA<br>A | Lastninsko pravno urejanje ceste<br>Ovsiše - Dobravica    |
| ČEŠNJICA PRI<br>KROPI | 2166           | 1708/26              | 253                                  | OBČINA<br>RADOVLJICA<br>A | Lastninsko pravno urejanje ceste<br>Ovsiše – Dobravica 11 |
| ČEŠNJICA PRI<br>KROPI | 2166           | 1708/27              | 211                                  | OBČINA<br>RADOVLJICA<br>A | Lastninsko pravno urejanje ceste<br>Ovsiše – Dobravica 11 |
| KROPA                 | 2165           | 664/5                | 84                                   | OBČINA<br>RADOVLJICA<br>A | Opuščeno javno dobro V kotlu v<br>Kropi                   |

**ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot javno dobro.**

### **2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.**

**(19 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 16)**

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:  
Metka Gaber

**Ciril Globočnik**  
**ŽUPAN**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO<br/>LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Miran Rems, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani kandidatki za direktorico Ljudske univerze Radovljica Mateji Rozman Amon s priloženo obrazložitvijo.**



**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO  
LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA**

**1. Zakonska podlaga**

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v nadaljevanju Odlok LUR)  
- 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 in sprem.)

**2. Obrazložitev**

Svet Ljudske univerze Radovljica (v nadaljevanju Svet LUR) je Občino Radovljica dne 3. 5. 2024 zaprosil za izdajo mnenja Občine Radovljica k imenovanju kandidatke za direktorico Ljudske univerze Radovljica Mateje Rozman Amon, dosedanje direktorice. V predpisanem roku se je na razpis prijavila kot edina kandidatka. Andragoški zbor LUR je dal pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Rozman Amon za direktorico LUR.

Svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprosena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) so na 13. seji dne 7. 5. 2024 pregledali program vodenja javnega zavoda LUR za naslednje mandatno obdobje 2025 - 2030, ki ga je pripravila kandidatka za direktorico. Po razpravi so sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje kandidatki za direktorico Mateji Rozman Amon. V njenem programu dela za naslednje mandatno obdobje je poudarjena stalna skrb za stabilno financiranje, vpeljava novih programov s poudarkom na kakovosti programov in dela zaposlenih. Pomembni so ji kvalitetni odnosi z udeleženci izobraževanja odraslih, zaposlenimi, zunanjimi izvajalci in lokalno skupnostjo ter timsko delo in medsebojna podpora.

Članom občinskega sveta je bil program predlagane kandidatke posredovan.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku navedenega roka lahko ponovno imenovan.

### 3. Finančne posledice

Mnenje lokalne skupnosti o predlagani kandidatki za direktorico LUR za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Monika Sluga, višja svetovalka  
za kadrovske in splošne zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA<br/>JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADOVLJICA D.O.O.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

### **PREDLOG SKLEPOV:**

1. Občinski svet Občine Radovljica za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. imenuje: Branka Bajiča, Petra Kramarja in Marka Toplaka.
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za mandatno dobo 4 let.



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA  
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADOVLJICA D.O.O.**

**1. Zakonska podlaga**

Odlok o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. (DN UO, št. 218/2016)

**2. Obrazložitev**

Dosedanjim članom Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o. v mesecu juniju 2024 poteče mandat.

Nadzorni svet ima štiri člane. Tri člane imenuje občinski svet ustanovitelja na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., četrti član pa je predstavnik delavcev.

Kandidacijski postopek za predlaganje članov v Nadzorni svet Komunale Radovljica d.o.o., namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, je bil dne 19. 2. 2024 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 11. 3. 2024 do 14. ure.

Po zaključenem pozivu je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) na 12. seji, dne 18. 3. 2024, pregledala prispele predloge in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:

1. Branko Bajič, predlagatelj Levica,
2. Janez Reš, predlagatelj Gibanje Svoboda,
3. Peter Kramar, predlagatelj Lista Cirila Globočnika,
4. Mark Toplak, predlagatelj OO SDS Radovljica,
5. Darko Marolt, predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo,
6. Ines Jelenec, predlagatelj NSi, Krščanski demokrati, OO Radovljica.

Glede na to, da sta bila izmed kandidatov predlagana tudi dva občinska svetnika, so se člani KMVI odločili, da bodo pred glasovanjem o članih Nadzornega sveta Komunale Radovljica na KPK povprašali glede vprašanja nezdružljivosti funkcije in pomena neposrednega nadzora v primeru kandidiranja občinskih svetnikov ter počakali na njihov pisni odgovor.

Na 13. seji KMVI dne 7. 5. 2024 so se člani seznanili z mnenjem KPK (mnenje je priloženo zapisniku seje) in odstopnima izjavama občinskih svetnikov Darka Marolta in Ines Jelenec.

Po opravljenem glasovanju so člani KMVI sprejeli sklep, da Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagajo, da za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. imenuje kandidate Branka Bajiča, Petra Kramarja in Marka Toplaka z naslednjimi obrazložitvami:

- **Branko Bajič** ima opravljeno Usposabljanje za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Prav tako je v mandatnem obdobju 2020-2024 že uspešno opravljal funkcijo člana Nadzornega sveta Komunale Radovljica. Pred tem je dva mandata opravljal funkcijo člana Nadzornega odbora Občine Radovljica.
- **Peter Kramar** je zaposlen kot strokovni sodelavec za medicinske pripomočke na oddelku za Ocenjevanje sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Delo Komunale dobro pozna, je član Nadzornega sveta Komunala Radovljica v tekočem mandatu.
- **Mark Toplak**, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, MBA, ima več kot 35 let izkušenj večinoma iz gospodarstva ter več kot 10 let vodstvenih izkušenj. Ima opravljeno usposabljanje in pridobljeno potrdilo za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Delovanje komunalnih podjetij pozna kot občan in kot bivši občinski svetnik ter direktor zavoda in razvojne agencije.

Člani nadzornega sveta so imenovani za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.

Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovske službi občinske uprave.

Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi:

<https://www.radovljica.si/objava/62104>

### 3. Finančne posledice

Imenovanje članov Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o. za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Monika Sluga, višja svetovalka  
za kadrovske in splošne zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**





## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

### IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

#### PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica imenuje:
  - Vilmo Kravanja Gosnik, Katarino Rauh in Andrejo Peternel za predstavnice vzgojno izobraževalnih organizacij, po eno članico iz vsakega šolskega okoliša,
  - Špelo Gartner za predstavnico policije,
  - Gregorja Solceta za predstavnika šole vožnje,
  - Matjaža Zalokarja za predstavnika upravljavca cest in drugih izvajalcev,
  - Črta Praprotnika za predstavnika strokovnega in poklicnega društva s področja prometne varnosti.
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno dobo 4 let.



Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V  
CESTNEM PROMETU V OBČINI RADOVLJICA**

**1. Zakonska podlaga**

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (DN UO, št. 214/2016, v nadaljevanju Odlok).

**2. Obrazložitev**

Dosedanjim predstavnikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (v nadaljevanju SPV Radovljica) v mesecu maju 2024 poteče mandat.

V 2. členu Odloka je določeno, da svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnosti je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

Kandidacijski postopek za imenovanje članov v SPV Radovljica je bil dne 3. 4. 2024 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 23. 4. 2024 do 14. ure, občinska uprava je vse upravičence tudi pisno povabila k sodelovanju.

Po zaključenem pozivu je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) na 13. redni seji 7. 5. 2024 pregledala prispele predloge in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je KMVI prejela naslednje predloge:

|   | Predlogi za predstavnike:                                                                 | PREDLAGANI in PREDLAGATELJ                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 predstavniki vzgojno izobraževalnih organizacij, po en član iz vsakega šolskega okoliša | VILMA KRAVANJA GOSNIK, predlagatelj OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA              |
|   |                                                                                           | HELENA STARE, predlagatelj OŠ ATL RADOVLJICA                                |
|   |                                                                                           | PETER KOLMAN, predlagatelj OŠ ANTONA JANŠE RADOVLJICA                       |
|   |                                                                                           | KATARINA RAUH, predlagatelj OŠ F.S. FINŽGARJA LESCE                         |
|   |                                                                                           | ALEŠ SMAJČIĆ, predlagatelj SGTŠ Radovljica in EGŠŠ Radovljica               |
|   |                                                                                           | ANDREJA PETERNEL, predlagatelj VRTEC RADOVLJICA                             |
|   |                                                                                           | BRANKA JAVORNIK, predlagatelj CUDV Radovljica                               |
| 2 | 1 predstavnik policije                                                                    | ŠPELA GARTNER, predlagatelj POLICIJSKA POSTAJA RADOVLJICA                   |
| 3 | 1 predstavnik šol vožnje                                                                  | GREGOR SOLCE, predlagatelj PROMETNE REŠITVE, Gregor Solce s.p.              |
| 4 | 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev                                      | MATJAŽ ZALOKAR, predlagatelj KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o.                     |
| 5 | 1 predstavnik strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti                | VOJKO VIDIC, predlagatelj AMD Podnart (ga. Marija Baloh in g. Lovro Kozjek) |
|   |                                                                                           | ČRT PRAPROTNIK, predlagatelj AMD Radovljica                                 |

Po pregledu prispelih predlogov, obrazložitev in opravljenem glasovanju je KMVI sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da za predstavnike v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica imenuje:

- **Vilmo Kravanja Gosnik** za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije, ki so jo predlagali s strani OŠ Staneta Žagarja Lipnica; je učiteljica razrednega pouka in vodja podružnične šole na Ovsisah. Sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, je mentorica kandidatom za kolesarski izpit.
- **Katarino Rauh** za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije, ki so jo predlagali s strani OŠ F. S. Finžgarja Lesce; je učiteljica razrednega pouka in se pri svojem delu neposredno srečuje s preventivo v cestnem prometu in šolskimi potmi (kot učiteljica in kot starši). Šola s podružnico v Begunjah pokriva veliko območje, kjer se gibljejo učenci in starši.
- **Andrejo Peternel** za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije, ki so jo predlagali s strani Vrtca Radovljica; odlikuje jo dobro poznavanje področja preventive in vzgoje v cestnem prometu. Dodatno se je udeležila izobraževanja z navedenega področja v okviru Vrtca Radovljica.
- **Špelo Gartner** za predstavnico policije: na Policijski postaji Radovljica je zadolžena za področje varnosti v cestnem prometu.
- **Gregorja Solceta** za predstavnika šole vožnje, predlagan s strani Prometne rešitve, Gregor Solce s.p.; Gregor Solce je diplomirani inženir cestnega prometa in ima več kot 20-letne teoretične in praktične izkušnje na področju izobraževanja voznikov. Uspešno vodi svojo šolo vožnje in je bil član SPV že prejšnji mandat.
- **Matjaža Zalokarja** za predstavnika upravljalcev cest in drugih upravljalcev, ki so ga predlagali s strani Komunale Radovljica d.o.o.; zaposlen je na Komunali Radovljica d.o.o., na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin, cest, pločnikov, pešpoti v občini Radovljica, ki med drugim zajema tudi vzdrževanje varnih šolskih poti.
- **Črta Praprotnika** za predstavnika strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti, ki so ga predlagali s strani AMD Radovljica; je diplomirani inženir socialnih dejavnosti, upokojeni dolgoletni gasilec in aktiven član v društvu.

Mandat predstavnikov v SPV Radovljica traja 4 leta.

Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovske službi občinske uprave.

Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: <https://www.radovljica.si/objava/62104>

### 3. Finančne posledice

Pravna podlaga za izplačilo sejin članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/12 in 165/12 – v nadaljevanju Pravilnik). Član odbora za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, prejme 2,14 % mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z zakonom, član za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa prejme 2,26 %. Letni znesek sejin, ki se izplačajo upravičencem po tem Pravilniku, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z zakonom.

Pripravila:

Monika Sluga, višja svetovalka  
za kadrovske in splošne zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMENOVANJE TREH PREDSTAVNIKOV<br/>V SVET OSNOVNE ŠOLE ANTONA JANŠE RADOVLJICA</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

### **PREDLOG SKLEPOV:**

1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnice v Svet OŠ Antona Janše Radovljica imenuje Heleno Tibola, Špelo Udir in Petro Grimani.
2. Imenovanim predstavnicam začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta javnega zavoda za mandatno dobo 4 let.



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### IMENOVANJE TREH PREDSTAVNIKOV V SVET OSNOVNE ŠOLE ANTONA JANŠE RADOVLJICA

##### 1. Zakonska podlaga

Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (DN UO, št. 61/06 in spremembe, v nadaljevanju Odlok)

##### 2. Obrazložitev

Občina Radovljica je dne 11. 4. 2024 prejela obvestilo Sveta OŠ Antona Janše Radovljica, da bo potekel mandat predstavnikom v Svetu OŠ Antona Janše Radovljica, ter zaprosilo za izpeljavo novega postopka za imenovanje predstavnikov.

Odlok v 11. členu določa, da Svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki staršev. Mandat članov traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 15. 4. 2024 objavljen kandidacijski postopek za imenovanje treh predstavnikov Občine Radovljica v Svet OŠ Antona Janše Radovljica, namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 3. 5. 2024 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:

1. Božena Kolman Finžgar, predlagatelj skupina 5 občanov,
2. Helena Tibola, predlagatelj skupina 5 občanov,
3. Špela Udir, predlagatelj Lista krajevnih skupnosti,
4. Petra Grimani, predlagatelj NSi – Nova Slovenija, OO Radovljica.

Po opravljenem glasovanju so člani KMVI sprejeli sklep, da Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagajo, da za predstavnike Občine Radovljica v Svet OŠ Antona Janše Radovljica imenuje kandidatke Heleno Tibola, Špelo Udir in Petro Grimani z naslednjimi obrazložitvami:

- **Helena Tibola** je bila že predstavnica sveta zavoda in dobro pozna delovanje šole. Je predsednica Društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Med društvom in šolo poteka dobro sodelovanje.
- **Špela Udir** je po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok. V tem mandatu je predstavnica v Svetu Vrtca Radovljica, zato ima izkušnje z delom v javnem zavodu in bi želela še naprej aktivno sodelovati pri oblikovanju šolske skupnosti.

- **Petra Grimani** je bila predstavnica sveta šole v tekočem mandatu. Kandidatka, zaposlena kot učiteljica na OŠ A. T. Linhartaradovljica, se je redno udeleževala sej ter s svojimi predlogi, vprašanji in pobudami sodelovala pri delu šole in zastopala interese občine.

Imenovanim predstavnicam začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno dobo 4 let.

Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovske službi občinske uprave.

Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: <https://www.radovljica.si/objava/62104>

### **3. Finančne posledice**

Imenovanje predstavnikov v Svet OŠ Antona Janše Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:  
Monika Sluga,  
Višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



**OBČINA RADOVLJICA  
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: URADNO PREČIŠČENO BESEDILO PRAVILNIKA O SREDSTVIH  
ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH ČLANOV  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA (UPB2)**

V skladu z 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 87. in 112. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**URADNO PREČIŠČENO BESEDILO PRAVILNIKA O SREDSTVIH ZA DELO  
SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE RADOVLJICA (UPB2)**

V skladu z 90. členom poslovnika občinskega sveta bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (UPB2).**



**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na \_\_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica, ki obsega:

- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 155/12 z dne 2. 3. 2012),
- Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14 z dne 18. 4. 2014),
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 300/23 z dne 14. 2. 2023)

**PRAVILNIK**  
**o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov**  
**Občinskega sveta Občine Radovljica**  
**uradno prečiščeno besedilo (UPB2)**

**I. SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. člen**

S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih članic in članov občinskega sveta (v nadaljevanju samostojnih članov občinskega sveta) glede uporabe finančnih sredstev, ki jih za njihovo delovanje, neposredno povezano z izvrševanjem funkcije članov občinskega sveta, zagotavlja Občina Radovljica.

**2. člen**

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta imajo pravico porabe finančnih sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin.

**3. člen**

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.

**4. člen**

Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo dva ali več članov občinskega sveta, ki ustanovijo svetniško skupino in določijo vodjo svetniške skupine. Vodja svetniške skupine v roku 10 dni po ustanovitvi svetniške skupine ali spremembi njene sestave o tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi.

Samostojni član občinskega sveta je član občinskega sveta, ki ni član nobene svetniške skupine.



## II. FINANČNA SREDSTVA

### 5. člen

Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta v proračunu občine za posamezno leto.

### 6. člen

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število članov. Upravičeni so do predloga za porabo sredstev v višini do 80 evrov bruto mesečno na člana svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjega meseca. Ne glede na določbo prejšnjega stavka so za namen nakupa računalniške opreme in plačilo stroškov njenega vzdrževanja s 1. 1. tekočega leta upravičeni do predloga za porabo sredstev, ki jim pripada v tem koledarskem letu.

Če v proračunu občine za posamezno leto niso zagotovljena sredstva v višini, določeni v prvem odstavku tega člena, se mesečno pripadajoči znesek za to leto sorazmerno zniža. V tem primeru župan izda ugotovitveni sklep, s katerim določi višino sredstev, ki mesečno pripadajo na člana svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta.

### 7. člen

Finančna sredstva za delo svetniških skupin se v proračunu praviloma vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta ločeno.

### 8. člen

Svetniška skupina je upravičena do finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika od naslednjega meseca po tem, ko župan prejme obvestilo iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

### 9. člen

Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.

V primerih sprememb sestave svetniških skupin zaradi odstopa, izstopa, prestopa člana ali ustanovitve nove svetniške skupine se pravica uporabe finančnih sredstev in morebitne prevzete obveznosti v ustrezni višini prenese s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko župan prejme pisno obvestilo, navedeno v 4. členu tega pravilnika.

### 10. člen

Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene, ki morajo biti neposredno povezani z delom občinskega sveta:

- nakup pisarniškega materiala,
- nakup računalniške opreme in plačilo stroškov njenega vzdrževanja,
- plačilo poštnih storitev in internetnih stroškov,
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
- nakup strokovne literature,
- plačilo stroškov organizacije javnih prireditev (okrogle mize, javni posveti in podobno), kot so najem prostora, najava v medijih in podobno,

- plačilo stroškov udeležbe na seminarjih, predavanjih in drugih dogodkih, namenjenih usposabljanju, ki je potrebno za izvrševanje funkcije članov občinskega sveta,
- najem prostora za mesečne sestanke svetniške skupine.

#### 11. člen

Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta poda pisni predlog (lahko tudi po elektronski pošti) za porabo sredstev za namene iz prejšnjega člena tega pravilnika Kabinetu župana. Iz predloga mora biti razvidno, da je predlagani nakup ali plačilo stroškov neposredno povezan z delom občinskega sveta. Če je predlog za porabo sredstev skladen z določili tega pravilnika, odredbodajalec v roku 5 delovnih dni po njegovem prejemu odobri uporabo sredstev z izdajo naročilnice oziroma upoštevajoč zakon o javnem naročanju.

Račun za izvršeno javno naročilo mora biti izdan in poslan na naslov občine. Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta je dolžan v roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga Kabinetu župana posredovati poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno dobavnico.

#### 12. člen

Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravlja Nadzorni odbor občine.

#### 13. člen

Ob zaključku proračunskega leta se pravica do porabe neporabljenih finančnih sredstev iz 6. člena tega pravilnika ne prenaša v proračun naslednjega leta.

#### 14. člen

Pravica do porabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha z mesecem, v katerem poteče mandat članov občinskega sveta.

### III. OSNOVNA SREDSTVA

#### 15. člen

Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, so last občine. Člani svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta jih uporabljajo v času trajanja svojega mandata člana občinskega sveta.

Po predložitvi potrjene dobavnice vodja svetniške skupine in član svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta, pri katerem se osnovna sredstva nahajajo, prevzem osnovnega sredstva potrdijo s podpisom reverza. S prevzetimi osnovnimi sredstvi morajo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščno izposojanje osnovnega sredstva. V primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim, so dolžni sami kriti stroške popravila.

Svetniške skupine oziroma njihovi člani in samostojni člani občinskega sveta, pri katerih se osnovna sredstva nahajajo, morajo inventurni komisiji Občine Radovljica omogočiti vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.

**Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 155/12 z dne 2. 3. 2012) vsebuje naslednje končne določbe**

#### IV. KONČNE DOLOČBE

##### 16. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 2/2007).

Ta pravilnik začne veljati naslednji mesec po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

**Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14 z dne 18. 4. 2014) vsebuje naslednjo končno določbo:**

#### KONČNA DOLOČBA

##### 6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

**Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 300/23 z dne 14. 2. 2023) vsebuje naslednjo končno določbo:**

##### 2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik  
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA  
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO (UPB2)**

**1. Zakonska podlaga**

- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
- 112. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

**2. Obrazložitev**

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica obsega:

- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 155/12 z dne 2. 3. 2012),
- Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 185/14 z dne 18. 4. 2014),
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 300/23 z dne 14. 2. 2023)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 155/12) je bil torej spremenjen oz. dopolnjen dvakrat, po prvi spremembi in dopolnitvah v letu 2014 je občinski svet sprejel tudi uradno prečiščeno besedilo pravilnika (Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica uradno prečiščeno besedilo, DN UO, št. 185/14).

Po novi spremembi pravilnika v letu 2023 predlagamo sprejem drugega uradnega prečiščenega besedila pravilnika. Ker se sprememba nanaša na znesek porabe, do katere so upravičene svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta, in ker pravilnik redno uporabljajo tako občinski svetniki kot občinska uprava, smo se odločili za pripravo uradnega prečiščenega besedila.

Poslovnik občinskega sveta v 112. členu določa, da občinski svet predlog uradnega prečiščenega besedila sprejme brez razprave. Besedilo se objavi v uradnem glasilu Občine Radovljica.

### 3. Finančne posledice

Sprejem uradnega prečiščenega besedila za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.



**Manca Šetina Miklič l.r., vodja  
Kabineta župana**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: PREDLOG ODLOKA O TRETJIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA DOLINA V LESCAH**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREDLOG ODLOKA O TRETJIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH<br/>OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA DOLINA V LESCAH</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor,
- dr. Andreja Jan, Arhema d.o.o., Radovljica.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah.**



**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**

Na podlagi 115., 119., 123. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, Ur. l. RS, št. 61/17 in spremembe), v zvezi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe), in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji \_\_. redni seji dne \_\_ sprejel

**ODLOK**  
**o tretjih spremembah in dopolnitvah**  
**Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah**

**1. SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. člen**

S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 290/22) in ob upoštevanju Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15, 233/17, 235/17, 289/22, 302/23) sprejmejo tretje spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/05, 207/15, 234/17) (v nadaljevanju 3SD OLN).

**2. člen**

- (1) V zbirki prostorskih aktov je 3SD OLN dodeljena identifikacijska številka 2978.
- (2) 3SD OLN je izdelalo podjetje Arhema d.o.o., pod št. projekta 202/2021, v marcu 2024.

**3. člen**

3SD OLN vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge:

**1. Tekstualni del:**

- 1. Odlok

**2. Grafični del:**

- 1. Prikaz namenske rabe prostora..... M 1:5000
- 2. Prikaz sprememb in dopolnitev na območju parcele z oznako 32.....M 1:500
- 3. Prikaz ureditvene situacije s prometno ureditvijo - čistoris.....M 1:1000
- 4. Prikaz parcelacije z elementi za zakoličenje - čistoris .....M 1:1000

**3. Priloge**

- 1. Izvleček iz PRO občine Radovljica in prikaz stanja prostora
- 2. Smernice nosilcev urejanja prostora s stališči in mnenja
- 3. Obrazložitev in utemeljitev 3SD OLN
- 4. Povzetek za javnost

**4. člen**  
(območje 3SD OLN)

- (1) 3SD OLN Dolina v Lescah so v grafičnem delu omejene na parc. št. 395/76, k.o. Hraše.
- (2) Splošne spremembe se nanašajo na celotno območje OLN in so razvidne iz tekstualnega dela odloka.

### 3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

#### 5. člen

V 5. členu se:

- črta besedilo druge alineje:

*(2) Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. Na območju vzhodno od ceste Za Verigo in v objektih, ki imajo dovoz s ceste Za Verigo, so dopustne tudi storitvene dejavnosti, katerih emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanjsko namembnost območja in ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ter se glede na vrsto dejavnosti na stanovanjsko namembnost tudi navezujejo. Na ostalem območju OLN se, poleg stanovanjskih dejavnosti, lahko izvajajo tiste zgoraj navedene dejavnosti, ki ne zahtevajo dodatnih parkirnih mest (osebno delo stanovalca v objektu) ali zahtevajo največ eno dodatno parkirno mesto, skladno z določili veljavnega PRO.*

- in doda novo besedilo, ki se glasi :

(2) Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. Na območju vzhodno od ceste Za Verigo in območju objektov, ki imajo dovoz s ceste Za Verigo, so dopustne do 50 % bruto tlorisne površine tudi storitvene dejavnosti, katerih emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanjsko namembnost območja in ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ter se glede na vrsto dejavnosti na stanovanjsko namembnost tudi navezujejo. Na ostalem območju OLN se, poleg stanovanjskih dejavnosti, ki so omejene na bivanje do dveh stanovanj na stavbo, lahko izvajajo tiste zgoraj navedene dejavnosti, ki ne zahtevajo dodatnih parkirnih mest (osebno delo stanovalca v objektu) ali zahtevajo največ dve dodatni parkirni mesti in so omejene na 30 % bruto tlorisne površine stavbe, skladno z določili veljavnega PRO. Dejavnosti morajo sosednjim stanovanjskim objektom na celotnem območju zagotavljati najmanj III. stopnjo varstva pred hrupom in so nemoteče dejavnosti (kot na primer izobraževanje, zdravstvo, kultura, trgovina, sobodajalstvo).

#### 6. člen

V 6. členu pod naslovom »**Skupne značilnosti oblikovanja objektov**« se:

- črta besedilo sedme alineje in dodata alineji 7-1 in 7-2:

*(7) V okviru toleranc tlorisnih dimenzij in ohranjanju razmerja med daljšo in krajšo stranico so dopustni zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta. Dopustna je tudi gradnja prizidkov, ki imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt ali streho z minimalnim naklonom in smerjo slemena vzporedno s slemenom osnovnega objekta (ravna streha), v notranjosti parcel in v okviru toleranc, odmikov, fiksne točke zakoličenja in ob ohranjanju gradbene linije.*

- in doda novo besedilo, ki se glasi:

(7) V okviru toleranc tlorisnih dimenzij in ohranjanju razmerja med daljšo in krajšo stranico so dopustni zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta. Dopustna je tudi gradnja prizidkov, ki imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt ali streho z minimalnim naklonom (ravna streha), v območju za gradbeno linijo in v okviru toleranc, odmikov, fiksne točke zakoličenja in ob ohranjanju gradbene linije. Dopustne so postavitve drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so bazeni, ute, pergole in podobni objekti, usklajeni z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. To so objekti, ki se po veljavni uredbi o razvrščanju objektov klasificirajo med enostanovanjske stavbe (11100), stavbe za funkcionalno dopolnitev (12745), drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (24122) in objekti za preprečitev zdrsa in ograditev (24205).

(7-1) Dopusti se izgradnja nadstreškov z ravno streho, nad pritlično etažo, na daljši in krajši stranici objekta, vendar njihova dolžina na posamezni stranici ne znaša več kot 1/2 dolžine posamezne stranice objekta. Poleg navedenih dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov se



dovoli tudi gradnja nadstrešnice- pokrite terase z ravno streho pred vhodom v bivalne prostore objekta (v območju za gradbeno linijo), ki lahko sega izven okvira toleranc tlorisnih dimenzij, njena površina pa se ne upošteva pri izračunu razmerja med daljšo in krajšo stranico osnovnega objekta . Nadstrešnica lahko do 50% vključuje letno kuhinjo ali/in zaprto vrtno lopo.

(7-2) Pri gradnji objektov na gradbeni parceli se upošteva maksimalni faktor zazidanosti in minimalni delež odprtih bivalnih površin iz določil Prostorskega reda občine Radovljica (za namensko rabo, v kateri se nahaja gradbena parcela).

- črta besedilo devete alineje:

*(9) Fasada je obdelana v svetlih barvnih tonih, dopustni pa so tudi poudarki v temnejših barvnih tonih. Na objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. V celoti ali deloma je lahko konstrukcija objekta tudi lesena oz. jeklena.*

- in doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(9) Fasada naj bo obdelana v svetlih barvnih tonih, lahko tudi v kombinaciji s temnejšimi toni, vse v zemeljskih tonih, žive in kričeče barve niso dopustne. Na objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. V celoti ali deloma je lahko konstrukcija objekta tudi lesena oz. jeklena

- na koncu 6. člena se doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(11) Streha vseh delov, ki so prizidani oziroma dodani osnovnemu objektu ali tlorisu objekta (kot npr. prizidki, izsidki, nadstreški in podobno), je dvokapnica s smerjo slemena pravokotno na osnovni objekt ali z minimalnim naklonom (ravna streha).

## 7. člen

V 8. členu pod naslovom »**Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih površin objektov**« se:

- črta besedilo prve alineje:

*(1) Pri določanju in urejanju gradbene parcele je potrebno upoštevati zakonske pogoje za parkiranje stanovalcev in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele. Dopustne so vrtno ureditve kot so bazeni, ute, pergole in podobni objekti, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe stanovalcev dopustna ureditev nepokritih parkirišč.*

- in doda novo besedilo, ki se glasi:

(1) Pri določanju in urejanju gradbene parcele je treba upoštevati zakonske pogoje in pogoje prostorskega načrta občine za parkiranje in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele, kar pomeni za gradbeno linijo. Dopustne so vrtno ureditve, kot so bazeni, ute, pergole in podobni objekti, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. To so objekti, ki se po veljavni uredbi o razvrščanju objektov klasificirajo med enostanovanjske stavbe (11100), stavbe za funkcionalno dopolnitev (12745), drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (24122) in objekti za preprečitev zdrs in ograditev (24205). Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe stanovalcev in dopustnih dejavnosti dopustna ureditev nepokritih parkirišč.

- doda na koncu nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(3) Vsa zemeljska dela morajo potekati na način, ki ne predstavlja nevarnosti za gozdni ekosistem v neposredni bližini posegov, in tako, da bo preprečena vsakršna možnost pojava erozijskih procesov na vplivnih površinah v gozdu. Prav tako morajo vsi posegi v prostor na območju OLN potekati tako, da bo zagotovljena stabilnost terena in preprečeni pojavi erozijskih procesov. Po končanih delih mora investitor v najkrajšem možnem času vzpostaviti zemljišča v prvotno stanje (sanacija začasnih gradbenih površin, zunanja ureditev, sanacija brežin). Investitor mora zagotoviti, da s posegi zaradi opornih zidov, brežin in drugih ureditev višinskih sprememb ne bo posegal izven gradbene parcele zemljišča in je dolžan glede na geološko sestavo tal in morfologijo terena zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, skladno z zakonodajo. Hkrati je odgovoren za posledice, ki bi jih neustrezna gradnja imela na lastnem ali sosednjih zemljiščih. Odvečni odkopni in gradbeni material, ki bo nastal pri gradnji,

se ne sme odlagati v gozd oz. vrtače, ampak le na urejene deponije gradbenega materiala. Razsvetljavo je nujno treba načrtovati tako, da bo povzročeno minimalno svetlobno onesnaževanje (usmerjena svetloba). Območje gozdnih površin naj ostane neosvetljeno. Kot priporočilo naj se pri arhitekturni zasnovi stavb v največji meri upošteva les. Hortikulturno urejanje naj temelji na domačih drevesnih in grmovnih vrstah.

## 8. člen

V 11. členu pod naslovom »**Zasnova komunalnega omrežja**« se:

- pod naslovom Kanalizacija na koncu doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(8-1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavno zakonodajo. Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo tako, da ne bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. V čim večji meri je treba zmanjšati hipni odtok padavinskih voda s površin. Odtok iz utrjenih, parkirnih in manipulativnih površin je treba ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.

## 9. člen

V 12. členu pod naslovom »**Zasnova energetskega omrežja**« se:

- v podpoglavju **Zasnova plinovodnega omrežja** na koncu doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(4-1) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je treba upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.

- v podpoglavju **Zasnova elektroenergetskega omrežja** na koncu doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(7-1) Obstoječa priključna moč znaša 17 kW(3x25A). Povečanje priključne moči na obravnavanem območju ni predvideno, zato se lahko predvideni objekti napajajo preko obstoječega NN omrežja. Če bi prišlo do povečanje priključne moči, je treba preveriti dejanske razmere v NN omrežju z novim soglasjem za priključitev. V primeru prestavitve priključno-merilne omarice je treba zagotoviti stalni dostop do nje.

## 10. člen

V 13. členu pod naslovom »**Zasnova komunikacijskega omrežja**« se:

- doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(2) Širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS je v območju urejanja z OLN že umeščeno, zato je treba izvajati varovalne ukrepe za zaščito omrežja. Vpliv posegov na kabelsko omrežje je treba upoštevati v projektni dokumentaciji za gradnjo predvidenih objektov. Priključitev objektov na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS je možna preko zaščitne cevi KK.

## 11. člen

V 13-1. členu pod naslovom »**Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom**« se:

- črta besedilo četrte alineje:

»(4) Za vrsto objektov, ki so predvideni v tem OPPN, po veljavni zakonodaji ni potrebna izdelava študije požarne varnosti, pač pa se izdelava elaborat – zasnova požarne varnosti kot sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje, kjer se opredeli vse potrebne protipožarne ukrepe.«

- in doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(4) V projektni dokumentaciji je treba opredeliti projektni pospešek tal (potresna varnost) in temu primerno načrtovati tehnične rešitve gradnje.

## **12. člen**

V 16. členu pod naslovom »**Tolerance**« se:

- doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:

(4) Atrijski objekti se lahko gradijo z vmesnim členom ali brez njega. V primeru gradnje pokrite terase z ravno streho pred izhodom iz objekta v območju za gradbeno linijo je lahko njena površina do 30 % zazidane površine objekta, lahko sega izven okvira toleranc tlorisnih dimenzij in se njena površina ne upošteva pri izračunu razmerja med daljšo in krajšo stranico.

## **4. KONČNE DOLOČBE**

### **13. člen**

(vpogled)

3SD OLN so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

### **14. člen**

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

### **15. člen**

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3503-0006/2022

Datum:

Ciril Globočnik  
ŽUPAN



## **OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

### **O B R A Z L O Ž I T E V**

#### **OSNUTEK ODLOKA O TRETJIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA DOLINA V LESCAH**

##### **1. Zakonska podlaga**

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe)

##### **2. Obrazložitev**

Predmet obravnave so tretje spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrt Dolina v Lescah, ki je bil izdelan v letu 2005 in spremenjen v letih 2015 in 2017 (3SD OLN; DN UO, št. 55/05, 207/15, 234/17). Območje OLN je v Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z oznako LE 41, SC, MO, OPPN (SC – čiste stanovanjske površine, MO – osrednje površine). Sprejet OLN predvideva gradnjo stanovanjskih objektov, pretežni del objektov je že zgrajen. Površina OLN je v skupni izmeri približno 8,6 ha. Zemljišče se nahaja v k.o. Hraše.

Na zemljišču s parc. št. 395/76, k.o. Hraše je bila prejeta zasebna pobuda za 3SD OLN, s katero bi se omogočila sprememba tipa objekta na tej parceli. Splošne spremembe se nanašajo na celotno območje OLN in so razvidne iz tekstualnega dela odloka. Prostorskega načrtovalca je izbral pobudnik in investitor načrtovane ureditve in je podjetje Arhema d.o.o. iz Radovljice. Pred začetkom postopka so bila pripravljena Izhodišča za pripravo 3SD OLN (Arhema d.o.o., št. projekta 202/2021, Ljubljana, november 2021, dopolnitev marec 2022).

Dne 11. aprila 2022 je bil sprejet sklep o začetku priprave (DN UO, št. 290/2022). Ministrstvo je OPPN v zbirki prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko številko 2978. Javna razgrnitev je potekala od 9. maja 2023 do vključno 7. junija 2023 (dne 10. maja 2023 javna obravnava). Osnutek odloka 3SD OLN Dolina je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta, dne 24. maja 2023. Gradiva v postopku izdelave 3SD OLN so dostopna na spletni strani Občine Radovljica <https://www.radovljica.si/objava/574748> in povezanih objavah.

Do pripomb z javne razgrnitve in seje občinskega sveta so bila dne 29. februarja 2024 zavzeta stališča. Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj.

### 3. Finančne posledice

Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik načrtovane ureditve, zato ni posledic za proračun Občine Radovljica.

Pripravila:

Tanja Frelih Egart, udia



**Mag. Borut Bezjak l.r., udia**  
**vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,**  
**prostor in investicije**

#### PRILOGE:

- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- prečiščeno besedilo
- stališča do pripomb
- grafični del

# VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

## 1. SPLOŠNI PODATKI

Predmet prostorskega akta so tretje spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah, ki je bil izdelan v letu 2005 in spremenjen v letu 2015 (DN UO, št. 55/05, 207/15) in ponovno spremenjen v letu 2017 (DN UO, št. 234/17). Sprejet OLN predvideva gradnjo 77 stanovanjskih objektov, večina objektov je že zgrajenih. Obravnavano območje je v Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z oznako LE 41, SC, OPPN (SC – čiste stanovanjske površine). Površina OLN meri cca 8,6 ha, zemljišče se nahaja v k.o. Hraše.

Prejeta je bila zasebna pobuda za območje parcele s št. parcele je 395/76, k.o. Hraše, kjer bi bila s spremembo tipa objekta omogočena gradnja dodatne stanovanjske površine obstoječega objekta. Spremembe se nanašajo tudi na splošna določila tekstualnega dela OLN, glede ne prejete smernice NUP.

## OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Spremeni se grafični del načrta oln- ureditvena situacija in načrt parcelacije ter tekstualni del glede na prejete smernice, potrjene s stališči. Spremembe so skladne z nadrejenim prostorskim aktom.

## 2. SPREMEMBE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

Sprememba tipa objekta na parceli s št. 395/76 k.o. Hraše. Tip B se spremeni v tip A.

Lokacija



### PODATKI O PARCELI

KO: Hraše 2155  
Parcela št. 395/76  
Površina: 985,97 m<sup>2</sup>  
Naslov: Dolina 4, Lesce

## OBMOČJE 3 SD OLN DOLINA V LESCAH

Parcela s št. 395/76, k.o. Hraše se nahaja v severozahodnem delu območja OLN Dolina v Lescah, v načrtu označeno s krogcem. Območje je že delno pozidano. Na parceli je že umeščen stanovanjski objekt.



Primerjava tipov



Parcela 395/76, k.o. Hraše v velikosti 987,00 m<sup>2</sup> zagotavlja tudi ob maksimalnem faktorju zazidanosti tipa objekta A skladnost z nadrejenim prostorskim aktom, saj ga SPREMEMBA TIPA OBJEKTA ne more preseči. Obstoječa pozidanost objekta B namreč znaša 228,70 m<sup>2</sup> (23%), največja možna površina ob upoštevanju tipa objekta A pa 265,00 m<sup>2</sup> (27 %).

### 3. SPREMEMBE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA

V poglavju »Skupne značilnosti oblikovanja objektov in Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih površin objektov« se spremembe nanašajo na sprejeto obvezno razlago glede na predloge UE Radovljica in sicer:

- Določena je klasifikacija objektov glede na dopustne dejavnosti.
- Streha vseh delov, ki so prizidani oziroma dodani osnovnemu objektu ali tlorisu objekta (kot npr. prizidki, izzidki, nadstreški in podobno), dvokapnica s smerjo slemena pravokotno na

osnovni objekt ali z minimalnim naklonom in smerjo slemena vzporedno s slemenom osnovnega objekta (ravna streha).

- Dopustne so tudi postavitve drugih pomožnih objektov v notranjosti parcele, kot so bazeni, ute, pergole in podobni objekti, usklajeni z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta, to so (razen bazenov) objekti, ki se (skladno s funkcijo območja določeno v 5. členu Odloka) po veljavni uredbi o razvrščanju objektov klasificirajo med enostanovanjske stavbe (11100) in stavbe za funkcionalno dopolnitev (12745).

Izraz "v notranjosti parcel" pomeni lokacijo za gradbeno linijo. Pri tolerancah se doda nova alineja tako, da se atrijski objekti lahko gradijo z vmesnim členom ali brez njega. V primeru gradnje pokrite terase pred izhodom iz objekta v notranjosti parcele, je lahko njena površina do 30 % zazidane površine objekta in se ta ne prišteva k dopustnemu povečanju tlorisne površine objekta.

Ostale spremembe grafičnega dela Odloka se nanašajo na prejete smernice NUP.

#### **4. UPOŠTEVANJE USMERITEV PROSTORSKEGA REDA SLOVENIJE** (Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3))

Upoštevanje enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril in usmeritev za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti naselja:

Pri določanju enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril ter pogojev za oblikovno in funkcionalno heterogena območja je z zasnovo javne poti na katero se navezujejo posamezni zasebni dovozi vzpostavljena nova urbanistična kvaliteta, ki vzpostavlja pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnost naselja.. Ta omogoča, da so na teh zasebnih površinah lahko vzpostavljeni pogoji, poleg dovoza, tudi za druženje stanovalcev, kot pojavi element urbanistične zasnove tudi širšega območja.

Predpisani tipi objektov določajo enotno podobo naselja, ki izhaja iz lokalnih značilnosti – tipologije in zasnove obstoječega naselja - in dajejo hkrati možnost individualnega arhitekturnega izraza.

#### **5. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE 3 SD OPPN**

Investitor je v novembru 2021 podal pobudo za izdelavo 3SD OLN Dolina v Lescah. Izdelana so bila izhodišča in pridobljene predhodne smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. Izhodišča so bila javno razgrnjena z zvočnimi posnetki na internetni strani Občine Radovljica. Na podlagi pobude je bila med Občino Radovljica in investitorjem 3SD OLN sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih v postopku priprave akta in s strani MOP dodeljena ID št prostorskega akta.

Postopek se je pričel s sklepom, ki je bil objavljen na spletu in v DN UO v aprilu 2022. Konkretna smernice s strani nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene že v fazi izhodišč, zato se po prejemu le-te niso znova pridobivale. S strani MOP je bila izdana odločba, da postopka CPVO ni potrebno izvesti.

Pripravila:  
**dr. Andreja Jan, univ.dipl.inž.arh.**  
**Arhema d.o.o.**



**Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah obsega:**

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005)
- *Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 207/2015)*
- *Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 234, 2017.)*
- *Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. ....)*

## **ODLOK o Občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah**

**Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005) vsebuje naslednje splošne in uvodne določbe:**

### **1. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen**

- (1) S tem odlokom se sprejme Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d.o.o., pod številko 110/04.
- (2) Prostorski akt je na vpogled na Občinski upravi Občine Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

#### **2. člen**

**Lokacijski načrt vsebuje:**

**tekstualni del:**

- besedilo odloka
- obrazložitev lokacijskega načrta
- seznam parcel v območju lokacijskega načrta
- opis prostorskih rešitev in pogoji za realizacijo
- opis varstva narave in bivalnega okolja
- etapnost izvajanja in možna odstopanja
- smernice in soglasja pristojnih organov in organizacij
- program opremljanja zemljišč z oceno stroškov za izvedbo načrta

**grafične priloge:**

priloge v merilu 1:5000

- prikaz iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
- umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji

priloge v merilu 1:1000

- geodetski posnetek obstoječega stanja z mejo območja lokacijskega načrta
- ureditvena situacija z zasnovo prometne infrastrukture
- načrt parcelacije z elementi za zakoličenje
- zasnova vodovodne in komunalne infrastrukture
- zasnova energetske infrastrukture in omrežja zvez.

#### **3. člen**

- (1) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obsega:
- splošne določbe
  - mejo območja urejanja
  - funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve
  - pogoje glede vrste in oblikovanja posegov v prostor
  - pogoji za urejanje prometnega omrežja

- pogoje glede komunalnega in energetskega urejanja
- etapnost lokacijskega načrta ter obveznosti investitorjev in izvajalcev
- tolerance
- končne določbe.

## 2. MEJA OBMOČJA UREJANJA

### 4. člen

(1) Občinski lokacijski načrt Dolina v Lescah obsega območje omejeno na vzhodu z Boštjanovo ulico in pozidavo ob Boštjanovi ulici, na severu s Šobčevo cesto, na zahodu z robom savske terase in parcelnimi mejami, ter na jugu z obstoječo pozidavo.

(2) Obsega naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Hraše:

1389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 394/1, 394/21, 394/22, 394/23, 394/24, 394/5, 394/6, 394/8, 395, 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 del, 397/2, 397/3, 408/1, 408/5, 409/1, 409/4, 409/5, 410/1, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 430/2, 430/3, 431/24, 432/131, 432/145, 432/151, 432/152, 432/153, 432/43, 432/45, 432/48, 432/49, 432/50, 432/51, 432/52.

***Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 207/2015) vsebuje naslednje splošne in uvodne določbe:***

#### 1. člen

*(uvodne določbe)*

*(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005)*

#### 2. člen

*(izdelovalec sprememb in dopolnitev)*

*(1) Spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje Arhema, d.o.o., pod številko 46/2015, v maju 2015.*

#### 3. člen

*(vseбина)*

*(1) Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge:*

#### **1. Tekstualni del:**

1. Odlok

#### **2. Grafični del:**

- |                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Lega prostorske ureditve na izrezu iz PRO Radovljica                                             | M 1:5000 |
| 2. Prikaz meje ureditvenega območja na geodetskem načrtu z obstoječim parcelnim stanjem             | M 1:1000 |
| 3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji | M 1:5000 |
| 4. Ureditvena situacija s prometno ureditvijo                                                       | M 1:1000 |
| 5. Situacija komunalnih vodov - fekalna kanalizacija, vodovodno in plinsko omrežje                  | M 1:1000 |
| 6. Situacija energetskih komunalnih vodov - Elektro omrežje                                         | M 1:1000 |
| 7. Situacija energetskih komunalnih vodov – TK in KKS omrežje                                       | M 1:1000 |
| 8. Načrt parcelacije                                                                                | M 1:1000 |

### 3. Priloge:

1. Obrazložitev in utemeljitev
2. Sklep o začetku priprave
3. Povzetek za javnost
4. Smernice in mnenja

### 4. člen

(območje sprememb in dopolnitev OLN)

(1) Spremembe in dopolnitve OLN Dolina v Lescah so v grafičnem delu omejene na parcele s številko št. 410/15 in 409/4, 395/89, 395/87 in 395/86, vse k.o. Hraše in na potek pešpoti v jugozahodnem delu območja.

(2) Tekstualne spremembe obsegajo celotno območje OLN Dolina v Lescah.

**Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 234, 2017) vsebuje naslednje splošne in uvodne določbe:**

### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

(1) S tem odlokom se sprejme druge spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005, 207/2015.; v nadaljevanju OLN)

#### 2. člen

(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN je izdelalo podjetje Arhema, d.o.o., pod številko 81/2016, v decembru 2016.

#### 3. člen

(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge:

#### 1. Tekstualni del:

1. Odlok

#### 2. Grafični del:

1. Prikaz ureditvene situacije s prometno ureditvijo iz veljavnega OLN – z mejami območij grafičnih sprememb ..... M 1:1000
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji..... M 1: 2500
3. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno ureditvijo na območju parcele z oznako 17 ..... M 1 :500
4. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno ureditvijo na območju parcele z oznako 76 ..... M 1 :500
5. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno ureditvijo na območju parcel z oznako 1A , 8 in 7..... M 1 :500
6. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno ureditvijo ..... M 1:1000

#### 3. Priloge

1. Obrazložitev in utemeljitev drugih sprememb in dopolnitev OLN
2. Sklep o začetku priprave OLN
3. Spis postopka
4. Povzetek za javnost
5. Tabela smernic in mnenj državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora

## 6. Smernice in mnenja

### 2. MEJA

#### 4.člen

(1) Zemljišče leži na jugozahodnem delu Lesc. Območje OLN je v Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z oznako LE 41, SC, MO (Dolina, SC – čiste stanovanjske površine, MO – osrednje površine), v smeri sever jug poteka čez območje cesta z oznako prostorske enote LE 37.

(2) Splošne spremembe se nanašajo na celotno območje OLN in so razvidne iz tekstualnega dela Odloka. Spremembe na posameznih območjih glede velikosti gradbenih parcel, uvozov in lege objektov se nanašajo na območje parcel z oznako 76, 1A, 7, in 8. Na območju parcele z oznako 76 se spremeni tudi tip objekta. Na območju parcele z oznako 17 se spremeni lega objekta. Meje posameznih območij so razvidne iz grafičnega dela drugih sprememb in dopolnitev OLN.

Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. ....) vsebuje naslednje splošne in uvodne določbe:

### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 290/22) in ob upoštevanju Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15, 233/17, 235/17, 289/22, 302/23) sprejmejo tretje spremembe in dopolitve Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005, 207/2015, 234/2017) (v nadaljevanju 3SD OLN).

#### 2. člen

- (1) V zbirki prostorskih aktov je 3SD OLN dodeljena identifikacijska številka 2978.
- (2) 3SD OLN je izdelalo podjetje Arhema d.o.o., pod št. projekta 202/2021, v marcu 2024.

#### 3. člen

3SD OLN vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge:

##### 1. Tekstualni del:

###### 1. Odlok

##### 2. Grafični del:

1. Prikaz namenske rabe prostora.....M 1:5000
2. Prikaz sprememb in dopolnitev na območju parcele z oznako 32.....M 1:500
3. Prikaz ureditvene situacije s prometno ureditvijo - čistoris..... M 1:1000
4. Prikaz parcelacije z elementi za zakoličenje - čistoris ..... M 1:1000

##### 3. Priloge

1. Izvleček iz PRO občine Radovljica in prikaz stanja prostora
2. Smernice nosilcev urejanja prostora s stališči in mnenja
3. Obrazložitev in utemeljitev 3SD OPPN
4. Povzetek za javnost

#### 4. člen

(1) Spremembe in dopolnitve OLN Dolina v Lescah so v grafičnem delu omejene na parc. št. 395/76, k.o. Hraše.

(2) Splošne spremembe se nanašajo na celotno območje OLN in so razvidne iz tekstualnega dela Odloka.

### 3. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE

#### 5. člen

(1) Občinski lokacijski načrt Dolina v Lescah obsega:

- rušenje vseh obstoječih objektov na novih parcelah, kjer je predvidena novogradnja stanovanjskih objektov
- gradnjo novih stanovanjskih objektov
- ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture
- ureditev zunanjih površin.

(2) Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. Na območju vzhodno od ceste Za Verigo in območju objektov, ki imajo dovoz s ceste Za Verigo, so dopustne do 50% brutto tlorisne površine tudi storitvene dejavnosti, katerih emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanjsko namembnost območja in ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ter se glede na vrsto dejavnosti na stanovanjsko namembnost tudi navezujejo. Na ostalem območju OLN se, poleg stanovanjskih dejavnosti, ki so omejene na bivanje do dveh stanovanj na stavbo, lahko izvajajo tiste zgoraj navedene dejavnosti, ki ne zahtevajo dodatnih parkirnih mest (osebno delo stanovalca v objektu) ali zahtevajo največ dve dodatni parkirni mesti in so omejena na 30 % brutto tlorisne površine stavbe, skladno z določili veljavnega PRO. Dejavnosti morajo sosednjim stanovanjskim objektom na celotnem območju zagotavljati najmanj III. stopnjo varstva pred hrupom in so nemoteče dejavnosti (kot na primer izobraževanje, zdravstvo, kultura, trgovina, sobodajalstvo).

(3) V območju ni dopustna gradnja parkirišč, ki ni namenjena lastnim potrebam stanovalcev ter parkirišč za tovorna vozila in avtobuse.

(4) Območja in objekti, ki lahko pridobijo status javnega dobra, so ureditve javne komunalne in energetske infrastrukture in omrežja zvez, parkovne in javne prometne ureditve: ceste in peš poti s pripadajočimi hortikulturnimi ureditvami.

### 4. POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA POSEGOV V PROSTOR

#### 6. člen

##### Skupne značilnosti oblikovanja objektov:

*(1) Osnovna značilnost vseh objektov, razen atrijskih tipa E, F, G, H, je vzdolžna zasnova osnovnega tlorisa objekta, katerega razmerje med daljšo in krajšo stranico ne sme biti manjše od 1,2.*

*(2) Ob osnovni stanovanjski objekt je dopustno postaviti garažo in/ali nadstrešnico, katerih streho je možno izkoristiti kot teraso zgornjega nadstropja objekta.*

*(3) Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 20 in - 30%, z dopustnimi odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen pri parcelah, kjer je to v grafičnem delu odloka posebej označeno. Ohranja se fiksna točka zakoličenja objekta, smer slemena in gradbena linija. Fiksna točka zakoličenja označuje sečišče linij, ki potekata na daljši in krajši stranici osnovnega objekta.*

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je garažne objekte mogoče povečati, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta. Dopustne tolerance  $\pm 20\%$  se upoštevajo glede na osnovne mere ali na mere povečane garaže in/ali nadstrešnice (legenda v grafičnem delu načrta) ter ob upoštevanju minimalnega odmika od parcelne meje 1,0 m.

(5) Pri zunanjih merah osnovnega tlorisa objekta niso upoštevani napušči, nepokriti balkoni, nadstreški in izsidki, ki lahko segajo največ 1,10 m preko gabarita osnovnega objekta in preko gradbene linije. Izsidki, balkoni in nadstreški, ki segajo preko gabarita objekta, naj hkrati ne presegajo ene četrtnine dolžine fasade osnovnega objekta in se lahko dodajajo na vseh fasadah objekta.

(6) Etažnost stanovanjskega objekta je P+1 ali P+M, objekt je lahko podkleten deloma ali v celoti. Kota zaključnega tlaka pritličja je na višini največ 50 cm nad finalnim nivojem dovoza do objekta, razen pri objektu A-2\*. Pri podkletenih stavbah se pri določitvi kote terena ne upoštevajo stopnišča inuvozi v klet, ki so ožji od 3,5 m. Največja dovoljena višina slemena je 9,40 m nad nivojem pritličja.

(7) V okviru toleranc tlorisnih dimenzij in ohranjanju razmerja med daljšo in krajšo stranico so dopustni zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta. Dopustna je tudi gradnja prizidkov, ki imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt ali streho z minimalnim naklonom (ravna streha), v območju za gradbeno linijo in v okviru toleranc, odmkov, fiksne točke zakoličenja in ob ohranjanju gradbene linije. Dopustne so postavitve drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so bazeni, ute, pergole in podobni objekti, usklajeni z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. To so objekti, ki se po veljavni uredbi o razvrščanju objektov klasificirajo med enostanovanjske stavbe (11100), stavbe za funkcionalno dopolnitev (12745), drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (24122) in objekti za preprečitev zdrs in ograditev (24205).

(7-1) Dopusti se izgradnja nadstreškov z ravno streho, nad pritlično etažo, na daljši in krajši stranici objekta, vendar njihova dolžina na posamezni stranici ne znaša več kot  $\frac{1}{2}$  dolžine posamezne stranice objekta. Poleg navedenih dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov se dovoli tudi gradnja nadstrešnice - pokrite terase z ravno streho pred vhodom v bivalne prostore objekta (v območju za gradbeno linijo), ki lahko sega izven okvira toleranc tlorisnih dimenzij, njena površina pa se ne upošteva pri izračunu razmerja med daljšo in krajšo stranico osnovnega objekta. Nadstrešnica lahko do 50% vključuje letno kuhinjo ali/in zaprto vrtno lopo.

(7-2) Pri gradnji objektov na gradbeni parceli se upošteva maksimalni faktor zazidanosti in minimalni delež odprtih bivalnih površin iz določil Prostorskega reda občine Radovljica (za namensko rabo, v kateri se nahaja gradbena parcela).

(8) Streha stanovanjskih objektov je dvokapnica z naklonom 34-42 stopinj, v sivi barvi kritine. Garažni objekt in/ali nadstrešnica se zaključijo z ravno streho, lahko s teraso. Garažni objekt je pritličen, lahko pa je tudi podkleten - deloma ali v celoti.

(9) Fasada naj bo obdelana v svetlih barvnih tonih, lahko tudi v kombinaciji s temnejšimi toni, vse v zemeljskih tonih, žive in kričeče barve niso dopustne. Na objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. V celoti ali deloma je lahko konstrukcija objekta tudi lesena oz. jeklena.

(10) Dopustna je gradnja frčad, ki naj bodo zaključene z dvokapnico istega naklona kot osnovna streha ali gradnja pultnih frčad s streho ravnega naklona (frčada z vertikalnimi stranicami in enokapno streho z minimalnim naklonom do 5 stopinj) dopustna pa je tudi polkrožna izvedba. Frčade naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane in ne smejo biti višje od osnovne strehe. Frčade lahko strešino napuščajo prekinejo, lahko pa poteka napušč pod frčado tudi brez prekinitve. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena tudi s terasami in s strešnimi okni. Skupna dolžina frčad, strešnih oken in teras naj skupaj s širino aneksov ne presega dveh tretjin skupne dolžine strešine na eni strani strehe. Globina strešnih teras, ki se meri od roba fasade proti slemenu, naj ne presega 2,5 m.

(11) Streha vseh delov, ki so prizidani oziroma dodani osnovnemu objektu ali tlorisu objekta (kot npr. prizidki, izsidki, nadstreški in podobno), je dvokapnica s smerjo slemena pravokotno na osnovni objekt ali z minimalnim naklonom (ravna streha).

## 7. člen

### Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih objektov po posameznih tipih objektov:

#### (1) Objekt A:

Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in garažo. Osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 14,0 m, z dodanim prizidkom 4,10 x 7,40 m. Garažni objekt, ki je dozidan na severni strani, je dimenzij 4,0 x 6,0

m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za največ 3,0 m proti severni parcelni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z vzhodne strani, z novonačrtovane ulice, gradnja je določena z gradbeno linijo.

**(2) Objekt A-1:**

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 12,0 m, za garažni objekt pa 4,0 x 6,0 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za največ 3,0 m proti severni ali vzhodni parcelni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje. Povečanje tlorisa garaže ni dopustno pri objektu na parceli št. 25.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z vzhodne strani.

**(3) Objekt A-2:**

*Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 8,50 m x 10,60 m, za garažni objekt pa 4,0 m x 6,0 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže proti vzhodni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje.*

**(4) Objekt A-2\*:**

*Objekt je pravokotne oblike, osnovne tlorisne dimenzije so 8,50 m x 10,60 m. V kletni etaži je predvideno parkiranje za dva avtomobila. Kota zaključnega tlaka pritličja naj bo usklajena z višino pritličja sosednjega objekta in je lahko na višini največ 50 cm nad nivojem obstoječega terena na parceli št. 59.*

**(5) Objekt A-3:**

*Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 7,40 m x 9,80 m, z aneksom dim. 2,70 m x 6,40 m, za garažni objekt pa 4,0 m x 6,0 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže proti vzhodni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje.*

**(6) Objekt B, B-1, B-3:**

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 14,0 m, za garažni objekt pa 4,0 x 6,0 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže pri tipu B in B-1 za 3,0 m proti severni parcelni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje. Za tip B-3 je dopustno povečanje tlorisa garaže pod istimi pogoji proti južni meji.

**(7) Objekt B-4, B-5 in B-4\*, B-5\*:**

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 13,0 m, za garažni objekt pa 4,0 x 6,0 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta, za največ 3,0 m proti parcelni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje.

**(8) Objekt C:**

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 14,0 m, za garažni objekt pa 7,0 x 6,0 m. Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z zahodne strani.

**(9) Objekti tipa D:**

Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in garažo ob objektu. Osnovne tlorisne dimenzije so 14,00 x 7,40 m s prizidkom 2,60 x 10,00 m. Dimenzije garažnega objekta znašajo 4,0 x 6,0. Pri tipu D3 in D3\* je dopustno povečanje tlorisa garaže za 3,0 m proti vzhodni parcelni meji, z min. odmikom 1,0 m od te meje.

**(10) Objekti tipa E in F:**

*Objekt je atrijske oblike z dopustnim garažnim objektom, dolžini traktov objekta merita 13,30m in 15,10m, širini obeh traktov pa 7,50m. Med traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. Garaža meri 4,00m x 6,00m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela OLN.*

**(11) Objekti tipa G:**

*Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, dolžini traktov objekta merita 13,30m in 15,10m, širini obeh traktov pa 7,50m. Med traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. Garaža meri 5,30m x 5,30m.*

**(12) Objekti tipa H:**

*Objekt je atrijske oblike z dopustnim garažnim objektom, dolžini traktov objekta merita 13,30m in 19,10m, širini obeh traktov pa 7,50m. Med traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. Garaža meri 4,00m x 6,00m.*



*Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela OLN.*

**(13) Objekti tipa I:**

Objekt je pravokotne oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 8,0 x 12,0 m in 4,00 x 6,00 m (garaža). Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

**(15) Objekt tipa I-6:**

Objekt je sestavljen iz dveh objektov dimenzij 8,00 x 12,00 m, z dodanima garažnima objektoma, kakor je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

*(14) Objekti tipa I-6\* :*

*Objekt je pravokotne oblike z dopustnim garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 7,00m x 12,00m in 4,00 x 6,00 m (garaža). Povečanje objekta ni dopustno. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00m, kakor je to razvidno iz grafičnega dela OLN.*

## **8. člen**

### **Pogoji za urejanje javnih zelenih površin**

*(1) Javni drevoredi ob cesti Za Verigo naj bodo zasajeni z avtohtonim drevjem (načeloma bor).*

*Z avtohtonim drevjem oziroma grmičevjem (načeloma borovci) naj se ozeleni tudi zbiralnica ločenih frakcij. Območje parcele A se ozeleni z avtohtonim drevjem, lahko pa se uredi tudi kot otroško igrišče z igrali in/ali kot počivališče za kolesarje in pešce.*

*(2) Bankina ob asfaltiranem cestišču v širini 1,20 m naj se do parcelnih mej izvede v asfaltirani površini. Na območju bankine so dopustne tudi ureditve javne prometne energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. Večjih manipulativnih površin in skupnih parkirišč ni predvidenih.*

### **Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih površin objektov**

*(1) Pri določanju in urejanju gradbene parcele je potrebno upoštevati zakonske pogoje in pogoje prostorskega načrta občine za parkiranje in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele, kar pomeni za gradbeno linijo. Dopustne so vrtno ureditve kot so bazeni, ute, pergole in podobni objekti, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. To so objekti, ki se po veljavni uredbi o razvrščanju objektov klasificirajo med enostanovanjske stavbe (11100), stavbe za funkcionalno dopolnitev (12745), drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (24122) in objekti za preprečitev zdrs in ograditev (24205). Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe stanovalcev in dopustnih dejavnosti dopustna ureditev nepokritih parkirišč.*

*(2) Uvozi do objektov naj bodo minimalne širine 4,0 m, tlakovani s tlakovci iz kamna ali umetnega kamna, lahko v kombinaciji z asfaltom. Ograje, tudi proti cesti, naj bodo ozelenjene ali urejene kot živa meja, max. višine 1,8 m in zasajene tako, da ozelenitev ne sega v zračni prostor travnate bankine. **Dopustna je gradnja opornih zidov in zunanjih stopnišč, v kolikor je to potrebno zaradi konfiguracije terena.***

*(3) Vsa zemeljska dela morajo potekati na način, ki ne predstavlja nevarnosti za gozdni ekosistem v neposredni bližini posegov in tako, da bo preprečena vsakršna možnost pojava erozijskih procesov na vplivnih površinah v gozdu. Prav tako morajo vsi posegi v prostor na območju OLN potekati tako, da bo zagotovljena stabilnost terena in preprečeni pojavi erozijskih procesov. Po končanih delih mora investitor v najkrajšem možnem času vzpostaviti zemljišča v prvotno stanje (sanacija začasnih gradbenih površin, zunanja ureditev, sanacija brežin). Investitor mora zagotoviti, da s posegi zaradi opornih zidov, brežin in drugih ureditev višinskih sprememb ne bo posegal izven gradbene parcele zemljišča in je dolžan glede na geološko sestavo tal in morfologijo terena zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, skladno z zakonodajo. Hkrati je odgovorjen za posledice, ki bi jih neustrezna gradnja imela na lastnem ali sosednjih zemljiščih. Odvečni odkopni in gradbeni material, ki bo nastal pri gradnji se ne sme odlagati v gozd oz. vrtače, ampak le na urejene deponije gradbenega materiala. Razsvetljavo je nujno potrebno načrtovati tako, da bo povzročeno minimalno svetlobno onesnaževanje (usmerjena svetloba). Območje gozdnih površin naj ostane neosvetljeno. Kot priporočilo naj se pri arhitekturni zasnovi stavb v največji meri upošteva les. Hortikulturno urejanje naj temelji na domačih drevesnih in grmovnih vrstah.*



## 5. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA OMREŽJA

### 9. člen

(1) Območje se prometno navezuje na obstoječi cesti Šobčevo cesto in Boštjanovo ulico ter na novo načrtovano in že sprejeto cesto »za Verigo« (Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste »Za Verigo« v Lescah in podaljšek do križišča z regionalno cesto proti Kropi, DN UO, št. 21/2002). V območje in varovalni pas državnih cest izvedba LN Dolina ne posega.

(2) Novo načrtovane ceste na območju lokacijskega načrta so prečna cesta C in ceste A, B in D, ki se prilagajajo poteku savskih teras. Ceste A in B imajo širino vozišča 5,0 m, cesta C kot glavna uvozna cesta v naselje, pa 6,0 m. Dovozi do objektov označeni kot dovoz A, B in C so urejeni v širini 4,00 m.

*(3) Ceste so urejene z obojestransko asfaltirano bankino, širine 1,20 m in v isti višini. Izjema je Šobčeva cesta, cesta B in del ceste A do peš povezave s cesto Za Verigo, kjer se ena od bankin namenjuje pešcem. Ta del bankin se zato izvede v asfaltu oz. v kombinaciji asfalta in granitnih kock in loči z muldo od površine vozišča.*

(4) Ob cesti C je dovoljeno na območju višinskih razlik zgraditi oporni zid, ki se ozeleni. Oporni zid se uredi v območju bankine.

(5) Uredijo se štiri peš povezave: med cesto B in D na severnem delu območja, med cesto A in cesto Za Verigo, povezava dela obstoječe peš poti na jugozahodnem delu območja na cesto A ter peš pot med Boštjanovo in cesto za Verigo.

(6) Bankina je na mestu priključevanja cest na cesto za Verigo lahko izvedena v asfaltu z robnikom.

(7) Šobčeva ulica se rekonstruira tako, da znaša širina voznega pasu 5,0 m. Obojestranski pločnik v isti višini kakor vozišče se izvede v asfaltu in v širini 1,20 m. Šobčeva ulica se razširi tako, da se ne posega v parcelo št. 418/2 na severovzhodu, ampak se cesta razširi proti območju lokacijskega načrta Dolina v Lescah.

*(8) Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati varovalni pas občinske ceste in k projektnim rešitvam pridobiti soglasje upravljalca občinske ceste. Potrebno je prikazati in utemeljiti preglednost priključkov na javno pot, ureditev mirujočega prometa in zagotoviti ustrezno število parkirnih mest glede na predvideno dejavnost, skladno z določili veljavnega PRO.*

## 6. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA

### 10. člen

(1) Pri načrtovanju komunalne in energetske infrastrukture so možne spremembe tras in mest priključevanja zaradi ustrežnejših in racionalnejših rešitev.

### 11. člen

#### Zasnova komunalnega omrežja

#### Vodovod

(1) Vodovodna oskrba območja se zagotavlja s priključitvijo na sistem oskrbe z vodo na JZ robu bivšega kompleksa Verige. Zaradi tega je potrebno obnoviti vodovod na tem območju.

(2) Dimenzija oskrbovalnega vodovoda za stanovanjsko naselje je DN150 oz. DN125, zaradi zagotavljanja požarne varnosti in zadostne količine vode. Trasa novega oskrbovalnega vodovoda se načrtuje vzdolž cest A, B, D in deloma ob cesti za Verigo in ob uvozu do parcel 2 in 3 ter se poveže z obstoječim in obnovljenim oskrbovalnim vodovodom na Boštjanovi ulici.

(3) Vodomerni jaški za individualne potrebe se locirajo na območju bankine za več objektov skupaj.

(4) Za varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti z minimalnim razmikom 80 m med hidranti.

#### Kanalizacija

(5) Predvidena je gradnja stanovanjskih objektov, ki so z umazanimi odpadnimi vodami priključeni v ločen in vodotesen kanalizacijski sistem. Trasa zbirne kanalizacije je predvidena po asfaltnih površinah

na cestah A, B, D, deloma po novi cesti Za Verigo in naprej na obstoječ kanal L do čistilne naprave. Na Boštjanovi ulici se objekti priključujejo na obstoječo traso kanalizacije preko novega revizijskega jaška (Hobas cevi in poliestrski revizijski jašek). Projektna dokumentacija za izvedbene načrte kanalizacije naj se predhodno uskladi z usmeritvami upravljavca javne kanalizacije.

(6) Razdalja med revizijskimi jaški znaša do 70 m, padec nivelete kanala pa 0,20 %. Na posamezni jašek je možno navezati 2 ali več objektov ( pritličje in nadstropje objekta).

Odvod meteornih voda s strešnih površin se načrtuje preko peskolovov v ponikovalnice ali naravnega odvodnika, odvod meteornih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč (manipulativnih in parkirnih površin) pa tudi preko lovilca olj v ponikovalnice ali naravni odvodnik na lastnem zemljišču.

(7) Meteorne vode se glede na predvideno obremenitev tako ponikajo čim bližje mestu nastanka. Za odvodnjavanje cest je predvideno večje število manjših ponikovalnic ali odvod meteornih vod na zelene obcestne površine.

*(8) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz objektov in površin mora biti načrtovana v skladu z zakonodajo in glede na pogoje pristojnih soglasjedajalcev. Odtok iz utrjenih in parkirnih površin objektov je potrebno ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode, priporočamo ureditev odtoka s povoznih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 858-2. Ponikovalnice je potrebno urediti na površinah izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Padavinske vode naj se odvajajo oziroma ponikajo na način, da ne bo prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin.*

*(8-1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavno zakonodajo. Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo tako, da ne bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. V čim večji meri je potrebno zmanjšati hipni odtok padavinskih voda s površin. Odtok iz utrjenih, parkirnih in manipulativnih površin je potrebno ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.*

#### **Ravnanje z odpadki**

(9) Odpadki se odstranjujejo v skladu z zakonodajo. Ob izteku ceste B na Šobčevo ulico se načrtuje zbiralnica ločenih frakcij. Dodatno mesto, predvideno za zbiranje odpadkov, se predvidi na delu parcele št. 390/1, severno od nove povezave med novo načrtovano cesto Za Verigo in Boštjanovo ulico. Gradbeni in izkopni material je potrebno trajno deponirati na deponijo, ki ima ustrezno dovoljenje za zbiranje inertnih odpadkov.

## **12. člen**

### **Zasnova energetskega omrežja**

#### **Zasnova plinovodnega omrežja**

(1) Možnost priključitve na plinovodno omrežje imajo vsi novonačrtovani objekti v območju, prav tako pa tudi že obstoječi stanovanjski objekti. Predvidena trasa plinovoda se navezuje na obstoječe omrežje.

(2) Oskrba s plinom za to območje se zagotavlja s priključitvijo na obstoječ plinovod na Šobčevi cesti, na južnem robu bivšega kompleksa Verige in na Boštjanovi ulici.

(3) Zasnova novega plinovodnega omrežja poteka ob robu vozišča cest A, B, D in ob cesti za Verigo in ob uvozu do parcel 2 in 3 ter deloma po Boštjanovi ulici v skladu s predpisanimi odmiki od drugih komunalnih naprav.

(4) Poleg priključitve na plinovodno omrežje, se lahko v objektih načrtuje tudi možnost ogrevanja z alternativnimi viri ali drugimi ustreznimi gorivi.

*(4-1) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.*

#### **Zasnova elektroenergetskega omrežja**

*(5) Na območju je zgrajena elektro-kabelska kanalizacija, namenjena izgradnji NN omrežja, preko katerega se bodo z električno energijo napajali predvideni objekti. Obravnavano območje se napaja iz transformatorske postaje TP 377 Kravja dolina. Na parcelnih mejah so za potrebe priključevanja novih stanovanjskih hiš postavljene prostostoječe priključno merilne omarice, zaradi večjega števila hiše se*

*lahko dodatno postavijo nove. Nove priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin, njihove lokacije in načini vključitve posameznih porabnikov bodo podani v soglasjih za priključitev.*

*(6) Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska, investitor pa mora pridobiti pri upravljalcu distribucijskega omrežja projektno dokumentacijo prestativte oz. zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav.*

*(7) Vsa morebitna dela prestativte oz. zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi le upravljalec distribucijskega elektroenergetskega omrežja.*

*7-1)Obstoječa priključna moč znaša 17 kW(3x25A). Povečanje priključne moči na obravnavanem območju ni predvideno, zato se lahko predvideni objekti napajajo preko obstoječega NN omrežja. V kolikor bi prišlo do povečanje priključne moči, je potrebno preveriti dejanske razmere v NN omrežju z novim soglasjem za priključitev. V primeru prestativte priključno-merilne omarice je potrebno zagotoviti stalni dostop do nje.*

### **13. člen**

#### **Zasnova komunikacijskega omrežja**

*(1) V okviru komunalnih vodov in naprav je načrtovana trasa za telefonsko omrežje, skupno s kabelskim omrežjem za prenos podatkov oz. TV signala.*

*(2) Širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS je v območju urejanja z OLN že umeščeno, zato je potrebno izvajati varovalne ukrepe za zaščito omrežja. Vpliv posegov na kabelsko omrežje je potrebno upoštevati v projektni dokumentaciji za gradnjo predvidenih objektov. Priključitev objektov na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS je možna preko zaščitne cevi KK.*

### **6-1. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARTVOM PRED POŽAROM**

#### **13-1. člen**

*(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)*

*(1) Vsi predvideni posegi so načrtovani izven poplavnih oziroma erozijskih območij.*

*Pri izvedbi izkopov in temeljenja objektov (stavb, gradbeno inženirskih objektov) je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor, ki bo podrobno spremljal izkop in po potrebi predvidel dodatne geotehnične ukrepe.*

*(2) Za varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti z minimalnim razmikom 80 m med hidranti, skladno z grafično prilogo št.5. Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte in zemljišča, skladno s predpisi.*

*(3) Na intervencijski poteh, ki potekajo po javnih cestah, je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Območja za varen umik pri požaru in drugih naravnih nesrečah, dostopi, dovozi ter delovne in postavitvene površine za intervencijska vozila so zagotovljena na utrjenih uvozih k objektom in javnih površinah.*

*(4) V projektni dokumentaciji je potrebno opredeliti projektni pospešek tal ( potresna varnost) in temu primerno načrtovati tehnične rešitve gradnje.*

### **7. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA TER OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV**

### **14. člen**

*(1) Pred izvedbo predvidenih stanovanjskih objektov je potrebna izgradnja prometne in komunalne infrastrukture.*

- (2) Glede na obstoječo javno infrastrukturo je v prvi fazi možna izvedba objektov ob Boštjanovi ulici in nato ob cesti za Verigo, ko bo ta izvedena.
- (3) V naslednji fazi je predvidena izgradnja javne infrastrukture vzdolž cest A, B in C in nato izvedba objektov na parcelah ob njih.
- (4) V tretji fazi se nadaljuje izgradnja omrežja vzdolž ceste D in nato izvedba objektov, ki se nanjo priključujejo. Možno je časovno prekrivanje izvajanja posameznih faz.

## 15. člen

- 1) Pred izvedbo javne prometne in komunalne ter energetske infrastrukture je obvezna sklenitev urbanistične pogodbe med lastniki parcel, na katerih so načrtovane nove ureditve in občino. Pogodba ureja financiranje izgradnje opremljenosti območja z javno infrastrukturo v sorazmernih deležih glede na predvideno novogradnjo.
- (2) Obveznosti investorjev in izvajalcev so :
- zagotoviti izvajanje predvidenih novogradenj in infrastrukturnih objektov ter naprav
  - urediti pripadajoče zunanje površine v skladu z lokacijskim načrtom
  - lastniki obstoječih objektov, ki bi se priključili na novo načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturo, so dolžni pokriti stroške njene izgradnje v sorazmernih deležih.

## 9. TOLERANCE

### 16. člen

*(1) Dopustno je odstopanje tlorisnih dimenzij za + 20 % in -30% za stanovanjske objekte. Pri stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena linija in točke zakoličenja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej. Pri umeščanju garaže in /ali nadstrešnice je dopusten pomik vzdolž ene od obeh stranic tega objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega Odloka. Strehe so lahko predvidene tudi brez napuščev.*

(2) Pri izvedbi in obnovi komunalne in energetske infrastrukture so možne spremembe tras in mesta priključevanja zaradi ustrežnejših in racionalnejših rešitev v primeru da so te usklajene s pogoji upravljavcev komunalnih naprav.

*(3) Pešpot 3 se lahko opusti.*

*(4) Atrijski objekti se lahko gradijo z vmesnim členom ali brez njega. V primeru gradnje pokrite terase z ravno streho pred izhodom iz objekta v območju za gradbeno linijo, je lahko njena površina do 30% zazidane površine objekta, lahko sega izven okvira toleranc tlorisnih dimenzij in se njena površina ne upošteva pri izračunu razmerja med daljšo in krajšo stranico.*

**Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005) vsebuje naslednje končne določbe:**

## 10. KONČNE DOLOČBE

### 17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.

### 18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

***Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 207/2015) vsebuje naslednje končne določbe:***

***12. člen  
(vpogled)***

*(1) Spremembe OLN so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.*

***13. člen  
(nadzor)***

*(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.*

***14. člen  
(pričetek veljavnosti)***

*(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželni novici, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.*

***Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št.... vsebuje naslednje končne določbe:***

***13. člen***

*Druge spremembe in dopolnitve OLN so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.*

***14. člen***

*Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.*

***15. člen  
(pričetek veljavnosti)***

*Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželni novici, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.*

***Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. ...) vsebuje naslednje končne določbe:***

***13. člen  
(vpogled)***

*3SD OLN so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.*

***14. člen  
(nadzor)***

*Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.*

***15. člen  
(pričetek veljavnosti)***

*Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželni novici, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.*



**OBČINA RADOVLJICA  
ŽUPAN**


Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO  
TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV  
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA  
DOLINA V LESCAH (ID. ŠT. 2978)  
(9. 5. 2023 do vključno 7. 6. 2023, javna obravnava 10. 5. 2023)**

**Legenda:**

PP – pripomba po pošti, KPR/KS – knjiga pripomb Občina Radovljica/KS Lesce, JO – javna obravnava, OP – seja odbora, OS – seja občinskega sveta

|   |    |     | <b>Pripomba / Stališče</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PP | ... | <p>Predlagamo spremembo 5. alineje 6. člena OLN Dolina tako, da nadstreški ne bodo omejeni na eno četrtno dolžine posamezne fasade.</p> <p>Nadstreški vzdolž celotne fasade bi po našem mnenju morali biti dovoljeni iz dveh razlogov. Ne le, da ob slabem vremenu omogočajo 'suhi' prehod vzdolž celotnega objekta, predstavljajo tudi senčenje oken in s tem manjše pregrevanje objekta poleti. Ob primerni širini zimskemu soncu omogočajo, da vstopa skozi zasteklitve. Podaljševanje napuščev zaradi višje pozicije slabše rešuje omenjeni problematiki in tako ne more nadomestiti nadstreška. Smiselno je, da je omenjeni nadstrešek raven, posnemanje kota strehe osnovnega objekta je namreč estetsko vprašljivo. Osnovni objekt na ta način ohranja dominantno podobo, ki je zgolj 'podčrtana' z ravnim nadstreškom. Ta je podrejen osnovni obliki.</p> <p>Predlagamo tudi dovoljevanje večjega nadstreška, ki služi umeščanju zunanje jedilne mize, saj s tem spodbujamo življenje na prostem. Pergola predlaganega nadstreška ne more nadomestiti, saj ne zagotavlja zaščite niti pred padavinami niti pred soncem. V praksi si ljudje pokriti prostor zagotavljajo na različne – manj sprejemljive načine (premični senčniki) ali z neskladno gradnjo.</p> |



Primer nadstreškov, ki je smiselni glede na rabo in energijsko učinkovitost objekta

**Stališče:** *Pripomba se delno upošteva.*

**Obrazložitev:**

*Dopusti se izgradnja nadstreškov z ravno streho, nad pritlično etažo, na daljši in krajši stranici objekta, vendar ne več kot  $\frac{1}{2}$  dolžine celotnega obsega osnovnega objekta. Dopustna je konstrukcijska povezanost z garažnim objektom oziroma drugim pomožnim objektom.*

*Glede možnosti bivanja na prostem so v 3SD OLN predlagane različne možnosti, med drugimi dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti tudi:*

*- gradnja nadstrešnice z ravno streho pred vhodom v bivalne prostore objekta (v območju za gradbeno linijo oziroma v notranjosti gradbene parcele), za katero je določeno, da je lahko njena površina do 50,0 m<sup>2</sup> (kar je največja površina za tovrstni nezahtevni objekt), lahko sega izven okvira toleranc tlorisnih dimenzij, njena površina pa se ne upošteva pri izračunu razmerja med daljšo in krajšo stranico osnovnega objekta. Nadstrešnica lahko vključuje tudi letno kuhinjo ali/in zaprto vrtno lopo do 50% njene površine.*

*Pri gradnji teras in nadstrešnic oziroma vseh pomožnih objektov se upošteva maksimalni faktor zazidanosti in minimalni delež odprtih bivalnih površin iz določil Prostorskega reda občine Radovljica (za namensko rabo, v kateri se nahaja gradbena parcela).*

|   |     |   |                                                                                |
|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | JO  | / | Na javni obravnavi ni bilo udeležbe javnosti.                                  |
| 3 | KPR | / | V Knjigi pripomb na Občini Radovljica v času javne razgrnitve ni bilo zapisov. |

|   |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | KPKS | /                                                                       | V Knjigi pripomb na Krajevni skupnosti Lesce v času javne razgrnitve ni bilo zapisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | OP   | Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja                            | <p>Član Odbora Matjaž Planinšek je podal mnenje, da je območje stanovanjskih objektov Dolina zaradi vseh sprememb OLN postalo neenotno oblikovano in človek nima občutka, da je načrtovano z enotnim podrobnim prostorskim aktom. Tudi član Odbora Simon Resman je podal mnenje, da toliko sprememb podrobnega akta spremeni prvotni namen akta po enotnem oblikovanju. Tomaž Kržišnik je podal mnenje, da je prav, da se pomaga občanom in omogoči predlagane spremembe.</p> <p>Odbor je sprejel sklepa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja sprejema osnutek Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah.</li> <li>2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.</li> </ol> <p><b><i>Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepov.</i></b></p> <p><b><i>Obrazložitev:</i></b><br/> <i>OLN Dolina v Lescah je bil sprejet v letu 2005. Akt je bil pripravljen tako, da se kljub enotnim pogojem za gradnjo (dvokapnica, barve fasad...), ki omogočajo enotno podobo naselja, še vedno dopusti tudi individualno oblikovanje objektov. S spremembami akta se dopušča realizacijo tistih pobud investorjev, ki odstopajo od sedaj veljavnih pogojev gradnje in hkrati ne škodijo enotnemu videzu in namenski rabi naselja.</i></p> |
| 6 | OS   | Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Bogomir Vnučec | <p>Člani odbora so predlog sprememb soglasno podprli. V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje, zakaj sploh spremembe, takih na prvi pogled enostavnih zadev, ampak so ugotovili, da ko se delajo OPPN-ji 10 let ali več nazaj, so zastareli za današnje razmere in jih je potrebno potem spreminjati. Zato bi bilo potrebno pri sprejemanju prostorskih aktov razmišljati bolj za naprej.</p> <p><b><i>Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepov.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | OS   | Občinski svet                                                           | <p>je sprejel naslednja sklepa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.</p> <p><b><i>Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepov.</i></b></p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Številka: 3503-0006/2022  
Datum: 29. februar 2024



  
**Ciril GLOBOČNIK**  
ŽUPAN



GEODETSKI NAČRT  
ZA POTREBE:

MERILO 1 : 500

KAT. OBČINA: HRASE  
STEV. PARCELE: 432/50, 395, 432/52  
STEV. VLOGE: 232/2002  
NAROČNIK: OBČINA RADOVLJICA  
GORENJSKA CESTA 19  
4240 RADOVLJICA

IZMERIL: MIHA MIHELČI geom.  
DATUM: 13.6.2002  
NAČRT IZDELAL: MIHA MIHELČI geom.  
DATUM: 28.3.2003

POTRPUJALCA: ALEKSIJA KELVŠAR, dipl.ing.geod  
TRIGONOMETRIJA D.O.O  
ZA ŽAGO 1A BLED

LEGENDA (KOMUNALNI VODI)

vodovod zapirnice  
kanalizacija jasek  
podzem. vod NN  
podzem. vod VN  
nadzem. vod NN  
nadzem. vod VN  
PTT kabel  
PTT nadz. vod

OPOMBA: G.K. koordinate  
MEJE SO DIGITALIZIRANE  
EKVIDISTANCA ZNŠA 1M

HEME OBJEKTOV

◀ UVOZ  
▼ VHOD  
etazna višina kleti = 2,80 m  
kolo priloženo max. 0,5m nad kolo uvoza  
etazniranje objekti se lahko izvedejo tudi brez garaže in/ali nadstrešnice  
pozicija vhoda sveja kot priporočila  
Črtano v tovaru strehe je doležen potek možne variante strehe pri atrijah objektih (E,F,G,H)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| A    | A-1  | A-1* | A-2  | A-2* |
| A-3  | B    | B-1  | B-3  |      |
| B-4  | B-4* | B-5  | B-5* |      |
| C    | D    | D-1  |      |      |
| D-2  | D-2* | D-3  |      |      |
| D-3* | D-4  | E    |      |      |
| F    | G    | G-1  |      |      |
| F-3  | H    | H-1  |      |      |
| H-2  | I    | I*   |      |      |
| I-1  | I-1* | I-2  |      |      |
| E-1  |      |      |      |      |
| I-3  |      |      |      |      |
| I-6* | I-6  |      |      |      |


TRETJE SD OLN  
DOLINA V LESCAH

M 1:1000  
UREDITVENA SITUACIJA  
S PROMETNO UREDITVIJO-CISTORIS

ARHEMA

projektiranje in inženiring, Gubčeva 2 4240 Radovljica, P.E. Vrtača 8, 1000 Ljubljana

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Številka projekta:               | 202/2021                                                  |
| prilavljalec:                    | OBČINA RADOVLJICA,<br>Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica |
| Naziv načrta:                    | TRETJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE<br>OLN DOLINA V LESCAH     |
| Vrsta projektne dokumentacije:   | OPPN-dopolnjen predlog                                    |
| Odgovorni vodja projekta:        | dr. Andreja Jan, u.d.i.a.                                 |
| Indent. št. odp. vodje projekta: | ZAPS-A-1138                                               |
| Datum podpis:                    | Podpis:                                                   |
| Odgovorni projektant:            | dr. Andreja Jan, u.d.i.a.                                 |
| Indent. št. odp. vodje projekta: | ZAPS-A-1138                                               |
| Datum podpis:                    |                                                           |
| Projektant:                      |                                                           |
| Načrt:                           | UREDITVENA SITUACIJA S<br>PROMETNO UREDITVIJO             |
| Datum:                           | maj 2024                                                  |
| Številka mape:                   | 1                                                         |
| Evaprememb:                      |                                                           |
| Merilo:                          | 1:1000                                                    |
| Številka lista:                  | 3                                                         |





**OBČINA RADOVLJICA  
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 8. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM  
NAČRTU ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA MENCGAR  
SPODNJI OTOK**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  
ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA MENCGAR SPODNJI OTOK**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor,
- Igor Šubic, Preprostor d.o.o., Radovljica.

**PREDLOG SKLEPOV:**

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.



**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**

Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe), 3.člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji \_\_\_\_ . seji, dne \_\_\_\_ sprejel

## **ODLOK**

### **o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok**

## **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

### **1. člen**

**(podlaga za pripravo in namen občinskega podrobnega prostorskega načrta)**

- (1) V skladu s Prostorskim redom občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15, 233/17, 235/17, 289/22 in 302/23; v nadaljevanju: PRO) se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Mencgar - Širitev kmetijskega gospodarstva (v nadaljevanju: OPPN).
- (2) Podlaga za izdelavo OPPN je tudi 3.člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22), ki omogoča gradnjo na območju kmetijskih zemljišč brez spremembe namenske rabe.
- (3) V zbirki prostorskih aktov je OPPN dodeljena identifikacijska številka 3401.
- (4) OPPN je izdelalo podjetje Preprostor d.o.o. iz Radovljice, pod številko projekta 354, v aprilu 2023.

### **2. člen**

**(sestavni deli OPPN)**

- (1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in spremljajoče gradivo.
- (2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične liste:
  - list 1: Izsek iz grafičnega dela PRO s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
  - list 2: Prikaz območja OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
  - list 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
  - list 4: Zazidalna oziroma ureditvena situacija, regulacijske linije
  - list 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
  - list 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in varovanja kulturne dediščine
  - list 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
  - list 8: Načrt parcelacije
- (3) OPPN vsebuje naslednje spremljajoče gradivo:
  - prikaz stanja prostora
  - mnenja nosilcev urejanja prostora
  - mnenje o oceni pomembnejših vplivov izvedbe plana
  - obrazložitev in utemeljitev OPPN
  - elaborat ekonomike
  - strokovne podlage
  - povzetek za javnost



- poročilo o sodelovanju z javnostjo.

### **3. člen (predmet OPPN)**

Ta OPPN ureja širitev kmetijskega gospodarstva tudi izven območja obstoječe prostorske enote RBR 50. Ta OPPN določa prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo tako v območju prostorske enote RBR 50, kot tudi na območju kmetijskih zemljišč v neposredni bližini, kot je določeno v grafičnem delu tega OPPN.

## **II. UREDITVENO OBMOČJE**

### **4. člen (območje OPPN)**

(1) Ta OPPN določa novo območje kmetije Mencgar, ki obsega celotno samostojno, v pretežni meri že pozidano, prostorsko enoto RBR 50 ob naselju Spodnji Otok in razširitev na kmetijsko zemljišče v neposredni bližini.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 795, 796, 797, 798/2, 801/3 in 801/4 vse k.o. 2153 Otok v skupni površini približno 0,29 ha.

(3) Meja območja OPPN je določena na grafičnem listu »Prikaz območja OPPN z obstoječim parcelnim stanjem«.

## **III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN**

### **5. člen (prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)**

(1) Kmetija Mencgar širi obstoječo dejavnost reje goveje živine, prašičev in perutnine. Obstoječi objekt za rejo živali (staro poslopje hleva in njegov kasneje prizidani del) je premajhen za smiselno širitev dejavnosti in tudi ne zadosti sodobnim smernicam reje živali. Gradnja novih kapacitet v objektih, ki bi bile funkcionalno in fizično povezane z obstoječimi v smiselno povezano celoto, zaradi obstoječe oblike ter omejene velikosti stavbnih površin (prostorska enota RBR 50) brez razširitve, ni mogoča.

(2) Območje kmetijskega gospodarstva, ki zdaj obsega prostorsko enoto RBR 50 se s tem OPPN razširi tudi na območje kmetijskega zemljišča s podrobno namensko rabo K1 v neposredni bližini.

(3) S tem OPPN se v območju urejanja omogoča ohranjanje in širitev kmetijske dejavnosti na obstoječi lokaciji, varuje okolje, ohranja naravo, varuje naravne vire, ohranja krajevno tipologijo in prepoznavno podobo naselja ter zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in obrambo.

## **IV. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI OBMOČJI**

### **6. člen (vplivi in povezave s sosednjimi območji)**

(1) Območje OPPN ni del grajene strukture naselja, temveč gre za posamično gradnjo ob nekdanji »cesarski cesti«. Predvidena širitev stavbnega območja po tem OPPN obstoječih vplivov in povezav s sosednjimi območji ne spreminja bistveno. Tudi po izvedbi gradnje ali

gradenj po tem OPPN bo kmetija posamična grajena struktura v prostoru in ne bo del grajene strukture naselja.

(2) Z OPPN se ohranja obstoječi osnovni princip prostorske prezence kmetije Mencgar v okoliškem prostoru. Z načrtovano širitvijo kmetije se ohranja arhitekturna in krajinska prepoznavnost v sožitju z obstoječimi značilnostmi prostora. Obravnavano območje je že od nekdaj kmetijsko in se ga v okviru načrtovanih ureditev kot takega tudi ohranja. V okviru načrtovane prostorske ureditve se ohranjajo razmestitev dejavnosti v širšem prostoru in obstoječe prepoznavne značilnosti prostora

(3) Pri zasnovi in projektiranju območja ter objektov je treba ohranjati obstoječo umeščenost stanovanjske hiše neposredno ob dostop s »cesarske ceste« tako, da s svojo glavno fasado tvori »obcestno lice« kmetije. Z umeščanjem novih ali preoblikovanjem obstoječih gospodarskih objektov je treba ohranjati odprt kakovosten pogled proti severu, na lastne kmetijske površine in tudi na cerkev sv. Janeza Krstnika s Karavankami v ozadju.

(4) Obstoječi objekti kmetije so že priključeni na javno cestno, komunalno, energetska in telekomunikacijsko omrežje, razen javne kanalizacije, ki je na območju ni. Dostop na območje OPPN, ki je namenjeno za širitev kmetije, je zagotovljen z javne poti preko obstoječega dvorišča kmetijskega gospodarstva. Priključevanje novih objektov na infrastrukturna omrežja je predvideno preko obstoječih priključkov, ki so zgrajeni znotraj kmetijskega gospodarstva.

(5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani na grafičnem listu »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji«.

## **V. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV**

### **7. člen (dopustne vrste gradenj)**

(1) Na delu območja tega OPPN znotraj prostorske enote RBR 50 so dopustne naslednje vrste gradenj:

- novogradnje objektov (tudi prizidava v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),
- rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija objektov,
- vzdrževanje objektov,
- odstranitev objektov,
- spremembe namembnosti objektov (v okviru dopustnih dejavnosti).

(2) Na delu območja tega OPPN izven prostorske enote RBR 50, ki je opredeljeno kot območje za širitev kmetijskega gospodarstva, so dopustne naslednje vrste gradenj:

- novogradnje objektov (tudi prizidava v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),
- rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija objektov,
- vzdrževanje objektov,
- odstranitev objektov,
- spremembe namembnosti objektov (v okviru dopustnih dejavnosti).

(3) Na celotnem območju tega OPPN so dopustni še naslednji posegi v prostor:

- postavitve nezahtevnih in enostavnih pomožnih objektov,
- postavitve zunanjih naprav in zunanje opreme,
- gradnja in urejanje zunanjih zelenih ter utrjenih površin,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve, prestavitve in vzdrževanje komunalne, prometne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture.

## **8. člen**

### **(dopustne dejavnosti)**

(1) Na delu območja tega OPPN znotraj prostorske enote RBR 50, ki je območje obstoječega kmetijskega gospodarstva, so dopustne naslednje vrste dejavnosti z naslednjim dopustnim obsegom:

- bivanje do treh stanovanj na stavbo,
- gostinstvo (razen hoteli, moteli in hotelska naselja),
- kampiranje na robovih naselij, tako da bistveno ne motijo delovanja obstoječih kmetij; dovoljeni objekti in ureditve so le: prostori za šotore, urejeno parkirišče z do tremi mesti za avtodome, objekt s sanitarijami, letno kuhinjo in sprejemnico, igrišča na prostem,
- izobraževanje, zdravstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti (razen prirejanja iger na srečo),
- kmetijska dejavnost do 120 mest za govejo živino oziroma ekvivalentno število druge živine v skladu s predpisi s področja varstva okolja,
- trgovina in rekreacijske dejavnosti v kletih in pritličjih,
- druge in poslovne dejavnosti v obsegu do 50 % bruto tlorisne površine stavbe,
- obrtno proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in gradbene stroje, njihov obseg pa ne presega 50 % bruto tlorisne površine stavbe,
- trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obseg ne presega 50 % bruto tlorisne površine stavbe oziroma do največ 150 m<sup>2</sup> bruto tlorisne površine stavbe, če gre za samostojen objekt.

(2) Na delu območja tega OPPN izven prostorske enote RBR 50, ki je opredeljeno kot območje za širitev kmetijskega gospodarstva, so dopustne naslednje vrste dejavnosti z naslednjimi omejitvami:

- rastlinska pridelava, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
- reja živali, vključno s skladiščenjem gnoja in gnojevke,
- spravilo pridelka in predelava lastnih kmetijskih pridelkov,
- shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije.

## **9. člen**

### **(dopustne vrste objektov glede na namen)**

(1) Na delu območja tega OPPN znotraj prostorske enote RBR 50, ki je območje obstoječega kmetijskega gospodarstva, so ob upoštevanju drugih omejitev po tem odloku dopustne naslednje vrste objektov ali deli objektov glede na namen in ne glede na zahtevnost:

- stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, stavbe za obrtne in proizvodne dejavnosti, kot so manjše delavnice, klavnice, pekarnice in podobno, gostinske stavbe (razen hoteli, moteli in hotelska naselja), kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske stavbe.

(2) Na delu območja tega OPPN izven prostorske enote RBR 50, ki je opredeljeno kot območje za širitev kmetijskega gospodarstva, so ob upoštevanju drugih omejitev po tem odloku in določil zakona o kmetijskih zemljiščih, dopustne naslednje vrste objektov ali deli objektov glede na namen in ne glede na zahtevnost:

- Stavbe za rastlinsko pridelavo
- Stavbe za rejo živali
- Stavbe za skladiščenje pridelka
- Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
- Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti

(3) Na celotnem območju OPPN so dopustni še naslednji posegi v prostor:

- postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov (nameščenih samo na kmetijske ali stanovanjske objekte),
- postavitve zunanjih naprav in zunanje opreme,
- gradnja in urejanje zunanjih zelenih in utrjenih površin,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje komunalne, energetske, telekomunikacijske, okoljske ter druge infrastrukture.

## **10. člen** **(zazidalna zasnova)**

- (1) Na območju OPPN je v okviru načrtovane širitve kmetijskega gospodarstva predvidena gradnja enega ali več novih kmetijskih objektov, umeščenih severno od obstoječega kmetijskega objekta. Hkrati z gradnjo stavb je predvidena gradnja pripadajoče zunanje ureditve in infrastrukture.
- (2) Za gradnjo manj zahtevnih in zahtevnih objektov je določena gradbena meja, ki pa ne velja za enostavne in nezahtevne objekte.
- (3) Dostop in dovoz do novih kmetijskih objektov je predviden z južne strani, preko obstoječega dvorišča kmetije.
- (4) Zazidalna zasnova območja je določena v grafičnem listu »Ureditvena situacija«.

## **11. člen** **(pogoji za oblikovanje stavb)**

- (1) Tradicionalna prostostoječa hiša:
  - Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi členjen v obliki črke »L« in »T« pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugega.
  - Višinski gabarit stavbe je lahko v gabaritih (K) + P + M, pri katerem je kota pritličja največ 1,20 m nad terenom, ali v gabaritih (K) + P + 1 + M, pri katerem je kota pritličja največ 0,30 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih). Višina kapa je največ 5,50 m nad koto pritličja.
  - Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). Svetleče kritine niso dovoljene.
  - Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.
  - Napušči morajo biti z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
  - Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane z značilnimi poudarjenimi vratnimi in okenskimi odprtinami. Vsebujejo lahko lesene arhitekturne elemente, pod pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja. Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu tako, da se raztezajo po celi širini zatropa. Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju ali na prvi plošči, kadar je objekt v nagnjenem terenu in je klet v celoti odkopana. Izvedeni morajo biti po celotni dolžini objekta ali samo po delu dolžine tako, da se začnejo ob robu objekta. Balkonske ograje morajo biti preproste, izvedene z lesenimi,



vertikalno položenimi deskami (razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm). Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izsidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni. Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih, lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni barvi lesa. Vsiljive, izstopajoče, neavtohtone barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.

(2) Gospodarsko poslopje:

- Osnovni tlorisni gabarit hlevov, rastlinjakov in drugih gospodarskih poslopij in objektov za opravljanje kmetijske dejavnosti mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi členjen pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugih.

- Višinski gabarit objekta je lahko do (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja, največja višina objekta ne sme presegati višine 11,5 m nad koto gotovega poda pritličja

- V primerih velikih gradbenih mas je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase.

- Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V primeru členjenega tlorisa so strehe lahko sestavljene simetrične dvokapnice in istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (ali večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°. Strešna kritina mora biti sive barve, za potrebe tehnologije pa je lahko tudi iz brezbarvnega stekla ali steklu podobnih brezbarvnih materialov. Svetleče kritine niso dovoljene. Pritlična dozidava na čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho.

- Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in pultnih frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.

- Napušči morajo biti z vidnimi konstrukcijskimi elementi, lahko pa so oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).

- Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Za barvo in materiale fasad veljajo enaka določila kot za tradicionalno prostostoječo hišo. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.

(3) Na vseh stavbah je dovoljena postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe.

## **12. člen**

### **(pogoji za urejanje zunanjih površin)**

(1) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva konfiguracija terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.

(2) Dostopne poti in gospodarske površine se izoblikujejo po terenu. Utrjene, prometne in manipulativne površine se utrdijo v makadamu, asfaltirajo ali tlakujejo glede na svoj namen in ob hkratnem upoštevanju določil veljavnih predpisov o odvajanju odpadne vode v tla.

(3) Površina, ki ni zazidana in je izven razširjenega dvorišča, ostaja v kmetijski rabi. Zelene površine se lahko dopolni z zasaditvijo visokodebelnega avtohtonega sadnega drevja.

## **13. člen**

### **(pogoji za gradnjo pomožnih objektov)**

(1) Pomožni objekt je objekt, ki funkcionalno dopolnjuje glavne obstoječe oziroma načrtovane objekte tako, da izboljšuje in dopolnjuje njihove bivalne, delovne oziroma obratovalne pogoje; lahko je samostoječi ali se osnovnega objekta dotika, vendar z njim konstrukcijsko ni povezan; po velikosti praviloma ne presega osnovnih objektov in zanj niso potrebni novi komunalni in drugi priključki

(2) Za pomožne stavbe, ki so manj zahtevni ali zahtevni objekti, ne glede na določila tega člena veljajo glede zasnove in oblikovanja enaki pogoji po tem odloku, kot veljajo za gospodarsko poslopje.

(3) Na območju OPPN je dovoljena postavitve pomožnih objektov, ki se neposredno vežejo na dejavnost v skladu z dopustnimi vrstami dejavnosti po tem odloku in neposredno služijo funkcijam osnovnih objektov.

(4) Enostavni in nezahtevni pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni z objekti, katerim pripadajo. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo rabe in dostopa do preostalih objektov kmetijskega gospodarstva:

- tlorisni gabarit nadstreška, drvarnice ali garaže je praviloma podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,3. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone,

- višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, s koto pritličja največ 0,3 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), kota vrha kapne lege pa največ 3,3 m nad pritličjem,

- streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški in garaže so lahko tudi z ravno streho ali z enokapno streho v minimalnem naklonu,

- za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitve ter vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt,

- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma usklajeni z napušči pri osnovnem objektu.

(5) Dopustna je postavitve ograj v leseni ali žičnati izvedbi. Masivne ograje niso dopustne. Višina ograj ne sme presegati 1,60 m.

(6) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.

#### **14. člen** **(lega objektov na zemljišču)**

(1) V grafičnem delu OPPN je določena gradbena meja novih manj zahtevnih ali zahtevnih kmetijskih stavb, ki delno sega tudi na območje širitve kmetijskega gospodarstva po tem odloku. Gradbena meja je določena kot gradbena meja tlorisnih gabaritov pritličja manj zahtevnih ali zahtevnih stavb in gradbena meja njihovega napušča oziroma najbolj izpostavljenega dela nad pritličjem. Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

(2) Pri novih posegih znotraj prostorske enote RBR 50 morajo odmiki znašati za zahtevne in manj zahtevne objekte najmanj 4,0 m, za nezahtevne in enostavne objekte pa najmanj 1,5 m. Manjši odmiki za zahtevne, manj zahtevne, enostavne in nezahtevne objekte so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča; soglasje ni potrebno, če gre za obstoječo pozidavo.

(3) Odmik od parcelnih meja se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče in nadstreške, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 m. V takšnih primerih se odmiki merijo od ravnine fasade. Določila za odmike je treba upoštevati za vse objekte, razen za linijske gradbene inženirske objekte.

(4) Vsi novi objekti morajo biti umeščeni tako, da omogočajo normalno funkcioniranje kmetije ter da imajo zagotovljene zadostne površine za dostop in manipulacije s kmetijsko mehanizacijo.

(5) Ograje se lahko postavijo 0,5 m do meje sosednjih parcel, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se lastniki parcel, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna soglasja). Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Za ograje znotraj varovalnega pasu javne ceste je treba pridobiti pogoje in pozitivno mnenje upravljalca.

## **15. člen**

### **(stopnja izkoriščenosti gradbene parcele)**

- (1) Na območju OPPN ne sme biti presežen maksimalen faktor zazidanosti 0,4.
- (2) Faktor zazidanosti se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino OPPN. Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.
- (3) Na območju OPPN mora biti zagotovljen min. delež zelenih odprtih bivalnih površin 20 %.
- (4) Delež odprtih bivalnih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino območja OPPN. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono visokodebelno vegetacijo, in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta). V sklopu odprtih bivalnih površin mora biti zelenih površin več kot tlakovanih.

## **VI. NAČRT PARCELACIJE**

### **16. člen**

#### **(načrt gradbenih parcel)**

- (1) Za izvedbo predvidenih prostorskih ureditev je predvidena nova parcelacija zemljišč za določitev meje območja OPPN v delu, kjer je predvidena širitev kmetije na nestavbna kmetijska zemljišča.
- (2) Ker je območje OPPN lastniško enovito in namenjeno gradnji objektov, ki so med seboj soodvisna, v celoti predstavlja eno gradbeno parcelo.
- (3) Nove parcelne meje so določene v grafičnem listu »Načrt parcelacije.«

## **VII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO**

### **17. člen**

#### **(splošni pogoji)**

- (1) Obstoječi in novo predvideni objekti na območju OPPN se priključujejo na obstoječe prometno, komunalno, energetska in telekomunikacijsko omrežje, kar je razvidno iz grafičnega lista »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«. Priključevanje novih objektov je predvideno preko obstoječih priključkov, ki so zgrajeni za potrebe kmetijskega gospodarstva, po potrebi pa so dovoljeni tudi novi priključki.
- (2) Objekte na območju OPPN je treba obvezno priključiti na tisto infrastrukturno omrežje, ki je potrebno za njihovo nemoteno uporabo in delovanje. Vse priključitve se izvede skladno s pogoji upravljavcev posamezne infrastrukture.
- (3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le preko obstoječih priključkov.
- (4) Vsi posegi na območju OPPN in rešitve priključevanja na infrastrukturno omrežje morajo upoštevati že izvedeno komunalno in energetska infrastrukturo. Obstoječe infrastrukturne vode je dopustno odstranjevati, zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost ob soglasju pristojnega upravljavca. Morebitne potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav je treba izvesti v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.

## **18. člen**

### **(pogoji za prometno urejanje)**

(1) Dostop na območje OPPN je obstoječ z obstoječe javne poti Črnivec - Podvin (849331), ki poteka južno od obravnavane lokacije. Do območja, ki je namenjeno za širitev kmetije, bo dostop zagotovljen preko obstoječega gospodarskega dvorišča kmetije preko zemljišč s parcelnimi številkami 795, 796, 797, 798/2, 801/3 in 801/4, vse k.o. 2153 Otok. Za morebitno spreminjanje priključka na javno prometno infrastrukturo je od upravljalca treba v fazi DGD dokumentacije pridobiti pozitivno mnenje in soglasje za priključitev.

(2) V okviru načrtovanih ureditev na območju širitve kmetijskega gospodarstva po tem OPPN posegi v obstoječo javno pot Črnivec - Podvin (849331) in njen pripadajoč varovalni pas niso predvideni, prav tako je območje širitve kmetijskega gospodarstva po tem OPPN v celoti izven varovalnega pasu javne poti in nanjo nima vpliva.

(3) V okviru načrtovanih ureditev na območju širitve kmetijskega gospodarstva po tem OPPN posegi v obstoječo regionalno cesto II. reda Lesce - Črnivec (0208) in njen pripadajoč varovalni pas niso predvideni, prav tako je območje širitve kmetijskega gospodarstva po tem OPPN v celoti izven varovalnega pasu regionalne ceste in nanjo nima vpliva.

(4) Površine za mirujoči promet morajo biti tako za osebna vozila kot za kmetijsko mehanizacijo zagotovljene znotraj območja OPPN oziroma gradbene parcele.

(5) Pri izračunu parkirnih mest je treba glede na namembnost oziroma dejavnost upoštevati naslednje parkirne normative:

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Enostanovanjske stavbe .....                                | 2 PM                                                                                   |
| Dvostanovanjske stavbe .....                                | 4 PM                                                                                   |
| Tristanovanjske stavbe .....                                | 6 PM                                                                                   |
| Športna igrišča .....                                       | 1 PM / 250 m <sup>2</sup> površine igrišč                                              |
| Stavbe za fitnes ipd. ....                                  | 1 PM / 15 m <sup>2</sup> + 1 PM / zaposlene                                            |
| Trgovine .....                                              | 1 PM / 30 m <sup>2</sup> koristne prodajne površine oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 zaposlena |
| Gostilne .....                                              | 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena                                                   |
| Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev ..... | 1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev                                                      |
| Obrtni in industrijski obrati .....                         | 1 PM / 70 m <sup>2</sup> neto površine + 1 PM / 2 zaposlena                            |
| Poslovni prostori s strankami .....                         | 1 PM / 30 m <sup>2</sup> neto površine + 1 PM / 4 zaposlene                            |
| Poslovni prostori brez strank .....                         | 1 PM / 2 zaposlena                                                                     |

(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(7) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo

## **19. člen**

### **(elektroenergetsko omrežje)**

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno elektroenergetsko omrežje, ki služi napajanju porabnikov na območju, v upravljanju Elektro Gorenjska d.d.

(2) Pred začetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablovodov pri pristojni območni enoti družbe Elektro Gorenjska d.d.

(3) Ob skrajnem južnem delu obravnavanega območja potekajo 20 kV kablovodi, ki so namenjeni napajanju porabnikov z električno energijo na širšem območju občine Radovljice. V isti trasi poteka tudi NN kablovod namenjen napajanju porabnikov z električno energijo na obravnavanem območju ter napajanju sosednjih objektov.

(4) Priključevanje novih objektov na elektroenergetsko omrežje je predvideno preko obstoječih priključkov, ki so zgrajeni znotraj gradbene parcele. V primeru potreb po povečanju priključne moči ali potreb po priključevanju novih porabnikov na obravnavanem območju se lahko

uporabi proste kapacitete elektrodistribucijskega omrežja oziroma je treba zgraditi dodatne. V primeru povečave priključne moči ali novega priključnega oziroma merilnega mesta mora uporabnik pridobiti novo soglasje za priključitev, kjer bo podan točen način priklopa na elektrodistribucijsko omrežje.

(5) Priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin, njihove lokacije morajo biti določene v projektu elektrifikacije območja ali v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju tega OPPN.

(6) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju tega OPPN je treba upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.

(7) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba upoštevati zahteve veljavnih predpisov glede elektromagnetnega sevanja in hrupa ter pogoje in omejitve veljavnih predpisov glede gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, vodov in naprav.

(8) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) predstavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna dela predavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljelec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

(9) Novo NN omrežje mora biti zgrajeno v kabelski izvedbi. Točen način priključitve bo podan v soglasju za priključitev, ko bodo poznane potrebe po električni moči.

## **20. člen**

### **(vodovodno omrežje)**

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno vodovodno omrežje v upravljanju Komunalne Radovljica d.o.o.

(2) Preko območja poteka javni vodovod ACC 150 in LTŽ 80. Grajeni objekti morajo biti od javnega vodovoda oddaljeni najmanj 2 m, zato je treba pred pripravo dokumentacije ugotoviti natančen potek vodovoda (sondažni izkop) in po potrebi predvideti predstavitev javnega vodovoda.

(3) Obstoječe kmetijsko gospodarstvo je priključeno na javni vodovod preko vodomera DN 20, ki se nahaja v zunanjem vodomernem jašku.

(4) Novi objekti v območju OPPN se na vodovodno omrežje priključijo preko obstoječega priključka, lahko pa tudi samostojno. Če se bo objekt priključeval na javni vodovod s samostojnim odjemnim mestom, naj se v projektni dokumentaciji načrtuje priključek z zunanjim vodomernim jaškom v skladu s področnimi predpisi in pod pogoji upravljalca.

(5) Pred začetkom gradbenih del je investitor dolžan naročiti zakoličbo križanj z javnim vodovodom. Vsako najmanjšo poškodbo na javni infrastrukturi je treba takoj javiti upravljavcu.

(6) Vse potrebne predavitve obstoječega omrežja zaradi gradnje objekta bremenijo investitorja.

(7) Investitor je odgovoren za vso škodo povzročeno na javni infrastrukturi, ki poteka po njegovih ali sosednjih zemljiščih in na kateri bi nastala škoda zaradi gradbenih posegov po tem OPPN.

(8) Vsa morebitna dela na vodovodnem priključku in vodomernu mora opraviti upravljavec vodovoda na stroške investitorja.

(9) S priključitvijo na vodovodno omrežje postane investitor uporabnik in s tem zavezanec za izvajanje splošnih pogojev upravljalca javnega vodovoda.

(10) Če vodovod ne more biti zgrajen tako, da poteka minimalno 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem, je treba v vseh križanjih s kanalizacijskim omrežjem, vodovodno omrežje zgraditi v zaščitnih ceveh, da se prepreči morebitno onesnaženje pitne vode. (11) Vodovodno omrežje je treba graditi tako, da nima slepih rokavov in ne povzroča zastajanja vode, kar je lahko vzrok za

zdravstveno neustrezno pitno vodo. Po rekonstrukcijah in večjih posegih v vodovodno omrežje je potrebna učinkovita dezinfekcija vodovodnega omrežja.

## **21. člen**

### **(kanalizacijsko omrežje)**

- (1) Javne kanalizacije na obravnavanem območju še ni.
- (2) Odpadne vode se začasno odvajajo v obstoječo greznico, ki jo mora investitor urediti v skladu z veljavno zakonodajo in pod pogoji upravljalca javne kanalizacije.
- (3) Na podlagi veljavnega občinskega predpisa upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja ni zavezan prevzemati blata iz greznic, v katere se vodi tudi gnojnica. Po veljavnih predpisih se sicer dovoljuje mešanje gnojnice s komunalno odpadno vodo, vendar morajo biti greznične gošče skladiščene najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
- (4) Gnojevko iz hleva se zbira v vodonepropustnem skladišču za živinska gnojila, od tam naprej pa se jo skladno s prepisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odvaža na kmetijske površine ob izvajanju ukrepov za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov. Zmogljivost skladišča za živinska gnojila mora biti skladna s prepisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
- (5) Pri načrtovanju bodočih kanalizacijskih priključkov je treba upoštevati veljavne področne predpise in pogoje upravljalca javne kanalizacije.
- (6) Pred začetkom gradbenih del je investitor dolžan naročiti zakoličbo križanj z javno kanalizacijo. Vsako najmanjšo poškodbo na komunalnih objektih je treba takoj javiti upravljavcu komunalnih naprav.
- (7) S priključitvijo na kanalizacijsko omrežje postane investitor uporabnik in s tem zavezanec za izvajanje splošnih pogojev upravljalca javnega vodovoda in kanalizacije.
- (8) Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi. Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v naklonu brežine. V območju izpusta v vodotok je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka. Padavinske vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih površin, na katerih se odvija promet, morajo biti speljane in očiščene na način, kot to določajo predpisi glede na predvidene objekte in ureditve.
- (9) Kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda mora biti grajena v nepropustni obliki, ki mora biti preizkušena na vodotesnost skladno z veljavnimi predpisi.

## **22. člen**

### **(ravnanje z odpadki)**

- (1) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi.
- (2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke. Zbirno mesto mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin). Zbirno mesto mora biti praviloma zaščiteno z nadstrešnico na utrjeni površini, z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje.
- (3) Na vrtovih in njivah je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost.
- (4) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo ali pa predelava kot vnos v tla na območjih mineralnih surovin. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.

### **23. člen** **(telekomunikacijsko omrežje)**

- (1) Na obravnavanem območju sta zgrajeni telekomunikacijski omrežji v upravljanju Telekom Slovenije d.d. in Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o.
- (2) Priključevanje novih objektov na telekomunikacijsko omrežje je predvideno preko obstoječih priključkov, ki so zgrajeni znotraj kmetijskega gospodarstva.
- (3) V primeru načrtovanja in izvajanja gradbenih del v območju obstoječih telekomunikacijskih vodov in naprav je treba pridobiti pogoje in mnenje pristojnega upravljalca posameznega omrežja ter obstoječe vode in naprave po potrebi zaščititi oziroma prestaviti v skladu s pogoji pristojnega upravljalca in veljavnimi predpisi. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami telekomunikacijskih vodov in naprav pri posegih v prostor izvede upravljalec posameznega omrežja oziroma morajo biti izvedena pod nadzorom upravljalca.

## **VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

### **24. člen** **(varstvo kulturne dediščine)**

- (1) Območje tega OPPN se nahaja na skrajnem JV delu vplivnega območja sakralne stavbne dediščine cerkve sv. Janeza Krstnika. Za vplivna območja dediščine veljajo merila in pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o dediščini.
- (2) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine.
- (2) V območju tega OPPN se ohranja značilen pogled z dvorišča kmetijskega gospodarstva, ob severni fasadi obstoječe stanovanjske hiše, preko lastnih kmetijskih površin na dominantno cerkev sv. Janeza Krstnika in Karavanke v ozadju.
- (4) Ob vseh posegih v sloje tal na območju OPPN velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

## **IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE**

### **25. člen** **(varstvo narave)**

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje, zato posebne ureditve s področja varstva narave niso predvidene.

## **26. člen**

### **(varstvo zraka)**

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotim vlaženjem sipkih materialov je treba preprečevati prašenje gradbišč in okolice, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) V primeru, da bo hlev opremljen s skladiščem za živinska gnojila, mora biti to opremljeno z nepropustno jamo. Za gnojevko je treba zagotoviti dovolj veliko nepropustno jamo ustreznega volumna, tako da je zagotovljeno skladiščenje gnojevke za ves čas, ko odlaganje gnojevke na kmetijska zemljišča ni dopustno.

(4) Pri razdeljevanju gnojevke v bližini naselja je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje sproščanja amonijaka, toplogrednih plinov in smradu pri gnojenju z živinskimi gnojili.

## **27. člen**

### **(varstvo tal)**

(1) Pri uporabi, pretakanju, pretovarjanju in skladiščenju nevarnih snovi, njihove embalaže ter ostankov morajo biti dela izvedena na način, da ni možnosti odtoka nevarnih snovi v tla, v vodotoke, podzemne vode ali kanalizacijo. Prostor, na katerih bodo potekale navedene aktivnosti, morajo biti urejeni kot zadrževalni sistemi, neprepustni za tekočine in odporni na vse snovi, ki se lahko v njih nahajajo, ter dovolj veliki, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino teh snovi.

(2) Prometne, manipulativne, intervencijske in površine mirujočega prometa morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno ločeno od čistih padavinskih vod in, če za načrtovano velikost in izvedbo teh površin tako zahtevajo veljavni predpisi s področja odvajanja padavinskih vod, tudi očiščene preko zadrževalnikov, usedalnikov in lovilcev olj.

(3) Skladišča za živinska gnojila morajo biti pokrita in opremljena z neprepustno jamo za zadrževanje gnojnice.

(4) Pri gradnji objektov je treba humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

## **28. člen**

### **(varstvo voda in zaščitni ukrepi)**

(1) Območje OPPN ne leži na poplavnem, erozijskem, plazljivem ali na plazovito ogroženem področju, niti ne leži na vodovarstvenem območju. Del območja OPPN leži na vodnem in priobalnem zemljišču.

(2) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese razlivanja izven urbaniziranih površin), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Vsak poseg v prostor (velja tudi za pomožne objekte), ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev oziroma vodnega soglasja.

(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen



pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:

- gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode),
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(5) Na vodnem, na priobalnem zemljišču, na brežinah in v pretočnih profilih vodotokov ni dovoljeno:

- odlagati ali pretovarjati nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
- odlagati ali pretovarjati rušitvenih, odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
- odlagati odpadkov.
- gnojiti ali uporabljati sredstva za varstvo rastlin,
- postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru,
- nasipavati retenzijske površine,
- zasipavati pretočne profile vodotokov, potokov in izvirnih vod,
- sprožati erozijske procese.

(6) V DGD dokumentaciji morajo biti tekstualno in grafično ustrezno obdelane in prikazane dispozicija objektov, vsa komunalna infrastruktura ter predvidena rešitev odvoda vseh vrst voda (odpadne, padavinske, drenažne).

(7) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti skladno z:

- veljavnim zakonom, ki ureja vode,
- veljavnimi predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- veljavnimi predpisi s področja emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(8) Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objektov je treba upoštevati:

- veljavne predpise s področja odvajanja odpadnih vod iz objektov reje domačih živali,
- veljavne predpise s področja varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(9) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo tako, da ne bo prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati po terenu tako, da bi povzročila erozijske procese ali destabilizirala zemljino. Odvodnjavanje je treba predvideti na način, ki ne povečuje kakovostnih in količinskih obremenitev vodnih in odvodnih ekosistemov, vodotokov ter erozijsko ne obremenjuje brežin. Odvajanje padavinskih voda iz ureditvenega območja je treba predvideti, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin.

(10) Vsem vodotokom na vplivnem območju OPPN je treba ohranяти dobro hidromorfološko in ekološko stanje (zagotoviti zelen obvodni pas) ter jih varovati pred onesnaževanjem.

(11) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. V primeru, da bi se v prihodnosti vodno in s tem priobalno zemljišče premaknilo, se meja vodnega zemljišča in priobalno zemljišče na novo določi po takrat dejanskem stanju.

**29. člen**  
**(varstvo pred hrupom)**

(1) Območje OPPN se skladno s področnim predpisom uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. (2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno s področno zakonodajo upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za bivalno (stanovanjsko) okolje.

(3) V primeru umeščanja prezračevalnih naprav v prostor naj se te umeščajo na način, da hrup ne bo povzročal motenj v stanovanjskih objektih. Hrup naj se zmanjša na najmanjšo možno raven.

**X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

**30. člen**  
**(potresna nevarnost)**

(1) Območje OPPN se nahaja v območju ocenjenega potresne pospeška tal 0,2 G.

(2) Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.

**31. člen**  
**(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)**

(1) Pri projektiranju, gradnjah in prostorskih ureditvah je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, potresom, poplavami, plazovi ter drugimi naravnimi nesrečami glede na dejansko predvideno vrsto, namembnost, velikost in zahtevnost posega. Izpolnjene morajo biti tudi zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.

(2) Pri projektiranju, gradnjah in prostorskih ureditvah je treba upoštevati prostorske ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
- potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev;
- dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila, ki so urejeni tudi označeni skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi smernicami;
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
- vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, napeljave, naprave, oprema in sistemi morajo izpolnjevati zahteve predpisov za varnost pred požarom, predpisov o gradbenih proizvodih in predpisov o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
- ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne sme zmanjšati;
- sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala;

(3) Pri projektiranju, gradnjah in uporabi stavb je treba glede na njihovo dejansko predvideno vrsto, namembnost, velikost in zahtevnost upoštevati predpisane ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti, da so:

- zunanje stene in strehe stavb projektirane ter grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte,
- zagotovljene in ustrezno označene naprave ter oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,

- zagotovljene in ustrezno označene naprave ter oprema za gašenje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci,
  - vgrajeni in ustrezno označeni ustrezni sistemi za gašenje požara,
  - zagotovljene možnosti neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje v stavbi.
- (4) Voda za gašenje za predvidene objekte se bo zagotavljala iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja. Najbližji obstoječi hidrant je od obravnavane lokacije oddaljen približno 200 m proti vzhodu (ob javni poti). Če se v nadaljnjih fazah projekta izkaže, da so potrebe po vodi za zagotavljanje požarne varnosti predvidenega kmetijskega objekta večje, kot zagotavlja odjem vode iz javnega vodovodnega omrežja, se predvidi dodatne ukrepe za zagotovitev ustrezne količine požarne vode skladno z veljavnimi predpisi
- (5) Za zagotavljanje poplavne varnosti je najnižja dovoljena kota tal pritličja 482.40 m. Pri projektiranju ter izvedbi objektov in ureditev je potrebno upoštevati tudi strokovno podlago »Hidrotehnično poročilo potoka Otoški graben na Spodnjem Otoku (študija poplavne varnosti OPPN Mencgar)«, (PHCE d.o.o., številka: H-282, datum: september 2023).

## **XI. ETAPNOST IZVEDBE**

### **32. člen (etapnost izvedbe)**

- (1) Načrtovane posege po tem odloku je dopustno izvajati v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem zaporedju. Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih delov objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.
- (2) Sočasno z izgradnjo posameznih objektov mora biti zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne infrastrukture, tako da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.

## **XII. DOPUSTNA Odstopanja**

### **33. člen (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)**

- (1) Odstopanja iz tega člena ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in organizacije, ki jih posamezna odstopanja zadevajo.
- (2) Pri realizaciji tega OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
- (3) Gradbena parcela se lahko za potrebe gradenj oz. drugih prostorskih in funkcionalnih potreb, ki so v skladu s pogoji tega odloka, deli na manjše gradbene parcele. Velikost gradbene parcele mora omogočati normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objektov in spremljajočih ureditev ter mora izpolnjevati normative iz tega odloka.
- (4) Lega in tlorisni gabariti novih objektov se ob upoštevanju omejitev tega odloka natančno opredelijo v projektni dokumentaciji.
- (5) Dopustna so odstopanja v oblikovanju odprtega prostora ter razporeditvi prometnih in manipulativnih površin, ki se ob upoštevanju omejitev tega odloka lahko prilagajajo projektnim rešitvam.

(6) Dopustna so odstopanja od lokacije priključnih mest ter poteka tras, dimenzij, ureditev objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno funkcioniranje in dostopnost območja in ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. V primeru, da se izkaže potreba, je za potrebe posameznih objektov dopustna izvedba samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo skladno s pogoji pristojnih upravljavcev.

(7) V primeru, da obstoječi objekti pred uveljavitvijo tega OPPN niso skladni s katerim koli določilom v njem, se obstoječe stanje objektov upošteva kot skladno s prostorskim aktom.

### **XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN**

#### **34. člen**

##### **(obveznosti investitorjev in izvajalcev)**

(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do obstoječih objektov.

(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, rodovitna tla pa uporabiti za ureditev zelenih površin.

(3) Investitorju na območju tega OPPN ne pripada morebitno nadomestilo, odškodnina ipd. v zvezi z delovanjem centra DIRO.

### **XIV. USMERITVE PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN**

#### **35. člen**

##### **(prenehanje veljavnosti)**

(1) OPPN velja do izvedbe predvidenih prostorskih ureditev. Prenehanje veljavnosti OPPN se določi s sklepom občine.

(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN se pogoji za posege na območju ter usmeritve glede oblikovanja stavb povzamejo po določilih tega odloka in prenesejo v posebne določbe Prostorskega reda občine Radovljica.

### **XV. KONČNE DOLOČBE**

#### **36. člen**

##### **(hramba in vpogled)**

OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

#### **37. člen**

##### **(nadzorstvo)**

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

**38. člen**  
**(začetek veljavnosti)**

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3503-0009/2022  
Datum:

Ciril Globočnik  
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 8. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM  
NAČRTU ZA ŠIRITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA  
MENCAR SPODNJI OTOK**

**1. Zakonska podlaga**

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB in spremembe)

**2. Obrazložitev**

Predmet obravnave je Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Mencar Spodnji Otok. V Prostorskem redu občine Radovljica (PRO, DN UO, št. 159/2012 in spremembe) urejanje tangiranega območja z OPPN ni predvideno. Z načrtovanimi ureditvami se, poleg v obstoječe območje prostorske enote RBR 50 z namensko rabo SK – stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi, posega na del zemljišča prostorske enote RBR 01 z namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Območje OPPN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 795, 796, 797, 798/2, 801/3 in 801/4, vse k.o. 2153 Otok. Skupna predvidena velikost znaša približno 0,29 ha.

Investitor kmetija Mencar, Spodnji Otok, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100484059, nosilec kmetije pa je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot 6130 – kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah, je skladno s prvim in četrtem odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih podala pobudo za izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Elaborat vrednotenja lokacij za OPPN za novo-gradnjo(e) v sklopu kmetijskega gospodarstva Mencar Spodnji Otok je skladno s kmetijskim predpisom izdelan pod št. 354, avgust 2022, Preprostor d.o.o.

Zaradi posodabljanja kmetijskega gospodarstva in načrtovanega povečanja obsega proizvodnje kmetiji primanjkuje prostora za rejo živali. Obstoječe staro gospodarsko poslopje je postalo funkcionalno zastarelo. Predlaga se postavitev novega, sodobnega gospodarskega poslopja, ki bo v povezavi s starim tvorilo novo smiselno in funkcionalno celoto. Umestitev poslopja v prostor se, skladno z zaključki elaborata vrednotenja lokacij, predlaga na severni strani obstoječega gospodarskega poslopja, torej zapolnjuje severovzhodni vogal novega grajenega območja kmetije.

Prostorski načrtovalec, ki ga je izbral pobudnik in investitor načrtovane ureditve, je podjetje Preprostor d.o.o iz Radovljice, ki je pripravilo tudi pobudo s spremljajočim gradivom

(Preprostor d.o.o., št. projekta 354, Radovljica, avgust 2022). Ministrstvo je OPPN v zbirki prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko številka 3401.

Na podlagi podane pobude in usmeritev je bil izdelan osnutek OPPN. V skladu s sklepom o začetku priprave (DN UO, št. 300/23) so bili pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo prva mnenja na osnutek OPPN. Po pridobitvi prvih mnenj je bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN. Javna razgrnitev poteka od 18. aprila 2024 do vključno 24. maja 2024 (dne 15. maja 2024 javna obravnava).

Gradiva v postopku izdelave OPPN so dostopna na spletni strani Občine Radovljica <https://www.radovljica.si/objava/700043> in povezanih objavah.

Do pripomb z javne razgrnitve in seje občinskega sveta bodo skladno s 123. členom ZUrep-3 zavzeta stališča. V nadaljevanju sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave in po potrebi pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora na pripombe oziroma predlog OPPN ter obravnava predloga na seji občinskega sveta.

### **3. Finančne posledice**

Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik načrtovane ureditve, zato ni posledic za proračun Občine Radovljica.

Pripravila:

Tanja Frelih Egart, udia



**Mag. Borut Bezjak l.r., udia**  
**Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,**  
**prostor in investicije**

#### **PRILOGI:**

- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- grafični del

# VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

## **1 - Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom**

Kmetija Mencgar se ukvarja z rejo goveje živine, prašičev in perutnine. Obstoječi objekt (staro poslopje hleva in njegov kasneje prizidani del) je premajhen za želeno širitev dejavnosti in tudi ne zadosti sodobnim smernicam reje živali. Gradnja novega objekta, ki bi bil funkcionalno in fizično povezan z obstoječim ter tako tvoril novo, smiselno povezano celoto, zaradi obstoječe oblike ter velikosti stavbnih površin (prostorska enota RBR 50) brez uveljavitve novega OPPN, ni mogoča. Zaradi navedenega želi investitor na robu območja stavbnih zemljišč kmetije, torej delno na zemljišču s podrobno namensko rabo SK, delno pa na zemljišču s podrobno namensko rabo K1, na svojih kmetijskih površinah, postaviti nov objekt za rejo živine. Kapaciteta živine na kmetiji se s predvideno postavitvijo novega hleva poveča s cca. 5 GVŽ na cca. 22,6 GVŽ. V posebni prilogi je predstavljen izračun obstoječega in predvidenega staleža živali ter obremenitev kmetijskih površin z dušikom in proizvedenimi organskimi gnojili na kmetiji, iz katerega je razvidno, da je predvidena širitev možna.

## **2 - Umestitev načrtovane ureditve v prostor**

### **2.1 - Splošno**


Območje predmetnih ureditev je sicer formalno del naselja Spodnji Otok, vendar je od območja strnjene pozidave tega naselja oddaljeno več kot 300 m, od strnjene pozidave naselja Mošnje pa več kot 450 m. Gre torej dejansko bolj za posamično oziroma razpršeno historično pozidavo, v obstoječem PRO opredeljeno kot prostorska enota RBR 50. Obstoječa pozidava stavb kmetije Mencgar je umeščena ob javno pot Črnivec - Podvin (849331), ki je tudi del nekdanje »cesarske ceste«, nanjo je obstoječa kmetija tudi priključena, v neposredni bližini pa je še regionalna cesta II. reda Lesce - Črnivec (0208). Obe navedeni enoti prometne infrastrukture se nahajata južno od obstoječe pozidave, severno od obstoječe pozidave so obstoječe bližnje kmetijske površine kmetije Mencgar, vzhodno struga vodotoka Otoški graben, zahodno pa struga vodotoka Dobruša.

Umestitev novega objekta se načrtuje kot podaljšek obstoječega gospodarskega poslopja na vzhodnem robu kmetijskega gospodarstva proti severu. Nov objekt bo z obstoječimi objekti tvoril funkcionalno in prostorsko zaključeno celoto povečane kmetije.

Po določbah področnega predpisa je v sklopu utemeljenosti najprimernejšega zemljišča za načrtovano gradnjo potrebno izdelati Elaborat preveritve najustreznejše lokacije, ki je posebna priloga te dokumentacije. Pobudnik z nameravano gradnjo posega na robne kmetijske površine, ki so v njegovi lasti, istočasno pa so tudi v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva. Konkretna lokacija je bila kot najprimernejša izbrana tudi zato, ker je gradnja novega gospodarskega poslopja vezana na manipulacijo in bližino ostalih objektov kmetije.


Z načrtovanimi ureditvami se, poleg v obstoječe območje prostorske enote RBR 50, posega na dele zemljišč s parcelnimi številkami 795, 796, 798/2, 801/3 in 801/4 vse k.o. 2153 Otok. Predvidena je torej gradnja, ki delno sega tudi izven območja prostorske enote RBR 50. Skupna predvidena velikost območja načrta, vključno s površino obstoječe prostorske enote RBR 50, ki sicer znaša 0,19 ha, bo znašala približno 0,29 ha.





Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (vir:

<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, <http://www.gis.si/>)



Prikaz območja načrta (podlaga vir: <https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>)

## **2.2 - Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji in varovanimi območji**

### **2.2.1 - Splošno**

Zemljišče na katerem se načrtuje gradnja novega gospodarskega poslopja za potrebe kmetije, torej območje tega OPPN, je v bistvu obstoječa prostorska enota RBR 50, kot jo določa veljaven prostorski akt, razširjena na kmetijsko zemljišče za potrebe tega OPPN, kot to določa veljaven Zakon o kmetijskih zemljiščih. Tako obstoječa prostorska enota, kot tudi območje tega OPPN, ki obsega tako navedeno

prostorsko enoto, kot tudi razširitev, ni del grajene strukture naselja, temveč gre za posamično gradnjo ob nekdanji »cesarski cesti«. Predvidena širitev stavbnega območja po tem OPPN in predvidena gradnja obstoječih vplivov in povezav s sosednjimi območji torej ne spreminjata bistveno. Tudi po predvidenem posegu bo kmetija posamična gradnja, ne bo del grajene strukture naselja, predvideno je tudi, da kljub povečavi ohrani obstoječi princip svoje prostorske prezenze v okoliškem prostoru. Območje tega OPPN se po dostopnih podatkih nahaja znotraj ali v bližini nekaterih zavarovanih oziroma posebnih območij, ki jih opisno in grafično prikazujemo v nadaljevanju.

### 2.2.2 - Vplivno območje sakralne stavbne dediščine - Cerkev sv. Janeza Krstnika Spodnji Otok



Prikaz območja načrta in vplivnega območja dediščine (vir: <https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, <http://evrd.situla.org/>)

Območje tega OPPN se nahaja na skrajnem JV delu vplivnega območja sakralne stavbne dediščine cerkve sv. Janeza Krstnika. Pridobljene so bile *Podrobnejše usmeritve za pripravo osnutka Občinskega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok s področja varstva kulturne dediščine* Ministrstva za kulturo RS (številka: 35012-219/2022-3340/3, datum: 29. 12. 2022), upoštevanje smernic je obrazloženo v poglavju o celostnem ohranjanju kulturne dediščine.

### **2.2.3 - Območje državnega prostorskega načrta v pripravi - prenosni plinovod M10 Vodice - Rateče**

Na našo vlogo k podaji konkretnih usmeritev sta se odzvali družbi Plinovodi d.o.o. (datum: 12. 12. 2022, znak: S22-590/P-NG/RKP) in Petrol d.d. (datum: 18.11.2022, znak: RAD-S2208/22-B.Zupančič), ki konkretnih smernic za ta OPPN nimata. MOP v svojih konkretnih smernicah (številka: 35034-110/2022-2550-2, datum: 22. 11. 2022) ugotavlja, da predmetni OPPN posega na območje državnega prostorskega načrta v pripravi – za prenosni plinovod M10 Vodice – Rateče in da po uveljavitvi državnega prostorskega načrta lahko občina na tem območju načrtuje zgolj v skladu z določbami 89. člena ZureP-3. Navedeni DPN v času priprave tega OPPN ni uveljavljen, torej omejitev z vidika območja DPN v pripravi tega OPPN ni.

V nadaljevanju je bilo od družbe Plinovodi d.o.o. pridobljeno tudi pozitivno prvo mnenje (številka: S23-300/P-NG/RKP, datum: 21.8.2023), od družbe Petrol d.d. pa pozitivno prvo mnenje z opombo, da je to dokončno in da drugo mnenje ni potrebno (številka: RAD-S2248/23-B.Zupančič, datum: 2.6.2023).

V smislu 89. člena ZUreP-3 torej glede na pridobljena prva mnenja ovir za uveljavitev tega OPPN ni.

### **2.2.4 - Zemljišče predvidenega poseganja se nahaja tudi v bližini požarno ogroženega gozda s srednjo stopnjo ogroženosti**

Pridobljene so bile *Smernice za pripravo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled (šifra: 3407-72/2022, datum: 07. 12. 2022). ZGS OE Bled v smernicah navaja, da se evidentiran gozd nahaja v neposredni bližini vzhodno od območja OPPN, da se s tem OPPN ne smejo poslabšati pogoji za gospodarjenje z gozdom in spravilo lesa, postavlja pogoje glede zemeljskih del, razsvetljave in arhitekturne zasnove stavb. Navedene smernice so smiselno vključene v besedilo odloka o tem OPPN ob upoštevanju določil in strukture veljavnega nadrejenega prostorskega akta.

Pridobljene so bile tudi *Smernice za izdelavo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševanje (številka: 350-265/2022-3 – DGZR, datum: 30. 11. 2022), ki se v delu nanašajo tudi na varstvo pred požarom. URSZR v tem delu navaja, da je potrebno opredeliti morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja, opredeliti dopustna požarna tveganja in opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom. Navedene smernice so smiselno vključene v besedilo odloka o tem OPPN ob upoštevanju določil in strukture veljavnega nadrejenega prostorskega akta.

Pridobljeno je bilo pozitivno prvo mnenje ZGS (številka: 3407-72/2022, datum: 6.7.2023)



### 2.2.5 - Kmetijstvo - dejanska raba



#### Legenda:

|                         |                                |                       |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| — Urejene parcelne meje | Neobdelano kmetijsko zemljišče | Ekstenzivni sadovnjak |
| ZKP - Parcelne številke | Gozd                           | Tranji travnik        |
| □ ZKP - Parcelne meje   | Pozidano in sorodno zemljišče  |                       |

Prikaz območja načrta in dejanske rabe zemljišč (vir:

<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, <http://rkg.gov.si/GERK/>)

Pridobljene so bile *Smernice za pripravo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo, Sektorja za ribištvo, ki jih je pripravil Zavod za ribištvo Slovenije (številka: 4201-109/2022-2, datum: 23. 11. 2022). Smernice se nanašajo na varovanje habitata, preprečevanje onesnaževanja voda, varovanje ribjih vrst in drstišč ter na obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja. Navedene smernice so smiselno vključene v besedilo odloka o tem OPPN ob upoštevanju določil in strukture veljavnega nadrejenega prostorskega akta.

Pridobljeno je bilo tudi pozitivno prvo mnenje Direktorata za hrano in ribištvo (številka: 4201-109/2022-4, datum: 12. 6. 2023)

### 2.2.6 - Kmetijstvo - GERK

Pridobljena so bila tudi *Izhodišča in smernice za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (številka: 3503-21/2022/2, datum: 5. 1. 2023). Navedeni nosilec urejanja prostora v 2. točki ocenjuje, da je »zajeto preveliko območje glede na predviden objekt, zlasti pri pozidanem zemljišču«. Pojasnujemo, da je po obstoječih digitalnih podatkih velikost obstoječe območje prostorske enote RBR

50 (znotraj katere se nahaja celotno obstoječe gospodarstvo kmetije Mencgar), torej stavbnega zemljišča po veljavnem prostorskem redu 1904 m<sup>2</sup>. Območje tega OPPN, ki obsega celotno prostorsko enoto RBR 50 in zraven še območje predvidene širitve na kmetijske površine je velikosti 2890 m<sup>2</sup>. Širitev na kmetijsko zemljišče torej obsega le 986 m<sup>2</sup>, zasnovana pa je tako, da umestitev novega gospodarskega poslopja omogoča funkcionalno povezanost starega in novega kmetijskega objekta, hkrati pa upošteva ohranitev pričevalnosti in dominantnosti kulturne dediščine, ker se nahaja znotraj njenega vplivnega območja. Območje širitve na kmetijske površine torej zaseda bolj senčnat, torej načeloma manj vreden (uporaben) del obstoječega kmetijskega zemljišča, kar je pravzaprav tudi osnovno izhodišče priprave tega OPPN. Če bi obstoječa oblika in površina prostorske enote RBR 50 omogočala ustrezno umestitev gradnje z vidika funkcionalnosti kmetijske dejavnosti in z vidika kulturno zgodovinske logike, ta OPPN sploh ne bi bil potreben. Pridobljene smernice so torej smiselno upoštovane v tem osnutku OPPN.

Pridobljeno je bilo pozitivno prvo mnenje MKGP (številka: 3503-21/2022/4, datum: 1. 6. 2023), v katerem pa ugotavljamo, da je verjetno prišlo do lapsusa, saj je v mnenju navedeno, da »se predvideva novogradnja skladišča za kmetijske pridelke in kmetijske stroje«. Namen tega OPPN je, da so na obravnavanem območju širitve dovoljene vse namembnosti po 3.ea členu ZKZ (točke a, b, c in č), torej več kot je navedeno v mnenju, vsekakor pa v skladu z določili ZKZ.

Pridobljene so bile tudi *Podrobnejše usmeritve za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok v Občini Radovljica z vidika gozdarstva in lovstva* Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (številka: 3401-7/2008/73 datum: 8. 3. 2023). Navedeni nosilec ugotavlja, da znotraj obravnavanega območja urejanja OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok glede na podatke iz GGN za GGE Radovljica – levi breg Save (2019-2028) ni evidentiranih gozdnih površin. Gozd je sicer evidentiran v neposredni bližini - vzhodno. Zaradi načrtovanih sprememb OPPN se ne smejo poslabšati pogoji za gospodarjenje z gozdom in spravilo lesa v vplivnem območju. Pridobljene usmeritve so smiselno upoštevane v tem osnutku OPPN ob upoštevanju določil in strukture veljavnega nadrejenega prostorskega akta.

Na podlagi osnutka tega OPPN je bilo pridobljeno tudi pozitivno prvo mnenje s področja gozdarstva in lovstva (številka: 3401-7/2008/78, datum: 7.7.2023).

**2.2.7 – Smernice s področja prostorskega razvoja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok v Občini Radovljica** - Ministrstvo RS za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (številka: 35034-110/2022-2550-2, datum: 22. 11. 2022). Navedeni NUP navaja, da »Ministrstvo glede na načrtovane prostorske ureditve v predmetnem OPPN nima posebnih smernic, v nadaljevanju pa podaja pomembnejše usmeritve ter poudarke iz veljavnih predpisov s področja urejanja prostora, ki jih je treba upoštevati v postopku priprave prostorskega akta«. Pridobljene smernice so smiselno upoštevane v tem osnutku OPPN.

V naslednji fazi (pridobivanje prvih mnenj) je bilo od Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), Direktorata za prostor in graditev pridobljeno mnenje s področja prostorskega razvoja (številka 35034-110/2022-2550-5 ,datum: 22. 6. 2023) iz katerega izhaja, da iz gradiva osnutka OPPN ni razvidna skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti. Navedeni NUP v točki 3.5 navedenega mnenja navaja nekaj pripomb v katerih opozarja na nejasnosti v 5 alinejah.

Na podlagi navedenih pripomb smo spremenili besedilo odloka v 7., 8., 9., 10. in 11. členu tako, da:

- smo iz besedila izvzeli določilo o »elektrarnah in drugih energetskih objektih« ter namesto tega v besedilo uvrstili določilo, da je dovoljena »postavitev zunanjih naprav in opreme (vključno z napravami in opremo za proizvodnjo in shranjevanje električne energije)«,
- smo za celotno območje OPPN določili, da so dovoljeni nezahtevni in enostavni pomožni objekti, dodali pa (v 13. člen) tudi definicijo »pomožnega objekta« po ZUreP-3,
- izmed dovoljenih gradenj odstranili »legalizacijo« in v sedmem odstavku 33. člena (odstopanja) dodali še določilo, da se obstoječi objekti upoštevajo kot skladni s PA,
- smo tretji odstavek 11. člena spremenili tako, da se ujema z drugim odstavkom 31. člena PRO, ob tem pa pojasnjujemo, da za prostorsko enoto RBR 50 PRO ne vsebuje podrobnejših oblikovnih pogojev, za

podrobno namensko rabo prostorske enote RBR 50 (SK) in dejstvo, da se ta nahaja izven območij z varovalnim režimom kulturne dediščine (gre le za vplivno območje dediščine), posebna določila glede fotovoltaike ne obstajajo,


- smo iz 11. člena besedila odloka odstranili določilo, ki se je nanašalo na PNRP PK.

**2.2.8 – Predhodne smernice za pobudo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok, Občina Radovljica** - Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje (številka: 354-214/2022-4, datum: 8. 12. 2022). Za navedenega nosilca urejanja prostora je smernice pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ (številka: 354-249/2022-2 (265), datum: 8. 12. 2022). NUP ugotavlja, da se območje OPPN ne nahaja na vodovarstvenem območju, se pa nahaja na območju vodnega telesa podzemnih voda Savska kotlina in Ljubljansko Barje (šifra SIVTPODV1001), ki je zaradi kraških razpoklinskih značilnosti ranljiv za posledice različnih virov onesnaženja, zaradi česar so lahko ogroženi vodni viri za oskrbo s pitno vodo tudi v oddaljenih predelih. V nadaljevanju NUP podaja usmeritve glede zraka, hrupa, voda in jam za gnojevko, ki smo jih smiselno vgradili v ustrezna poglavja osnutka odloka o tem OPPN.

Pridobljeno je bilo tudi prvo mnenje MZ (številka: 354-214/2022 /8, datum: 28. 6. 2023), ki se sklicuje na strokovno mnenje NIJZ (številka: 354-249/2023-4 (256), datum: 27. 6. 2023), iz katerega je razvidno, da NUP ugotavlja, da zgoraj navedene predhodne smernice v osnutku OPPN niso bile v celoti upoštevane - in sicer v delu, ki se nanaša na varstvo voda in s tem povezane zaščitne ukrepe. Besedilo odloka smo tako na podlagi mnenja MZ (NIJZ), kot tudi na podlagi mnenja DRSV in MOPE v členih, ki določajo varstvo tal in voda, dopolnili in deloma spremenili (27. in 28. člen).

**2.2.9 – Smernice Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok** - Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (številka: 350-202/2022-2, datum: 17. 11. 2022). Navedeni NUP izjavlja, da nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok.

### **2.3 - Rešitve načrtovanih objektov in površin**



Prikaz umestitve novega gospodarskega poslopja (podlaga vir: <https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>)

Zaradi posodabljanja kmetijskega gospodarstva in načrtovanega povečanja obsega proizvodnje kmetiji primanjkuje prostora za rejo živali. Obstoječe staro gospodarsko poslopje je postalo funkcionalno zastarelo. Predlaga se torej postavitev novega, sodobnega gospodarskega poslopja, ki bo v povezavi s starim tvorilo novo smiselno in funkcionalno celoto. Umestitev poslopja v prostor se, skladno z zaključki elaborata vrednotenja lokacij, predlaga na severni strani obstoječega gospodarskega poslopja, torej zapolnjuje severovzhodni vogal novega grajenega območja kmetije.




Ob predvideni povečavi kapacitete kmetije z obstoječih 4,9 GVŽ na predvidenih 22,6 GVŽ je predvidena tudi ustrezna povečava jame za gnojevko in povečanje obdelovalnih kmetijskih površin iz 9,8 ha na 15,2 ha, kar je po izračunih v elaboratu kmetije še vedno ustrezno.

#### **2.4 - Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo**

Območje tega OPPN se v osnovi deli na območje znotraj obstoječe prostorske enote RBR 50, kjer so pogoji za dejavnosti in gradnje praktično povzeti po nadrejenem prostorskem aktu za PNRP SK in območje namenjeno širitvi kmetijskega gospodarstva, kateremu se podrobna namenska raba prostora ne spreminja, pri pogojih za gradnjo v tem območju pa so upoštevani tudi pogoji glede namembnosti gradenj in ureditev, ki jih za širitev kmetijskih gospodarstev na kmetijska zemljišča določa 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22). Razlike med območjema znotraj območja OPPN so določene v 7., 8. in 9. členu, dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev pa so opredeljena v 33. členu osnutka odloka o OPPN.

### **3 - Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro**

Na območju je minimalna komunalna oskrba zagotovljena - obstoječa kmetija je priključena na javni vodovod, javno električno omrežje in javno cesto, za odvajanje odpadne vode pa je trenutno še vedno v uporabi klasična greznica, saj javne kanalizacije na območju ni.



Prikaz območja načrta in tras gospodarske javne infrastrukture  
(vir: <https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, <http://www.gu.gov.si>)

V predhodni fazi so bile pridobljene smernice glede vseh področij, ki so v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo (števila: 350-297/2022/8-02411671, datum: 9. 12. 2022). V nadaljevanju obrazložitev upoštevanja pridobljenih smernic po posameznih področjih.

### **3.1 - Področje rudarstva**

Ministrstvo za infrastrukturo kot NUP za področje rudarstva na podlagi smernic Geološkega zavoda Slovenije (števila: 887-1140/2022, datum 30. 11. 2022) ugotavlja, da predmetno območje urejanja ne posega v noben raziskovalni ali pridobivalni prostor s podeljeno rudarsko pravico in tudi ne posega v območja, ki bi bila v prostorskih aktih opredeljena za izkoriščanje mineralnih surovin. Prav tako v neposredni bližini urejanja po njihovih podatkih ni nahajališč mineralnih surovin, ki bi zahtevala posebno varovanje oziroma rezervacijo prostora za morebitno izkoriščanje v prihodnosti. Zato na načrtovani OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar - Spodnji Otok NUP nima pripomb in ne daje smernic.

### **3.2 - Področje energetike**

Ministrstvo za infrastrukturo kot NUP za področje energetike ugotavlja, da preko območja načrtovanih posegov v prostor občine Radovljica za predvidena območja pobud obstajata sledeča elektroenergetska objekta za prenos električne energije - daljnovoda: DV 2x110 KV Okroglo-Jeklama in DV 2x110 KV Okroglo-Moste Na območju načrtovanih posegov v prostor občine Radovljica poteka plinovod z oznako: regionalni plinovod R29.

Ugotavljamo, da je regionalni plinovod R29 (os) na najbližji točki od območja tega OPPN oddaljen približno 90 m, torej je območje tega OPPN v celoti daleč izven njegovega varovalnega pasu in ta OPPN na regionalni plinovod R29 nima nobenega vpliva. Enako ugotavlja tudi družba Plinovodi d.o.o., ki v svojih smernicah (števila: S22-590/P-NG/RKP, datum: 12.12.2022) izjavlja, da podaja smernic ni potrebna.

Glede na geodetski posnetek ugotavljamo, da nobeden od navedenih energetske vodov ne poteka neposredno preko prostorske enote RBR 50 in območja širitve kmetije. Vsi trije vodi potekajo zahodno od prostorske enote RBR 50, še najbližji je 2x110 KV daljnovod Okroglo-Jeklama, katerega os se navedeni prostorski enoti v najbližji točki približa na dobrih 6 m, torej je zahodni rob prostorske enote RBR 50 tudi znotraj varovalnega pasu tega daljnovoda, območje širitve kmetije pa je v celoti izven tega varovalnega pasu.

Daljnovod 2x110 KV Okroglo-Moste se območju tega OPPN na najbližji točki približa (os) na približno 70 m, torej je območje tega OPPN v celoti daleč izven njegovega varovalnega pasu, torej ta OPPN na ta daljnovod nima nobenega vpliva.

V predhodni fazi smo od družbe Eles d.o.o. pridobili usmeritve (števila: S22-136/597/rk, datum: 25. 11. 2022), v katerih navedeni NUP ugotavlja, da za pripravo tega OPPN nima smernic, ker predvidena gradnja ne posega v nobenega od varovalnih pasov daljnovodov.

Pridobljeno je bilo pozitivno prvo mnenje ELES d.o.o. (števila: S23-065/597/rk, datum: 7. 6. 2023)

Pridobljene so bile tudi smernice Elektro Gorenjska d.d. (števila: 3381, datum: 23.11.2022). Navedeni NUP v smernicah postavlja nekaj pogojev, ki smo jih vključili v besedilo odloka, v grafičnem delu pa smo prikazali tudi trase elektro vodov in naprav. Vse NUP, ki jih ta OPPN tangira, bomo seveda v nadaljevanju pozvali tudi k podaji mnenj.

Pridobljeno je bilo pozitivno prvo mnenje Elektro Gorenjska d.d. (števila: 3637, datum: 13. 6. 2023)



### **3.3 - Področje letalstva**

Ministrstvo za infrastrukturo je pred izdajo usmeritev za ta OPPN pridobilo mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (številka: 350-112022/446-CAA0607, datum: 22. 11. 2022), iz katerega izhaja, da se območje predvidenih posegov v prostor nahaja v vplivnem območju letališča, da pa se predvideni posegi v prostor nahajajo pod konično omejitveno ravnino letališče Lesce, ki se nad območjem urejanja nahaja na 585 metrih nadmorske višine. Po geodetskem posnetku, ki je podlaga za pripravo OPPN, je nadmorska višina terena na območju OPPN približno 482 m, kar pomeni, da je višinska razlika do konične omejitvene ravnine več kot 100 m. Ta OPPN tako visokih gradenj seveda ne predvideva.

### **3.4 - Področje pomorstva**


Ministrstvo za infrastrukturo ugotavlja, da v območju OPPN ni vodnih površin, ki bi bile potencial za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe smernic nima.

### **3.5 - Področje javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti**

Ministrstvo za infrastrukturo ugotavlja, da Direktor za trajnostno mobilnost in prometno politiko podaja pozitivno mnenje k temu OPPN in konkretnih smernic nima.

### **3.6 - Področje cestnega prometa**

Ministrstvo za infrastrukturo ugotavlja, da na obravnavanem območju tega OPPN ni obstoječih ali predvidenih cest in drugih ureditev v pristojnosti DARS, d. d, ki torej podrobnejših strokovnih izhodišč in usmeritev za pripravo smernic nima. Prav tako DARS nima strokovnih izhodišč za morebitno podajo prvega in drugega mnenja. Smernice s področja cestnega prometa se torej v tem primeru nanašajo zgolj na področje državnih cest v upravljanju DRSI. Pristojni NUP smernice s področja cestnega prometa podaja v desetih točkah, ugotavljamo pa, da zelo verjetno pod neustrezno predpostavko. NUP namreč navaja, da se območje OPPN ter občinska cesta 849331 navezuje ta na regionalno cesto preko nekategorizirane ceste. preko pogreznjenega robnika na območju semaforiziranega 4-krakega križišča, kar ne predstavlja ustrezne rešitve ter da je treba v sklopu OPPN poskrbeti za ustrezno navezavo nekategorizirane ceste na cestno omrežje oziroma poskrbeti, da se na cesti ne bo odvijal motoriziran promet.



Prikaz javne prometne infrastrukture na širšem območju.

(vir: <https://gis.iohccina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, <http://www.gu.gov.si>)

Obstoječa kmetija je pač priključena na javno občinsko pot 849331 proti naselju Črnivec, in šele tam se je s te javne poti preko druge občinske ceste mogoče vključiti v promet na regionalno cesto II. reda 0208, ali pa nadaljevati pot po ostalih občinskih cestah in se sploh ne vključiti v promet regionalne ceste 0208.

Smisel in namen tega OPPN je zgolj širitev območja kmetijskega gospodarstva preko meje obstoječe prostorske enote RBR 50, pri tem pa seveda tudi po sprejetju tega OPPN velja omejitev glede namembnosti predvidenih objektov v tem območju, ki jo postavlja 3. ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 - ZKme-1D, 79/17 in 44/22). Na območju širitve je torej mogoče graditi zgolj kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za rastlinsko pridelavo, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov ter druge nestanovanjske kmetijske stavbe). Ob tem velja ponovno navesti, da je območje širitve kmetije po tem OPPN veliko zgolj nekaj manj od 1000 m<sup>2</sup> (torej poleg omejitev namembnosti iz ZKZ je tudi prostorsko močno omejeno) in da se to območje v celoti nahaja izven varovalnih pasov tako občinske poti, kot tudi regionalne ceste. Edino, kar se nahaja znotraj navedenega varovalnega pasu regionalne ceste, je skrajni JZ vogal obstoječega območja prostorske enote RBR 50, ki je hkrati skoraj v celoti tudi na vodnem zemljišču in priobalnem pasu vodotoka Dobruša, kar pomeni, da gradnje tam praktično niso mogoče - ne pred uveljavitvijo tega OPPN (ko veljajo PIP in PPIP za prostorsko enoto RBR 50) in ne po njegovi uveljavitvi, saj ta OPPN pogoje za gradnjo znotraj RBR 50 povzema po nadrejenem prostorskem aktu. Skladno z ZKZ (in hkrati nadrejenim prostorskim aktom) ta OPPN postavlja pogoje za gradnje na območju širitve.

Po pridobljenem prvem mnenju MZI (številka: 350-214/2023/9 - 02411138, datum: 9.12.2022), katerega del je tudi področje cestnega prometa in s pomočjo dodatnega usklajevalnega sestanka z DRSI Kranj je bila dogovorjena rešitev, da Občina Radovljica uredi zahodni dostop (ki ni kategorizirana javna pot) tako, da na zahodni strani povezave, torej na koncu kategorizirane občinske javne poti umesti nov prometni znak (tako, da velja za promet proti zahodu) 2215 - prepovedan promet za vsa motorna vozila, na zahodni strani pa na obstoječi drog, tako da velja za promet proti vzhodu, namesti znak 2311 - steza za pešce.

Na podlagi pridobljenega prvega mnenja Občine Radovljica, Referata za okolje in prostor (številka: 3503-000672023-2, datum: 11.8.2023) smo dopolnili in delno spremenili 18. člen besedila odloka.

### **3.7 - Področje železniškega prometa**

Ministrstvo za infrastrukturo ugotavlja, da je območje OPPN izven območij obstoječe javne železniške Infrastrukture, prav tako DRSI na obravnavanem območju nima načrtovanih investicij v razvoj javne železniške infrastrukture in konkretnih smernic s področja železniškega prometa ne podaja.

### **3.8 - Voda, kanalizacija in ravnanje z odpadki**

V predhodni fazi so bile pridobljene smernice Komunale Radovljica d.o.o. (številka: 108/2022 SM, datum: 8. 12. 2022) glede vodovoda, kanalizacije in ravnanja z odpadki s pogoji, ki smo jih smiselno vgradili v besedilo osnutka odloka o OPPN, obstoječe in nameravane ureditve pa so prikazane tudi v grafičnem delu tega OPPN.

Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje Komunale Radovljica (številka: 108/2022-2023 mnenje, datum: 7.6.2023)

### **3.9 - Elektronske komunikacije**

Na obravnavanem območju sta zgrajeni telekomunikacijski omrežji v upravljanju Telekom Slovenije d.d. in Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o. Od obeh navedenih NUP so bile v predhodni fazi pridobljene smernice - Telekom Slovenije d.d. v svojih smernicah (številka: 114985-LJ/7080-BS, datum: 23. 1. 2023) ugotavlja, da ta OPPN ne vpliva na njihovo omrežje in konkretnih smernic ne

podaja, Telemach d.o.o. pa v svojih smernicah (številka: Radovljica03/22-SO, datum: 13.12.2022) podaja tehnične pogoje, ki smo jih smiselno vgradili v besedilo odloka.

Pridobljeno je bilo pozitivno prvo mnenje Telekom Slovenije d.d. (številka: 121269 – LJ/2787-IB, datum: 19. 6. 2023), pridobljeno je bilo pozitivno prvo mnenje Telemach d.o.o. (številka: Radovljica01/23-SO, datum: 30. 6. 2023)


Glede na dopis Ministrstva za digitalno preobrazbo (350-6/2023-3150-2, datum: 24. 6. 2023) pojasnujemo, da se »območje širitve« kmetijskega gospodarstva po tem OPPN nahaja popolnoma izven varovalnih pasov elektronskih komunikacij, v preostalem delu območja OPPN pa sta, kot je razvidno iz gradiva, varovalna pasova Telekom in Telemach. Oba navedena upravljalca sta na osnutek OPPN podala pozitivno mnenje. Vsi pogoji za poseganje v varovalne pasove so v tem OPPN prevzeti iz veljavnega nadrejenega prostorskega akta Prostorskega reda Občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15, 233/17, 235/17 in 289/22). Po tem OPPN torej do konkretnega poseganja v katere koli varovalne pasove (tako v fazi projektiranja, kot v fazi izvajanja) brez poprejšnje pridobitve mnenj posameznih upravljalcev infrastrukture (mnenjedajalcev) ne more priti.

#### **4 - Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine**



Način širitve kmetijskega gospodarstva po tem OPPN smiselno posnema način originalne historične umeščenosti obstoječega kmetijskega gospodarstva. V obstoječem stanju je stanovanjska hiša umeščena neposredno ob dostop s »cesarske ceste« in s svojo glavno fasado tvori »obcestno lice« kmetije. Obstoječe večje gospodarsko poslopje je umeščeno vzhodno od stanovanjske hiše, ob visoko drevje zelenega pasu Otoškega grabna, na manj izpostavljeno, vendar funkcionalno smiselno lokacijo, ki stanovanjski hiši z glavnim vhodom na jugu ob dostopu in zadnjim vhodom na severu proti lastnemu dvorišču ter lastnim kmetijskim površinam, pušča odprt kakovosten pogled proti severu, na lastne kmetijske površine in tudi na cerkev sv. Janeza Krstnika s Karavankami v ozadju. Umeščenost manjšega obstoječega gospodarskega poslopja sledi enaki logiki, saj je to umeščeno severozahodno od stanovanjske hiše ob vodotok Dobruša z nekaj drevesne vegetacije ob kateri je objekt manj izpostavljen v prostoru. Oba obstoječa gospodarska objekta se torej umikata kakovostnemu pogledu s kmetijskega dvorišča proti severu, zato smo tudi z umestitvijo novega hleva po tem OPPN sledili enaki logiki – ob hkratnem upoštevanju funkcionalne (fizične, notranje) povezanosti z obstoječim večjim gospodarskim poslopjem vzhodno od stanovanjske hiše.





*Na levi sliki je shematsko prikazano obstoječe stanje, na desni pa predvideno. Z umestitjo novega objekta se sledi historični logiki umestitve kmetijskega gospodarstva, ohranja kakovosten pogled proti severu, hkrati pa omogoča tudi optimalno tehnološko povezanost s starim gospodarskim poslopjem, kar je ključno za sodobno vzrejo živali.*

Pridobljene so bile *Podrobnejše usmeritve za pripravo osnutka Občinskega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok s področja varstva kulturne dediščine* Ministrstva za kulturo RS (številka: 35012-219/2022-3340/3, datum: 29. 12. 2022), ki med drugim vsebujejo kar skico predloga drugačne umestitve novega gospodarskega poslopja, kot smo predlagali v predhodni fazi postopka.

Veljaven pravni režim je »*vplivno območje dediščine*«, kar po *Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine* (priročnik je izdalo Ministrstvo za kulturo RS pod številko 350-8/2011/1 in z datumom 18. 9. 2008, dopolnjeno 3. 4. 2009 in 2. 11. 2011) pomeni: »*V vplivnih območjih dediščine velja pravni režim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.*«

Umestitev novega gospodarskega poslopja, ki se stika s starim in skupaj tvorita zazidavo v obliki črke L med drugim izhaja tudi iz ambicije po ohranjanju pričevalnosti in dominantnosti cerkve sv. Janeza Krstnika, saj z umestitvijo nove gradnje ob visoko drevje ob Otoškem grabnu ne zapremo značilnega pogleda, ki je bil tudi očitno historično vodilo pri umeščanju obstoječih objektov kmetijskega gospodarstva Mencgar. Pogled z dvorišča kmetije severno od stanovanjske stavbe združuje pogled na lastne kmetijske površine s pogledom na dominantno dediščino s Karavankami v ozadju.

Menimo torej, da bi umestitev novega objekta po predlogu (skici) iz navedenih usmeritev MK z vidika ohranjanja pričevalnosti in dominantnosti dediščine pomenila neustrezno rešitev, hkrati pa bi bil to tudi odmik od kakovostne in do prostora občutljive historične logike umeščanja objektov na dani, dokaj specifični, mikrolokaciji. Nenazadnje pa gre tudi za fizično funkcionalno povezanost starega in novega gospodarskega poslopja, kar je ključno za optimalno sodobno funkcioniranje kmetije Mencgar v bodoče.

Pridobljeno je bilo tudi mnenje MK s predlogom (številka: 35012-219/2022-3340/5, datum: 2. 6. 2023) v katerem MK navkljub zgornji obrazložitvi v osnutku ponovno predlaga širitev kmetijskega gospodarstva na način, da bi nov objekt stal ločeno starejših in bi se tako med starim in novim objektom ustvarilo dvorišče domačije.

Vsekakor se pridružujemo mnenju MK, da je predlagana postavitev dveh vzporednih objektov (stanovanjskega in gospodarskega) z dvoriščem vmes značilen način umeščanja stavb v prostor na ožjem in širšem področju okrog obravnavane lokacije, vendar pa hkrati ugotavljamo, da gre v danem primeru za historično izjemo (in potrditev, če hočete) tega pravila. Gre namreč za specifično lokacijo, ki jo določa povsem netipična kombinacija (topografskih in grajenih) prostorskih determinant v neposredni bližini - dve cesti, dva potoka in kakovosten pogled proti severu (preko lastnih kmetijskih površin proti cerkvi in Karavankam v ozadju), ki jih je treba upoštevati. Prav ta netipična kombinacija prostorskih elementov v okolici je verjetno botrovala sedanji umeščenosti stanovanjskega in gospodarskih objektov, ki (v nasprotju s krajevno tipiko) niso umeščeni po principu, ki ga predlaga MK. Noben obstoječ objekt torej ne zapira pogleda z dvorišča proti severu, zato ta OPPN preprosto mora dopuščati nadaljevanje umeščanja gradenj po enakem, historično pogojenem, specifičnem principu.

V nadaljevanju je bilo od MK pridobljeno tudi Mnenje k dopolnjenemu osnutku OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar spodnji otok (številka: 35012-219/2022-3340/9, datum: 13. 2. 2024). V mnenju MK uvodoma ugotavlja:

*»Z vidika kulturne dediščine se v vplivnem območju varuje integriteta, pričevalnost in dominantnost cerkve, ki je postavljena na vedutno izpostavljeno lego, nad vasjo Spodnji Otok. Obravnavana kmetija je iz vasi umaknjena na samo, z južne strani obdana s cesto, z vhodne in zahodne pa z dvema potokoma, ki sta obrasla z visokoraslo obrežno vegetacijo.*

*Na severni strani se prostor domačije odpira na kmetijske površine s pogledom na cerkev sv. Janeza Krstnika. Obstoječa stanovanjska hiša je postavljena na jugozahodni del, obstoječi kmetijsko gospodarski objekt pa nasproti hiše – na jugovzhodni rob domačije.*

*S predmetnim OPPN se namerava na mestu severnega dela obstoječega kmetijskega gospodarstva postaviti nov kmetijsko gospodarski objekt v dimenziji 16 x 30 m (brez upoštevanih napuščev).«*

Za nadaljevanje postopka sprejemanja tega OPPN smo gradbeno mejo, znotraj katere je predviden nov objekt, zmanjšali na dimenzijo 14 x 28 m (največji dovoljen gabarit pritličja stavbe brez upoštevanih napuščev). V nadaljevanju mnenja MK navaja:

*»V dopolnjenem osnutku OPPN je kmetijsko gospodarstvo postavljeno prečno na potek potokov, s čimer se pogled s ceste na cerkev sv. Janeza Krstnika zapira.«*

Glede postavitve novega stavbnega volumna ugotavljamo (razvidno v grafičnem delu), da obstoječe gospodarsko poslopje še zdaleč ni umeščeno vzporedno z vzhodnim vodotokom, temveč kot med daljšo tlorisno stranico stavbe in vodotokom Otoški graben znaša približno 44°, torej niti vzporedno z njim, niti prečno nanj. Enako potem velja tudi za nov stavbni volumen, ki ga umeščamo pravokotno na starega, torej pod kotom 46°, na način, da ob zadovoljevanju tehnoloških potreb kmetijske dejavnosti zasede čimmanj prostega prostora in je hkrati čimmanj vedutno izpostavljen.

Glede pogleda »s ceste na cerkev sv. Janeza Krstnika« ugotavljamo, da je ta pravzaprav neobstoječ, oziroma ga z JV smeri popolnoma zastira obstoječa drevesna vegetacija ob Otoškem grabnu in drevesna vegetacija med obravnavano domačijo ter cesto. Vsa ta vegetacija se seveda ohranja, torej bo tudi v bodoče skoraj v celoti zastirala pogled s ceste na kmetijo Mencgar, popolnoma pa na cerkev sv. Janeza Krstnika s Karavankami v ozadju.





Značilno veduto na cerkev je pravzaprav zaradi vegetacije ob obeh vodotokih mogoče s ceste zaznati le JZ od in popolnoma mimo celotne kmetije Mencgar, »uokvirjeno« z daljnovodom.



Predlagan nov stavbni volumen torej nikakor ne zapira pogleda na cerkev sv. Janeza Krstnika s ceste, saj je ta nepredušno zaprt že z drevesno vegetacijo, hkrati pa je seveda zaradi iste vegetacije tudi nov stavbni volumen s ceste (in javnih površin v bližnji okolici kmetije Mencgar) praktično nezaznaven in to tudi v zimskem času, ko je drevesna vegetacija brez listja. Nadalje MK dodaja:

*»Gospodarski objekt v predlagani postavitvi ne upošteva značilnosti smeri poteka potokov in zelenih omejkov – sever-jug. Če bi želeli upoštevati dane prostorske značilnosti, bi bila bolj smiselna postavitev*

*gospodarskega objekta vzdolžno na tek potoka oziroma obrežnega prostora, tako kot je postavljeno obstoječe kmetijsko poslopje. Na ta način bi se oblikovalo bolj tvorno gospodarsko dvorišče in hkrati bi bila širina pogleda na cerkev razširjena in jasneje usmerjena.»*

Kot delno že zgoraj pojasnjeno, tudi obstoječi vzhodni gospodarski objekt s smerjo svoje daljše tlorisne stranice ne sledi smeri vodotoka ob njem (od tega ideala odstopa za približno 44°), temveč se danim prostorskim značilnostim prilagaja s svojo lego, ki sicer po tem kriteriju odstopa od tipične gorenjske kmetije, dane prostorske značilnosti lokacije pa upošteva tako, da ne zastira pogleda z gospodarskega dvorišča proti cerkvi in Karavankam ter hkrati zaseda senčnat, neizpostavljen prostor in celostno izpolnjuje svojo osnovno kmetijsko funkcijo. Umestitev novega stavbnega volumna, ki je potreben zaradi zadovoljevanja potreb sodobnega kmetovanja in optimizacije delovanja kmetije Mencgar, katere prostor v obstoječih stavbah ne zadošča za obseg zemljišč s katerimi razpolaga, torej popolnoma sledi tej zgodovinski logiki, kako porabiti le neizpostavljen senčnat prostor v čimmanjšem obsegu, hkrati pa zagotavljati optimalno funkcionalnost celote. Kakorkoli bi torej obračali nov objekt vzporedneje s potokom, bi ga bilo treba pomikati severneje s čimer, bi samo porabljali več dragocenega prostora, zmanjševali funkcionalnost zasnove in nov volumen vizualno izpostavljali pogledom z zahodne smeri (s ceste Otok - Podvin), saj, tako kot cela kmetija, nov volumen iz južne smeri praktično ne bo zaznaven.

V nadaljevanju MK podaja dodatne usmeritve in predloge (iz kategorije »bi bilo treba«) glede vsebine, ki »se ne nanaša na gradnjo gospodarskega objekta« v sedmih alinejah. Večina vsebine na katero opozarja MK spada na področje skladnosti OPPN z nadrejenim prostorskim aktom, v tem primeru PRO Občine Radovljica in temeljnega pravila, da je OPPN, ko je enkrat veljaven, pač edini prostorski akt za lokacijo, ki jo pokriva. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da ne gre za enega od v PRO predvidenih OPPNjev, temveč za OPPN po 3. ea členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga Občina Radovljica sprejema prav zato, da bi spričo nerodne oblike obravnavane prostorske enote obstoječi kmetiji omogočila primernejšo prostorsko zasnovo, kot jo dopušča sedanja prostorska enota. Drugače povedano, če bi obstoječa prostorska enota RBR 50 imela obliko, ki bi omogočala umestitev gospodarskega poslopja na način, ki sledi historični logiki prostorske zasnove kmetije Mencgar, bi ta OPPN sploh ne bil potreben in bi se objekt pač umeščal v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja na enem od zemljišč s podrobno namensko rabo SK po določitih PRO.

OPPN je torej v osnovi res namenjen širitvi kmetije Mencgar, vendar zaradi specifičnosti lokacije in dejstva, da ima kmetija »svojo« prostorsko enoto izven strnjenegega naselja ter dejstva, da mora omogočati skladen razvoj kmetije kot celote, obsega tako »območje širitve«, kot tudi celotno prostorsko enoto RBR 50, ki bi bila (je) pred sprejemom tega OPPN pač eno od območij podrobne namenske rabe SK z vsemi pogoji, ki jih določa PRO za tovrstne prostorske enote. OPPN mora torej poleg »območja širitve« pokrivati tudi sedanjo prostorsko enoto RBR 50 s podrobno namensko rabo SK, vsebovati pogoje iz nadrejenega prostorskega akta in le po potrebi podrobneje opredeliti katerega od njih. Vsak OPPN mora torej kot celota biti skladen z nadrejenim prostorskim aktom, hkrati pa ne sme brez posebnega razloga zaostrovati pogojev za posege v prostor. Če bi razlogi za podrobnejše določanje pogojev za dano lokacijo obstajali, bi bilo to prepoznano že v postopku sprejemanja PRO in bi bilo že takrat določeno, da je za območje obvezno sprejeti OPPN.

Opredelitve po posameznih alinejah iz mnenja MK:

*» - v 7. členu (dopustne vrste gradnje) je dopustno zgolj načrtovano kmetijsko gospodarstvo in z njim povezani sestavni deli,«*

V tem členu so določeni temeljni pogoji glede dopustnih gradenj, vsebina v glavnini izhaja iz določil 16. in 17. člena PRO, s katerim OPPN mora biti skladen, hkrati pa v tem primeru ne sme »považati« določil PRO za podrobno namensko rabo SK..

*» - v 8. členu (dopustne dejavnosti) so možne samo dejavnosti, ki jih opredeljuje namenska raba SK,«*

Tako je. Vsebina 8. člena izhaja iz vsebine točke 4.1 v 12. členu PRO.

*» - v 9. členu (dopustne vrste objektov) se opredeli, kateri objekti so dopustni – ti, ki so obstoječi, tj. na primer stanovanjska hiša, in vsi novozgrajeni – med načrtovanimi je kmetijsko gospodarstvo,«*

Vsebina 9. člena izhaja iz vsebine točk 4.2 in 4.3 v 12. členu PRO in iz vsebine 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, območje širitve je zaradi določil ZKZ obravnavano posebej. Nobenega razloga ni, da bi v OPPN kakorkoli omejevali določila PRO za podrobno namensko rabo SK.

*» - v 11. členu (pogoji za oblikovanje stavb) se navedejo pogoji za oblikovanje samo za objekte, ki so predvideni v okviru tega OPPN; med načrtovanimi ni prostostoječe hiše, za gospodarsko poslopje se opredeli točno predvidena raba, za višinski gabarit (K) + P + 1 + M je treba utemeljiti nadstropno etažo – v ta namen je treba izdelati načrte (tloris, prerez, pogled), naklon strehe gospodarskega objekta je 30-35°, da se izognemo preveliki višini objekta; na gospodarskem objektu ni dozidav; v kolikor se ve, da se bo za pridobivanje električne energije koristil vir svetlobe, se vgradi takšna strešna kritina, katere del so sončne celice,«*

Vsebina 11. člena OPPN izhaja iz vsebine točk 1.1 in 1.6 v 31. členu PRO. Za dodatno zaostrovanje, ali celo spreminjanje pogojev ni nobenega razloga. Glede predloga, da je treba izdelati načrte objekta (tloris, prerez, pogled) naj le spomnimo, da je OPPN vendarle le predpis, ki določa pravila, postavlja omejitve in ni projektna dokumentacija. Načrti bodo izdelani v fazi DGD, takrat bo načrtovalec moral pridobiti tudi (iz varovalnega režima izhajajoče) pogoje in mnenje ZVKD.

*» - v 12. členu (pogoji za urejanje zunanjih površin) mora biti raba materialov opredeljena z ureditveno situacijo; podporni zidovi in škarpe se ne gradijo, če z načrtom ni izkazano, da se jih rabi,«*

Vsebina 12. člena OPPN izhaja iz vsebine 32. člena PRO. Konkretni načrti so del DGD dokumentacije. Če so podporni zidovi ali škarpe po PRO dovoljeni (s pogoji ali brez), ne obstaja noben razlog, da bi bilo z OPPN potrebno tovrstne gradnje izključiti.

*» - v 24. členu (varstvo kulturne dediščine) se črta zadnji stavek 3. odstavka »Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.«*

Smo črtali.

V nadaljevanju MK še meni, da bi bilo treba OPPN dopolniti in popraviti na v 5. točkah predlagan način...

*»1. V grafičnem delu OPPN se risbo 2.4 (zazidalna oziroma ureditvena situacija, regulacijske linije) dopolni z zazidalno oziroma ureditveno situacijo. Iz ureditvene situacije bi moral biti razviden volumen načrtovanega objekta v odnosu napram obstoječi hiši.«*

Grafični list 2.4 določa tlorsni položaj predvidenega novega gospodarskega objekta, njegova višina in oblika pa mora biti skladna s pogoji v besedilu odloka. Podrobnejše načrtovanje v fazi OPPN, ki je predpis, ne projektna dokumentacija, bi lahko le brez potrebe vneslo dodatne omejitve glede na pogoje, ki veljajo za območja SK.

*»2. Definirana bi morala biti raba materialov in barv na fasadi in strehi.«*

Ja, v DGD dokumentaciji, v OPPN pa le v okviru določil nadrejenega prostorskega akta (31. člen PRO), ki jih OPPN povzema.

*»3. Dozidave na fasadi ali členitve gospodarskega objekta niso značilnost tradicionalnih gospodarskih poslopij. Prav tako strešna okna, pultne frčade in čopi na strehah.«*

Sodeč po točki 1.6 v 31. členu PRO, temu ni tako in nobenega razloga ni, da bi za obravnavano lokacijo v OPPN te možnosti izključili.



»4. V zunanji ureditvi morajo biti opredeljene utrjene in zelene površine, gospodarsko dvorišče mora biti smiselno oblikovano glede na zahtevane manipulativne površine za kmetijsko mehanizacijo.«

Ja, v DGD dokumentaciji, v OPPN pa le v okviru določil nadrejenega prostorskega akta - 32. člen PRO. Nobenega razloga ni, da bi v OPPN ta določila za obravnavano lokacijo spreminjali, podrobneje določali ali dodatno zaostrovali.

»5. Na severnem, robnem delu domačije, ki se odpira na kmetijske površine, se priporoča zasaditev sadnega drevja, da se ustvari postopen prehod iz grajenega v kmetijsko krajino.«

To priporočilo je že vključeno v tretjem odstavku 12. člena besedila dopolnjenega osnutka OPPN. Od NUP se ob podajanju mnenja na dopolnjen osnutek pričakuje, da izhaja iz primerno temeljito pregledane vložene dokumentacije. Prav tako, kot se zdi upravičeno pričakovati, da pred podajanjem mnenja glede »pogledov s ceste« situacijo preveri na terenu, ali vsaj s pomočjo javno dostopnih spletnih pripomočkov.

## **5 - Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave**

Po razpoložljivih podatkih se prostorska enota RBR 50 in celotno območje tega OPPN (torej tudi območje širitve kmetijskega gospodarstva) nahajajo izven vseh območij, ki so v okviru veljavnega Prostorskega reda Občine Radovljica (PRO) varovana na področju okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) je podal *Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in Oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost* (številka: 3563-0074/2022-3, datum: 2. 12. 2022). ZRSVN je podal mnenje, da območje plana in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja. Zato ocenjujejo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti. ZRSVN tudi ocenjuje, da glede na lokacijo in velikost pobude, plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost.

Pridobljene so bile tudi *Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za širitev kmečkega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje (številka: 35600-483/2022-2550-7, datum: 19. 12. 2022), iz katerih je razvidno, da so bile izdane na podlagi »*Gradiva za izdajo naravovarstvenih smernic za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za širitev kmečkega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok, občina Radovljica, 117.člen ZON*«, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave OE Kranj (številka: 3563-0074/2022-8, datum: 19. 12. 2022). Iz navedenega gradiva in smernic je razvidno, da »na obravnavanem območju ni območij z naravovarstvenim statusom ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti«, NUP pa ne podaja posebnih smernic ali pogojev za pripravo OPPN.

Ta OPPN je zasnovan tako, da prevzema relevantna določila glede varovanja okolja, naravnih virov in ohranjanja narave iz veljavnega nadrejenega prostorskega akta PRO, ob hkratnem upoštevanju smernic in pogojev, ki jih bodo na podlagi veljavnih varovalnih režimov podali nosilci urejanja prostora na podlagi svojih področnih predpisov.

Poleg navedenih mnenj in usmeritev v zvezi z varovanjem narave smo pridobili tudi *Podrobnejše usmeritve za pripravo občinskega podrobnega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja zgornje Save (številka: 35020-162/2022-2, datum: 30. 11. 2022). Navedeni NUP svoje podrobnejše usmeritve podaja v 18 točkah. Pridobljene usmeritve so smiselno vključene v osnutek odloka o OPPN, zaradi ocene nosilca urejanja prostora (6. točka usmeritev), da gre za potencialno poplavno ogroženo območje pa bo po načelu previdnosti izdelana še ustrezna dodatna strokovna podlaga (11. točka usmeritev) v smislu preverbe

pretočnih razmer obeh bližnjih vodotokov. Pridobljene smernice so smiselno upoštevane v tem osnutku OPPN, kar bo po pridobitvi strokovne podlage glede pretočnih razmer po potrebi tudi ustrezno dopolnjeno.

Pridobljeno je tudi prvo mnenje DRSV (števila: 35020-50/2023-2, datum: 26.6.2023), na podlagi katerega smo dopolnili 28. člen besedila odloka s šestimi novimi odstavki (6-11), v katerih je v navedenem mnenju zahtevana vsebina. V nadaljevanju je bilo pridobljeno še mnenje DRSV k dopolnjenemu osnutku OPPN (števila: 35020-4/2024-2, datum: 12.2.2024) v katerem NUP zahteva še nekaj uskladitev s splošnimi smernicami in podanimi usmeritvami, ki izhajajo iz ZV-1 in podzakonskih predpisov. Glede na točke od 1 do 4 v navedenem mnenju smo preoblikovali grafični del OPPN tako, da je tudi gradbena meja napušča v celoti izven priobalnega zemljišča. Glede na točko 5 v mnenju smo v grafičnem delu OPPN na listu 7 prikazali tudi območja poplavnih nevarnosti in dodali tudi določilo o najnižji dovoljeni koti tal pritličja novega objekta. Glede na točko 6 smo v grafičnem delu popravili tudi navedbo o vodotoku Otoški graben.

Pridobljeno je tudi prvo mnenje MOPE (števila: 350-63/2023/6, datum: 21.7.2023), na podlagi katerega (poglavje IV. Področje okolja) smo spremenili četrti odstavek 21. člena, peti odstavek 24. člena, tretji odstavek 26. člena, prvi in drugi odstavek 27. člena in drugi odstavek 34. člena besedila odloka. Glede poziva iz poglavja II. **PODROČJE ENERGETIKE** pa navajamo, da so pozitivna prva mnenja ELES d.o.o., Elektro Gorenjska d.d in Plinovodi d.o.o. so, kot vsa druga mnenja, priložena v spremljajočem gradivu, druga mnenja navedenih NUP pa se bodo, kot to predpisuje veljavna zakonodaja, pridobivala po izvedeni javni razgrnitvi vzporedno od vseh NUP. Namesto zahteve, naj se ob vlogi na MOPE za drugo mnenje priložijo tudi druga mnenja navedenih treh NUP, kar bi načeloma lahko pomenilo podvajanje zakonskega roka za izdajo mnenja, predlagamo, da MOPE svojega pozitivnega drugega mnenja ne pogojuje z drugimi mnenji ostalih NUP, saj bodo ta itak morala biti pridobljena - brez njih sprejem OPPN pač ni mogoč.

Pridobili smo tudi Gradivo (ZRSVN) za izdajo mnenja MNVP (števila: 3563-0074/2022-11, datum 26. 6. 2023) iz katerega je razvidno, da osnutek OPPN upošteva splošne smernice in gradivo za konkretne smernice.

## **6 - Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom**

Pridobljene so bile *Smernice za izdelavo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok* Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševanje (števila: 350-265/2022-3 – DGZR, datum: 30. 11. 2022).

Po razpoložljivih podatkih območje tega OPPN ne leži na erozijskem ali poplavnem območju, je bilo pa v sklopu pridobivanja mnenja DRSV izdelana strokovna podlaga »HIDROTEHNIČNO POROČILO POTOKA OTOŠKI GRABEN NA SPODNJEM OTOKU (študija poplavne varnosti OPPN Mencgar)« (PHCE d.o.o., številka: H-282, datum: september 2023) iz katere je razvidno, da se območje predvidenega območja OPPN nahaja povsem izven dosega poplavnih voda, torej so posegi dovoljeni ter da priporočena najnižja kota pritličja znaša 482.40 m. V 31. člen odloka smo dodali peti odstavek z določilom o najnižji dovoljeni koti tal pritličja in navedbo strokovne podlage za to.

V delu OPPN, ki se nanaša na potresno varnost, je projektni pospešek opredeljen, vključeno je tudi določilo o potrebnih ukrepih s področja varnosti pred potresi.

V predvideni kmetijski dejavnosti se snovi, ki bi bile nevarne v smislu nesreč ob razlitju, načeloma ne uporabljajo, glede razlivanja ostalih snovi, ki ne sodijo v okolje pa so v odlok vgrajena določila v delu, ki se nanaša na varstvo tal in okolja.

URSZR v delu, ki se nanaša na varstvo pred požarom podaja smernice glede, opredelitve morebitnih ukrepov zaradi požarne ogroženosti okolja, opredelitve dopustnih požarnih tveganj in opredelitve

ukrepov za izpolnitev zahtev varstva pred požarom. Navedene smernice so smiselno vključene v besedilo odloka o tem OPPN ob upoštevanju določil in strukture veljavnega nadrejenega prostorskega akta.

Po tem OPPN predvidena dejavnost in gradnja ne predstavlja nadpovprečnega tveganja za nastanek nesreč, prav tako lokacija tega OPPN ni posebej izpostavljena tovrstnemu tveganju. Ta OPPN je zasnovan tako, da prevzema relevantna določila glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom iz veljavnega PRO, ob hkratnem upoštevanju smernic in pogojev, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora na podlagi svojih predpisov.

Pridobljeno je bilo tudi pozitivno prvo mnenje MO s področja obrambe (številka: 350-202/2022-4, datum: 05. 06. 2023)

## **7 - Etapnost izvedbe prostorske ureditve**

Dopustna je faznost izvedbe posegov pod pogojem, da se pri posamezni fazi zagotovi zahtevan faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin, ustrezno število parkirnih mest ter ustrezno komunalno in prometno opremljenost, kar skupaj predstavlja smiselno zaključeno celoto.

## **8 - Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev**

Dopustna odstopanja so opredeljena v posebnem poglavju odloka o tem OPPN.

## **9 - Usmeritve po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta**

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN na območju ostanejo v veljavi določila takrat veljavnega OPN.

## **10 - Opisi skladnosti OPPN z veljavno zakonodajo in dokumenti**

***10.1 – Skladnost s Splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve- Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor (številka: 35001-14/2013/1, datum: 29. 01. 2013).***

### **Splošno**

S tem OPPN se ne določa pogojev za organiziranje omrežij naselij, pogojev za razvoj naselja oziroma poselitve, pogojev za širitev naselja, temveč se določa pogoje za načrtovanje površine, ki je bila že v postopku sprejemanja PRO določena kot površina s podrobno namensko rabo prostora SK in se s tem OPPN le malce razširi za potrebe obstoječe kmetije. Gre torej za svojevrstno mikro širitev, vendar v tem primeru ne more biti govora o širitvi naselja, saj tudi obstoječa kmetija ni del zgoščene grajene strukture naselja, temveč gre le za manjšo širitev samostojne prostorske enote - na kmetijsko zemljišče brez spremembe podrobne namenske rabe prostora.

Podobno, kot mikro širitev, ta OPPN omogoča tudi svojevrstno mikro prenovu grajene strukture, v tem primeru kmetije, saj šele prenovljena omogoča optimizacijo kmetijske proizvodnje na sodoben način - ob hkratnem ohranjanju kakovostnega historičnega osnovnega principa umeščanja objektov v prostor dane lokacije.

### **Prenova naselij kot prednostna razvojna usmeritev - smiselno upoštevanje**

Gre za svojevrstno mikro prenovu (ne naselja, temveč prostorske enote) izven območja naselbinske dediščine, ki omogoči gospodarski razvoj in ohranja bistvene značilnosti prostorsko kakovostne historične prostorske zasnove. Pri tem:

- območje ostaja zaokroženo in celovito, njegovo razmerje do naselja in širšega prostora se ohranja;
- stanje okolja na dani lokaciji je in ostaja primerno;

- opredeljen je namen, cilj in način prenove, z gospodarskega, okoljskega, arhitekturnega in krajinskega vidika;
- smotrna raba energije in materialov bo zagotovljena z upoštevanjem veljavnih gradbenih predpisov;
- namestitve zbiralnikov sončne energije je vgrajena tako v PRO, kot v ta OPPN.

#### Usmeritve glede širitev naselij - smiselno upoštevanje

Gre za svojevrstno mikro širitev (ne naselja, temveč prostorske enote) izven območja naselbinske dediščine, ki omogoči gospodarski razvoj in ohranja bistvene značilnosti prostorsko kakovostne historične prostorske zasnove. Gre za načrtovanje manjšega kmetijskega proizvodnega območja, ki je in ostaja po obsegu uravnoteženo z naseljem. Pri tem:

- smotrnega razvoja in skladnosti prostorskih kvalitete ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem prostorske enote, proste površine znotraj nje so že izkoriščene;
- strukturno urejenost prostora, stanje zelenih in drugih odprtih površin se v bistveni meri ohranja;
- širitev je prilagojena naravnim in krajinskim značilnostim prostora;
- razporeditev in organizacija dejavnosti v prostorski enoti se ohranja;
- funkcionalna oziroma geografska povezanost z obstoječim naseljem se ohranja;
- možnost priključitve na prometno in energetska infrastrukturo, infrastrukturo elektronskih komunikacij ter infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne in padavinske vode, ostaja enaka;
- možnost naravnih in drugih nesreč na lokaciji je majhna ter je predmet uskladitev s pristojnimi NUP, kar omogoča varno širitev.

#### Načrtovanje površine za širitev kmetijske dejavnosti

Določila v tem OPPN omogočajo:

- urbanistične, gospodarske in tehnološke rešitve, ki ustrezajo zahtevam sodobne kmetijske dejavnosti;
- zadostno zmogljivost infrastrukturnega omrežja in zanj potrebne rezervne površine - glede na pogoje NUP in predvideno ureditev so obstoječe kapacitete infrastrukture zadostne;
- za širitev je izrabljeno zemljišče, ki je z vidika trajnostne rabe naravnih virov (kmetovanja) manj primerno, saj je precej senčno, z vidika varstva kulturne dediščine pa primernejše, saj gradnja ne zastira značilnega pogleda;
- ohranjanje kvalitetnih pogledov na obstoječo prostorsko enoto in na značilno veduto in dominante znotraj naselja;
- možnost gospodarskega razvoja prostorske enote, s ciljem, da se omogoča sodobno optimizirano kmetovanje
- ohranjanje, urbanistične urejenosti in prepoznavnosti;
- varovanje okolja skladno z veljavno zakonodajo in pogoji NUP.

#### Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora

Določila v tem OPPN omogočajo razvoj kmetijske dejavnosti (oziroma njeno preživetje v danem prostoru) kar posredno prispeva k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine v okolici. Značilnosti prostora se s širitvijo se ohranjajo (veduta na sakralno stavbno kulturno dediščino) in to prispeva k identifikaciji lastnikov z lokalnim teritorijem, h kakovostnemu naravnemu in kulturnemu bivalnemu okolju, hkrati pa je omogočen prostorski razvoj dejavnosti.

**10.2 – Skladnost z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur.l.RS številka št. 122/04, 33/07 - ZPNačrt, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21 – ZureP-3) – v nadaljevanju PRS**

Skladnost s 23. členom PRS, ki določa pravila za načrtovanje poselitve, je bila v glavnem zagotovljena že ob določitvi prostorske enote, ki je skupaj s predvideno širitvijo hkrati tudi območje tega OPPN, torej v postopku sprejemanja PRO. Dodatno se skladnost z navedenim členom zagotavlja še z nekaterimi podrobnejšimi določili v tem OPPN, ki novo poselitev še podrobnejše določajo. Ohranja se kakovostna prostorska struktura (umestitev na manj izpostavljeno lokacijo ob potok), ohranja se kakovostna veduta

na kulturno dediščino, raba prostora je z umestitvijo nove gradnje učinkovitejša (za kmetijsko proizvodnjo optimizirana).

Skladnost s 24. členom PRS, ki določa določitev poselitvenega območja, je zagotovljena z upoštevanjem strokovnih podlag (vrednotenje lokacij po ZKZ), potreb ki izhajajo iz optimizacije kmetijske dejavnosti, strukture obstoječe prostorske enote glede na namembnost površin, izkoriščenost prostora in urbanistično oblikovalske lastnosti ter veljavnih pravnih režimov.

Skladnost z 29. členom PRS, ki določa širitev poselitvenih območij, je smiselno zagotovljena tudi pri mikro širitvi kmetijske dejavnosti po tem OPPN.

Pri načrtovanju območja za širitev naselja je upoštevan tip, položaj in vloga obstoječe prostorske enote v okoliškem prostoru, upoštevana je strukturna urejenost prostora, upoštevano je stanje zelenih in drugih odprtih bivalnih površin, nova ureditev se prilagaja naravnim in krajinskim značilnostim prostora, zagotovljena je možnost sanacije obstoječe komunalne opremljenosti in vzpostavljanja kvalitetnejšega bivalnega in delovnega okolja v obstoječi prostorski enoti, upoštewane so ocene nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki dopuščajo varno širitev.

Pri načrtovanju površin za širitev so zagotovljene urbanistične, gospodarne in tehnološke rešitve, ki ustrezajo zahtevam širitve kmetijske dejavnosti, zagotovljena je zadostna zmogljivost infrastrukturnega omrežja in zanj potrebne rezervne površine, za širitev je predvideno zemljišče, ki je z vidika trajnostne rabe naravnih virov (kmetovanja) manj pomembno, saj je precej senčno, z vidika varstva kulturne dediščine pa primernejše, saj gradnja ne zastira značilnega pogleda, prostorska enota je zaokrožena v logično funkcionalno celoto, varovanje okolja je zagotovljeno z upoštevanjem veljavne okoljske in gradbene zakonodaje.

Skladnost z 32. členom PRS, ki določa načrtovanje območij stanovanj, se smiselno zagotavlja s prevzetjem pogojev za obstoječo prostorsko enoto RBR 50 s podrobno namensko rabo SK iz veljavnega PRO. Stanovanje je sestavni del obstoječega kmetijskega gospodarstva, s tem OPPN se glede stanovanja na lokaciji pogoji ne spreminjajo.

Skladnost s 37. členom PRS, ki določa načrtovanje območij zelenih površin, je zagotovljena že z veljavnim nadrejenim prostorskim aktom (PRO), ki določa največji dovoljen faktor zazidanosti in najmanjši delež zelenih odprtih bivalnih površin. OPPN Mencgar ima glede zazidanosti in odprtih bivalnih površin enaka določila.

Skladnost z 39. členom PRS, ki določa pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture je v glavnini zagotovljena že z določili veljavnega PRO in že zgrajeno gospodarsko infrastrukturo v neposredni bližini, kar se bo v sklopu tega OPPN dopolnilo še s pogoji posameznih upravljalcev. Gre v glavnem za obstoječe priključke in le v manjšem delu za potrebne dograditve ali prilagajanja zmogljivosti obstoječe gospodarske infrastrukture. V največji možni meri bo poskrbljeno (2) za združevanje koridorjev z namenom varčne rabe prostora, ohranjanja (5) prostorskega potenciala za razvoj drugih rab prostora in (4) sledenje obstoječi strukturni urejenosti prostora, za (3) čim manjšo vidno izpostavljenost, saj je večina priključkov v podzemni izvedbi. Podzemna izvedba tudi zagotavlja (6, 7 in 8) čim manjšo prizadetost naravne kakovosti krajine, povezanosti ekosistemov, ohranjanje kulturne dediščine (vplivno območje kulturne dediščine) ter ohranjanje pogledov na kakovostne prostorske strukture.

Skladnost z 42., 43., 44., in 45. členom PRS, ki določajo pravila za načrtovanje prometne infrastrukture, načrtovanje cestne infrastrukture, načrtovanje cestne infrastrukture v naselju in načrtovanje omrežja poti za kolesarje in pešce, je zagotovljena že v PRO, saj OPPN Mencgar in obstoječi priključek na obstoječo prometno infrastrukturo nimata bistvenega vpliva.

Skladnost s 55. in 56. členom PRS, ki določata pravila za načrtovanje v krajini in pravila za ohranjanje oziroma ustvarjanje kakovosti krajine, je zagotovljena že z PRO in obstoječim varstvenim režimom vplivnega območja kulturne dediščine, v katerem se območje tega OPPN nahaja. Podrobneje bo

ohranjanje kakovosti krajine v obsegu tega OPPN zagotovljeno skozi usklajevanje s pristojnimi institucijami za varstvo kulturne dediščine.

Skladnost s 87. členom PRS, ki določa načrtovanje grajene strukture, je v glavnem zagotovljena že s pogoji v veljavnem PRO s katerim mora biti ta OPPN skladen. V OPPN so določena (2) vsa obvezna oblikovna in funkcionalna merila ter vsi pogoji za urejanje prostora znotraj območja OPPN: tipologija zazidave, regulacijske črte, višine objektov – višinski gabariti in stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo. Poleg tega so določena (3) tudi naslednja merila in pogoji: velikost in oblikovanje objektov, velikosti in oblike gradbenih parcel, namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lega objektov in orientacija fasad. Seveda so in bodo pri tem (4) upoštevani vsi predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih virov. Določila v tem OPPN so zasnovana tako, da (5) omogočajo tudi razvoj novih urbanističnih kvalitete ter vzpostavljajo pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnost naselja. Seveda so pa že z veljavnim PRO, določeni (6) tudi merila in pogoji glede stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, oblikovnih in funkcionalnih lastnosti gradenj.

Skladnost z 88. členom PRS, ki določa tipologijo zazidave, je zagotovljena delno že z določili v PRO, v tem OPPN pa se tipologija še dodatno podrobneje določi s hkratno opredelitvijo (2) odstopanja od osnovne tipologije, arhitekturni elementi na pročeljih (balkoni, okna, nadstreški in podobno), elementi oblikovanja streh (nagib strehe, smer slemen, frčade in podobno), prepovedi nesprejemljivih dodatkov na pročeljih (večkotni izsidki, stolpiči, fasadni pomoli) in strehah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemenami), značilna gradiva.

Skladnost z 89. členom PRS, ki določa regulacijske črte, je zagotovljena, saj so nekatere od možnih, ki jih določa PRS, uporabljene za ureditve po tem OPPN.

Skladnost z 90. členom PRS, ki določa višine objektov oziroma višinske gabarite, je zagotovljena, saj so po tem OPPN višine objektov poleg etažnosti (1 in 2) določene tudi v metrih, tako da (4) manipulacije z etažnimi višinami niso mogoče.

Skladnost z 91. členom PRS, ki določa stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, je zagotovljena s tem, da so v OPPN podani (1 in 3) z največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti in (5) deležem odprtih bivalnih površin. Stopnje izkoriščenosti zemljišč so prevzete iz PRO za podrobno namensko rabo SK.

Skladnost z 92. členom PRS, ki določa velikost in oblikovanje objektov je zagotovljena z omejitvami, ki izhajajo iz dejstva, da gradnja po tem OPPN oblikuje samostojno prostorsko enoto. Velikost objekta po tem OPPN je omejena tako tlorisno (z gradbeno mejo in največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti), kot tudi višinsko (z določeno etažnostjo in višino v metrih).

Skladnost s 93. členom PRS, ki določa velikost in obliko gradbenih parcel, je delno zagotovljena že v veljavnem PRO, ki določa prostorsko enoto RBR 50, ki je skupaj s predvideno širitvijo hkrati tudi območje tega OPPN. Predvideno je, da je območje tega OPPN hkrati tudi gradbena parcela, ki zagotavlja pogoje za normalno uporabo in vzdrževanje objektov, tlorisno zasnovo in predpisano stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele, možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave, možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele, možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest, možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih površin ter svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge zahteve.

Skladnost s 94. členom PRS, ki določa namen, funkcionalno zasnovo in lego objektov, je zagotovljena z določili v OPPN, ki določajo (1) odmik od meja sosednjih zemljišč, lego objekta (3), ki zagotavlja dovolj prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo, zagotavlja (4) ustrezne svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge pogoje oziroma v primeru gradnje objekta ob meji zemljišča, kadar ni bistveno zmanjšana kakovost prostora oziroma kadar ni prizadeta javna korist.

Skladnost s 95. členom PRS, ki določa načrtovanje zelenih površin, je zagotovljena že v veljavnem PRO, ki za obravnavano podrobno namensko rabo vsebuje določila glede zelenih površin, ki se (2) navezujejo na naravno zaledje naselja in hkrati (3) ne spreminjajo krajinskega značaja in ne poslabšujejo javne dostopnosti območja.

Skladnost s 97. členom PRS, ki določa načrtovanje površin za mirujoči promet, je zagotovljena z določili v tem OPPN, ki omogočajo (1 in 2) zagotoviti ustrezno število parkirnih mest na površinah za mirujoči promet, pri čemer se v ta namen ne zmanjšujejo območja zelenih površin in drugi javni odprti prostori in ustrezajo normativom za umeščene dejavnosti in to (6) na gradbeni parceli ali na drugih površinah, ki od objekta niso oddaljene več kot 200 m. Pri izračunu parkirnih mest je treba glede na namembnost oziroma dejavnost upoštevati parkirni normativ, ki ga določa PRO Radovljica.

Skladnost z 98. členom PRS, ki določa načrtovanje in graditev enostavnih objektov, je zagotovljena z določili v tem OPPN, ki določajo, da se (1) načrtujejo usklajeno s kakovostnimi prostorskimi strukturami, načrtujejo usklajeno z značilnostmi obstoječe kvalitetne pozidave, načrtujejo tako, da ne degradirajo roba naselja in da se v okviru ene gradbene parcele lahko umesti več različnih enostavnih objektov le ob pogoju, da se njihova umestitev in oblikovanje načrtujeta enotno. Določila tega OPPN opredeljujejo tudi (6) merila in pogoje začasne objekte in naprave ter (8) merila in pogoje glede dopustnosti gradnje, velikosti, lege in oblike objektov ter materialov.

Skladnost s 100. členom PRS, ki določa opremljanje zemljišč za gradnjo, je zagotovljena že z določili v PRO in tudi z določili v tem OPPN, v katere je vključena (1) tudi presoja glede tehnične ustreznosti in smotrnosti obstoječega in načrtovanega stanja ter obveznost opremljanja zemljišč za gradnjo. Ustrezna opremljenost se zagotovi skozi usklajevanja s posameznimi upravljalci v sklopu postopka sprejema tega OPPN, ob hkratnem upoštevanju (2) predpisov s področja varstva okolja.

**10.3 – Skladnost z nadrejenim prostorskim aktom** - *Prostorski red občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15, 233/17, 235/17 in 289/22 - v nadaljevanju: PRO)*

Predmet tega OPPN je širitev kmetijskega gospodarstva na kmetijsko zemljišče brez spremembe namenske rabe, zato je poleg navedenega nadrejenega prostorskega akta podlaga za pripravo tega OPPN tudi 3. ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22 - v nadaljevanju ZKZ), ki omogoča gradnjo na območju kmetijskih zemljišč brez spremembe namenske rabe. Princip tega OPPN torej je, da prevzame in delno podrobneje opredeli določila nadrejenega prostorskega akta, ki veljajo za podrobno namensko rabo SK ter konkretno prostorsko enoto RBR 50 (tudi PPIP), ta v celoti veljajo na območju obstoječe prostorske enote, na območju širitve pa poleg navedenega veljajo tudi pogoji, ki jih za širitev na kmetijsko zemljišče določa ZKZ.

Skladnost s 13. členom PRO, ki določa vrste in obseg dejavnosti, vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen po posameznih podrobnih namenskih rabah, je zagotovljena z določili tega OPPN v 7. členu (vrste dopustnih gradenj), 8. členu (dopustne dejavnosti), 9. členu (dopustne vrste objektov glede na namen) in 13. členu (pogoji za gradnjo pomožnih objektov).

Skladnost z 28. in 29. členom PRO, ki določata lego objektov na parceli, je zagotovljena z določili tega OPPN v 14. členu (lega objektov na zemljišču).

Skladnost s 30. členom PRO, ki določa faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin, je zagotovljena z določili tega OPPN v 15. členu (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele).

Skladnost z 31. členom PRO, ki določa velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe, je zagotovljena z določili tega OPPN v 11. členu (pogoji za oblikovanje stavb).



Skladnost z 32. členom PRO, ki določa pogoje za ureditev okolice objektov, je zagotovljena z določili tega OPPN v 12. členu (pogoji za urejanje zunanjih površin).

Skladnost s 33. členom PRO, ki določa oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov, ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte, je zagotovljena z določili tega OPPN v 13. členu (pogoji za gradnjo pomožnih objektov).

Skladnost s 34. členom PRO, ki določa oblike in velikosti parcele, namenjene gradnji, je zagotovljena z določili tega OPPN v 15. členu (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele) in 16. členu (načrt gradbenih parcel).

Skladnost s 36. členom PRO, ki določa pogoji za oblikovanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet, je zagotovljena z določili tega OPPN v 18. členu (pogoji za prometno urejanje).

Skladnost z 51. členom PRO, ki določa odvajanje padavinskih vod, je zagotovljena z določili tega OPPN v 21. členu (kanalizacijsko omrežje).

Skladnost s 53. členom PRO, ki določa varstvo tal, je zagotovljena z določili tega OPPN v 27. členu (varstvo tal).

Skladnost s 54. členom PRO, ki določa varstvo voda, je zagotovljena z določili tega OPPN v 28. členu (varstvo voda in zaščitni ukrepi).

Skladnost s 55. členom PRO, ki določa varstvo zraka, je zagotovljena z določili tega OPPN v 26. členu (varstvo zraka).

Skladnost s 56. členom PRO, ki določa ohranjanje narave, je zagotovljena z določili tega OPPN v 25. členu (varstvo narave).

Skladnost s 57. členom PRO, ki določa varstvo kulturne dediščine, je zagotovljena z določili tega OPPN v 24. členu (varstvo kulturne dediščine).

Skladnost z 61. in 62. členom PRO, ki določata varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ogrožena območja, je zagotovljena z določili tega OPPN v 30. členu (potresna nevarnost) in 31. členu (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom).

Skladnost z 210. členom PRO, ki določa posebne pogoje za prostorsko enoto RBR 50, je zagotovljena z določili tega OPPN v 34. členu (obveznosti investitorjev in izvajalcev), v četrtem odstavku.

#### ***10.4 – Skladnost s temeljnimi pravili urejanja prostora - Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št.: 199/21)***

Skladnost z 18. in 19. členom ZUreP-3, ki določata sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejetju odločitev glede prostorskega razvoja in vrednotenje vplivov, je zagotovljena s transparentnim vodenjem postopka priprave OPPN, v okviru katerega je vzpostavljeno sodelovanje in usklajevanje med državnimi NUP, občinskimi NUP ter drugimi udeleženci (naročnikom, pripravljalcem, izdelovalcem, javnostjo) v okviru svoje organiziranosti in pristojnosti. Po potrebi bo država v okviru svoje organiziranosti zagotovila sodelovanje in usklajevanje med resorji ter interesnimi področji. Vse s ciljem, da se doseže trajnostni prostorski razvoj glede na potrebe družbe, razpoložljivost in kakovost prostorskih potencialov za posamezne dejavnosti ter da se upoštevajo obstoječe kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin. Tako se odločitve sprejemajo, ob upoštevanju načel trajnostnega prostorskega razvoja ter na podlagi vrednotenja njihovih vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje. Vplivi se vrednotijo v postopku priprave prostorskega akta, ko so mogoče še različne rešitve in se lahko izbere taka, ki je vsestransko sprejemljiva in ugodno ovrednotena. Glede na mnenje ZRSVN celovite presoje vplivov na okolje za ta OPPN ni potrebno izvesti.

Skladnost z 20. členom ZUreP-3, ki določa razrešitev nasprotja javnih interesov, je zagotovljena s transparentnim vodenjem postopka priprave OPPN, v okviru katerega zaenkrat do nasprotja javnih interesov še ni prišlo. V primeru, da bo v nadaljevanju postopka prišlo do nasprotja javnih interesov, se kot skrajno sredstvo lahko uporabi institut razrešitve nasprotja javnih interesov, kot je določeno v tem členu.

Skladnost z 21. členom ZUreP-3, ki določa racionalno rabo prostora, je zagotovljena že z veljavnim PRO po katerem je bila določena prostorska enota RBR 50 in upoštevanjem 3. ea člena ZKZ, ki določa pogoje za širitev kmetije na kmetijsko zemljišče. V obravnavanem območju je predvidena (1) nova organizirana gradnja. Območje tega OPPN je že po PRO (2) povzeta po dejanskem historičnem stanju (kmetija na samem), ki ne moti drugih pri čemer je raba prostora v območju razporejena tako, da je zagotovljena učinkovita dostopnost. Po določilih tega OPPN se (3) zagotavlja primerno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami in povezanost z gospodarsko javno infrastrukturo.

Skladnost z 22. členom ZUreP-3, ki določa prepoznavnost naselij in krajine, je določena z določili v tem OPPN, ki določajo dopustne posege v prostor, vrste, lego in velikost objektov, arhitektonsko oblikovanje stavb in streh ter urejanje okolice. S temi določili je omogočeno (1) ustvarjati novo prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora, ustvariti novo čitljivo mejo grajenega tkiva v tem delu, upoštevati obstoječo naselbinsko tipologijo v tem delu naselja, zagotavljanje odprtih površin, dopolniti obstoječo silhueto grajene strukture ob ohranjanju obstoječih vsebinskih značilnosti te prostorske enote. Z določili v tem OPPN je tudi omogočeno (3), da se pri oblikovanju in funkcionalni razmestitvi v območju tega OPPN upošteva ohranjanje in izboljšanje stika grajenega tkiva s (kulturno) krajino.


Skladnost s 27. in 28. členom ZUreP-3, ki določata notranji razvoj naselja in širitev ureditvenega območja naselja, bi morala biti zagotovljena že v PRO, da bi bilo torej mogoče znotraj obstoječe prostorske enote RBR 50 razširiti in posodobiti kmetijsko gospodarstvo, vendar se je pokazalo, da obstoječa velikost in oblika prostorske enote RBR 50 tega ne omogoča. Smisel tega OPPN je torej širitev na kmetijsko površino brez spremembe namenske rabe, ki pa je po ZKZ omejena le na gradnjo objektov za kmetijsko namembnost. Z novo pozidavo po tem OPPN bo vzpostavljeno uravnoteženo razmerje med pozidanimi in zelenimi površinami, novo pozidano zemljišče bo po tem OPPN pozidano z ustrežno gostoto pod predpisano izkoriščenostjo zemljišč, območje bo učinkovito dostopno z javne ceste, z gradnjo po tem OPPN bo mogoče razviti kakovosten rob prostorske enote ter ohraniti kakovostno kulturno krajino v bližini. Območje širitve je prevedeno najbližje obstoječemu kmetijskemu objektu, kar je mogoče, saj razvoja ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem v ureditvenem območju naselja, širitev pa je skladna s pravnimi režimi in področnimi predpisi.

Skladnost z 32. členom ZUreP-3, ki določa ohranjanje posamične poselitve, je zagotovljena, saj se ta ohranja z gradnjo novih objektov za obstoječe dejavnosti, z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter z gradnjo pomožnih objektov. Povečanje oziroma preoblikovanje se izvede za gradnjo objektov za izvajanje obstoječih dejavnosti v tem območju, ohranja se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, obstoječa posamična poselitev je že komunalno opremljena tako, da dopušča priklop novih objektov, dostop do javne ceste pa se zagotavlja preko obstoječih dovozov, fizične lastnosti zemljišča to omogočajo, vpliv na okolje in obstoječo posamično poselitev se ne bo bistveno povečal, načrtovani posegi v prostor niso v nasprotju s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.

Skladnost z 39. členom ZUreP-3, ki določa merila za načrtovanje gradbenih parcel, je zagotovljena, saj gradbena parcela po tem OPPN omogoča: organizacijo gradbene parcele na prekriti del in raščeni teren, glede na namembnost objekta; normalno uporabo in vzdrževanje objektov; tlorsko zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano stopnja izkoriščenosti gradbene parcele; površine utrjenih zunanjih površin in površine pod pomožnim objektom; možnost priključevanja na komunalno opremo in objekte ter omrežja druge gospodarske javne infrastrukture; možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele; možnost zagotavljanja zahtev s področja varnosti pred požarom; možnost zagotavljanja ustreznega

števila parkirnih mest; možnost postavitve pomožnih objektov; možnost zagotavljanja primerne oblike ter velikosti odprtih bivalnih in zelenih površin; svetlobno-tehnične in druge zahteve.

Pripravil:  
**Igor Šubic, univ.dipl.inž.arh.**  
**Preprostor d.o.o.**



## Opombe

|      |   |
|------|---|
| op01 | / |
| op02 | / |
| op03 | / |

## Legenda

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradbena meja (GM) - največji dovoljen tlorisni gabarit prilijča novega kmetijskega zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki sega v območje širitve po tem OPPN |
| Gradbena meja napušča (GMn) - največji dovoljen gabarit strehe (napuščev) novega kmetijskega zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki sega v območje širitve    |



0 m 25

## Legenda

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | obstoječi gospodarski objekti |
|  | obstoječi stanovanjski objekt |
|  | parcelne meje                 |
|  | urejene parcelne meje         |

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | meje prostorskih enot po PRO |
|  | podrobna namenska raba SK    |
|  | podrobna namenska raba K1    |
|  | podrobna namenska raba IP    |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | območje OPPN                              |
|  | meja vodnega zemljišča                    |
|  | meja priobalnega zemljišča (5 m)          |
|  | meja varov. pasu javne poti (4 m)         |
|  | meja varov. pasu regionalne ceste (15 m)  |
|  | meja varov. pasu 110 kV daljnovoda (15 m) |

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| načrt:                     | OPPN Mencgar                                                    |
| naročnik:                  | Širitev kmetijskega gospodarstva<br>Zasebni investitor          |
| prilagodilec:              | Občina Radovljica                                               |
| predstavnik pripravljalec: | Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica<br>Ciril Globočnik<br>župan |

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| faza:                             | DOPOLNJEN OSNUTEK                                           |
| izdelovalec:                      | PREPROSTOR d.o.o.                                           |
| predstavnik izdelovalca:          | Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica<br>Igor Šubic<br>direktor |
| odgovorni prostorski načrtovalec: | Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh.<br>PA PPN ZAPS 1125       |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| številka projekta: | 354           |
| ID številka PA:    | 3401          |
| datum:             | december 2023 |
| merilo risbe:      | 1:500         |

Zazidalna oziroma ureditvena situacija, regulacijske linije



**OBČINA RADOVLJICA**  
**ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 13. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA**

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve,
- Boštjan Lenac, Referat za okolje in prostor.

**PREDLOG SKLEPOV:**

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) in 17. ter 63. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine Radovljica na ..... seji dne ..... sprejel

### **ODLOK**

#### **o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica**

##### **1. člen**

S tem odlokom se na podlagi soglasij in predlogov svetov krajevnih skupnosti v občini Radovljica določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica.

##### **2. člen**

Volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti so določene skladno z registrom prostorskih enot, določenim z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.

##### **3. člen**

Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:

- Svet Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem 7 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Brezje 6 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Kamna Gorica 5 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Kropa 9 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Lancovo 5 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Lesce 11 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Ljubno 9 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Mošnje 5 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Otok 5 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Podnart 7 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Radovljica 11 članov,
- Svet Krajevne skupnosti Srednja Dobrava 5 članov.

##### **4. člen**

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem se določi šest volilnih enot, in sicer:

I. volilna enota obsega naselje Begunje na Gorenjskem.

V prvi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

II. volilna enota obsega naselje Poljče.

V drugi volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

III. volilna enota obsega naselje Zgoša.

V tretji volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

IV. volilna enota obsega naselje Zapuže.

V četrti volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

V. volilna enota obsega naselje Dvorska vas.

V peti volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevnosti skupnosti.

VI. volilna enota obsega naselja Mlaka, Slatna Srednja vas in Zadnja vas.

V šesti volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevnosti skupnosti.

#### 5. člen

Za volitve članov Sveta Krajevnosti Brezje se določi tri volilne enote, in sicer:

I. volilna enota obsega naselja Brezje, Noše in Peračica.

V prvi volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevnosti skupnosti.

II. volilna enota obsega naselje Črnivec.

V drugi volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevnosti skupnosti.

III. volilna enota obsega naselje Dobro Polje.

V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta krajevnosti skupnosti.

#### 6. člen

Za volitve članov Sveta Krajevnosti Kamna Gorica se določi ena volilna enota, in sicer:

I. volilna enota obsega naselje Kamna Gorica.

V prvi volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevnosti skupnosti.

#### 7. člen

Za volitve članov Sveta Krajevnosti Kropa se določi štiri volilne enote, in sicer:

I. volilna enota obsega del naselja Kropa, hišne številke od 1 do vključno 36.

V prvi volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevnosti skupnosti.

II. volilna enota obsega del naselja Kropa, hišne številke od 37 do vključno 102.

V drugi volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevnosti skupnosti.

III. volilna enota obsega del naselja Kropa, hišne številke od 103 dalje.

V tretji volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevnosti skupnosti.

IV. volilna enota obsega naselje Brezovica.

V četrti volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevnosti skupnosti.

#### 8. člen

Za volitve članov Sveta Krajevnosti Lancovo se določi ena volilna enota, in sicer:

I. volilna enota obsega naselja Brda, Lancovo, Spodnja Lipnica, Ravnica, Vošče in Zgornja Lipnica.

V prvi volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevnosti skupnosti.

#### 9. člen

Za volitve članov Sveta Krajevnosti Lesce se določi pet volilnih enot, in sicer:

I. volilna enota obsega naselje Hlebce.



V prvi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

II. volilna enota obsega naselje Hraše.

V drugi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

III. volilna enota obsega naselje Studenčice.

V tretji volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

IV. volilna enota obsega zahodni del naselja Lesce (zahodno od železniške proge), območje lokalnega volišča, šifra volišča 12.

V četrti volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.

V. volilna enota obsega vzhodni del naselja Lesce (vzhodno od železniške proge), območje lokalnega volišča, šifra volišča 13.

V peti volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.

#### 10. člen

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Ljubno se določi štiri volilne enote, in sicer:

I. volilna enota obsega naselje Ljubno.

V prvi volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.

II. volilna enota obsega naselje Praproše.

V drugi volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

III. volilna enota obsega naselje Otoče.

V drugi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

IV. volilna enota obsega naselje Posavec.

V tretji volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.

#### 11. člen

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Mošnje se določi ena volilna enota, in sicer:

I. volilna enota obsega naselji Mošnje in Globoko.

V prvi volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.

#### 12. člen

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Otok se določi ena volilna enota, in sicer:

I. volilna enota obsega naselji Spodnji Otok in Zgornji Otok.

V prvi volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.

#### 13. člen

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Podnart se določi tri volilne enote, in sicer:

I. volilna enota obsega naselja Podnart, Prezrenje in Zaloše.

V prvi volilni enoti se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.

II. volilna enota obsega naselji Ovsiše in Poljšica pri Podnartu.

V drugi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

III. volilna enota obsega naselja Češnjica pri Kropi, Dobravica in Rovte.  
V tretji volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

#### 14. člen

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Radovljica se določi sedem volilnih enot, in sicer:  
I. volilna enota obsega del naselja Radovljica, območje lokalnega volišča, šifra volišča 18.  
V prvi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

II. volilna enota obsega del naselja Radovljica, območje lokalnega volišča, šifra volišča 19.  
V drugi volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

III. volilna enota obsega del naselja Radovljica, območje lokalnega volišča, šifra volišča 20.  
V tretji volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

IV. volilna enota obsega del naselja Radovljica, območje lokalnega volišča, šifra volišča 21.  
V četrti volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

V. volilna enota obsega del naselja Radovljica, območje lokalnega volišča, šifra volišča 22.  
V peti volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.

VI. volilna enota obsega naselje Nova vas.  
V šesti volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

VII. volilna enota obsega naselji Gorica in Vrbnje.  
V sedmi volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.

#### 15. člen

Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Srednja Dobrava se določi ena volilna enota, in sicer:  
I. volilna enota obsega naselja Lipnica, Mišače, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava in Zgornja Dobrava.  
V prvi volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.

#### 16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica (DN UO, št. 16/02).

Številka: 007-0001/2024  
Datum:

Ciril Globočnik  
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 13. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI ŠTEVILA ČLANOV SVETOV  
KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE V SVETE  
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI RADOVLJICA**

**1. Zakonska podlaga**

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe)
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe)
- Zakon o katastru nepremičnin (Ur. l. RS, št. 54/21)
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).

**2. Obrazložitev**

1. odstavek 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi določa, da število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet, 5. odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah pa določa, da volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa ožjega dela skupnosti.

Veljavni Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica (DN UO, št. 16/02) za posamezno krajevno skupnost določa število članov sveta in volilne enote. Volilne enote so bile določene s prostorskimi okoliši (PO) v skladu z metodologijo registra prostorskih enot, določenim z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS, št. 52/00). Odlok je objavljen na povezavi: <https://www.radovljica.si/act/85>.

Aprila 2022 je začel veljati Zakon o katastru nepremičnin (Ur. l. RS, št. 54/21; v nadaljevanju: zakon). 4. člen zakona določa, da register prostorskih enot vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Občina sodelovanje geodetske uprave potrebuje pri sestavi volilnih imenikov za volitve v svete krajevnih skupnosti. V 116. členu zakona so našteje prostorske enote, ki se še vodijo v registru prostorskih enot, med njimi pa ni več prostorskega okoliša (PO). V prehodnih določbah v 142. členu zakon izrecno določa, da se pri migraciji podatkov v register prostorskih enot po tem zakonu ne prevzamejo podatki o prostorskih okoliših, kar pomeni, da geodetska uprava teh enot po novem ne vodi in ne vzdržuje več. Skladno z navedenim je v odloku treba volilne enote za volitve članov v svete krajevnih skupnosti določiti s tistimi prostorskimi enotami, ki se v registru še vedno vodijo. Tako predlagamo, da se volilne enote določijo kot območje naselij (prostorska enota: naselje) oziroma v primeru Lesc in Radovljice kot območje lokalnih volišč (prostorska enota: lokalno volišče), saj se volilne enote pokrivajo z območjem lokalnega volišča. Izjema, ki je na ta način ni mogoče opredeliti, je Kropa, saj je naselje razdeljeno na več volilnih enot na enem lokalnem

volišču. Zato predlagamo, da se pri naselju Kropa kot območje posamezne volilne enote določi del naselja, ki je opredeljen s hišnimi številkami.

Obenem s to spremembo predlagamo tudi zmanjšanje števila članov svetov krajevnih skupnosti, saj se ob vsakokratni izvedbi volitev kaže trend upadanja interesa za kandidiranje v svete krajevnih skupnosti. V odloku je v največji možni meri upoštevana krajevna zastopanost in število prebivalcev po posameznih naseljih. Če je območje celotne krajevne skupnosti 1 volilna enota (v nadaljevanju: VE), svet KS lahko šteje največ 7 članov. Tako pri KS Kamna Gorica, Lancovo, Mošnje, Otok in Srednja Dobrava predlagamo zmanjšanje števila članov z dosedanjih 7 na 5. Kjer je območje krajevne skupnosti razdeljeno na več VE, se v posamezni VE voli en član sveta krajevne skupnosti, vendar ne več kot trije (smiselna uporaba 19. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe)).

3. odstavek 63. člena Statuta Občine Radovljica določa, da število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote te skupnosti določi na predlog sveta krajevne skupnosti občinski svet z odlokom. Spremembe odloka so bile dne 6. 2. 2024 predstavljene predstavnikom krajevnih skupnosti, nato so predloge sprememb obravnavali tudi sveti vseh krajevnih skupnosti. Upošteva sprejete sklepe svetov krajevnih skupnosti, je bil po njihovih soglasjih oziroma predlogih pripravljen osnutek odloka za obravnavo na občinskem svetu. Sveta Krajevne skupnosti Kropa in Krajevne skupnosti Lesce, po ponovni obravnavi z dne 8.5.2024 pa tudi Svet Krajevne skupnosti Ljubno, s predlaganimi spremembami niso soglašali, tako da se odlok glede števila članov in števila VE v tem delu ne spreminja, se pa na podlagi sprememb zakona območja VE morajo opredeliti drugače.

#### **Glede na veljavni odlok predlagamo sledeče spremembe:**

- v naslovu odloka se črta beseda redne, ker odlok velja tudi za druge volitve v svete KS (ponovne, naknadne);
- 2. člen: črta se določilo, da so VE za volitve v svet KS določene s prostorskimi okoliši (PO);
- 3. člen: spreminja se število članov v svetih KS:
  - KS Begunje 7 članov namesto sedanjih 11
  - KS Brezje 6 članov namesto sedanjih 7
  - KS Kamna Gorica 5 članov namesto sedanjih 7
  - KS Kropa ostane 9 članov
  - KS Lancovo 5 članov namesto sedanjih 7
  - KS Lesce ostane 11 članov
  - KS Ljubno ostane 9 članov
  - KS Mošnje 5 članov namesto sedanjih 7
  - KS Otok 5 članov namesto sedanjih 7
  - KS Podnart 7 članov namesto sedanjih 9
  - KS Radovljica 11 članov namesto sedanjih 15
  - KS Srednja Dobrava 5 članov namesto sedanjih 7;
- 4. člen (KS Begunje): namesto dosedanjih sedem se določi šest VE, pri čemer je celotno naselje Begunje ena VE namesto dosedanjih dveh. V tej VE se voli 2 člana namesto dosedanjih 4 članov v dveh VE, v vseh ostalih VE pa se voli 1 člana (na Zgoši in v Zapužah do sedaj 2 člana);
- 5. člen (KS Brezje): namesto dosedanjih štirih se določi tri VE, naselje Peračica, ki je bilo doslej svoja VE z enim članom, se priključi k Brezjam in Nošam, število članov v posamezni VE ostane nespremenjeno;
- 6. člen (KS Kamna Gorica): ostane ena VE, število članov sveta se zmanjša na 5;
- 7. člen (KS Kropa): število VE in število članov ostane nespremenjeno, skladno s spremembo zakona se za naselje Kropa spreminjajo območja VE tako, da so opredeljena s hišnimi številkami in ne več s prostorskimi okoliši; VE Brezovica ostane nespremenjena;

- 8. člen (KS Lancovo): ostane ena VE, število članov sveta se zmanjša na 5;
- 9. člen (KS Lesce): število VE in število članov ostane nespremenjeno, v naselju Lesce se skladno s spremembo zakona drugače opredeli območje VE, ki pa dejansko ostaja nespremenjeno (namesto prostorskih okolišev je območje VE opredeljeno z območjem lokalnega volišča);
- 10. člen (KS Ljubno): število VE in število članov ostane nespremenjeno;
- 11. člen (KS Mošnje): ostane ena VE, število članov sveta se zmanjša na 5;
- 12. člen (KS Otok): ostane ena VE, število članov sveta se zmanjša na 5;
- 13. člen (KS Podnart): število VE ostane nespremenjeno, se pa naselje Prezrenje, ki je bilo doslej del II. VE (še naselji Ovsišče in Poljšica pri Podnartu), smiselno priključi k I. VE (k Podnartu in Zalošam). V I. VE se voli 3 član, v II. in III. (naselja Češnjica pri Kropi, Dobravica, Rovte) VE se voli 2 člana (do sedaj 3 člane);
- 14. člen (KS Radovljica): v naselju Radovljica se skladno s spremembo zakona drugače opredeli območje VE, ki pa dejansko ostaja nespremenjeno (namesto prostorskih okolišev je območje VE opredeljeno z območjem lokalnega volišča); število VE ostane nespremenjeno, se pa zmanjša število članov v petih VE, ki obsegajo naselje Radovljica (namesto dosedanjih 3 članov se voli 2 člana oz. namesto dosedanjih 2 članov se voli 1 člana), VE Nova vas in VE Gorica Vrbnje ostaneta nespremenjeni;
- 15. člen (KS Srednja Dobrava): ostane ena VE, število članov sveta se zmanjša na 5.

S predlaganimi spremembami se skupno število članov v svetih krajevnih skupnosti zmanjšuje s sedanjih 106 na 85.

### 3. Finančne posledice

Sprejem Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica nima neposrednih finančnih posledic za proračun občine.

Pripravila:  
Manca Tomažin  
Vodja Oddelka za splošne zadeve

**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**





## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24. 4. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  
O USTANOVITVI RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O<br/>USTANOVITVI RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali:

- Alenka Langus, direktorica občinske uprave,
- Eva Štravs Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

### PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.

Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN



Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/00, 29/05, 14/10 in 20/17) ter Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, UPB1 št. 8/17) je Občinski svet Občine Jesenice na \_\_. seji dne \_\_\_\_, Občinski svet Občine Radovljica na \_\_. seji dne \_\_\_\_, Občinski svet Občine Kranjska Gora na \_\_. seji dne \_\_\_\_ in Občinski svet Občine Bohinj na \_\_. seji dne \_\_\_\_ sprejel

## **Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske**

### 1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/00, 29/05, 14/10 in 20/17).

### 2. člen

Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.

Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.

Dejavnost zavoda obsega:

- pospeševanje gospodarskega razvoja z opredeljenimi področji: razvoj malega gospodarstva turizma, podeželja, razvoj kadrov in urejanje urbanih središč,
- sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov,
- oblikovanje in izvajanje razvojnih programov,
- izvajanje kulturne in raziskovalne dejavnosti.

Zavod je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

18.110 Tiskanje časopisov

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki



47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

58.110 Izdajanje knjig

58.190 Drugo založništvo

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, TV oddaj

62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.120 Obratovanje spletnih portalov

63.990 Drugo informiranje

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.200 Fotografska dejavnost

74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti  
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje  
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije  
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti  
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.«

### 3. člen

Spremeni in dopolni se 5. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Svet zavoda sestavljajo:

- predstavniki ustanoviteljev (vsak od ustanoviteljev imenuje enega člana),
- predstavnik delavcev (en član),
- predstavnik zainteresirane javnosti (en član).«

### 4. člen

Spremeni in dopolni se 6. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.

Način imenovanja, trajanje mandata oziroma izvolitev predstavnika delavcev in predstavnika zainteresirane javnosti se določijo s statutom zavoda.«

### 5. člen

Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Zavod ima programski svet.

Programski svet šteje najmanj sedem članov, ki jih imenuje Svet zavoda, izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja pospeševanja razvoja območja občin ustanoviteljic in druge zainteresirane javnosti.

Član programskega sveta je tudi vsak vodja podružnice razvojne agencije. Sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov programskega sveta se določijo v statutu zavoda.«

6. člen

Spremeni in dopolni se 12. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Zagotovljeni viri financiranja dejavnosti zavoda so:

- prispevki ustanoviteljev za izvedbo posebnih projektov,
- sredstva občinskih proračunov,
- sredstva državnega proračuna,
- sredstva mednarodnih projektov,
- lastni prihodki zavoda.«

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Datum:

Župan  
Občine Jesenice  
**mag. Peter Bohinec**

Župan  
Občine Radovljica  
**Ciril Globočnik**

Župan  
Občine Bohinj  
**Jože Sodja**

Županja  
Občine Kranjska Gora  
**Henrika Zupan**



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24. 4. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE

#### 1. Zakonska podlaga

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe)
- 19. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. l. RS, št. 53/00 in spremembe)
- Statuti vseh občin ustanoviteljic javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora in Radovljica)

#### 2. Obrazložitev

Razlogi za pripravo in sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske so predvsem v uskladitvah določil odloka s trenutno obstoječim dejanskim stanjem ter uskladitev z obstoječimi potrebami in nalogami, ki jih zavod za svoje ustanoviteljice v tem trenutku zagotavlja oz. izvaja. Besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Ur. l. RS, št. 53/00 in spremembe) je objavljeno na naslednjih povezavah:

- <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/26418>,
- <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-1009/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-razvojne-agencije-zgornje-gorenjske>,
- <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-0592/odlok-o-spremembah-odloka-o-ustanovitvi-razvojne-agencije-zgornje-gorenjske>,
- <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1049/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-razvojne-agencije-zgornje-gorenjske>.

#### a) **Obrazložitev spremembe in dopolnitve 3. člena odloka:**

»Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.«

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova člena 119.a in 119.b. V novem 119.a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki

so dolžni uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim smo osnutek odloka dopolnili z zahtevano odločbo:

***»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«***

Dodatna sprememba je predlagana z namenom, da se v odloku navede le tiste dejavnosti, ki so za zavod aktualne. Dejavnosti, ki so v trenutno veljavnem odloku navedene, pa glede na usmeritev in dejansko izvajane naloge in obveznosti niso več aktualne in potrebne, so iz odloka odvzete. Tako so dodane ležeče tiskane dejavnosti ter odvzete prečrtane dejavnosti:

**~~01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih~~**

**~~02.400 Storitve za gozdarstvo~~**

**~~18.110 Tiskanje časopisov~~**

**~~18.120 Drugo tiskanje~~**

**~~18.130 Priprava za tisk in objavo~~**

**~~18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti~~**

~~32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti~~

~~46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov~~

~~47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami~~

~~47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom~~

~~47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki~~

~~47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo~~

~~47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom~~

~~47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu~~

~~47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic~~

**~~49.392 Obratovanje žičnice~~**

**~~53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost~~**

**~~56.101 Restavracije in gostilne~~**

**~~56.300 Strežba pijač~~**

**~~56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi~~**

~~58.110 Izdajanje knjig~~

**~~58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev~~**

~~58.190 Drugo založništvo~~

**~~59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, TV oddaj~~**

**~~62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih~~**

~~62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov~~

~~63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti~~

**~~63.120 Obratovanje spletnih portalov~~**

**~~63.990 Drugo informiranje~~**

~~68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin~~

~~68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami~~

~~69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje~~

~~70.210 Dejavnost stikov z javnostjo~~

~~70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje~~

**~~71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje~~**

~~72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije~~

~~72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike~~

~~73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij~~

~~73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora~~

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
**74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo**  
**74.200 Fotografska dejavnost**  
 74.300 Prevajanje in tolmačenje  
 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
**77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup**  
**77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup**  
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve  
 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  
**81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost**  
**81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice**  
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti  
 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje  
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije  
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti  
 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
~~88.910 Dnevno varstvo otrok~~  
~~93.110 Obratovanje športnih objektov~~  
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.

**b) Obrazložitev spremembe in dopolnitve 5. in 6. člena odloka:**

Navedena sprememba besedila člena je le jezikovna sprememba, saj se namesto besedne zveze »predstavniki zainteresiranih organizacij« uvaja navedba, ki je splošno uveljavljena v odlokih o ustanovitvah javnih zavodov v RS, to je besedna zveza »predstavniki zainteresirane javnosti«.

Spremeni in dopolni se 5. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

» Svet zavoda sestavljajo:

- predstavniki ustanoviteljev (vsak od ustanoviteljev imenuje enega člana),
- predstavnik delavcev (en član),
- predstavnik **zainteresirane javnosti** ~~zainteresiranih organizacij~~ (en član).«

Spremeni in dopolni se 6. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.

Način imenovanja, trajanje mandata oziroma izvolitev predstavnika delavcev in predstavnika **zainteresirane javnosti** ~~zainteresiranih organizacij~~ se določijo s statutom zavoda.«

**c) Obrazložitev spremembe in dopolnitve 8. člena odloka:**

»Zavod ima programski svet.

Programski svet šteje najmanj sedem članov, ki jih imenuje Svet zavoda, izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja pospeševanja ~~gospodarskega~~ razvoja območja občin ustanoviteljic **in druge zainteresirane javnosti**.

Član programskega sveta je tudi vsak vodja podružnice razvojne agencije. Sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov programskega sveta se določijo v statutu zavoda.«

**d) Obrazložitev spremembe in dopolnitve 12. člena odloka:**

»Zagotovljeni viri financiranja dejavnosti zavoda so:

- prispevki ustanoviteljev za izvedbo posebnih projektov,
- sredstva občinskih proračunov,
- sredstva državnega proračuna,
- **sredstva mednarodnih projektov,**
- lastni prihodki zavoda.«

Navedena sprememba je predlagana z namenom uskladitve določil odloka z dejanskim stanjem. Viri financiranja vse od začetka izvajanja in pridobivanja sredstev iz mednarodnih projektov, kjer je RAGOR neposredni prejemnik sredstev iz naslova mednarodnih projektov, tako niso le prispevki ustanoviteljev za izvedbo posebnih projektov, sredstva občinskih proračunov, sredstva državnega proračuna in lastni prihodki zavoda, kot je navedeno v veljavnem odloku.

**Postopek sprejemanja sprememb odloka**

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je obravnaval in sprejel Svet zavoda razvojne agencije na svoji 72. seji 8. 3. 2024. Osnutek odloka so obravnavali in že sprejeli občinski sveti občin Bohinj, Jesenice in Kranjska Gora. Ko bo osnutek odloka sprejel Občinski svet Občine Radovljica, bo pripravljen predlog odloka, ki bo predložen v ponovno obravnavo svetu zavoda in nato vsem občinskim svetom občin ustanoviteljic. Po sprejemu bo odlok objavljen v Uradnem listu RS.

**3. Finančne posledice**

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske nima neposrednih finančnih posledic za proračun.

Pripravila:

Eva Štravs Podlogar

Direktorica razvojne agencije



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24. 4. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI  
DELOVNIH MEST V RAZVOJNI AGENCIJI ZGORNJE GORENJSKE**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH<br/>MEST V RAZVOJNI AGENCIJI ZGORNJE GORENJSKE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Eva Štravs Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.**

**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**







## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24. 4. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### **PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V RAZVOJNI AGENCIJI ZGORNJE GORENJSKE**

##### **1. Zakonska podlaga**

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe)
- 19. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. l. RS, št. 53/00 in spremembe)
- 9. člen Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, z dne 25. 3. 2002.

##### **2. Obrazložitev**

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v nadaljevanju RAGOR) ima sprejet Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske z dne 11. 4. 2005.

Zaradi sprememb Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Ur. l. RS, 69/08, 73/08, 6/11, 46/17, 80/18 in 157/22) je direktorica pripravila nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (v nadaljevanju: pravilnik).

V splošnih določbah pravilnika, 1. – 9. člen, se podrobneje določa notranjo organizacijo javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: zavod ali RAGOR), delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog zavoda, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest ter delovnih nalog na posameznih delovnih mestih ter plačnimi razredi. Opredeljeni so pogoji za sklenitev in prenehanje delovnega razmerja ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev.

V poglavju II. Notranja organizacija, 10. člen, je opredeljeno, da je zavod organiziran kot enovita celota in da so javni uslužbenci za svoje delo neposredno odgovorni direktorju.

V poglavju III. Sistemizacija delovnih mest, 11. – 14. člen, se predstavlja pregled delovnih mest po dejanskem obsegu in zahtevnosti dela na posameznih področjih dela, ki se podrobneje določajo v 12.členu in s sklicevanjem na Katalog delovnih mest, ki je Priloga 3 pravilnika. 14. člen opredeljuje, da sta potrebno število in struktura delovnih mest za opravljanje dejavnosti zavoda opredeljena v letnem kadrovskem načrtu, ki se sprejema skupaj s programom dela. Dovoljeno število delovnih mest se opredeli z letnim kadrovskim načrtom javnega zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda, in je usklajen s finančnim načrtom in proračuni občin ustanoviteljic.

V poglavju IV. Delovna razmerja, 15. – 24. člen, so povzeti predpisi s področja delovnega prava in opisane pravice, obveznosti in odgovornosti za delovno razmerje za določen čas. Opredeljuje tudi poskusno delo, odpovedne pogoje ter možnost pripraviškega dela. Seznam delovnih mest in Katalog delovnih mest sta prilogi pravilnika.

V. poglavje, 25. in 26. člen, so Prehodne in končne določbe, ki določajo prenehanje veljave obstoječega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter način objave in začetek veljave in uporabe novega pravilnika.

V skladu z 9. členom Statuta RAGOR se organizacija dela in sistemizacija delovnih mest določita s splošnim aktom, ki ga sprejme Svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Svet zavoda RAGOR je pravilnik obravnaval in sprejel na 72. redni seji dne 8. 3. 2024, soglasje pa so že podale občine Bohinj, Jesenice in Kranjska Gora.

Z dnem uveljavitve novega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske z dne 11. 4. 2005 ([www.ragor.si/](http://www.ragor.si/)).

### **3. Finančne posledice**

Sprejem Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske nima neposrednih finančnih posledic za proračun.

Pripravila:  
Eva Štravs Podlogar  
Direktorica razvojne agencije

**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V  
JAVNEM ZAVODU

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE



Jesenice, marec 2024

## KAZALO VSEBINE

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ..... | 3  |
| V JAVNEM ZAVODU RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE .....              | 3  |
| Priloga 1: ORGANIGRAM .....                                            | 9  |
| Priloga 2: SEZNAM DELOVNIH MEST .....                                  | 10 |
| Priloga 3: KATALOG DELOVNIH MEST.....                                  | 11 |
| DIREKTOR ZAVODA .....                                                  | 12 |
| VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I .....                                      | 14 |
| VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II .....                                     | 16 |
| VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III .....                                    | 18 |
| PODROČNI SVETOVALEC I .....                                            | 20 |
| PODROČNI SVETOVALEC II .....                                           | 22 |
| PODROČNI SVETOVALEC III .....                                          | 24 |
| VIŠJI PODROČNI REFERENT I .....                                        | 26 |
| POSLOVNI SEKRETAR VI .....                                             | 28 |
| FINANČNI REALIZATOR VI .....                                           | 30 |

Na podlagi 9. člena Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, 204/21 in 139/22), Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17, 80/18 in 157/22) in na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22, 25/23, 64/23 in 79/23) je svet zavoda sprejel naslednji

## PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem aktom se podrobneje določa:

- notranjo organizacijo javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: zavod ali RAGOR);
- delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog zavoda, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest ter delovnih nalog na posameznih delovnih mestih ter plačni razredi;
- sklenitev in prenehanje delovnega razmerja;
- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev.

Delovno področje zavoda ter dela, pooblastila in odgovornosti so določene z Odlokom o ustanovitvi RAGOR in Statutom RAGOR.

#### 2. člen

Področja, ki niso posebej urejena s tem aktom, urejajo interni akti zavoda oziroma se za posamezno področje, ki ni urejeno z internimi akti zavoda, upošteva določbe veljavnih zakonov oziroma podzakonskih predpisov.

#### 3. člen

Temeljna vodila pri ugotavljanju in oblikovanju delovnih mest v sistemizacijo so učinkovitost, smotrnost, funkcionalnost, ekonomičnost, enovitost in vzajemna povezanost vseh nalog v procesu doseganja skupnih rezultatov dela.

Osnova za organizacijo in sistemizacijo delovnih mest so dejanske potrebe v zavodu in perspektivne potrebe zavoda. Razdelitev procesa dela po delovnih mestih mora zagotavljati učinkovito, optimalno in čim popolnejšo izrabo delovnih zmogljivosti, poslovnih, organizacijskih, znanstvenih in tehnoloških dosežkov, čim boljše izkoriščenost delovnega časa in smotrno izkoriščanje pogojev dela.

Sistemizacija delovnih mest opredeljuje dela in naloge, ki jih lahko na delovnem mestu opravlja posamezni uslužbenec v polnem ali krajšem delovnem času.

Uslužbenec se s pogodbo o zaposlitvi razporedi na delovno mesto v okviru delovnih mest, ki so določena s tem pravilnikom.

S tem pravilnikom se oblikuje podlage zlasti za:

- racionalno organizacijo in delitev dela, učinkovito koordinacijo dela in delovanja posameznih organizacijskih enot,
- določanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati uslužbenec za opravljanje del in nalog delovnega mesta,
- ugotovitev potrebnega števila uslužbencev in vrsto delovnih mest, zaposlovanje in izobraževanje uslužbencev,
- oblikovanje in izvajanje kadrovske politike na podlagi kadrovskega načrta, ki zagotavlja izbiro in razporejanje uslužbencev po njihovih sposobnostih v skladu z zahtevami delovnega mesta ter izvajanju dejavnosti zavoda,
- razločevanje med delovnimi mesti,
- objavo prostih delovnih mest,
- vodenje kadrovskih in drugih internih evidenc,
- vrednotenje delovnih mest oziroma dela,
- socialno varnost uslužbencev,
- izdelavo ocene tveganja in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

#### 4. člen

Oblikovanje delovnih mest v sistemizaciji je tako, da omogoča povezovanje nalog, ki zagotavljajo uslužbencem doseganje delovnih oziroma poslovnih rezultatov, polno uveljavljanje in razvijanje njihovih delovnih sposobnosti ter njihov osebnostni in delovni razvoj.

Delovno mesto združuje dela, ki so praviloma sorodna in za katerih opravljanje se lahko uslužbenec izobražuje po rednem programu izobraževanja za poklic, ali pa si poleg rednega izobraževanja potrebno znanje pridobi z delovnimi izkušnjami in dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Urejanje delovnih mest v sistemizaciji mora spodbujati k ustvarjanju takšnih delovnih pogojev, varnostnih ukrepov in okolja, da varuje uslužbenca glede njihovega zdravja, ohranja njihove delovnih zmožnosti in zagotavlja osebno varnost pri delu.

#### 5. člen

Uslužbenci so dolžni izvajati dela v okviru delovnega mesta na najbolj racionalen in optimalen način, vestno, odgovorno, kvalitetno in pravočasno ter v skladu s pravili stroke. Pri izvrševanju nalog so dolžni izvajati odredbe in navodila vodij, sodelovati z drugimi uslužbenci ter smotrno in odgovorno uporabljati sredstva, ki so jim zaupana pri delu.

Uslužbenci morajo svoje delo opravljati v skladu s pravili stroke in navodili. Uslužbenec je dolžan v primeru potrebe, v kolikor za izpolnitev nima zadostnih navodil ali potrebnega znanja, pridobiti dodatna navodila.

Uslužbenec mora po potrebi opravljati tudi druga dela in naloge, ki jih je potrebno izvajati za nemoteno zagotavljanje dejavnosti zavoda, v skladu navodili in sklepi nadrejenih in določili pogodbe o zaposlitvi ter splošnih aktov zavoda, za katere je strokovno usposobljen in jih je zmožen opravljati.

## **6. člen**

Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, ki so določene s tem pravilnikom, veljajo za vse delavce, ki so v delovnem razmerju v zavodu, vključno z udeleženci javnih del.

## **7. člen**

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest zagotavlja izvajanje delovnih nalog na področju dejavnosti zavoda, smotrno organiziranost in vodenje delovnega procesa, ustrezen nadzor nad opravljanjem dela ter polno zaposlenost delavcev in njihovo prerazporejanje glede na potrebe dela.

## **8. člen**

Z organizacijskimi navodili lahko direktor zavoda podrobneje uredi in določi organizacijo dela, delovne postopke dela ter opravila v okviru opisov delovnih mest uslužbencev.

## **9. člen**

V aktu in njegovih prilogah uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

# **II. NOTRANJA ORGANIZACIJA**

## **10. člen**

Zavod je organiziran kot enovita celota.

Vsi uslužbenci opravljajo naloge zavoda in so za svoje delo neposredno odgovorni direktorju, ki organizira, koordinira in nadzira delo v zavodu.

Zaradi medsebojne povezanosti in soodvisnosti nalog zavoda kot celote so zaposleni dolžni zagotoviti tako obliko sodelovanja in informiranja, ki zagotavlja predhodno usklajevanje rešitev, kar omogoča pravočasno in kvalitetno izvrševanje nalog. Dodatne usmeritve glede notranje organizacije dela v obliki navodil oziroma sklepov sprejema direktor.

Delovne naloge se izvajajo na sledeče načine:

- preko sistemiziranih delovnih mest,
- preko ostalih oblik kratkotrajnih projektnih zaposlitev (delo za določen čas, javno delo, delo na podlogi civilno pravnih pogodb.
- preko različnih oblik prostovoljnega dela in mentorskega dela,
- preko izvajanja storitev s strani zunanjih izvajalcev.

# **III. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST**

## **11. člen**

Sistemizacija delovnih mest predstavlja pregled delovnih mest, pri čemer zahtevnost delovnih mest na zavodu ustreza dejanskemu obsegu ter vrsti in zahtevnosti dela na posameznih področjih dejavnosti.

Delovna mesta so določena tako, da omogočajo učinkovito opravljanje nalog glede na potrebe delovnega procesa.

## 12. člen

Pri opredelitvi delovnega mesta se s Katalogom delovnih mest, ki je Priloga 3 tega akta, določa:

- naziv in šifra proračunskega uporabnika,
- naziv in šifra NOE),
- plačna skupina in podskupina delovnega mesta,
- šifra in naziv delovnega mesta,
- tarifni razred delovnega mesta,
- plačni razred delovnega mesta,
- število napredovalnih razredov na delovnem mestu,
- zahtevane delovne izkušnje,
- obvezna dodatna znanja (elektronsko poslovanje, digitalni marketing in promocija, socialna omrežja, znanje tujih jezikov, usposobljenost za delo z računalnikom ipd.),
- želeni dodatni znanja,
- poskusno delo,
- časovno opredelitev delovnega mesta,
- druge značilnosti delovnega mesta,
- dodatke k osnovni plači,
- opise delovnih nalog.

Opis del in nalog se podrobneje navede tudi v pogodbi o zaposlitvi, v kolikor pa gre za projektno delo, direktor zaposlenim za projektno delo izda sklep o naložitvi del in nalog ter hkrati še aneks k pogodbi o zaposlitvi. V kolikor to posamezni projekti zahtevajo, se za opravljanje dela na takih projektih z zaposlenimi sklenejo tudi ustrezne pogodbe o zaposlitvi oz. sklepi o razporeditvi, z vsebino, ki jo posamezni projekt posebej predvideva oziroma predpisuje.

## 13. člen

Za opravljanje nalog z delovnih področij zavoda so potrebna delovna mesta, ki izhajajo iz Priloge 2 in Priloge 3 tega akta.

## 14. člen

Potrebno število in strukturo delovnih mest in delavcev, ter način in dinamiko zagotavljanja delavcev, potrebnih za opravljanje dejavnosti zavoda, njihovo razporeditev po organizacijskih enotah ter njihova konkretna dela in naloge, določi direktor s kadrovskim načrtom.

S kadrovskim načrtom se prikaže tudi dejansko stanje zasedenosti po delovnih mestih ter se v skladu z delovnim področjem in delovnim programom določi predvideno ciljno stanje zasedenosti po delovnih mestih.

V kadrovskem načrtu se prikaže tudi predvideno povečanje oziroma zmanjšanje delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest.

Kadrovski načrt se sprejme skupaj s programom dela, ki ga potrdi svet zavoda.

Kadrovski načrt izhaja iz dejavnosti in nalog, ki jih mora zavod opraviti v določenem obdobju in iz potreb delovnega procesa in se po potrebi sproti usklajuje.



#### IV. DELOVNA RAZMERJA

##### 15. člen

Po predpisih s področja delovnega prava sta splošna pogoja za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu dopolnjena starost 15 let in zdravstvena zmožnost za opravljanje dela.

##### 16. člen

V zavodu se lahko vsa delovna mesta (razen delovnega mesta direktorja) opravljajo kot delovna mesta s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa. O tem, ali se delo na posameznem delovnem mestu opravlja s krajšim delovnim časom od polnega, odloča direktor na podlagi delovnih potreb.

##### 17. člen

Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene v primerih, navedenih v ZDR-1<sup>1</sup>.

Delavec, ki sklene delovno razmerje za določen čas, ima enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavec, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu, kot je to določeno z ZDR-1.

Delovna razmerja za določen čas se sklepajo glede na potrebe delovnega procesa in izvajanja nalog zavoda in so v pristojnosti direktorja.

Za pripravo pogodb o zaposlitvi za določen čas se, v primeru nadomeščanja začasno odsotnega uslužbenca, uporabljajo pogoji za zasedbo delovnega mesta in ostale opredelitve posameznega delovnega mesta iz Kataloga delovnih mest, pri čemer je potrebno upoštevati posebnosti, ki veljajo za sklepanje delovnih razmerij za določen čas.

##### 18. člen

Zaposlenim uslužbencem in direktorju pripadajo dodatki in delovne uspešnosti, ki so določene z ZDR-1, z ZSPJS, z na podlagi ZSPJS sprejetimi podzakonskimi akti oziroma s kolektivno pogodbo za javni sektor, če so izpolnjeni pogoji za njihovo izplačilo.

Za potrebe izvajanja določb tega pravilnika v delu, ki se nanaša na posamezne dodatke, lahko direktor izda posebna pisna navodila.

##### 19. člen

V zavodu se lahko usposabljaajo pripravniki z najmanj višjo strokovno izobrazbo oziroma z izobrazbo višje stopnje ustrezne smeri, število teh pa je določeno z vsakoletnim kadrovskim načrtom.

Pri načrtovanju zaposlovanja pripravnikov se upoštevajo potrebe po vključevanju mladih strokovnih kadrov v delo in potrebe po njihovem usposabljanju za samostojno delo. Število pripravnikov, ki se usposabljaajo, se določi z letnim programom dela in kadrovskim načrtom.

##### 20. člen

V zavodu ni delovnih mest, ki bi jih v skladu z obstoječimi delovnopravnimi predpisi ženske in mladina ne smeli opravljati.

---

<sup>1</sup>Zakon o delovnih razmerjih - Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami (v nadaljevanju: ZDR-1).

Invalidi lahko opravljajo tista dela, ki so jih glede na svojo delovno zmožnost sposobni opravljati, v skladu z opisom del in nalog delovnega mesta ter v enakih razmerah kot drugi uslužbenci v zavodu, kot izhaja iz Kataloga delovnih mest, ki je Priloga 3 k aktu.

#### 21. člen

Za delovna mesta, za katera je v Katalogu delovnih mest določeno poskusno delo, se delovno razmerje ob prvi zaposlitvi v zavodu sklene pod pogojem, da uslužbenec uspešno opravi poskusno delo.

Poskusno delo ne sme biti daljše od 6-ih mesecev, lahko pa se podaljša iz razloga upravičenih odsotnosti z dela, in sicer za toliko dni, kolikor je trajala odsotnost.

#### 22. člen

Kadar redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, veljajo zanj minimalni odpovedni roki iz ZDR-1.

Kadar redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, prav tako veljajo minimalni odpovedni roki, ki jih določa ZDR-1.

#### 23. člen

O napotitvi uslužbenca na strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje odloča direktor zavoda v skladu z letnim programom dela.

#### 24. člen

Za izdajo posamičnih sklepov, ki izhajajo iz sistemizacije delovnih mest in delovnih razmerij v okviru zavoda, je skladno z določili statuta zavoda pristojen direktor.

### V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 25. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, z dne 11. 4. 2005, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami.

#### 26. člen

Ta akt se objavi na oglasni deski zavoda oz. se z njim seznani vse zaposlene na v zavodu običajen način, veljati in uporabljati pa se začne s **xx.xx. 2024.**

Pripravila:

Eva Štravs Podlogar  
Direktorica


Igor Arh  
predsednik Sveta Zavoda  
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Datum: **2024**

**Priloge:**

- Priloga 1: Organigram
- Priloga 2: Seznam delovnih mest
- Priloga 3: Katalog delovnih mest

## Priloga 1: ORGANIGRAM



## Priloga 2: SEZNAM DELOVNIH MEST

| ŠT. | ŠIFRA DM | NAZIV DM                                        | TARIFNI RAZRED DM | ŠT. SISTEMIZIRANIH DM | OCENA TVEGANJA DM <sup>2</sup>                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | B017880  | DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA                         | VII/2.            | 1                     | SKLADNO Z VSAKOKRATNO IZJAVO O VARNOSTI IN OCENO TVEGANJA |
| 2.  | I017159  | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I                     | VII/2.            | 2                     |                                                           |
| 3.  | I017160  | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II                    | VII/2.            | 4                     |                                                           |
| 4.  | I017161  | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III                   | VII/2.            | 8                     |                                                           |
| 5.  | I017111  | PODROČNI SVETOVALEC I                           | VII/1.            | 2                     |                                                           |
| 6.  | I017112  | PODROČNI SVETOVALEC II                          | VII/1.            | 2                     |                                                           |
| 7.  | I017113  | PODROČNI SVETOVALEC III                         | VII/1.            | 2                     |                                                           |
| 8.  | I016061  | VIŠJI PODROČNI REFERENT I. – STROKOVNI DELAVEC  | VI.               | 1                     |                                                           |
| 9.  | J026004  | POSLOVNI SEKRETAR VI – ADMINISTRATIVNI DELAVEC  | VI.               | 1                     |                                                           |
| 10. | J016047  | FINANČNI REALIZATOR VI – FINANČNI REALIZATOR VI | VI.               | 1                     |                                                           |

<sup>2</sup>Ocena tveganja, kot izhaja iz vsakokrat veljavne Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki jo za zavod izdelata pooblaščen zunanji izvajalec.

KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA  
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE

Jesenice, MAREC 2024

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Delovno mesto                 | DIREKTOR ZAVODA |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 1               |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plačna skupina                                                       | B                                                                                                                                                                                              |
| Plačna podskupina                                                    | B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki                                                                                                                                                         |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA                                                                                                                                                                        |
| Šifra delovnega mesta                                                | B017880                                                                                                                                                                                        |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/2.                                                                                                                                                                                         |
| Plačni razred delovnega mesta                                        | Na podlagi kriterijev veljavne Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22, 25/23, 64/23 in 79/23) 47. |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | /                                                                                                                                                                                              |
| Število napredujevalnih razredov na delovnem mestu                   | /                                                                                                                                                                                              |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe                       | VII/2.:<br>— specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) ali<br>— visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali<br>— magistrska izobrazba (17003) |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer.                                                                                                                  |
| Potrebne delovne izkušnje               | 5 let izkušenj na vodilnih delovnih mestih                                                                                                                                      |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | — nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,<br>— aktivno znanje slovenskega jezika,<br>— znanje najmanj enega svetovnega jezika.                                |
| Želena dodatna znanja in veščine        |                                                                                                                                                                                 |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Direktor vodi in organizira poslovanje zavoda. Direktor zastopa zavod neomejeno in je odgovoren za zakonitost in uspešnost dela zavoda. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljem, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— izvaja na svetu zavoda sprejete naloge;</li> <li>— izvaja sklepe organov zavoda;</li> <li>— organizira in vodi delovni proces;</li> <li>— predlaga sistemizacijo delovnih mest;</li> <li>— pripravi predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;</li> <li>— vzpodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev;</li> <li>— sodeluje pri delu sveta zavoda;</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- organizira delo programskega sveta;
  - izreka disciplinske ukrepe;
  - odloča o uporabi sredstev v skladu s sprejetim letnim planom;
  - sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev, in odloča o razporejanju delavcev in ocenjuje delo delavcev;
  - opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi, s tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
  - izvršuje druge naloge in pristojnosti v skladu z veljavnimi predpisi, aktom o ustanovitvi, s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
- Direktor lahko za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pooblasti druge zaposlene zavoda ali imenuje pooblaščenca.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— delovni čas v posameznem delovnem dnevu, tednu in mesecu v okviru zakonskih omejitev direktor sam razporeja skladno s potrebami rednih in ostalih nalog zavoda</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | /                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poskusno delo             | /                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi</li> </ul>                                                                                                     |
| Druge značilnosti         | mandat v trajanju 4 let                                                                                                                                                                                                                              |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Delovno mesto                 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 2                           |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                           |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci      |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I |
| Šifra delovnega mesta                                                | I017159                     |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/2.                      |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 40.                         |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 50.                         |
| Število napreovalnih razredov na delovnem mestu                      | 10                          |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | <p>VII/2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) ali</li> <li>— visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali</li> <li>— magistrska izobrazba (17003)</li> </ul>          |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer.                                                                                                                                                                                             |
| Potrebne delovne izkušnje               | 10 let delovnih izkušenj s področja dela                                                                                                                                                                                                                   |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul> |
| Želena dodatna znanja in veščine        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— usposobljenost s področij projektnega vodenja, svetovanja podjetništvu, pridobivanje sredstev EU,</li> <li>— komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.</li> </ul>                                                 |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaposleni na tem delovnem mestu opravlja naloge po tem Pravilniku in po navodilih direktorja.</p> <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela s področja svetovanja na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— opravljanje razvojnih nalog,</li> <li>— glede na potrebe delovnega procesa zavoda sodeluje pri usmerjanju in koordiniranju na objavljene evropske in državne razpise, vodi in nadzira izpolnjevanje manj zahtevnih razpisov in del v povezavi z delom zavoda,</li> <li>— samostojno pripravljanje projektov in najzahtevnejših analiz,</li> <li>— samostojno vodenje EU projektov,</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- samostojno pripravljane projektov in analiz,
- strokovno svetovanje s področja dela,
- samostojno izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,
- pripravljane najzahtevnejših poročil, izhodišč in drugih gradiv,
- po potrebi samostojno poročanje ustanoviteljem,
- priprava in izvedba programov,
- spremljanje razpisov za pridobivanje sredstev zavoda; od lokalnih, nacionalnih do mednarodnih razpisov,
- vodenje arhiva delovnega področja,
- priprava informacij za ciljne javnosti,
- pregled faktur in izdaja zahtevkov in računov dodeljenega področja,
- sprotno informiranje direktorja o aktualnih vprašanjih,
- izvajanje drugih najzahtevnejših nalog, določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbenca, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Delovno mesto                 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 3                            |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                            |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci       |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II |
| Šifra delovnega mesta                                                | I017160                      |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/2.                       |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 38.                          |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 48.                          |
| Število naprebovalnih razredov na delovnem mestu                     | 10                           |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | VII/2.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>— specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) ali</li> <li>— visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali</li> <li>— magistrska izobrazba (17003)</li> </ul>              |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer.                                                                                                                                                                                             |
| Potrebne delovne izkušnje               | 7 let delovnih izkušenj s področja dela                                                                                                                                                                                                                    |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul> |
| Želena dodatna znanja in veščine        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— usposobljenost s področij projektne vodenja, svetovanja podjetništvu, pridobivanje sredstev EU,</li> <li>— komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.</li> </ul>                                                   |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaposleni na tem delovnem mestu opravlja naloge po tem Pravilniku in po navodilih direktorja.</p> <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela s področja svetovanja na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— opravljanje razvojnih nalog,</li> <li>— glede na potrebe delovnega procesa zavoda sodeluje pri usmerjanju in koordiniranju na objavljene evropske in državne razpise, vodi in nadzira izpolnjevanje manj zahtevnih razpisov in del v povezavi z delom zavoda,</li> <li>— vodenje projektov s področja dela,</li> <li>— sodelovanje v projektih s področja dela,</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- strokovno svetovanje s področja dela,
- izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,
- pripravljanje zahtevnejših poročil, izhodišč in drugih gradiv s področja dela,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov,
- samostojno pripravljanje analiz,
- pripravljanje zahtevnejših poročil, izhodišč in drugih gradiv,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov,
- samostojno vodenje EU projektov,
- spremljanje razpisov za pridobivanje sredstev zavoda; od lokalnih, nacionalnih do mednarodnih razpisov,
- izobraževanje na področjih dela zavoda,
- izvajanje strokovno-tehničnih nalog,
- vodenje arhiva delovnega področja,
- priprava informacij za ciljne javnosti,
- pregled faktur in izdaja zahtevkov in računov dodeljenega področja,
- sprotno informiranje direktorja o aktualnih vprašanjih,
- izvajanje drugih zahtevnejših nalog, določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbenca, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Delovno mesto                 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 4                             |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                             |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci        |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III |
| Šifra delovnega mesta                                                | I017161                       |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/2.                        |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 36.                           |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 46.                           |
| Število napreovalnih razredov na delovnem mestu                      | 10                            |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | <p>VII/2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) ali</li> <li>— visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali</li> <li>— magistrska izobrazba (17003)</li> </ul>          |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer.                                                                                                                                                                                             |
| Potrebne delovne izkušnje               | 5 let delovnih izkušenj s področja dela                                                                                                                                                                                                                    |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul> |
| Želena dodatna znanja in veščine        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— usposobljenost s področij projektnega vodenja, svetovanja podjetništvu, pridobivanje sredstev EU,</li> <li>— komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.</li> </ul>                                                 |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaposleni na tem delovnem mestu opravlja naloge po tem Pravilniku in po navodilih direktorja.</p> <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela s področja svetovanja na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— opravljanje razvojnih nalog,</li> <li>— glede potrebe delovnega procesa zavoda sodeluje pri usmerjanju in koordiniranju na objavljene evropske in državne razpise, vodi in nadzira izpolnjevanje manj zahtevnih razpisov in del v povezavi z delom zavoda,</li> <li>— pripravljanje projektov in analiz s področja dela,</li> <li>— vodenje projektov s področja dela,</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- sodelovanje v projektih s področja dela,
- strokovno svetovanje s področja dela,
- izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,
- pripravljanje poročil, izhodišč in drugih gradiv s področja dela,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov
- sodelovanje pri pripravi analiz,
- spremljanje razpisov za pridobivanje sredstev zavoda; od lokalnih, nacionalnih do mednarodnih razpisov,
- izobraževanje na področjih dela zavoda,
- izvajanje strokovno-tehničnih nalog,
- vodenje arhiva delovnega področja,
- priprava informacij za ciljne javnosti,
- pregled faktur in izdaja zahtevkov in računov dodeljenega področja,
- sprotno informiranje direktorja o aktualnih vprašanjih,
- izvajanje drugih nalog, določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbence, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Delovno mesto                 | <b>PODROČNI SVETOVALEC I</b> |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 5                            |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                      |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | PODROČNI SVETOVALEC I  |
| Šifra delovnega mesta                                                | I017111                |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/1.                 |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 34.                    |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 44.                    |
| Število napredovalnih razredov na delovnem mestu                     | 10                     |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | <p>VII/1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 16201 ali</li> <li>— visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 16202 ali</li> <li>— visokošolska strokovna izobrazba16203 ali</li> <li>— visokošolska univerzitetna izobrazba16204</li> </ul> |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potrebne delovne izkušnje               | 7 let delovnih izkušenj                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul>                                                 |
| Želena dodatna znanja in veščine        | komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaposleni na tem delovnem mestu opravlja naloge po tem Pravilniku in po navodilih direktorja.</p> <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela s področja svetovanja na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— opravljanje razvojnih nalog,</li> <li>— glede na trenutne potrebe delovnega procesa zavoda sodeluje pri usmerjanju in koordiniranju na objavljene evropske in državne razpise, vodi in nadzira izpolnjevanje manj zahtevnih razpisov in del v povezavi z delom zavoda,</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- samostojno pripravljane enostavnejših projektov in analiz s področja dela,
- sodelovanje v projektih s področja dela,
- vodenje enostavnejših projektov s področja dela,
- strokovno svetovanje s področja dela,
- izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,
- pripravljane enostavnejših poročil, izhodišč in drugih gradiv s področja dela,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov
- sodelovanje pri pripravi enostavnejših analiz,
- spremljanje razpisov za pridobivanje sredstev zavoda; od lokalnih, nacionalnih do mednarodnih razpisov,
- izobraževanje na področjih dela zavoda,
- izvajanje strokovno-tehničnih nalog,
- vodenje arhiva delovnega področja,
- priprava informacij za ciljne javnosti,
- pregled faktur in izdaja zahtevkov in računov dodeljenega področja,
- sprotno informiranje direktorja o aktualnih vprašanjih,
- izvajanje drugih nalog, določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbenca, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Delovno mesto                 | PODROČNI SVETOVALEC II |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 6                      |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                      |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | PODROČNI SVETOVALEC II |
| Šifra delovnega mesta                                                | I017112                |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/1.                 |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 32.                    |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 42.                    |
| Število napreovalnih razredov na delovnem mestu                      | 10                     |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | <p>VII/1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 16201 ali</li> <li>— visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 16202 ali</li> <li>— visokošolska strokovna izobrazba 16203 ali</li> <li>— visokošolska univerzitetna izobrazba 16204</li> </ul> |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potrebne delovne izkušnje               | 5 let delovnih izkušenj                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul>                                                   |
| Želena dodatna znanja in veščine        | komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaposleni na tem delovnem mestu opravlja naloge po tem Pravilniku in po navodilih direktorja.</p> <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela s področja svetovanja na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— opravljanje razvojnih nalog,</li> <li>— glede na trenutne potrebe delovnega procesa zavoda sodeluje pri usmerjanju in koordiniranju na objavljene evropske in državne razpise, vodi in nadzira izpolnjevanje manj zahtevnih razpisov in del v povezavi z delom zavoda,</li> <li>— pripravljanje enostavnejših projektov in analiz s področja dela,</li> <li>— sodelovanje v projektih s področja dela,</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- vodenje najenostavnejših projektov s področja dela,
- strokovno svetovanje s področja dela,
- izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,
- pripravljanje najenostavnejših poročil, izhodišč in drugih gradiv s področja dela,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov
- sodelovanje pri pripravi enostavnih analiz,
- spremljanje razpisov za pridobivanje sredstev zavoda; od lokalnih, nacionalnih do mednarodnih razpisov, izobraževanje na področjih dela zavoda,
- izvajanje strokovno-tehničnih nalog,
- vodenje arhiva delovnega področja,
- priprava informacij za ciljne javnosti,
- pregled faktur in izdaja zahtevkov in računov dodeljenega področja,
- sprotno informiranje direktorja o aktualnih vprašanjih,
- izvajanje drugih nalog, določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbenca, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Delovno mesto                 | PODROČNI SVETOVALEC III |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 7                       |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                       |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci  |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | PODROČNI SVETOVALEC III |
| Šifra delovnega mesta                                                | I017113                 |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VII/1.                  |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 31.                     |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 41.                     |
| Število napreovalnih razredov na delovnem mestu                      | 10                      |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | <p>VII/1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 16201 ali</li> <li>— visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 16202 ali</li> <li>— visokošolska strokovna izobrazba 16203 ali</li> <li>— visokošolska univerzitetna izobrazba 16204</li> </ul> |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna smer                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potrebne delovne izkušnje               | 2 leti delovnih izkušenj                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul>                                                   |
| Želena dodatna znanja in veščine        | komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaposleni na tem delovnem mestu opravlja naloge po tem Pravilniku in po navodilih direktorja.</p> <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela s področja svetovanja na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— opravljanje razvojnih nalog,</li> <li>— glede na trenutne potrebe delovnega procesa zavoda sodeluje pri usmerjanju in koordiniranju na objavljene evropske in državne razpise, vodi in nadzira izpolnjevanje manj zahtevnih razpisov in del v povezavi z delom zavoda,</li> <li>— sodelovanje pri pripravi enostavnejših projektov in analiz s področja dela,</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- sodelovanje v projektih s področja dela,
- pomoč pri vodenju projektov s področja dela,
- strokovno svetovanje s področja dela,
- izvajanje razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,
- pripravljanje in pomoč pri pripravi najenostavnejših poročil, izhodišč in drugih gradiv s področja dela,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov,
- pomoč pri pripravi enostavnih analiz,
- spremljanje razpisov za pridobivanje sredstev zavoda; od lokalnih, nacionalnih do mednarodnih razpisov,
- izobraževanje na področjih dela zavoda,
- izvajanje strokovno-tehničnih nalog,
- vodenje arhiva delovnega področja,
- priprava informacij za ciljne javnosti,
- pregled faktur in izdaja zahtevkov in računov dodeljenega področja,
- sprotno informiranje direktorja o aktualnih vprašanjih,
- izvajanje drugih nalog, določenih v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbence, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Delovno mesto                 | VIŠJI PODROČNI REFERENT I |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 8                         |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Plačna skupina                                                       | I                         |
| Plačna podskupina                                                    | I1 – Strokovni delavci    |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | VIŠJI PODROČNI REFERENT I |
| Šifra delovnega mesta                                                | I016061                   |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VI.                       |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 25.                       |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 35.                       |
| Število naprebovalnih razredov na delovnem mestu                     | 10                        |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | VI.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>— višja strokovna izobrazba 16101</li> <li>— višješolska izobrazba (prejšnja) 16102</li> </ul>                                                                                                              |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna izobrazba VI. stopnje                                                                                                                                                                             |
| Potrebne delovne izkušnje               | /                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul> |
| Želena dodatna znanja in veščine        | komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.                                                                                                                                                                                                                  |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa so naloge sledeče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sodelovanje v projektih s področja dela,</li> <li>— vodenje najenostavnejših projektov s področja dela,</li> <li>— strokovno svetovanje s področja dela,</li> <li>— izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog s področja dela,</li> <li>— pripravljanje poročil, izhodišč in drugih gradiv s področja dela,</li> <li>— sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |
|---|
| . |
|---|

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"><li>— premakljiv delovni čas</li><li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbence, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li></ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"><li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"><li>— lahko 3 mesece</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"><li>— dodatek za delovno dobo</li><li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li><li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li></ul>                                          |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Delovno mesto                 | POSLOVNI SEKRETAR VI |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 9                    |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Plačna skupina                                                       | J                            |
| Plačna podskupina                                                    | J2 – Administrativni delavci |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | POSLOVNI SEKRETAR VI         |
| Šifra delovnega mesta                                                | J026004                      |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VI.                          |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 24.                          |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 34.                          |
| Število napredovalnih razredov na delovnem mestu                     | 10                           |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | VI.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>— višja strokovna izobrazba 16101</li> <li>— višješolska izobrazba (prejšnja) 16102</li> </ul>                                                                                                              |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna izobrazba VI. stopnje                                                                                                                                                                             |
| Potrebne delovne izkušnje               | 1 leto delovnih izkušenj                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>— aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>— znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>— znanje uporabe MS Office orodij.</li> </ul> |
| Želena dodatna znanja in veščine        | komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.                                                                                                                                                                                                                  |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa so naloge sledeče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Administrativna dela, sprejem, oddaja pošte, arhiviranje,</li> <li>— izvajanje nalog s področja finančnega poslovanja,</li> <li>— vodenje evidenc s področja finančnega poslovanja,</li> <li>— priprava dokumentacije s področja finančnega poslovanja,</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- vodenje kadrovske in drugih evidenc s področja kadrovskega poslovanja,
- priprava dokumentov s področja kadrovskega poslovanja,
- administrativna podpora,
- sprejemanje poslovnih partnerjev in strank.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbenca, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Delovno mesto                 | FINANČNI REALIZATOR VI |
| Zaporedna št. delovnega mesta | 10                     |

#### UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proračunskega uporabnika | Razvojna agencija Zgornje Gorenjske |
| Šifra proračunskega uporabnika | 21598                               |

#### OPIS DELOVNEGA MESTA

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plačna skupina                                                       | J                      |
| Plačna podskupina                                                    | J1 – Strokovni delavci |
| Naziv delovnega mesta po katalogu DM                                 | FINANČNI REALIZATOR VI |
| Šifra delovnega mesta                                                | J016047                |
| Tarifni razred delovnega mesta                                       | VI.                    |
| Izhodiščni plačni razred delovnega mesta                             | 27.                    |
| Plačni razred delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanji | 37.                    |
| Število napreduvalnih razredov na delovnem mestu                     | 10                     |

#### POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopnja izobrazbe in raven              | VI.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– višja strokovna izobrazba 16101</li> <li>– višješolska izobrazba (prejšnja) 16102</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Smer izobrazbe                          | Ekonomska, poslovna, pravna, tehnična ali druga ustrezna izobrazba VI. stopnje                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potrebne delovne izkušnje               | 2 leti delovnih izkušenj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obvezna dodatna znanja, veščine, pogoji | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,</li> <li>– aktivno znanje slovenskega jezika,</li> <li>– znanje najmanj enega svetovnega jezika,</li> <li>– znanje uporabe MS Office orodij,</li> <li>– usposobljenost dela s programi, namenjenimi računovodsko finančnemu izvajanju del.</li> </ul> |
| Želena dodatna znanja in veščine        | komunikativne sposobnosti, fleksibilnost.Dti med želeno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javni uslužbenec, razporejen na navedeno delovno mesto, opravlja dela na vseh področjih organizacije in delovanja zavoda, predvsem pa so naloge sledeče: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- izvajanje nalog s področja finančnega poslovanja,
- vodenje evidenc s področja finančnega poslovanja,
- izvajanje postopkov finančnega poslovanja,
- priprava dokumentacije s področja finančnega poslovanja,
- vodenje kadrovske in drugih evidenc s področja kadrovskega poslovanja,
- dela s programi, namenjenimi računovodsko finančnemu izvajanju del,
- priprava dokumentov s področja kadrovskega poslovanja,
- administrativna podpora,
- sprejemanje poslovnih partnerjev in strank.

#### DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

| Časovna opredelitev       | polni delovni čas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalitete delovnega časa | <ul style="list-style-type: none"> <li>— premakljiv delovni čas</li> <li>— zaradi potrebe delovnega procesa lahko direktor odredi tudi drugačen delovni čas, oziroma odredi drugačno obvezno prisotnost za uslužbence, katerih narava dela zahteva drugačno prisotnost na delu</li> </ul> |
| Delovni pogoji            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— možnost dela na domu v skladu s pogodbo o zaposlitvi</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Poskusno delo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahko 3 mesece</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— dodatek za delovno dobo</li> <li>— dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji</li> <li>— drugi dodatki v skladu z zakoni oz. kolektivnimi pogodbami</li> </ul>                                         |
| Druge značilnosti         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### **ZADEVA: OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA<br/>OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Urša Zakrajšek, višja svetovalka za lokalne skupnosti in urejanje javnih površin,
- Tomaž Oberžan, Ekologika d.o.o.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica.**



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA  
OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA**

**1. Zakonska podlaga**

Pri pripravi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bili upoštevani naslednji predpisi:

Slovenska zakonodaja

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-2/ (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23, 78/23)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15, 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22, 157/22),
- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08, 44/22 – ZVO-2)
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2020 (državni operativni program)

Predpisi EU

- Direktiva Sveta ES 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode
- Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
- Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike
- Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU

**2. Obrazložitev**

Veljavni operativni program zbiranja in odvajanja odpadnih komunalnih voda na območju občine Radovljica je občinski svet sprejel v aprilu 2019.

Po sprejemu je prišlo do spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Vključen je bil 19.a člen, ki dopušča izjeme pri opremljanju aglomeracij. 19.a člen določa, da je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem

območju opremljena na način iz četrtega odstavka 19. člena uredbe za posamezne objekte ali za skupine objektov, če občina na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje na način iz prvega ali tretjega odstavka 19. člena uredbe povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja v skladu s četrtim odstavkom 19. člena uredbe, razen če je z drugim predpisom določeno drugače.

Sprejet je bil tudi nov državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (september 2020), s katerim je prišlo do spremembe aglomeracij. V državnem operativnem programu za obdobje od leta 2005 do leta 2017 je bilo na območju občine Radovljica opredeljenih 30 aglomeracij, z novim državnim operativnim programom je na območju občine Radovljica določenih 25 aglomeracij, ki morajo biti skladno z uredbo opremljene z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode.

Javni kanalizacijski sistem občine Radovljica je zgrajen na območju naselij Radovljica, Lesce, Begunje, Poljče, Zapuže, Zgoša, Hlebce, Hraše, Studenčice, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Lancovo (priključevanje), Kropa, Brezovica, Lipnica, Kamna Gorica (v izgradnji), Posavec, Ljubno. Kanalizacijski sistem na levem bregu Save se zaključuje s CCN Radovljica, kjer se odpadne vode očistijo in nato prečiščene vračajo v reko Savo. Odpadne vode iz Lipniške doline se odvajajo na ČN Kropa, kjer se očistijo in odtekaajo v potok Lipnica.

S kanalizacijskim sistemom, ki se zaključuje s čistilno napravo, so torej v celoti opremljene aglomeracije Hlebce, Studenčice, Vrbnje in Gorica. Štiri aglomeracije so opremljene delno oziroma v eni trenutno poteka opremljanje: Radovljica, Zgoša, Srednja Dobrava in Kamna Gorica. V aglomeracijah Ljubno in Posavec je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ni pa še urejenega ustreznega skupnega čiščenja komunalne odpadne vode. Ostalih petnajst aglomeracij je neopremljenih, nimajo zgrajenega kanalizacijskega sistema s čistilno napravo.

V veljavnem operativnem programu občine Radovljica iz leta 2019 je bil predviden skupni kanalizacijski sistem za naslednje aglomeracije: Dvorska vas, Zgornji Otok, Spodnji Otok, Mošnje, Črnivec, Brezje, Otoče, Posavec, Ljubno, Zaloše, Ovsise, zaključen s ČN Podnart.

V novo pripravljenem operativnem programu je predlagan koncept opremljanja z več ločenimi sistemi, zaključenimi s čistilnimi napravami, ki naj bi omogočal hitrejšo opremljanje ter posledično ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v posameznih aglomeracijah.

Predvideno je sledeče:

- Zaključevanje opremljanja z manjkajočimi kanalizacijskimi odseki v aglomeracijah Radovljica, Zgoša, Srednja Dobrava in Kamna Gorica. Predvidena je navezava aglomeracije Dvorska vas na aglomeracijo Zgoša in s tem na CCN Radovljica.
- Izvedba ločenih sistemov odvajanja in čiščenja v sledečih aglomeracijah:
  - ČN Posavec (aglomeracije Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše),
  - ČN Podnart (aglomeraciji Podnart, Ovsise),
  - ČN Brezje (aglomeraciji Brezje, Črnivec),
  - ČN Mošnje,
  - ČN Zgornji Otok,
  - ČN Spodnji Otok,
  - ČN Dobro Polje,
  - ČN Spodnja Lipnica.
- Za aglomeracije Zgornja Lipnica, Češnjica pri Kropi in Srednja vas je mogoče upoštevati 19.a člen uredbe, kar pomeni, da je možno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode z malimi individualnimi čistilnimi napravami.

Predlagan je sledeč vrstni red opremljanja aglomeracij, glede na stanje opremljenosti in velikost oziroma obremenitev (število PE) v posamezni aglomeraciji:

Faza 1: Radovljica, Kamna Gorica, Srednja Dobrava.

Aglomeracije so že opremljene, potrebno je doseči predpisano 98% opremljenost.

Faza 2: Dvorska vas, Posavec.

Možnost navezave Dvorske vasi na aglomeracijo Zgoša s povezovalnim kanalom.

Ureditev ČN Posavec za aglomeracije Posavec, Ljubno, Otoče in Zaloše (skupaj 1.207 PE), kjer je že delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje.

Faza 3: Podnart, Brezje.

Ureditev ČN Brezje s kanalizacijskim omrežjem (aglomeraciji Brezje in Črnivec, ki imata skupaj 771 PE).

Ureditev ČN Podnart s kanalizacijskim omrežjem (aglomeraciji Podnart in Ovsše, ki imata skupaj 507 PE).

Faza 4: Mošnje.

Ureditev ČN Mošnje s kanalizacijskim omrežjem (aglomeracija Mošnje 476 PE)

Faza 5: Zgornji Otok, Spodnji Otok, Spodnja Lipnica, Dobro Polje.

Ureditev ČN Spodnja Lipnica s kanalizacijskim omrežjem (aglomeracija Sp. Lipnica 198 PE).

Ureditev ČN Spodnji Otok s kanalizacijskim omrežjem (aglomeracija Sp. Otok 120 PE).

Ureditev ČN Dobro Polje s kanalizacijskim omrežjem (aglomeracija D. Polje 118 PE).

Ureditev ČN Zgornji Otok s kanalizacijskim omrežjem (aglomeracija Zg. Otok 68 PE).

### 3. Finančne posledice

Iz operativnega programa izhaja, da znaša skupna ocenjena investicijska vrednost za izgradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, brez sočasnega obnavljanja obstoječe infrastrukture (vodovod, ceste ...), 16,5 mio EUR. Nadgradnja CCN Radovljica v to vrednost ni všteta in je ocenjena na 6,5 mio EUR. V Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji je predvideno sofinanciranje izgradnje in obnove še manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, kamor pa neopremljene aglomeracije v občini ne spadajo, saj so vse uvrščene v razred pod 2.000 PE. Možno pa je sofinanciranje nadgradnje CCN Radovljica.

Rok za opremljanje aglomeracij po državnem operativnem programu je 31. 12. 2027, kar bo glede na razpoložljiva proračunska sredstva nemogoče doseči. Dolgoročno bo v prihodnjih proračunih občine treba zagotavljati sredstva za opremljanje aglomeracij.

Pripravila:

Urša Zakrajšek, višja svetovalka

za lokalne skupnosti in urejanje javnih površin



**Borut Bezjak l.r.**  
**Vodja Oddelka za infrastrukturo,**  
**okolje, prostor in investicije**

## NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

### ŠTUDIJA:

NAROČNIK:

**OBČINA RADOVLJICA** Gorenjska cesta 19, 4240 RADOVLJICA

PROJEKT:

**OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA OBMOČJU  
OBČINE RADOVLJICA**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

**ŠTUDIJA**

PROJEKTANT:

**ekologika d.o.o.**, Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

direktor: **Tomaž OBERŽAN**, univ.dipl.inž.grad.

**ekologika**

d.o.o. / Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, SI

(žig in podpis odgovorne osebe)

**ODGOVORNI PROJEKTANT:**

**Tomaž OBERŽAN**, univ.dipl.inž.grad., G-0521

**TOMAŽ OBERŽAN**  
univ.dipl.inž.grad.  
IZS PI G-0521

(osebni žig in podpis)

**ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:**

**PRO K 22017**

**Celje, april 2024**



## KAZALO VSEBINE

- 1 NAMEN NALOGE
- 2 PRAVNA PODLAGA
- 3 VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA
- 4 OBRAVNAVANO OBMOČJE
  - 4.1 VODOVARSTVENA OBMOČJA
  - 4.2 OBMOČJA Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM
  - 4.3 OBČUTLJIVA OBMOČJA
- 5 OBVEZNOSTI OBČINE V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE
  - 5.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
  - 5.2 MERILA ZA DOLOČITEV AGLOMERACIJ
  - 5.3 SEZNAM AGLOMERACIJ
  - 5.4 OPREMLJANJE AGLOMERACIJ V OBČINI RADOVLJICA
  - 5.5 IZJEME PRI OPREMLJANJU AGLOMERACIJ
  - 5.6 ZAHTEVANE STOPNJE ČIŠČENJA V AGLOMERACIJAH V OBČINI RADOVLJICA
  - 5.7 STANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER RAVNANJA Z BLATOM V OBČINI RADOVLJICA
- 6 PREDNOSTNI VRSTNI RED IZVAJANJA UKREPOV
  - 6.1 PRVA PRIORITETA
  - 6.2 DRUGA PRIORITETA
  - 6.3 TRETJA PRIORITETA
  - 6.4 ČETRТА PRIORITETA
- 7 VARIANTNE MOŽNOSTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE PO AGLOMERACIJAH
- 8 INVESTICIJSKE VREDNOSTI POSAMEZNIH VARIANT
- 9 PREDVIDENI FINANČNI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE
- 10 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

## 1 NAMEN NALOGE

Vlada RS je na osnovi določil direktiv EU in podpisanih resolucij o varstvu okolja, sprejela več zakonov in tudi podzakonskih aktov. Ti akti od lokalnih skupnosti in izvajalcev gospodarskih javnih služb zahtevajo bolj zavzeto ravnanje pri varovanju okolja.

Občina Radovljica obsega 118,7 km<sup>2</sup> in zajema 25 aglomeracij odvajanja odpadne vode. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Radovljica (v nadaljevanju OP Radovljica) opredeljuje opremljanje vseh aglomeracij v občini.

Namen OP Radovljica je varstvo površinskih in podzemnih voda na območju občine in okolice, zasnovan je na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju Uredba).

Kot krovni izvedbeni akt Republike Slovenije za doseganje ciljev Nacionalnega programa varstva okolja na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode služi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi 36. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO- 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 in 84/18 – ZIURKOE) v zvezi s 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) ter v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Državni OP).

V Državnem OP so definirana novelirana območja, za katera je v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljevanju aglomeracije) v skladu z veljavno Uredbo.

OP Radovljica opisuje izvedene in načrtovane investicije občine za posamezno aglomeracijo, za javno kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo ter podrobneje določa:

- podatke za posamezno aglomeracijo na območju občine Radovljica (obremenitev aglomeracije iz poselitve, obremenitev zaradi gospodarskih ali drugih dejavnosti, število stavb v aglomeraciji, lego glede na občutljiva območja, vodovarstvena ali druga območja);
- zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno aglomeracijo;
- roke za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje;
- ukrepe, potrebne za doseganje predpisane opremljenosti z javno kanalizacijo.

V zadnjem delu OP Radovljica opredeljuje potrebna finančna sredstva in prioritete.



Navedene zahteve terjajo zagotavljanje finančnih sredstev, nakupa opreme, vzpostavitev organizacijskih postopkov za prevoz in čiščenje odpadnih voda ter način obdelave odpadnega blata iz greznic in malih čistilnih naprav.

Posledica doslednega izvajanja programa bo zmanjšano obremenjevanje okolja. Posebej bo pospešeno oživljanje vodotokov tako, da bodo le ti zopet postali ugoden življenjski prostor za skoraj izginule živalske in rastlinske vrste.

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je obvezen za vse prebivalce na območju, kjer se opravlja gospodarska javna služba (v nadaljevanju: GJS), iz česar sledi obveza, da se do ureditve infrastrukture odvajanja in čiščenja odplak, greznične odplake odvaža ter obdeluje na čistilnih napravah.

Dobri rezultati aktivnosti iz operativnega programa bodo dosegljivi le z zavzeto angažiranostjo izvajalca GJS, prav tako pa tudi občanov.

S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določena območja naselij ali delov naselij na območju občine Radovljica, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije, kar je tudi opredeljeno z najkasnejšimi roki.

Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako da predloženi program, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Radovljica.

## 2 PRAVNA PODLAGA

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica je občinski izvedbeni akt, ki temelji na nacionalnih smernicah, podanih v zakonodaji in je skladen z aktualnimi zakonskimi akti, ki so navedeni v nadaljevanju.

### **Predpisi EU**

- Direktiva Sveta ES 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode
- Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
- Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike
- Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU

### **Slovenska zakonodaja**

#### Zakoni:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2).

#### Uredbe:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2),

- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

## Pravilniki:

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju občine Radovljica (DN UO, 63/06),
- Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radovljica (DN UO, 63/06).

## Drugo:

- Statut Občine Radovljica (DN UO ,118/2014)
- Novelacija operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica, študija, PRO K 18016, ekologika, junij 2018.

### 3 VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA

Program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica.

V skladu z 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, je program razdeljen na poglavja z opravili, ki so opisana v vsebini tega programa.

*Operativni program vsebuje:*

- podatke o aglomeracijah v posamezni občini,
- zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno aglomeracijo iz prejšnje alineje,
- roke za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje,
- območja izven meja aglomeracij v posamezni občini, podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh območjih ter roki za njihovo izpolnjevanje.

*Sestavni del operativnega programa so tudi:*


- digitalni podatkovni sloj aglomeracij in njihovih geografskih meja za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu,
- digitalna podatkovna zbirka s prikazom zahtev in rokov, ki mora omogočati izračune in poizvedbe za pripravo poročil o izvajanju operativnega programa.

Obe podatkovni zbirki sta razvidni v občinskem prostorskem informacijskem sistemu.

## 4 OBRAVNAVANO OBMOČJE

Občina Radovljica obsega 52 naselij: Begunje na Gorenjskem, Brda, Brezje, Brezovica, Dobravica, Dobro Polje, Dvorska vas, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje, Nova vas pri Lescah, Noše, Otoče, Ovsišje, Peračica, Podnart, Poljče, Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovljica, Ravnica, Rovte, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja vas, Studenčice, Vošče, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zgornja Dobrava, Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša.

Skupno število prebivalcev občine Radovljica je po podatkih (01.01.2023) 19.315.




Slika 1: Občina Radovljica (<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, januar 2024)



## 4.1 VODOVARSTVENA OBMOČJA

V občini Radovljica je več vodnih virov, na občinskem nivoju.



Slika 2: Vodovarstvena območja in aglomeracije v občini Radovljica  
(<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, januar 2024)

## 4.2 OBMOČJA Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM

Občina Radovljica leži v območju Nature 2000 in v več naravovarstvenih območjih.



Slika 3: Območje Nature 2000 v občini Radovljica

(<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, januar 2024)





Slika 4: Naravovarstvena območja v občini Radovljica  
(<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, januar 2024)



## 4.3 OBČUTLJIVA OBMOČJA

Glede na merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, ki jih v 5. členu določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, so opredeljena občutljiva območja zaradi eutrofikacije oz. zaradi kopalnih voda in njihova prispevna območja. Kot je s slike razvidno, na območju občine Radovljica eno tovrstnih občutljivo območje - Prispevno območje kopalne vode Šobčev bajer (slika 5).



Slika 5: Občutljiva območja v občini Radovljica

(<https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radovljica>, januar 2024)

## 5 OBVEZNOSTI OBČINE V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE

Naloga občine je, da v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode:

- pripravi oz. dopolni strateške razvojne dokumente, iz katerih so razvidne načrtovane investicije v infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij;
- zagotavlja podatke o tekočih in predvidenih investicijah v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ministrstvu, pristojnemu za okolje, ne glede na vir financiranja;
- pripravi izvedbene dokumente za posamezne aglomeracije ali več aglomeracij skupaj, upoštevajoč predpise prostorskega načrtovanja;
- pripravi in sprejme načrte razvojnih programov za izvedbo investicij v komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za njih zagotovi zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z nacionalnimi usmeritvami;
- zagotovi izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije in KČN v skladu z nacionalnimi načrti in programi;
- sodeluje pri izvedbi skupnih projektov za zagotovitev ciljev uredbe. Prednostno se morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju ali občine, ki obremenjujejo z odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode.

### 5.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Kanalizacijski sistem Radovljica je izveden pretežno v mešanem sistemu. Skupna dolžina je približno 95 km. Večinski delež kanalov je izveden iz betonskih cevi, starosti več desetletij, marsikje je sistem dotrajan in ni več vodotesen. Na sistemu sta dva zadrževalne bazena (Plana in Sončno naselje) ter več razbremenilnih objektov brez zadrževalni bazenov. Vzdrževanje kanalov je pomanjkljivo, redno vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje v zamenjavo dotrajanih odsekov cevovodov je v minimalnem obsegu. Izvajajo se intervencijski posegi v primeru zamašitev cevi ali drugih poškodbah in zamenjave pokrovov.

Potrebna je hidravlična analiza kanalizacijskega sistema, dograditev manjkajočih odsekov kanalov v obravnavanih aglomeracijah, dograditev zadrževalnih bazenov, redno vzdrževanje kanalov (pregled s kamero, čiščenje usedlin) ter zamenjava dotrajanih odsekov cevi.

Kanalizacijski sistem Kropa, dolžine 8 km, je izveden v ločenem sistemu. Dotok na čistilna napravo se v času padavin poveča, bistveno preko dvakratnega sušnega pretoka  $2Q_t$ .

Potrebna je hidravlična analiza kanalizacijskega sistema za ugotovitev problematičnih mest, kjer očitno prihaja do vdora padavinske vode v sistem, dograditev manjkajočih odsekov kanalov v

obravnavanih aglomeracijah, redno vzdrževanje kanalov (pregled s kamero, čiščenje usedlin) ter zamenjava dotrajanih odsekov cevi.

Očiščena odpadna voda se vrača v reko Savo. CČN Radovljica deluje od leta 2007. Namenjena je čiščenju odpadnih voda, ki dotekajo po javni kanalizaciji iz naselij Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova vas in Žirovnica. Na CČN Radovljica se prečisti tudi greznične gošče iz greznic in blato iz MKČN, ki je nastalo na področju občine Radovljica.

Od leta 2014 v Kropi deluje čistilna naprava, v katero se stekajo odpadne komunalne vode iz Kroke, Brezovice in Lipnice. V naslednji fazi bo zgrajen še kanal do Kamne Gorice, ki bo omogočil priklop objektov tudi tamkajšnjim prebivalcem.

## 5.2 MERILA ZA DOLOČITEV AGLOMERACIJ

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v 20. členu navaja merila za določitev aglomeracij, ki se določijo na območjih, kjer je gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena v PE na hektar (PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha, in je obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražena s skupnim številom PE enaka ali večja od 50 PE.

Glede na 20.c člen uredbe določa aglomeracije in njihove obremenitve, ki so definirane v prilogah uredbe. Ministrstvo, pristojno za okolje, vsako leto preveri podatke o številu stalno prijavljenih prebivalcev in dodatni obremenitvi za preteklo koledarsko leto. Pri preveritvi podatkov upošteva stanje na 31. december preteklega leta. Če ministrstvo ugotovi, da se skupna obremenitev aglomeracije spremeni za več kot 30 odstotkov ali se spremeni tako, da bi zaradi te spremembe po tej uredbi veljale drugačne zahteve glede odvajanja ali čiščenja komunalne odpadne vode, pri izračunu stopnje priključenosti na posamezno vrsto ureditve upošteva novelirane podatke o obremenitvi zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunane iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev, ter novelirane podatke o dodatni obremenitvi. Ob začetku priprave projektne dokumentacije za načrtovano komunalno opremljanje, naj se zato vsakokrat preveri aktualne podatke ministrstva.

### 5.3 SEZNAM AGLOMERACIJ

V nadaljevanju so v preglednici 1 prikazane aglomeracije s podano velikostjo PE, preglednici 2 pa so prikazane aglomeracije z velikostjo (PE, dodaten PE), površino in gostoto poselitve PE/ha.

Preglednica 1: Seznam aglomeracij z velikostjo

| AGLO ID | IME AGLOMERACIJE              | VELIKOST AGLOMERACIJE (PE) |
|---------|-------------------------------|----------------------------|
| 3719    | ČEŠNJICA PRI KROPI 2019       | 77                         |
| 3727    | SPODNJI OTOK 2019             | 120                        |
| 3737    | KAMNA GORICA 2019             | 574                        |
| 3746    | ZGORNJI OTOK 2019             | 68                         |
| 3747    | GORICA – RADOVLJICA 2019      | 98                         |
| 3748    | VRBNJE 2019                   | 392                        |
| 3753    | RADOVLJICA 2019               | 10970                      |
| 3754    | ZGORNJA LIPNICA 2019          | 143                        |
| 3756    | DOBRO POLJE 2019              | 118                        |
| 3757    | PODNART 2019                  | 362                        |
| 3758    | ZALOŠE 2019                   | 97                         |
| 3760    | LJUBNO 2019                   | 497                        |
| 3764    | POSAVEC 2019                  | 413                        |
| 3766    | OTOČE 2019                    | 200                        |
| 3770    | SREDNJA DOBRAVA 2019          | 1191                       |
| 3775    | BREZJE 2019                   | 506                        |
| 3776    | ČRNIVEC 2019                  | 265                        |
| 3777    | MOŠNJE 2019                   | 476                        |
| 3779    | ŠTUDENČICE 2019               | 122                        |
| 3784    | DVORSKA VAS – RADOVLJICA 2019 | 205                        |
| 3785    | ZGOŠA 2019                    | 2590                       |
| 3787    | HLEBCE 2019                   | 312                        |
| 3798    | SREDNJA VAS 2019              | 55                         |
| 40040   | OVSISJE 2019                  | 145                        |
| 50121   | SPODNJA LIPNICA 2019          | 198                        |

Preglednica 2: Prikaz velikosti (PE, dodaten PE), površine in gostote poselitve PE/ha za posamezno aglomeracijo.


| AGLO ID | IME AGLOMERACIJE              | VELIKOST AGLOMERACIJE (PE); SKUPEN PE | PE   | DODATEN PE | POVRŠINA [ha] | GOSTOTA POSELITVE PE/ha |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------|------|------------|---------------|-------------------------|
| 3719    | ČEŠNJICA PRI KROPI 2019       | 77                                    | 70   | 7          | 8             | 9,63                    |
| 3727    | SPODNJI OTOK 2019             | 120                                   | 109  | 11         | 10            | 12,00                   |
| 3737    | KAMNA GORICA 2019             | 574                                   | 522  | 52         | 28            | 20,50                   |
| 3746    | ZGORNJI OTOK 2019             | 68                                    | 62   | 6          | 7             | 9,71                    |
| 3747    | GORICA – RADOVLJICA 2019      | 98                                    | 89   | 9          | 15            | 6,53                    |
| 3748    | VRBNJE 2019                   | 392                                   | 356  | 36         | 26            | 15,08                   |
| 3753    | RADOVLJICA 2019*              | 10970                                 | 9142 | 1828       | 405           | 27,09                   |
| 3754    | ZGORNJA LIPNICA 2019          | 143                                   | 130  | 13         | 9             | 15,89                   |
| 3756    | DOBRO POLJE 2019              | 118                                   | 107  | 11         | 11            | 10,73                   |
| 3757    | PODNART 2019                  | 362                                   | 329  | 33         | 37            | 9,78                    |
| 3758    | ZALOŠE 2019                   | 97                                    | 88   | 9          | 9             | 10,78                   |
| 3760    | LJUBNO 2019                   | 497                                   | 452  | 45         | 29            | 17,14                   |
| 3764    | POSAVEC 2019                  | 413                                   | 375  | 38         | 23            | 17,96                   |
| 3766    | OTOČE 2019                    | 200                                   | 182  | 18         | 20            | 10,00                   |
| 3770    | SREDNJA DOBRAVA 2019          | 1191                                  | 1083 | 108        | 89            | 13,38                   |
| 3775    | BREZJE 2019                   | 506                                   | 460  | 46         | 34            | 14,88                   |
| 3776    | ČRNIVEC 2019                  | 265                                   | 241  | 24         | 25            | 10,60                   |
| 3777    | MOŠNJE 2019                   | 476                                   | 433  | 43         | 33            | 14,42                   |
| 3779    | STUDENČICE 2019               | 122                                   | 111  | 11         | 11            | 11,09                   |
| 3784    | DVORSKA VAS – RADOVLJICA 2019 | 205                                   | 186  | 19         | 18            | 11,39                   |
| 3785    | ZGOŠA 2019                    | 2590                                  | 2158 | 432        | 183           | 14,15                   |
| 3787    | HLEBCE 2019                   | 312                                   | 284  | 28         | 20            | 15,60                   |
| 3798    | SREDNJA VAS 2019              | 55                                    | 55   | 0          | 6             | 9,17                    |
| 40040   | OVSISHE 2019                  | 145                                   | 145  | 0          | 13            | 11,15                   |
| 50121   | SPODNJA LIPNICA 2019          | 198                                   | 180  | 18         | 23            | 8,61                    |

Poleg evidence aglomeracij je potrebno tudi vedenje o tem, katera naselja so v njih vključena in katera naselja ter koliko PE je potrebno priključiti še izven aglomeracij.

Preglednica 3: Aglomeracije na območju občine Radovljica po predhodnem OP in novelirane po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v letu 2019.

| AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA |                       |                  | VELJAVNE AGLOMERACIJE |                               |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| ID                                                | IME                   | PE <sub>SK</sub> | ID                    | IME                           | PE <sub>SK</sub> |
| 3719                                              | ČEŠNJICA PRI KROPI    | 101              | 3719                  | Češnjica pri Kropi 2019       | 77               |
| 3721                                              | POLJŠICA PRI PODNARTU | 78               | /                     | /                             | /                |
| 3727                                              | SPODNJI OTOK          | 135              | 3727                  | Spodnji Otok 2019             | 120              |
| 3734                                              | KROPA                 | 373              | 3770                  | Srednja Dobrava 2019          | 1.191            |
| 3736                                              | KROPA                 | 701              | 3770                  | Srednja Dobrava 2019          | 1.191            |
| 3737                                              | KAMNA GORICA          | 725              | 3737                  | Kamna Gorica 2019             | 574              |
| 3744                                              | BRDA                  | 75               | /                     | /                             | /                |
| 3746                                              | ZGORNJI OTOK          | 86               | 3746                  | Zgornji Otok 2019             | 68               |
| 3747                                              | GORICA                | 117              | 3747                  | Gorica – Radovljica 2019      | 98               |
| 3748                                              | VRBNJE                | 419              | 3748                  | Vrbnje 2019                   | 392              |
| 3753                                              | RADOVLJICA*           | 11.408           | 3753                  | Radovljica 2019               | 10.970           |
| 3754                                              | ZGORNJA LIPNICA       | 189              | 3754                  | Zgornja Lipnica 2019          | 143              |
| 3756                                              | DOBRO POLJE           | 137              | 3756                  | Dobro Polje 2019              | 118              |
| 3757                                              | OVSISJE               | 822              | 3757                  | Podnart 2019                  | 362              |
| 3757                                              | OVSISJE               | 822              | 40040                 | Ovsiše 2019                   | 145              |
| 3758                                              | ZALOŠE                | 109              | 3758                  | Zaloše 2019                   | 97               |
| 3760                                              | LJUBNO                | 611              | 3760                  | Ljubno 2019                   | 497              |
| 3764                                              | POSAVEC               | 476              | 3764                  | Posavec 2019                  | 413              |
| 3766                                              | OTOČE                 | 225              | 3766                  | Otoče 2019                    | 200              |
| 3767                                              | SPODNJA DOBRAVA       | 60               | /                     | /                             | /                |
| 3770                                              | SREDNJA DOBRAVA       | 419              | 3770                  | Srednja Dobrava 2019          | 1.191            |
| 3775                                              | BREZJE                | 611              | 3775                  | Brezje 2019                   | 506              |
| 3776                                              | ČRNIVEC               | 317              | 3776                  | Črnivec 2019                  | 265              |
| 3777                                              | MOŠNJE                | 478              | 3777                  | Mošnje 2019                   | 476              |
| 3779                                              | STUDENČICE            | 126              | 3779                  | Studenčice 2019               | 122              |
| 3784                                              | DVORSKA VAS           | 218              | 3784                  | Dvorska vas – Radovljica 2019 | 205              |
| 3785                                              | ZGOŠA                 | 2.738            | 3785                  | Zgoša 2019                    | 2.590            |
| 3787                                              | HLEBCE                | 368              | 3787                  | Hlebce 2019                   | 312              |
| 3790                                              | HRAŠE                 | 205              | 3753                  | Radovljica 2019               | 10.970           |
| 3798                                              | SREDNJA VAS           | 98               | 3798                  | Srednja vas 2019              | 55               |
| 30199                                             | HRAŠE                 | 73               | /                     | /                             | /                |





**Veljavne aglomeracije ODČ (2020)**

-  50 - 2.000 PE
-  2.000 - 10.000 PE
-  10.000 - 15.000 PE
-  nad 15.000 PE
-  **OB - Občine**

V preglednici 4 so za posamezne aglomeracije navedena vključena naselja ter njihov PE, v preglednici 5 pa so navedena območja oz. naselja, ki so izvzeta iz sistema aglomeracij.

Preglednica 4: Prikaz naselij v posamezni aglomeraciji.

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3757 | PODNART 2019             | 362         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Podnart                  |             |

| ID    | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|-------|--------------------------|-------------|
| 40040 | OVSISHE 2019             | 145         |
|       | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|       | Ovsiše                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3758 | ZALOŠE 2019              | 97          |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Zaloše                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3719 | ČREŠNJICA PRI KROPI 2019 | 77          |
|      | <b>VKLJUČENA NASELJA</b> |             |
|      | Češnjica pri Kropi       |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3764 | POSAVEC 2019             | 413         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Posavec                  |             |

| ID    | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|-------|--------------------------|-------------|
| 37766 | OTOČE 2019               | 200         |
|       | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|       | Otoče                    |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3785 | ZGOŠA 2019               | 2590        |
|      | <b>VKLJUČENA NASELJA</b> |             |
|      | Zgoša                    |             |
|      | Begunje na Gorenjskem    |             |
|      | Zapuže                   |             |
|      | Poljče                   |             |
|      | Nova vas pri Lescah      |             |



| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3753 | RADOVLJICA 2019          | 10970       |
|      | <b>VKLJUČENA NASELJA</b> |             |
|      | Radovljica               |             |
|      | Lesce                    |             |
|      | Lancovo                  |             |
|      | Hraše                    |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3779 | STUDENČICE 2019          | 122         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Studenčice               |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3787 | HLEBCE 2019              | 312         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Hlebce                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3760 | LJUBNO 2019              | 497         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Ljubno                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3770 | SREDNJA DOBRAVA 2019     | 1191        |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Kropa                    |             |
|      | Brezovica                |             |
|      | Lipnica                  |             |
|      | Srednja Dobrava          |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3727 | SPODNJI OTOK 2019        | 120         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Spodnji Otok             |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3737 | KAMNA GORICA 2019        | 574         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Kamna Gorica             |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3746 | ZGORNJI OTOK 2019        | 68          |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Zgornji Otok             |             |

| ID    | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|-------|--------------------------|-------------|
| 50121 | SPODNJA LIPNICA 2019     | 198         |
|       | <b>VKLJUČENA NASELJA</b> |             |
|       | Zgornja Lipnica          |             |
|       | Spodnja Lipnica          |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3754 | ZGORNJA LIPNICA 2019     | 143         |
|      | <b>VKLJUČENA NASELJA</b> |             |
|      | Lancovo                  |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3756 | DOBRO POLJE 2019         | 118         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Dobro Polje              |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3775 | BREZJE 2019              | 506         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Brezje                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3776 | ČRNIVEC 2019             | 265         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Črnivec                  |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3777 | MOŠNJE 2019              | 476         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Mošnje                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3798 | SREDNJA VAS 2019         | 55          |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Slatna                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE              | PE (skupno) |
|------|-------------------------------|-------------|
| 3784 | DVORSKA VAS – RADOVLJICA 2019 | 205         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b>      |             |
|      | Dvorska vas                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3748 | VRBNJE 2019              | 392         |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Vrbnje                   |             |

| ID   | IME AGLOMERACIJE         | PE (skupno) |
|------|--------------------------|-------------|
| 3747 | GORICA - RADOVLJICA 2019 | 98          |
|      | <b>VKLJUČENO NASELJE</b> |             |
|      | Gorica                   |             |

Preglednica 5: Prikaz naselij, ki niso zajeta v aglomeraciji.

| NASELJA IZVEN AGLOMERACIJE | ŠT. PREB. CELOTNEGA NASELJA | NASELJA V CELOTI IZVEN AGLOMERACIJE | NASELJA DELNO IZVEN AGLOMERACIJE | Ocenjen delež preb. izven aglomeracije | Ocenjeno število preb. izven aglomeracije |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Brda                       | 51                          | <i>Brda</i>                         | -                                | 1/1                                    | 51                                        |
| Češnjica pri Kropi - del   | 106                         |                                     | <u>Češnjica pri Kropi - del</u>  | 1/3                                    | 35                                        |
| Črnivec                    | 288                         |                                     | <u>Črnivec-del</u>               | 1/6                                    | 48                                        |
| Dobravica                  | 36                          | <i>Dobravica</i>                    | -                                | 1/1                                    | 36                                        |
| Dobro Polje - del          | 139                         |                                     | <u>Dobro Polje - del</u>         | 1/6                                    | 23                                        |
| Globoko                    | 36                          | <i>Globoko</i>                      | -                                | 1/1                                    | 36                                        |
| Hraše - del                | 248                         |                                     | <u>Hraše - del</u>               | 1/5                                    | 50                                        |
| Lancovo - del              | 536                         |                                     | <u>Lancovo - del</u>             | 1/5                                    | 107                                       |
| Mišače                     | 77                          | <i>Mišače</i>                       | -                                | 1/1                                    | 77                                        |
| Mlaka                      | 39                          | <i>Mlaka</i>                        | -                                | 1/1                                    | 39                                        |
| Noše                       | 8                           | <i>Noše</i>                         | -                                | 1/1                                    | 8                                         |
| Ovsiše - del               | 216                         |                                     | <u>Ovsiše-del</u>                | 1/4                                    | 54                                        |
| Peračica                   | 32                          | <i>Peračica</i>                     | -                                | 1/1                                    | 32                                        |
| Podnart - del              | 349                         |                                     | <u>Podnart - del</u>             | 1/6                                    | 58                                        |
| Poljšica pri Podnartu      | 123                         | <i>Poljšica pri Podnartu</i>        |                                  | 1/1                                    | 123                                       |
| Praproše                   | 29                          | <i>Praproše</i>                     | -                                | 1/1                                    | 29                                        |
| Prezrenje                  | 70                          | <i>Prezrenje</i>                    | -                                | 1/1                                    | 70                                        |
| Ravnica                    | 30                          | <i>Ravnica</i>                      | -                                | 1/1                                    | 30                                        |
| Rovte                      | 48                          | <i>Rovte</i>                        | -                                | 1/1                                    | 48                                        |
| Spodnja Dobrava            | 50                          | <i>Spodnja Dobrava</i>              | -                                | 1/1                                    | 50                                        |
| Spodnja Lipnica - del      | 181                         |                                     | <u>Spodnja Lipnica - del</u>     | 4/5                                    | 145                                       |
| Srednja vas                | 22                          | <i>Srednja vas</i>                  | -                                | 1/1                                    | 22                                        |
| Vošče                      | 60                          | <i>Vošče</i>                        | -                                | 1/1                                    | 60                                        |
| Zadnja vas                 | 35                          | <i>Zadnja vas</i>                   | -                                | 1/1                                    | 35                                        |
| Zgornja Dobrava            | 176                         | <i>Zgornja Dobrava</i>              | -                                | 1/1                                    | 176                                       |
| Zgornja Lipnica - del      | 172                         |                                     | <u>Zgornja Lipnica - del</u>     | 2/5                                    | 69                                        |
| <b>SKUPAJ</b>              | <b>3157</b>                 |                                     |                                  |                                        | <b>1511</b>                               |

## 5.4 OPREMLJANJE AGLOMERACIJ V OBČINI RADOVLJICA

Cilj OP Radovljica je opredeliti ukrepe, ki bodo omogočali doseganje oskrbovalnih standardov, kot v točki 4.3 zahteva Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Za načrtovanje opremljanja aglomeracij s komunalno infrastrukturo so ključnega pomena določila 19. člena uredbe, ki predpisuje:

(1) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z:

- javnim kanalizacijskim omrežjem,
- komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom uredbe.

(2) V aglomeraciji iz prejšnjega odstavka mora biti za padavinsko odpadno vodo, za katero v skladu s 7., 8. ali 9. točko prvega odstavka 15. člena uredbe zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe, zagotovljeno, da:

- ima javno kanalizacijsko omrežje v tej aglomeraciji, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje, zmogljivost določeno tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te padavinske odpadne vode, ali
- je ta aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje izključno te padavinske odpadne vode.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za skupino objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če:

- bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje te aglomeracije povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo za to skupino objektov,
- je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec javne službe in
- je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje v skladu s petim odstavkom 10. člena te uredbe in dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe.

(4) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se lahko za posamezen objekt ali posamezno skupino objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu oziroma tej skupini objektov manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali gradnja kanalizacijskega priključka tehnično ni izvedljiva ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, zagotovi opremljanje z:

1. komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 1 oziroma preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, predpisanih za to aglomeracijo, če gre za malo

komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE,

2. komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 3 iz priloge 1 te uredbe, predpisanih za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE,

3. malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke čiščenja iz preglednice 1 oziroma preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, predpisani za to aglomeracijo, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE,

4. malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 odstotkov glede na parameter KPK, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE,

5. nepretočno greznico, če čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s 1. ali 2. točko tega odstavka ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko škodljivo vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m ipd.), in ta nepretočna greznica ustreza naslednjim pogojem:

- pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan,
- njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m<sup>3</sup> na osebo, vendar ne manj kot 10 m<sup>3</sup>,
- izvedena je iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,
- zagotovi se njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe.

(5) Šteje se, da so stroški gradnje kanalizacijskega priključka nesorazmerni glede na koristi za okolje, če zaradi naravnih ovir (npr. vodotok, nasprotni nagib terena, geološke značilnosti terena) ali tehničnih vzrokov (npr. tlačni vod javnega kanalizacijskega omrežja) stroški gradnje ali priključitve več kot trikrat presegajo povprečne stroške gradnje primerljivega priključka na javno kanalizacijsko omrežje, kjer ni takih naravnih ovir ali tehničnih vzrokov (npr. več kot trikrat presegajo povprečne stroške gradnje kanalizacijskega priključka v isti aglomeraciji ali na primerljivem območju), ali več kot trikrat presegajo stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s prejšnjim odstavkom.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena in ne glede na prejšnji odstavek se opremljanje z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s četrtim odstavkom tega člena lahko zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta.

(7) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se lahko za javno kanalizacijsko omrežje posamezne aglomeracije zagotovi priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sosednje aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, če je v tej komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, niso presežene.

(8) Za komunalno odpadno vodo iz 17. člena te uredbe in blato iz prejšnjega člena, ki nastajata na območju občine, morajo biti zagotovljene zmogljivosti za prevzem in čiščenje komunalne odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in čiščenje te komunalne odpadne vode oziroma prevzem in obdelavo tega blata.

(9) Če so s prostorskim aktom načrtovana stavbna zemljišča, ki še niso pozidana in so stična s katerokoli od aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, za njihovo opremljanje veljajo zahteve, kot so določene za to aglomeracijo.

(10) Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki so stična s katerokoli od aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, za celotno aglomeracijo skupaj z načrtovanimi novimi stavbnimi zemljišči veljajo zahteve za opremljanje, kot so določene za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni obremenitvi obstoječih in načrtovanih novih stavbnih zemljišč.

(11) Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki niso stična z nobeno od aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te uredbe, vendar se glede na načrtovane prostorske ureditve pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, za njihovo opremljanje veljajo zahteve, kot so določene za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni obremenitvi načrtovanih novih stavbnih zemljišč in obstoječih stavbnih zemljišč, če se z njimi stikajo.

## 5.5 IZJEME PRI OPREMLJANJU AGLOMERACIJ

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v 19.a členu določa izjeme pri opremljanju aglomeracij, ki pomembno vplivajo na vsebino OP občine Radovljica:

(1) Ne glede na prejšnji člen je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena na način iz četrtega odstavka prejšnjega člena za posamezne objekte ali za skupine objektov, če občina na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje na način iz prvega ali tretjega odstavka prejšnjega člena povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja v skladu s četrnim odstavkom prejšnjega člena, razen če je z drugim predpisom določeno drugače.

(2) Pri ekonomski analizi iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati najmanj varianto opremljanja z enim javnim kanalizacijskim sistemom za celotno aglomeracijo, varianto opremljanja z več javnimi kanalizacijskimi sistemi za skupine objektov v aglomeraciji v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena in varianto opremljanja v skladu s četrnim odstavkom prejšnjega člena, pri tem pa upoštevati stroške in koristi vsake od obravnavanih variant v ekonomski dobi investicije ob smiselni uporabi

določb predpisa, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ.

Upravljanje zasebne male komunalne čistilne naprave v tem primeru določa 19.b člen uredbe:

» Če se na podlagi ekonomske analize variant opremljanja v skladu z 19. ali 19.a členom te uredbe aglomeracija opremi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki niso infrastruktura lokalnega pomena, za skupino objektov z različnimi lastniki (v nadaljnjem besedilu: zasebna mala komunalna čistilna naprava), morajo lastniki objektov, za katere se čiščenje komunalne odpadne vode zagotavlja v zasebni mali komunalni čistilni napravi, skleniti pogodbo o upravljanju zasebne male komunalne čistilne naprave s pravno ali fizično osebo ter o upravljavcu obvestiti izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju, kjer obratuje zasebna mala komunalna čistilna naprava.«

## 5.6 ZAHTEVANE STOPNJE ČIŠČENJA V AGLOMERACIJAH V OBČINI RADOVLJICA

Poleg opremljanja je z uredbo predpisana tudi zahtevana stopnja čiščenja, ki je odvisna od velikosti oz. obremenjenosti aglomeracije ter stopnje občutljivosti območja iztoka iz čistilne naprave. Kot že opisano, je celotno območje občine kategorizirano med občutljiva območja.

Za aglomeraciji Radovljica 2019 (ID 3753), ki presega 2.000 PE in Zgoša 2019 (ID 3785) oz. za celoten sistem povezan na skupno CČN s kapaciteto, večjo od 2.000 PE, velja, da mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave, pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 6. in 7. člena uredbe (povzeto v preglednici 6).

Ne glede na mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se lahko na podlagi vloge upravljavca skupne čistilne naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno skupno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da se za KPK, BPK5, celotni dušik in celotni fosfor namesto mejne vrednosti uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja (preglednica 6).

Dodatna obdelava komunalne odpadne vode je obdelava komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se zmanjšuje ali odpravlja njena mikrobiološka onesnaženost tako, da mejne vrednosti mikrobioloških parametrov iz uredbe niso presežene. Dodatna obdelava po 11. členu uredbe za aglomeracije v občini Radovljica ni zahtevana, saj ne gre za občutljiva območja zaradi kopalnih voda ali iztok v podzemno vodo na območju razpoklinskih vodonosnikov.

Preglednica 6: Mejne vrednosti za aglomeracijo Radovljica oz. čistilno napravo Radovljica. Povzeto po Preglednici 1 in Preglednici 2 Priloge 1 Uredbe.

| Parameter onesnaženosti              | Izražen kot     | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave |
|--------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|                                      |                 |       | $\geq 2.000$ PE in $< 10.000$ PE                                 |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O <sub>2</sub>  | mg/L  | 20                                                               |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 90                                                               |
| kemijska potreba po kisiku (KPK)     | O <sub>2</sub>  | mg/L  | 110                                                              |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 80                                                               |
| neraztopljene snovi                  |                 | mg/L  | 35                                                               |
| amonijev dušik (b)                   | N               | mg/L  | 10                                                               |
| celotni dušik (a,b2,c)               | N               | mg/L  | 15                                                               |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 70                                                               |
| celotni fosfor                       | P               | mg/L  | 2,00                                                             |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 80                                                               |

(b) Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(b2) Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH<sub>4</sub>), nitratnega dušika (N-NO<sub>3</sub>) in nitritnega dušika (N-NO<sub>2</sub>).



Preglednica 7: Mejne vrednosti za aglomeracije večje od 2000 PE. Povzeto po Preglednici 1 in Preglednici 2 Priloge 1 Uredbe.

| Parameter onesnaženosti              | Izražen kot     | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave |
|--------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|                                      |                 |       | $\geq 2.000$ PE in $< 10.000$ PE                                 |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O <sub>2</sub>  | mg/L  | 25                                                               |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 90                                                               |
| kemijska potreba po kisiku (KPK)     | O <sub>2</sub>  | mg/L  | 125                                                              |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 80                                                               |
| neraztopljene snovi                  |                 | mg/L  | 35                                                               |
| amonijev dušik (b)                   | N               | mg/L  | 10                                                               |
| celotni dušik (a,b2,c)               | N               | mg/L  | 15                                                               |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 70                                                               |
| celotni fosfor                       | P               | mg/L  | 2,00                                                             |
|                                      | učinek čiščenja | %     | 80                                                               |

(b) Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(b2) Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH<sub>4</sub>), nitratnega dušika (N-NO<sub>3</sub>) in nitritnega dušika (N-NO<sub>2</sub>).

Za vse ostale aglomeracije v občini Radovljica velja 10. člen uredbe. Za aglomeracije te velikosti v 4. odstavku predpisuje, da morajo biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji ali iz male komunalne čistilne naprave, pred odvajanjem v vode zagotovljeno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti pri primernem čiščenju, ki so po tabeli 3 iz priloge 1, povzeti preglednici 8.

Preglednica 8: Mejni vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz male komunalne čistilne naprave pri primernem čiščenju. Povzeto po Preglednici 3 Priloge 1 Uredbe.

| Parameter onesnaženosti              | Izražen kot    | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave |
|--------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|                                      |                |       | $\geq 50$ PE in $< 2.000$ PE                                     |
| kemijska potreba po kisiku (KPK)     | O <sub>2</sub> | mg/L  | 150                                                              |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O <sub>2</sub> | mg/L  | 30                                                               |

## 5.7 STANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER RAVNANJA Z BLATOM V OBČINI RADOVLJICA

Uredba 19.c členu določa ugotavljanje opremljenosti aglomeracij:

(1) Aglomeracija je delno ali v celoti opremljena z javno kanalizacijo, če je delno oziroma v celoti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo.

(2) Šteje se, da je aglomeracija v celoti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo, če je za vso komunalno odpadno vodo, ki nastaja na pozidanih stavbnih zemljiščih v aglomeraciji in na pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so stična z aglomeracijo, zagotovljena možnost odvajanja po javnem kanalizacijskem omrežju in čiščenja v komunalni čistilni napravi, ki je del javne kanalizacije. Če je možnost odvajanja po javnem kanalizacijskem omrežju in čiščenja v komunalni čistilni napravi, ki je del javne kanalizacije, zagotovljena za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na nekaterih od pozidanih stavbnih zemljišč v aglomeraciji ali na nekaterih od pozidanih stavbnih zemljišč, ki so stična z aglomeracijo, se aglomeracija šteje za delno opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma čistilno napravo.

(3) Za stavbna zemljišča, kjer nastaja komunalna odpadna voda, se štejejo pozidana stavbna zemljišča z namensko rabo prostora iz 3. točke petega odstavka 20. člena uredbe oziroma stavbna zemljišča, pozidana z objekti, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, ter pripadajoča zemljišča enostavnih objektov, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode in ki niso funkcionalno povezana s stavbo, ki ima določeno gradbeno parcelo stavbe. Za objekte, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, se štejejo objekti:

- v katerih so stalno ali začasno prijavljeni prebivalci,
- pri katerih gre za objekt iz 1. točke petega odstavka 20. člena uredbe,
- ki so priključeni na javni vodovod ali
- ki je zanje iz informacijskega sistema okolja ali vodne knjige v skladu s predpisi, ki urejajo vode, razvidno, da imajo zagotovljeno lastno oskrbo s pitno vodo ali drug način oskrbe z vodo (npr. kapnica).

(4) Aglomeracija se šteje za ustrezno opremljeno, če je opremljena tako, da je za komunalno odpadno vodo in biološko razgradljivo industrijsko odpadno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: biološko razgradljiva industrijska odpadna voda), ki nastaja na pozidanih stavbnih zemljiščih v aglomeraciji in na pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so stična z aglomeracijo, zagotovljeno, da se odvaja in čisti na predpisan način.

Preglednica 9: Ocena stopnje opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. (vir: <https://www.gov.si teme/odvajanje-in-ciscenje-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode/> ).

| ID    | IME                           | OBREMENITEV [PE] | [%]    |
|-------|-------------------------------|------------------|--------|
| 3719  | Češnjica pri Kropi 2019       | 70               | 0,00   |
| 3727  | Spodnji Otok 2019             | 109              | 0,00   |
| 3737  | Kamna Gorica 2019             | 522              | 0,00   |
| 3746  | Zgornji Otok 2019             | 62               | 0,00   |
| 3747  | Gorica – Radovljica 2019      | 89               | 100,00 |
| 3748  | Vrbnje 2019                   | 356              | 100,00 |
| 3753  | Radovljica 2019               | 9.142            | 96,70  |
| 3754  | Zgornja Lipnica 2019          | 130              | 0,00   |
| 3756  | Dobro Polje 2019              | 107              | 0,00   |
| 3757  | Podnart 2019                  | 329              | 0,00   |
| 3758  | Zaloše 2019                   | 88               | 0,00   |
| 3760  | Ljubno 2019                   | 452              | 97,60  |
| 3764  | Posavec 2019                  | 375              | 92,50  |
| 3766  | Otoče 2019                    | 182              | 0,00   |
| 3770  | Srednja Dobrava 2019          | 1.083            | 84,80  |
| 3775  | Brezje 2019                   | 460              | 0,00   |
| 3776  | Črnivec 2019                  | 241              | 0,00   |
| 3777  | Mošnje 2019                   | 433              | 28,60  |
| 3779  | Studenčice 2019               | 111              | 100,00 |
| 3784  | Dvorska vas – Radovljica 2019 | 186              | 0,00   |
| 3785  | Zgoša 2019                    | 2.158            | 95,80  |
| 3787  | Hlebce 2019                   | 284              | 100,00 |
| 3798  | Srednja vas 2019              | 55               | 0,00   |
| 40040 | Ovsiše 2019                   | 145              | 0,00   |
| 50121 | Spodnja Lipnica 2019          | 180              | 0,00   |

Preglednica 10: Stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in na komunalno ali skupno čistilno napravo za posamezno veljavno aglomeracijo v občini Radovljica (vir: <https://www.gov.si teme/odvajanje-in-ciscenje-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode/> ).

| ZAP. ŠT. | VELJAVNE AGLOMERACIJE |                               | OBREMENITEV<br>(stalno prijavljeni<br>prebivalci)<br>IN PRIKLJUČENOST |        |        | SKUPNA OBREMENITEV<br>IN PRIKLJUČENOST |        |        |
|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|--------|--------|
|          | ID                    | IME                           | [PE]                                                                  | JKO    | ČN     | [PE]                                   | JKO    | ČN     |
| 25       | 3753                  | Radovljica 2019               | 9.142                                                                 | 90,37% | 90,37% | 10.970                                 | 90,37% | 90,37% |
| 101      | 3785                  | Zgoša 2019                    | 2.158                                                                 | 80,72% | 80,72% | 2.590                                  | 80,72% | 80,72% |
| 203      | 3770                  | Srednja Dobrava 2019          | 1.083                                                                 | 70,54% | 70,54% | 1.191                                  | 70,54% | 70,54% |
| 351      | 3737                  | Kamna Gorica 2019             | 522                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 574                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 383      | 3775                  | Brezje 2019                   | 460                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 506                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 390      | 3760                  | Ljubno 2019                   | 452                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 497                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 401      | 3777                  | Mošnje 2019                   | 433                                                                   | 16,17% | 16,17% | 476                                    | 16,17% | 16,17% |
| 461      | 3764                  | Posavec 2019                  | 375                                                                   | 76,00% | 76,00% | 413                                    | 76,00% | 76,00% |
| 484      | 3748                  | Vrbnje 2019                   | 356                                                                   | 92,70% | 92,70% | 392                                    | 92,70% | 92,70% |
| 512      | 3757                  | Podnart 2019                  | 329                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 362                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 583      | 3787                  | Hlebce 2019                   | 284                                                                   | 93,66% | 93,66% | 312                                    | 93,66% | 93,66% |
| 653      | 3776                  | Črnivec 2019                  | 241                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 265                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 793      | 3784                  | Dvorska vas – Radovljica 2019 | 186                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 205                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 803      | 3766                  | Otoče 2019                    | 182                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 200                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 816      | 50121                 | Spodnja Lipnica 2019          | 180                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 198                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 1019     | 40040                 | Ovsiše 2019                   | 145                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 145                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 1029     | 3754                  | Zgornja Lipnica 2019          | 130                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 143                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 1137     | 3779                  | Studenčice 2019               | 111                                                                   | 93,69% | 93,69% | 122                                    | 93,69% | 93,69% |
| 1152     | 3727                  | Spodnji Otok 2019             | 109                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 120                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 1168     | 3756                  | Dobro Polje 2019              | 107                                                                   | 0,00%  | 0,00%  | 118                                    | 0,00%  | 0,00%  |
| 1299     | 3747                  | Gorica – Radovljica 2019      | 89                                                                    | 95,51% | 95,51% | 98                                     | 95,51% | 95,51% |
| 1309     | 3758                  | Zaloše 2019                   | 88                                                                    | 0,00%  | 0,00%  | 97                                     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1438     | 3719                  | Češnjica pri Kropi 2019       | 70                                                                    | 0,00%  | 0,00%  | 77                                     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1485     | 3746                  | Zgornji Otok 2019             | 62                                                                    | 0,00%  | 0,00%  | 68                                     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1530     | 3798                  | Srednja vas 2019              | 55                                                                    | 0,00%  | 0,00%  | 55                                     | 0,00%  | 0,00%  |

Preglednica 11: Preliminarna ocena skladnosti za posamezno aglomeracijo v občini Radovljica. (vir: <https://www.gov.si teme/odvajanje-in-ciscenje-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode/> ).

| ZAP. ŠT. | VELJAVNE AGLOMERACIJE |                               | PRELIMINARNA OCENA SKLADNOSTI |            |            |            |
|----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|          | ID                    | IME                           | [PE]                          | 3. člen    | 4. člen    | 5. člen    |
| 25       | 3753                  | Radovljica 2019               | 10.970                        | ni skladna | ni skladna | ni skladna |
| 101      | 3785                  | Zgoša 2019                    | 2.590                         | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 203      | 3770                  | Srednja Dobrava 2019          | 1.191                         | ni skladna | ni skladna | NR         |
| 351      | 3737                  | Kamna Gorica 2019             | 574                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 383      | 3775                  | Brezje 2019                   | 506                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 390      | 3760                  | Ljubno 2019                   | 497                           | ni skladna | ni skladna | NR         |
| 401      | 3777                  | Mošnje 2019                   | 476                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 461      | 3764                  | Posavec 2019                  | 413                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 484      | 3748                  | Vrbnje 2019                   | 392                           | ni skladna | ni skladna | NR         |
| 512      | 3757                  | Podnart 2019                  | 362                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 583      | 3787                  | Hlebce 2019                   | 312                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 653      | 3776                  | Črnivec 2019                  | 265                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 793      | 3784                  | Dvorska vas – Radovljica 2019 | 205                           | ni skladna | ni skladna | NR         |
| 803      | 3766                  | Otoče 2019                    | 200                           | ni skladna | ni skladna | NR         |
| 816      | 50121                 | Spodnja Lipnica 2019          | 198                           | ni skladna | ni skladna | NR         |
| 1019     | 40040                 | Ovsiše 2019                   | 145                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1029     | 3754                  | Zgornja Lipnica 2019          | 143                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1137     | 3779                  | Studenčice 2019               | 122                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1152     | 3727                  | Spodnji Otok 2019             | 120                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1168     | 3756                  | Dobro Polje 2019              | 118                           | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1299     | 3747                  | Gorica – Radovljica 2019      | 98                            | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1309     | 3758                  | Zaloše 2019                   | 97                            | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1438     | 3719                  | Češnjica pri Kropi 2019       | 77                            | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1485     | 3746                  | Zgornji Otok 2019             | 68                            | vprašljiva | skladna    | NR         |
| 1530     | 3798                  | Srednja vas 2019              | 55                            | ni skladna | ni skladna | NR         |

## 6 PREDNOSTNI VRSTNI RED IZVAJANJA UKREPOV

Prednostni vrstni red izvajanja ukrepov tega operativnega programa izhaja iz zahtev v zvezi z opremljanjem z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in rokov za zagotovitev opremljenosti, ki so prikazani v podpoglavjih 1.3.4. in 1.3.5. operativnega programa.

Ukrepe iz tega operativnega programa je treba načrtovati in izvajati glede na naslednji prednostni vrstni red investicij.

### 6.1 PRVA PRIORITETA

Ukrepi za zagotovitev skladnosti glede na zahteve Direktive 91/271/EGS

- investicija v javno kanalizacijsko omrežje, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, (Preglednica 12), ki je na podlagi preliminarne ocene skladnosti iz poglavja 4.2. ocenjena kot neskladna s 3. členom Direktive 91/271/EGS,

Preglednica 12: Veljavne aglomeracije, ki so na podlagi preliminarne ocene skladnosti ocenjene kot neskladne s 3. členom Direktive 91/271/EGS; prioriteta 1.

| Veljavne aglomeracije |      |                 |                         |            |
|-----------------------|------|-----------------|-------------------------|------------|
| ZAP. ŠT.              | ID   | IME             | Skupna obremenitev [PE] | Rok        |
| 1                     | 3753 | Radovljica 2019 | 10.970                  | 31.12.2015 |

- investicija v čistilno napravo, ki zaključuje obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (Preglednica 16), ki je na podlagi preliminarne ocene skladnosti iz poglavja 4.2. ocenjena kot neskladna s 4. in 5. členom Direktive 91/271/EGS,
- investicija v javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaključeno z obstoječo čistilno napravo, namenjeno izvajanju javne službe, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ki ni aglomeracija iz zgornjih treh alinej tega odstavka,

Preglednica 13: Veljavne aglomeracije, obremenitve večje od 2.000 PE, zaključene z obstoječo ČN; prioriteta 2.

| Veljavne aglomeracije |      |            |                         |            |
|-----------------------|------|------------|-------------------------|------------|
| ZAP. ŠT.              | ID   | IME        | Skupna obremenitev [PE] | Rok        |
| 1                     | 3785 | Zgoša 2019 | 2.590                   | 31.12.2015 |

- investicija v javno kanalizacijo (javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ki ni aglomeracija iz zgornjih štirih alinej tega odstavka.

## 6.2 DRUGA PRIORITETA

Ta prioriteta ne pride v poštev v občini Radovljica, vključujejo pa ukrepe za zagotovitev dobrega stanja na območju vodnega telesa podzemnih vod.

- investicija v javno kanalizacijo (javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ki leži znotraj navedenih območij vodnega telesa podzemnih vod (VTPodV\_1002 Savinjska kotlina, VTPodV\_3012 Dravska kotlina, VTPodV\_4016 Murska kotlina).

## 6.3 TRETJA PRIORITETA

V tretjo prioriteto so vključeni ukrepi za zagotovitev skladnosti v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE

- investicija v javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode in v čistilno napravo, ki zaključuje obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za zagotovitev primerne čistilne zmogljivosti te komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, če gre za iztok v občutljivo ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali v vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
- investicija v javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode in v čistilno napravo, ki zaključuje obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za zagotovitev primerne čistilne zmogljivosti te komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, če gre za iztok, ki ni iztok iz predhodne alineje,
- investicija v javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode in v čistilno napravo, ki zaključuje obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za zagotovitev primerne čistilne zmogljivosti te komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE,
- investicija v javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaključeno z obstoječo čistilno napravo, namenjeno izvajanju javne službe, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE,
- investicija v javno kanalizacijo (javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE,
- investicija v individualno ureditev za posamezen objekt ali skupino objektov, če so izpolnjeni predpisani pogoji, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, in
- investicija v individualno ureditev za posamezen objekt ali skupino objektov, če so izpolnjeni predpisani pogoji, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE.

V tretjo prioriteto spadajo vse preostale aglomeracije v občini Radovljica, kot je navedeno v preglednici 14.

Preglednica 14: Aglomeracije v občini Radovljica, ki spadajo v tretjo prioriteto.

| Veljavne aglomeracije |         |                               |                    |            |
|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|------------|
| ZAP.ŠT.               | AGLO ID | IME AGLOMERACIJE              | Skupna obremenitev | Rok        |
| 1                     | 3719    | ČEŠNJICA PRI KROPI 2019       | 77                 | 31.12.2027 |
| 2                     | 3727    | SPODNJI OTOK 2019             | 120                | 31.12.2027 |
| 3                     | 3737    | KAMNA GORICA 2019             | 574                | 31.12.2027 |
| 4                     | 3746    | ZGORNJI OTOK 2019             | 68                 | 31.12.2027 |
| 5                     | 3747    | GORICA – RADOVLJICA 2019      | 98                 | 31.12.2027 |
| 6                     | 3748    | VRBNJE 2019                   | 392                | 31.12.2027 |
| 7                     | 3754    | ZGORNJA LIPNICA 2019          | 143                | 31.12.2027 |
| 8                     | 3756    | DOBRO POLJE 2019              | 118                | 31.12.2027 |
| 9                     | 3757    | PODNART 2019                  | 362                | 31.12.2027 |
| 10                    | 3758    | ZALOŠE 2019                   | 97                 | 31.12.2027 |
| 11                    | 3760    | LJUBNO 2019                   | 497                | 31.12.2027 |
| 12                    | 3764    | POSAVEC 2019                  | 413                | 31.12.2027 |
| 13                    | 3766    | OTOČE 2019                    | 200                | 31.12.2027 |
| 14                    | 3770    | SREDNJA DOBRAVA 2019          | 1191               | 31.12.2027 |
| 15                    | 3775    | BREZJE 2019                   | 506                | 31.12.2027 |
| 16                    | 3776    | ČRNIVEC 2019                  | 265                | 31.12.2027 |
| 17                    | 3777    | MOŠNJE 2019                   | 476                | 31.12.2027 |
| 18                    | 3779    | STUDENČICE 2019               | 122                | 31.12.2027 |
| 19                    | 3784    | DVORSKA VAS – RADOVLJICA 2019 | 205                | 31.12.2027 |
| 20                    | 3787    | HLEBCE 2019                   | 312                | 31.12.2027 |
| 21                    | 3798    | SREDNJA VAS 2019              | 55                 | 31.12.2027 |
| 22                    | 40040   | OVSIŠE 2019                   | 145                | 31.12.2027 |
| 23                    | 50121   | SPODNJA LIPNICA 2019          | 198                | 31.12.2027 |



## 6.4 ČETRТА PRIORITETA

Ukrepi za zagotovitev skladnosti na območju zunaj meja aglomeracij; ureditev naselij v občini Radovljica, ki niso v območju veljavnih aglomeracij, kar je prikazano v preglednici 5.

- investicija v individualno ureditev za posamezen objekt ali skupino objektov na območju zunaj meja aglomeracij.

Zaradi racionalizacije izvedbe ukrepov (investicij) se za prednostne štejejo tudi ukrepi v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ali ukrepi za posamezne objekte zunaj meja aglomeracij (v nadaljnjem besedilu: podrejeni ukrepi), če gre za izvajanje teh ukrepov hkrati z izvajanjem prednostnih ukrepov v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, v sklopu enotne investicije, izvajanje podrejenih ukrepov pa je tehnično in ekonomsko upravičeno.

Hkrati je treba v primeru sofinanciranja investicij s sredstvi državnega proračuna prednostni vrstni red upoštevati na državni ravni, kar pomeni, da pred izvedbo vseh ukrepov v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, državno sofinanciranje ukrepov v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ni dopustno. Pri tem se ukrepi štejejo za izvedene tudi, če investicije, ki zagotavljajo izvedbo ukrepov, potekajo in je za njihovo dokončanje že zagotovljeno financiranje.

Prednost pri izvajanju ukrepov imajo tudi skupni projekti več občin, če so tehnično in gospodarsko upravičeni, na podlagi katerih se bodo dolgoročno združevala in razporejala razpoložljiva sredstva na:

- območju posameznega porečja v celotnem obdobju izvajanja tega operativnega programa ali
- prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda ali območjih vodnih teles podzemnih voda, za katere je s predpisom o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja določeno, da cilji do leta 2021 ne bodo doseženi.

Pri določanju prednostnega vrstnega reda izvajanja ukrepov je treba ustrezno upoštevati tudi zahteve v zvezi z doseganjem okoljskih ciljev za vode.

## 7 VARIANTNE MOŽNOSTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE PO AGLOMERACIJAH

Obravnavane aglomeracije, v katerih sistem odvajanja in čiščenja še ni vzpostavljen ali pa ni dokončno izgrajen, obravnavamo v posameznih Skupinah.

### Skupina 1: aglomeracije z vzpostavljenim, a nedokončanim sistemom javne kanalizacije.

| Obravnavane aglomeracije |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1                        | Radovljica      |
| 2                        | Zgoša           |
| 3                        | Kamna Gorica    |
| 4                        | Srednja Dobrava |
| 5                        | Dvorska vas     |

V navedenih aglomeracijah se obravnava izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacije s pripadajočimi objekti.

### Skupina 2: aglomeracije, kjer se primerja javni kanalizacijski sistem z individualnimi ČN.

| Obravnavane aglomeracije |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1                        | Zgornja Lipnica    |
| 2                        | Češnjica pri Kropi |
| 3                        | Srednja vas        |
| 4                        | Dobro Polje        |
| 5                        | Spodnja Lipnica    |

V navedenih aglomeracijah se izvede primerjava med možnostjo izvedbe malih individualnih čistilnih naprav za posamezne objekte ter izvedbo javnega kanalizacijskega sistema, zaključenega z lokalno čistilno napravo za celotno aglomeracijo. Aglomeracije so medsebojno razpršene in ne omogočajo realne možnosti povezovanja v večje zaključene sisteme.

## Skupina 3: aglomeracije z možnim povezovanjem v večji sistem.

### Obravnavane aglomeracije

|    |              |
|----|--------------|
| 1  | Zgornji Otok |
| 2  | Spodnji Otok |
| 3  | Mošnje       |
| 4  | Črnivec      |
| 5  | Brezje       |
| 6  | Otoče        |
| 7  | Posavec      |
| 8  | Ljubno       |
| 9  | Zaloše       |
| 10 | Ovsiše       |
| 11 | Podnart      |

V navedenih aglomeracijah se poda predlog povezovanja v večji kanalizacijski sistem, zaključen s čistilno napravo.

Terenske razmere in poselitvene možnosti prav tako vnaprej opredeljujejo opcije lastnih čistilnih naprav za Zgornji in Spodnji Otok.

Velikost aglomeracij in njihove meje pa med Mošnjami, Črncem in Brezjem nakazujejo smiselnost povezave v skupen sistem, zaključen s ČN Brezje. Opcija je izvedba dveh čistilnih naprav; ČN Mošnje in ČN Brezje skupaj s Črncem.

Aglomeracija Zaloše se lahko odvaja ali proti ČN Posavec ali proti ČN Podnart v praktično enakih investicijskih vrednostih. Smiselno jo je priključiti na lokacijo, ki bo prej izvedena, verjetno ČN Posavec.

## 8 INVESTICIJSKE VREDNOSTI POSAMEZNIH VARIANT

### Skupina 1:

(Radovljica, Zgoša, Kamna Gorica, Srednja Dobrava, Dvorska vas)

Varianta 1: priključevanje na JK

| Post. | Opis investicije                 | enota | cena/enoto | inv. vrednost |
|-------|----------------------------------|-------|------------|---------------|
| 1     | ZBDV kan. Radovljica (kos)       | 2     | 980.000    | 1.960.000 EUR |
| 2     | prim. kan. Dvorska vas (m)       | 1.100 | 250        | 275.000 EUR   |
| 3     | sek. kan. Dvorska vas (m)        | 780   | 390        | 304.200 EUR   |
| 4     | črpališča kan. Dvorska vas (kos) | 2     | 50.000     | 100.000 EUR   |
|       |                                  |       | Skupaj:    | 2.639.200 EUR |

Sklep:

Objekti v obravnavanih aglomeracijah se priključijo na sistem javne kanalizacije.

Skupna investicijska vrednost izbrane variante (priključevanje na JK) za Skupino 1 znaša **2.639.200 EUR**.

## Skupina 2:

(Zgornja Lipnica, Češnjica pri Kropi, Srednja vas, Dobro polje, Spodnja Lipnica)

Varianta 1: MKČN

| Post. | Opis investicije              | enota | cena/enoto | inv. vrednost |
|-------|-------------------------------|-------|------------|---------------|
| 1     | MKČN Zgornja Lipnica (kos)    | 41    | 5.500      | 225.500 EUR   |
| 2     | MKČN Češnjica pri Kropi (kos) | 22    | 5.500      | 121.000 EUR   |
| 3     | MKČN Srednja vas (kos)        | 16    | 5.500      | 88.000 EUR    |
| 4     | MKČN Dobro Polje (kos)        | 34    | 5.500      | 187.000 EUR   |
| 5     | MKČN Spodnja Lipnica (kos)    | 57    | 5.500      | 313.500 EUR   |
|       |                               |       | Skupaj:    | 621.500 EUR   |

Varianta 2: javna kanalizacija z lastno ČN za aglomeracijo

| Post. | Opis investicije                     | enota | cena/enoto | inv. vrednost |
|-------|--------------------------------------|-------|------------|---------------|
| 1     | sek. kan. Zgornja Lipnica (m)        | 1.400 | 390        | 546.000 EUR   |
| 2     | ČN Zgornja Lipnica (PE)              | 150   | 850        | 127.500 EUR   |
| 3     | zemljišče ČN Zgornja Lipnica (m2)    | 250   | 80         | 20.000 EUR    |
| 4     | sek. kan. Češnjica pri Kropi (m)     | 1.504 | 390        | 586.560 EUR   |
| 5     | ČN Češnjica pri Kropi (PE)           | 80    | 990        | 79.200 EUR    |
| 6     | zemljišče ČN Češnjica pri Kropi (m2) | 200   | 80         | 16.000 EUR    |
| 7     | sek. kan. Srednja vas (m)            | 678   | 390        | 264.264 EUR   |
| 8     | ČN Srednja vas (PE)                  | 60    | 990        | 59.400 EUR    |
| 9     | zemljišče ČN Srednja vas (m2)        | 200   | 80         | 16.000 EUR    |
| 10    | sek. kan. Dobro Polje (m)            | 1.050 | 390        | 409.500 EUR   |
| 11    | ČN Dobro Polje (PE)                  | 120   | 900        | 108.000 EUR   |
| 12    | zemljišče ČN Dobro Polje (m2)        | 200   | 80         | 16.000 EUR    |
| 13    | sek. kan. Spodnja Lipnica (m)        | 1.600 | 390        | 624.000 EUR   |
| 14    | ČN Spodnja Lipnica (PE)              | 200   | 800        | 160.000 EUR   |
| 15    | zemljišče ČN Spodnja Lipnica (m2)    | 300   | 80         | 24.000 EUR    |
|       |                                      |       | Skupaj:    | 3.056.424 EUR |

Sklep:

|                              | faktor | varianta 1<br>MKČN | varianta 2<br>JK in ČN |
|------------------------------|--------|--------------------|------------------------|
| Zgornja Lipnica              | 3,08   | 225.500 EUR        | 693.500 EUR            |
| Češnjica pri Kropi           | 5,63   | 121.000 EUR        | 681.760 EUR            |
| Srednja vas                  | 3,86   | 88.000 EUR         | 339.664 EUR            |
| Dobro Polje                  | 2,85   | 187.000 EUR        | 533.500 EUR            |
| Spodnja Lipnica              | 2,58   | 313.500 EUR        | 808.000 EUR            |
| vrednost izbranih variant    |        | 621.500 EUR        | 2.248.424 EUR          |
| <b>skupaj: 1.766.000 EUR</b> |        |                    |                        |

Kot je razvidno iz zgornje tabele je varianta 1 izbrana za aglomeracije Zgornja Lipnica, Češnjica pri Kropi in Srednjo vas, varianta 2 pa za Dobro Polje in Spodnjo Lipnico.

Izbor variante z malimi individualnimi čistilnimi napravami je dopusten, v kolikor bi bil sistem javne kanalizacije s skupno lokalno napravo za celotno aglomeracijo več kot trikrat dražja investicija.

Skupna investicijska vrednost izbrane variante (kombinacija variante 1 in 2) za Skupino 2 znaša **1.766.000 EUR**.

## Skupina 3:

(Zgornji Otok, Spodnji Otok, Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsišje, Podnart)

Obravnavane aglomeracije

|    |              |     |    |
|----|--------------|-----|----|
| 1  | Zgornji Otok | 68  | PE |
| 2  | Spodnji Otok | 123 | PE |
| 3  | Mošnje       | 475 | PE |
| 4  | Črnivec      | 265 | PE |
| 5  | Brezje       | 506 | PE |
| 6  | Otoče        | 200 | PE |
| 7  | Posavec      | 413 | PE |
| 8  | Ljubno       | 497 | PE |
| 9  | Zaloše       | 97  | PE |
| 10 | Ovsišje      | 145 | PE |
| 11 | Podnart      | 362 | PE |

Varianta: javna kanalizacija z lastnimi ČN za aglomeracije

ČN Zgornji Otok

ČN Spodnji Otok

ČN Mošnje

ČN Brezje (Brezje, Črnivec)

ČN Posavec (Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše)

ČN Podnart (Podnart, Ovsišje)

| Post. | Opis investicije                  | enota | cena/enoto     | inv. vrednost      |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------|--------------------|
| 1     | prim. kan. Zgornji Otok (m)       | 539   | 250            | 134.750 EUR        |
| 2     | sek. kan. Zgornji Otok (m)        | 252   | 390            | 98.280 EUR         |
| 3     | črpališča kan. Zgornji Otok (kos) | 2     | 50.000         | 100.000 EUR        |
| 4     | ČN Zgornji Otok (PE)              | 100   | 950            | 95.000 EUR         |
| 5     | zemljišče ČN Zgornji Otok (m2)    | 180   | 80             | 14.400 EUR         |
| 6     | izt. kan. ČN Zgornji Otok (m)     | 100   | 190            | 19.000 EUR         |
|       | <b>Zgornji Otok</b>               |       | <b>Skupaj:</b> | <b>461.430 EUR</b> |
| 7     | prim. kan. Spodnji Otok (m)       | 361   | 250            | 90.250 EUR         |
| 8     | sek. kan. Spodnji Otok (m)        | 719   | 390            | 280.293 EUR        |
| 9     | črpališča kan. Spodnji Otok (kos) | 2     | 50.000         | 100.000 EUR        |
| 10    | ČN Spodnji Otok (PE)              | 150   | 850            | 127.500 EUR        |
| 11    | zemljišče ČN Spodnji Otok (m2)    | 200   | 80             | 16.000 EUR         |
| 12    | izt. kan. ČN Spodnji Otok (m)     | 90    | 190            | 17.100 EUR         |
|       | <b>Spodnji Otok</b>               |       | <b>Skupaj:</b> | <b>631.143 EUR</b> |
| 13    | prim. kan. Mošnje (m)             | 1.967 | 310            | 609.770 EUR        |

|    |                                    |       |                  |                       |
|----|------------------------------------|-------|------------------|-----------------------|
| 14 | sek. kan. Mošnje (m)               | 522   | 350              | 182.700 EUR           |
| 15 | črpališča kan. Mošnje (kos)        | 4     | 50.000           | 200.000 EUR           |
| 16 | ČN Mošnje (PE)                     | 600   | 790              | 474.000 EUR           |
| 17 | zemljišče ČN Mošnje (m2)           | 800   | 80               | 64.000 EUR            |
| 18 | izt. kan. ČN Mošnje (m)            | 100   | 190              | 19.000 EUR            |
|    | <b>Mošnje</b>                      |       | <b>Skupaj:</b>   | <b>1.549.470 EUR</b>  |
| 19 | prim. kan. Črnivec (m)             | 1.273 | 320              | 407.360 EUR           |
| 20 | sek. kan. Črnivec (m)              | 1.009 | 350              | 353.150 EUR           |
| 21 | pov. kan. Črnivec- Brezje (m)      | 450   | 270              | 121.500 EUR           |
| 22 | prim. kan. Brezje (m)              | 1.401 | 310              | 434.310 EUR           |
| 23 | sek. kan. Brezje (m)               | 2.027 | 390              | 790.530 EUR           |
| 24 | ČN Brezje (Črnivec)                | 900   | 770              | 693.000 EUR           |
| 25 | zemljišče ČN Brezje - Črnivec      | 900   | 150              | 135.000 EUR           |
| 26 | izt. kan. ČN Brezje - Črnivec (m)  | 190   | 190              | 36.100 EUR            |
|    | <b>Brezje</b>                      |       | <b>Skupaj:</b>   | <b>2.970.950 EUR</b>  |
| 27 | prim. kan. Otoče (m)               | 865   | 290              | 250.821 EUR           |
| 28 | sek. kan. Otoče (m)                | 269   | 390              | 104.910 EUR           |
| 29 | črpališča kan. Otoče (kos)         | 2     | 50.000           | 100.000 EUR           |
| 30 | pov. kan. Otoče - Posavec (m)      | 569   | 270              | 153.522 EUR           |
| 31 | prim. kan. Posavec (m)             | 737   | 310              | 228.470 EUR           |
| 32 | ZBDV kan. Posavec                  | 1     | 390.000          | 390.000 EUR           |
| 33 | ČN Posavec (Ljubno, Otoče, Zaloše) | 1.400 | 750              | 1.050.000 EUR         |
| 34 | zemljišče ČN Posavec               | 1.100 | 80               | 88.000 EUR            |
| 35 | izt. kan. ČN Posavec (m)           | 80    | 190              | 15.200 EUR            |
| 36 | sek. kan. Ljubno (m)               | 614   | 390              | 239.460 EUR           |
| 37 | ZBDV kan. Ljubno                   | 1     | 390.000          | 390.000 EUR           |
| 38 | pov. kan. Ljubno - Posavec (m)     | 535   | 220              | 117.700 EUR           |
| 39 | prim. kan. Zaloše (m)              | 779   | 250              | 194.750 EUR           |
| 40 | sek. kan. Zaloše (m)               | 485   | 390              | 189.150 EUR           |
| 41 | črpališča kan. Zaloše (kos)        | 1     | 50.000           | 50.000 EUR            |
|    | <b>Posavec</b>                     |       | <b>Skupaj:</b>   | <b>3.561.983 EUR</b>  |
| 42 | prim. kan. Podnart (m)             | 2.820 | 270              | 761.400 EUR           |
| 43 | sek. kan. Podnart (m)              | 3.485 | 390              | 1.359.150 EUR         |
| 42 | črpališča kan. Podnart (kos)       | 5     | 50.000           | 250.000 EUR           |
| 43 | ČN Podnart (Ovsiše)                | 600   | 790              | 474.000 EUR           |
| 44 | zemljišče ČN Podnart               | 800   | 80               | 64.000 EUR            |
| 45 | izt. kan. ČN Podnart (m)           | 100   | 190              | 19.000 EUR            |
|    | <b>Podnart</b>                     |       | <b>Skupaj:</b>   | <b>2.927.550 EUR</b>  |
|    |                                    |       | <b>Skupaj 3:</b> | <b>12.102.526 EUR</b> |



## **9 PREDVIDENI FINANČNI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE**

Skupna investicijska vrednost v obravnavane aglomeracije v občini Radovljica, v katerih še ni dokončno urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znaša 16.517.726 EUR.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Skupina 1 | 2.639.200 EUR  |
| Skupina 2 | 1.776.000 EUR  |
| Skupina 3 | 12.102.526 EUR |
|           | 16.517.726 EUR |

Predvideni vrstni red potrebnih investicij:

Faza 1: Radovljica, Kamna Gorica, Srednja Dobrava.

Faza 2: Dvorska vas, Posavec.

Faza 3: Podnart, Brezje.

Faza 4: Mošnje.

Faza 5: Zgornji Otok, Spodnji Otok, Spodnja Lipnica, Dobro Polje.

## 10 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Investicijska vrednost dokončanja javne kanalizacije skladno z veljavno zakonodajo znaša cca 16,5 mio EUR brez investicije v ČN Radovljica.

### *PROSTORSKA OPOZORILA*


- potrebno bo posvetiti veliko pozornost pri predvidenih urbanističnih posegih, predvsem z vidika umeščanja nove pozidave stanovanjskih ali drugih objektov in posledičnega vpliva na kanalizacijski sistem in čistilne naprave za komunalno odpadno vodo,
- na obstoječih mešanih kanalizacijskih sistemih je potrebno pričeti z izločanjem neonesnažene padavinske vode iz kanalizacijskega sistema (strehe, dvorišča, parkirišča – delno) z odvajanjem v vodotoke ali ponikanjem, kjer je to dopustno in mogoče.

Sestavila:


Tomaž Oberžan, udig.

dr. Vanja Ramšak, udig.






LEGENDA

- 

MEJA AGLOMERACIJE S PREDVIDENIMI INDIVIDUALNIMI MKČN
- 

MEJA AGLOMERACIJE S PREDVIDENO JAVNO KANALIZACIJO IN ČN (aglomeracije, ki so del istega sistema, so enako obarvane)
- 

IME AGLOMERACIJE s pripadajočim POPULACIJSKIM EKIVALENTOM ter s pripisanim PREDVIDENIM UKREPOM (v oglatem oklepaju)
- 

MEJA OBČINE
- 

OBSTOJEČ SISTEM KOM. in MEŠ. KANALIZ. za ČČN Radovljica in ČN Kropla
- 

OBSTOJEČA PADAVINSKA KANALIZACIJA na območju Radovljice in Kropla
- 

ČČN RADOVLJICA
- 

ČN KROPLA
- OBSTOJEČA ČISTILNA NAPRAVA RADOVLJICA
- OBSTOJEČA ČISTILNA NAPRAVA KROPLA

|                       |                                                              |                                                                                              |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spremembe:            | Opis spremembe:                                              | Datum:                                                                                       | Podpis:     |
| Investitor:           | OBČINA RADOVLJICA<br>Kolodvorska ulica 10<br>4240 RADOVLJICA | Objekt:                                                                                      |             |
| Projektivno podjetje: | ekologika d.o.o.<br>Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje         | OPERATIVNI PROGRAM<br>ODVAJANJA IN ČIŠČENJA<br>ODPADNIH VODA NA OBMOČJU<br>OBČINE RADOVLJICA |             |
| Vsebina risbe:        |                                                              | PREGLEDNA SITUACIJA<br>PREDVIDENEGA STANJA                                                   |             |
| Ime in priimek:       | Identif. štev.:                                              | Podpis:                                                                                      | Datum pod.: |
| Obdela:               | Obdela:                                                      | Obdela:                                                                                      | Obdela:     |
| Preveril:             | Preveril:                                                    | Preveril:                                                                                    | Preveril:   |
| Nosilec podatkov:     | Datoteka:                                                    | S-K-2017-PREDN_pregledna.dwg                                                                 |             |
| Oznaka risbe:         | Datum:                                                       | M 1:29630                                                                                    |             |
| Vista načrta:         |                                                              | Številka načrta:                                                                             |             |
| študija               |                                                              | PRO K 22017                                                                                  |             |
| Številka priloge:     |                                                              |                                                                                              |             |





**OBČINA RADOVLJICA**  
**ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV V VRTCU  
RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV  
V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Anja Ussai, ravnateljica Vrtca Radovljica.

**PREDLOG SKLEPOV:**

**1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje, da se v Vrtcu Radovljica v šolskem letu 2024/2025 oblikuje:**

- 16 oddelkov prve starostne skupine,
- 17 oddelkov druge starostne skupine,
- 5,5 oddelka za otroke starosti 3-4 leta,
- 4 kombinirane oddelke in
- 1 oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke (razvojni oddelek),

skupaj 43,5 oddelka.

**2. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2024/2025 lahko poda soglasje k spremembi vrste in števila oddelkov, če se s tem zagotovi vključitev otrok s čakalnega seznama, ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.**

**3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2024/2025 lahko glede na potrebe poda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.**



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**



**OBČINA RADOVLJICA  
OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV  
V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025**

**1. Zakonska podlaga**

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 283/21, 289/22 in 296/22 in 315/24)
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2 in spremembe)
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14 in spremembe)

**2. Obrazložitev**

Vrtec Radovljica je na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje pripravil predlog načrtovanih oddelkov za šolsko leto 2024/2025 glede na vpis otrok, ki je potekal v času od 12. 2. do 23. 2. 2024.

V skladu s 16. členom Zakona o vrtcih vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja pa so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja. V kombinirani oddelki so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

1. odstavek 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje določa, da vrtec oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali otroci drugega starostnega obdobja v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

V oddelki, v katerem se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke, je lahko vključenih največ šest otrok s posebnimi potrebami. V ta oddelki se otroke vključuje na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima, ki deluje v okviru razvojne ambulante.

Skladno s 24. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 82/23) je določil, da se oddelki oblikujejo do 31. oktobra tekočega šolskega leta za celo šolsko leto, izjemoma pa se lahko preoblikujejo tudi tekom šolskega leta, če se na ta način lahko zagotovi vključitev otrok s čakalnega seznama.

V skladu z 2. odstavkom 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica soglasje k vrstam in številu oddelkov vrtca daje občinski svet.

Vrtec načrtuje, da bo v šolskem letu 2024/25 izvajal dnevne programe (6 - 9 ur) v naslednjih oddelkih:

|                                                    | št. oddelkov |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>I. STAROSTNA SKUPINA</b>                        | <b>16</b>    |
| homogeni oddelek                                   | 13           |
| heterogeni oddelek                                 | 3            |
| <b>II. STAROSTNA SKUPINA</b>                       | <b>17</b>    |
| homogeni oddelek                                   | 13           |
| heterogeni oddelek                                 | 4            |
| <b>KOMBINIRANI ODDELKI<br/>IN ODDELKI 3-4 LETA</b> | <b>9,5</b>   |
| oddelek 3-4 leta                                   | 5            |
| polovični                                          | 1            |
| kombinirani                                        | 4            |
| <b>RAZVOJNI ODDELEK</b>                            | <b>1</b>     |
| <b>SKUPAJ</b>                                      | <b>43,5</b>  |

Ker se dejanska vključenost otrok v vrtec običajno razlikuje od podatkov z vpisa v vrtec, predlagamo, da občinski svet pooblasti župana, da lahko poda soglasje k spremembi vrste in števila oddelkov, če se s tem zagotovi vključitev dodatnih otrok.

Zaradi zagotavljanja čim večje fleksibilnosti vključevanja otrok v vrtec prav tako predlagamo, da občinski svet pooblasti župana, da lahko poda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov za otroke, ki med letom dopolnijo minimalni starostni pogoj za vstop v vrtec (11 mesecev). V šolskem letu 2024/25 bo možno odpreti tri dodatne oddelke (dva v Enoti Radovljica in enega v Enoti Lesce).

### 3. Finančne posledice

Za proračun Občine Radovljica podaja predlaganega soglasja ne predstavlja neposrednih finančnih posledic.

Pripravila:  
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti

**Tanja Pogačnik l.r.**  
**Vodja Oddelka za družbene dejavnosti**



**VRTEC RADOVLJICA**

Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA

tel.: 04/532-57-20

e-naslov: [uprava@vrtec-radovljica.si](mailto:uprava@vrtec-radovljica.si)spletna stran: [www.vrtec-radovljica.si](http://www.vrtec-radovljica.si)

Št.: 6029-10/2024/1

Datum: 6. 5. 2024

**OBČINA RADOVLJICA**

Oddelek za družbene dejavnosti

Gorenjska cesta 19

4240 RADOVLJICA

**ZADEVA: Vloga za potrditev števila in vrst oddelkov v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2024/2025**

Na podlagi 3. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) je Vrtec Radovljica v času od 12. februarja do 23. februarja 2024 izvedel redni letni vpis otrok za novo šolsko leto.

V rednem vpisu je bilo vpisanih 264 otrok, in sicer 199 za 1. starostno obdobje in 65 za 2. starostno obdobje. Po enotah in glede na letnik rojstva so bili otroci vpisani, kot izhaja iz spodnje tabele.

**Tabela 1: Število novo vpisanih otrok v posamezne enote vrtca glede na letnik rojstva otrok**

| <b>NOVO VPISANI<br/>(le REDNI VPIS)</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>SKUPAJ</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>BEGUNJE</b>                          | 3           | 23          | 8           | 4           | 1           |             |             | 39            |
| <b>BREZJE</b>                           |             | 9           | 2           | 2           |             |             |             | 13            |
| <b>KAMNA GORICA</b>                     | 1           | 7           | 3           |             | 1           |             |             | 12            |
| <b>KROPA</b>                            |             | 4           |             |             |             |             |             | 4             |
| <b>LESCE</b>                            | 3           | 29          | 15          | 13          | 8           | 7           | 1           | 76            |
| <b>POSAVEC</b>                          | 2           | 15          | 5           | 1           | 5           | 1           | 1           | 30            |
| <b>RADOVLJICA</b>                       | 7           | 42          | 12          | 5           | 5           | 9           |             | 80            |
| <b>ČEBELICA</b>                         |             | 5           | 2           |             |             |             |             | 7             |
| <b>ODD. PP</b>                          |             |             | 2           |             | 1           |             |             | 3             |
| <b>SKUPAJ</b>                           | <b>16</b>   | <b>134</b>  | <b>49</b>   | <b>25</b>   | <b>21</b>   | <b>17</b>   | <b>2</b>    | <b>264</b>    |



Predvideno število oddelkov in vrsta oddelkov za šolsko leto 2023/24 je pripravljena na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21, 82/23) in na podlagi vpisa otrok. V Vrtcu Radovljica predlagamo, da se v šolskem letu 2024/2025 oblikuje 43,5 oddelkov, od tega:

- 16 oddelkov prvega starostnega obdobja, od tega 13 homogenih in trije heterogeni,
- 17 oddelkov drugega starostnega obdobja, od tega 13 homogenih in štirje heterogeni,
- 5,5 oddelkov za otroke v starosti 3 – 4 leta in 4 kombinirani oddelki,
- 1 oddelek s prilagojenim programom za predšolske otroke.

**Tabela 2: Predvideno število oddelkov ter vrsta oddelkov za šolsko leto 2023/2024**

| Vrsta oddelka      | število oddelkov | normativ | št. otrok normativ | OPP | fleksibilni normativ | najvišji normativ |
|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----|----------------------|-------------------|
| 1.st.skupina       | 16               |          | 186                | 0   | 28                   | 214               |
| Homogeni oddelki   | 13               | 12       | 156                |     | 22                   | 178               |
| Heterogeni oddelki | 3                | 10       | 30                 |     | 6                    | 36                |
| 2.st.skupina       | 17               |          | 362                | 4   | 11                   | 373               |
| Homogeni oddelki   | 13               | 22       | 286                | 2   | 7                    | 293               |
| Heterogeni oddelki | 4                | 19       | 76                 | 2   | 4                    | 80                |
| Kombinirani in 3-4 | 9,5              |          | 161                | 0   | 13                   | 174               |
| Oddelki 3-4        | 5                | 17       | 85                 |     | 9                    | 94                |
| Polovični          | 0,5              | 8        | 8                  |     |                      | 8                 |
| Kombinirani        | 4                | 17       | 68                 |     | 4                    | 72                |
| Razvojni           | 1                |          | 6                  |     | 0                    | 6                 |
| Razvojni           | 1                | 6        | 6                  |     |                      | 6                 |
|                    | 43,5             |          | 715                | 4   | 52                   | 767               |

Iz tabele je razvidno, da bo ob začetku šolskega leta 2023/2024 v Vrtcu Radovljica 767 mest, zaradi zmanjšanega normativa zaradi otrok s posebnimi potrebami na podlagi individualnih načrtov Centra za zgodnjo obravnavo Kranj (štiri mesta, od tega dve v enoti Begunje in dve v enoti Kamna Gorica) pa bo sprejetih lahko maksimalno 763 otrok.

Fleksibilni normativ, ki skladno z drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih omogoča, da v vrtcu sprejmemo do 2 otroka preko najvišjega predpisanega normativa, smo upoštevali v skupinah, kjer je to potrebno.

Oddelki bodo delovali na osmih lokacijah:

- Enota Begunje: poslovni čas 6.00 – 16.00
- Enota Brezje: poslovni čas 6.00 – 16.00
- Enota Kamna Gorica: poslovni čas 6.00 – 15.45
- Enota Kropa: poslovni čas 5.30 – 15.45
- Enota Lesce: poslovni čas 5.30 – 16.30
- Enota Posavec: poslovni čas 5.30 – 16.00
- Enota Radovljica: poslovni čas 5.30 – 16.30
- Enota Čebelica: poslovni čas 6.30 – 16.00



Na podlagi izkazanega interesa staršev bomo v enoti Čebelica v Radovljici podaljšali odpiralni čas za pol ure, in sicer bo enota odprta od 6.30 do 16.00.

Število otrok po posameznih oddelkih enot je razvidno iz spodnje tabele.

**Tabela 3: Predvidena struktura oddelkov za šolsko leto 2023/2024**

| 01.09.2024             | Struktura oddelka | Normativ po pravilniku | Najvišji normativ | OPP znižan normativ | fleksibilni normativ | število otrok za sprejem |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| BEGUNJE – POLŽKI       | 1-2 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| BEGUNJE – METULJI      | 2-3 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| BEGUNJE – MURNI        | 3-4 hom.          | 12-17                  | 17                |                     | 2                    | 19                       |
| BEGUNJE – ČEBELICE     | 4-5 hom.          | 17-22                  | 22                |                     | 1                    | 23                       |
| BEGUNJE – PIKAPOLONICE | 5-6 hom.          | 17-22                  | 22                | 2                   |                      | 20                       |
| BREZJE – MUCKI         | 1-3 het.          | 7-10                   | 10                |                     | 2                    | 12                       |
| BREZJE – ČEBELICE      | 2-5 komb.         | 10-17                  | 17                |                     |                      | 17                       |
| BREZJE - MEDVEDKI      | 4-6 het.          | 14-19                  | 19                |                     | 2                    | 21                       |
| KAM. GORICA – ŽOGE     | 1-3 het.          | 7-10                   | 10                |                     | 2                    | 12                       |
| KAM. GORICA - SONČKI   | 3-6 het.          | 14-19                  | 19                | 2                   | 2                    | 19                       |
| KROPA – MURENČKI       | 1-3 het.          | 7-10                   | 10                |                     | 2                    | 12                       |
| KROPA – PIKAPOLONICE   | 3-4 hom.          | 6-8                    | 8                 |                     |                      | 8                        |
| KROPA - METULJI        | 3-6 het.          | 14-19                  | 19                |                     |                      | 19                       |
| LESCE - ŠKOLJKE        | 1-2 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| LESCE – M. JEŽKI       | 2-3 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| LESCE – RIBICE         | 2-3 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| LESCE - SONČKI         | 2-4 komb.         | 10-17                  | 17                |                     | 2                    | 19                       |
| LESCE - PINGVINI       | 2-4 komb.         | 10-17                  | 17                |                     | 2                    | 19                       |
| LESCE – RAKCI          | 3-4 hom.          | 12-17                  | 17                |                     | 2                    | 19                       |
| LESCE - LADJICE        | 4-5 hom.          | 17-22                  | 22                |                     |                      | 22                       |
| LESCE –ŽELVE           | 4-5 hom.          | 17-22                  | 22                |                     |                      | 22                       |
| LESCE – HOBOTNICE      | 4-6 het.          | 14-19                  | 19                |                     |                      | 19                       |
| LESCE – GALEBI         | 5-6 hom.          | 17-22                  | 22                |                     |                      | 22                       |
| LESCE – M. ZVEZDE      | 5-6 hom.          | 17-22                  | 22                |                     |                      | 22                       |
| POSAVEC – MUCKI        | 1-2 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| POSAVEC –POLŽKI        | 2-3 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| POSAVEC – RAČKE        | 3-4 hom.          | 12-17                  | 17                |                     | 2                    | 19                       |
| POSAVEC – JEŽKI        | 4-5 hom.          | 17-22                  | 22                |                     | 2                    | 24                       |
| POSAVEC - ZAJČKI       | 5-6 hom.          | 17-22                  | 22                |                     |                      | 22                       |
| RAD. – MUCKI           | 1-2 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| RAD. – POLŽKI          | 1-2 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| RAD. – METULJČKI       | 2-3 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| RAD. – RIBICE          | 2-3 hom.          | 9-12                   | 12                |                     | 2                    | 14                       |
| RAD. – MEDVEDKI        | 2-4 komb.         | 10-17                  | 17                |                     |                      | 17                       |
| RAD. – MIŠKE           | 3-4 hom.          | 12-17                  | 17                |                     | 2                    | 19                       |
| RAD. – VEVERICE        | 3-4 hom.          | 12-17                  | 17                |                     | 1                    | 18                       |

|                          |            |       |     |   |         |     |
|--------------------------|------------|-------|-----|---|---------|-----|
| RAD. – SLONI             | 4-5 hom.   | 17-22 | 22  |   |         | 22  |
| RAD. – ŽABICE            | 4-5 hom.   | 17-22 | 22  |   |         | 22  |
| RAD. – ZAJČKI            | 4-5 hom.   | 17-22 | 22  |   |         | 22  |
| RAD. – ŽIRAFE            | 5-6 hom.   | 17-22 | 22  |   | 2       | 24  |
| RAD. – ZEBRE             | 5-6 hom.   | 17-22 | 22  |   | 2       | 24  |
| RAD. – LEVČKI            | prilagojen | 6     | 6   |   |         | 6   |
| RAD. ČEBELICA - ČRIČKI   | 1-2 hom.   | 9-12  | 12  |   |         | 12  |
| RAD. ČEBELICA - KOBILICE | 2-3 hom.   | 9-12  | 12  |   |         | 12  |
| SKUPAJ                   |            |       | 715 | 4 | 52      | 763 |
|                          |            |       |     |   | za ceno | 767 |

Opomba – razlaga:

- *hom.* = homogeni oddelek: otroci iste starosti (starostni razpon 1 leta)
- *het.* = heterogeni oddelek: otroci različne starosti (starostni razpon več kot 1 leto)
- *komb.* = kombiniran oddelek: otroci obeh starostnih obdobj

Glede na podpisane pogodbe s starši, morebitne izpise, naknadne spremembe, odpovedane odloge vstopa v osnovno šolo, naknadne vpise ipd. se lahko število vključenih otrok v posameznih oddelkih tekom šolskega leta spremeni.

Skladno s prvim odstavkom 24. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje se oddelki oblikujejo do 31. oktobra tekočega leta za celo šolsko leto, izjemoma pa se lahko preoblikujejo tudi tekom šolskega leta, če se na ta način lahko zagotovi vključitev otrok s čakalnega seznama, zato prosimo občinski svet, da za soglasje k morebitnim potrebnim spremembam do konca šolskega leta 2024/2025 pooblasti župana.

Za zagotavljanje potrebnega obsega javne storitve dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Radovljica prosimo za potrditev predlaganega števila in vrste oddelkov Vrtca Radovljica za šolsko leto 2024/2025.



Anja Ussai,  
ravnateljica



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 7. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### **Zadeva: REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE ZA LETO 2023**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

### **REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE ZA LETO 2023**

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Petra Jamar Rozman, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

### **PREDLOG SKLEPA:**

Občinski svet Občine Radovljica določa redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Muzeji radovljiške občine Petre Bole v višini 5 % osnovne plače v obdobju od januarja do decembra 2023.



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 7. 5. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE ZA LETO 2023

##### 1. Zakonska podlaga

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-UPB in spremembe, ZSPJS),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 68/17 in spremembe),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ur. l. RS, št. 7/09 in spremembe),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08 in spremembe).

##### 2. Obrazložitev

ZSPJS v 22. členu določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne več kot 5 % letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno. Redna delovna uspešnost direktorjev za leto 2023 se obračuna in izplača v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, za kar se nameni najmanj 2 % in največ 5 % njihove osnovne plače, pri čemer se skladno z 22.a členom ZSPJS kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta.

Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2023 so zavodi izvedli v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ur. l. RS, št. 81/06 in spremembe; v nadaljevanju: pravilnik).

1. in 2. odstavek 2. člena pravilnika določata, da višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja določi s sklepom organ, pristojen za imenovanje direktorja, na podlagi meril iz tega pravilnika in v skladu s proračunskimi možnostmi ter da predlog za določitev plače za redno delovno uspešnost iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika poda organu iz prejšnjega odstavka svet pravne osebe javnega prava, najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo poslovno leto, razen ko direktorja imenuje sam svet pravne osebe javnega prava. 3. odstavek 2. člena pa določa, da kadar organ iz prvega odstavka tega člena ni hkrati tudi organ ustanovitelja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Tudi tretji odstavek 22.a člena ZSPJS določa, da višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje.

Skladno z določili 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljjske občine direktorja imenuje ustanoviteljica, torej skladno z določili pravilnika občinski svet s sklepom določi višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja na predlog sveta zavoda.

Svet zavoda Muzeji radovljiske občine je na svoji seji dne 15. 2. 2024 sprejel sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu določitev redne delovno uspešnosti direktorici MRO Petri Bole za leto 2023 v višini 5 % osnovne plače.

### **3. Finančne posledice**

V proračunu Občine Radovljica so zagotovljena sredstva za izplačilo delovne uspešnosti.

Pripravila:

Petra Jamar Rozman,

višja svetovalka za družbene dejavnosti



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**

Priloga:

- sklep sveta zavoda Muzeji radovljiske občine z oceno dela direktorice in obrazložitvijo





## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 8. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### **Zadeva: POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2023**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

### **POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2023**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Simon Makarič, načelnik Policijske postaje Radovljica,
- Kristjan Vodopivec, pomočnik načelnika Policijske postaje Radovljica,
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2023.**



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**





## **OBČINA RADOVLJICA** **OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 8. 5. 2024

### **O B R A Z L O Ź I T E V**

#### **POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2023**

##### **1. Zakonska podlaga**

- 35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/13 in spremembe),
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/14).

##### **2. Obrazložitev**

Policijske uprave in območne policijske postaje v okviru svojih pristojnosti sodelujejo z organi samoupravnih lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v samoupravnih lokalnih skupnosti. Policijska postaja Radovljica enkrat letno poroča občinskemu svetu o varnostni problematiki na območju občine Radovljica.

##### **3. Finančne posledice**

Sprejem Poročila o delu Policijske postaje Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:  
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE**

POLICIJA

Policijska uprava Kranj  
Policijska postaja Radovljica

Ljubljanska cesta 2, 4240 Radovljica

T: 04 537 78 00  
E: pp\_radovljica.pukr@policija.si  
[www.policija.si](http://www.policija.si)

Številka: 0101-3/2024/6 (3C693 - 01)  
Datum: 15. 4. 2024

## **POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RADOVLJICA ZA LETO 2023**

Radovljica, april 2024

## **1 ZNAČILNOSTI DELA PP RADOVLJICA V LETU 2023**

Policijska postaja Radovljica (v nadaljevanju PP Radovljica) je svoje naloge v letu 2023, opravila zelo dobro. Značilnosti dela policijske postaje Radovljica, se v letu 2023 bistveno ne razlikujejo od delovanja v preteklih letih.

Število obravnavanih kaznivih dejanj je približno enako kot v preteklem letu. Še vedno je večina zaznanih kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete, nekaj smo jih zaznali s področja gospodarske kriminalitete in mladoletniške kriminalitete. Visok odstotek beleženih kaznivih dejanj predstavljajo premoženjska kazniva dejanja, med katerimi prevladujejo kazniva dejanja tatvine in velike tatvine, kjer je dokazovanje in odkrivanje storilcev le teh, zahtevno in dolgotrajno.

V preiskavah kaznivih dejanj smo ponovno ugotovili, da se število storilcev, ki so se na območje PP Radovljica pripeljali zgolj zaradi izvrševanja kaznivih dejanj, povečuje. Zato smo porabili veliko energije pri preiskovanju tatvin in vlomnih tatvin, predvsem tatvin električnih koles in vlomov v stanovanjske hiše ter druge objekte.

Dobršen del kaznivih dejanj predstavljajo tudi tatvine na bencinskih servisih v sklopu avtocestnega križa, ki smo jih uspešno reševali, vendar pa zaradi kasnejših odstopov oškodovancev od predloga za pregon, statistično niso bili upoštevani.

Uspešni smo bili tudi na področju preiskovanja kaznivih dejanj povezanih s prepovedanimi drogami, kjer smo dobro delo in samoiniciativnost iz preteklih let, nadaljevali tudi v letu 2023. Usmerjali smo se v preiskovanje kaznivih dejanj, kjer smo delo opravljali intenzivno in ga prilagajali tekoči problematiki.

Na področju javnega reda in miru so bile razmere v letu 2023 primerljive s prejšnjim letom in leti pred epidemijo. Samo število ukrepov na področju javnega reda je bilo v porastu v primerjavi s preteklim letom, vendar primerljivo s petletnim povprečjem. Porast zaznavamo tudi na področju nasilja v družini, kjer je bilo izrečeno občutno večje število prepovedi približevanja.

Stanje smo ažurno analitično spremljali in prilagajali svoje ukrepe. Problematiki prilagojeno, so se načrtovale in izvajale ustrezne naloge, od nadzora javnih prireditvev do poostrenih nadzorov lokalov.

V letu 2023 se je stanje normaliziralo in tudi organizatorji so ponovno organizirali prireditve, še posebej večje, ki so bile stalnica že pred epidemijo. Kot vsako leto je bilo obremenilno, za policijsko postajo Radovljica, predvsem zagotavljanje javnega reda in miru v času Velikega Šmarna na Brezjah, ki se ga tradicionalno udeleži večje število vernikov in Romov iz vse Slovenije. Pri vzdrževanju varnosti v tem obdobju so bile ključne priprave in sodelovanje z drugimi enotami, predvsem iz območij PU Novo mesto in PU Ljubljana. Uspešni smo bili pri preprečevanju kampiranja na črno, zaradi česar so se posluževali prenočevanja v Kampu Šobec, River campu, ter v kampih na območju PP Bled.

Enota se je še posebej angažirala na področju družinskega nasilja, kjer smo beležili porast tovrstne problematike. Zgledno smo sodelovali s SKP PU Kranj, CSD Radovljica, kjer smo v sklopu delovanja medinstitucionalnega tima konkretno obravnavali posamezne primere.

Pomembno dejstvo je, da se je v zadnjih letih na območju PP Radovljica, povečalo število nočitev oz. prisotnosti tujih turistov. Povečanje števila prisotnosti ljudi je pomembna spremenljivka pri načrtovanju in izvajanju nalog, ob upoštevanju enakega števila kadra.

Na področju prometne varnosti je stanje primerljivo z letom 2022. Obravnavali smo enako število prometnih nesreč, s približno enakimi posledicami. Izvedli smo več ukrepov na področju cestnega prometa. Tudi v tem segmentu je potrebno upoštevati bistveno povečano število vozil in oseb na našem območju, kar zopet vpliva na splošno varnost območja. Povečan promet je bil zaznati tudi na »starih« regionalnih cestah, kjer smo v turistični sezoni zaznali povečano število kolesarjev, motoristov in turistov.

Tudi v letu 2023 smo nadaljevali s preventivnimi dejavnostmi. Preventivne dejavnosti smo nadgradili in se povezali s civilno zaščito, PGD Radovljica, reševalci ter šolami glede aktualnih AMOK dogodkov po svetu. Na omenjeno tematiko je bilo izvedenih več predavanj.

Ostala področja dela na območju niso izstopala s posebnostmi. V celoti ocenjujemo, da so bile vse naloge opravljene optimalno in učinkovito.

## **2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH**

### **2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI**

#### **2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete**

Policisti policijske postaje Radovljica so v letu 2023 obravnavali 369 kaznivih dejanj, kar je primerljivo s preteklim letom. V drugi polovici leta smo zaznali porast kaznivih dejanj spletnih goljufij, kjer je ugotavljanje storilcev in dokazovanje še posebej oteženo, saj gre največkrat za storilce iz tujine. Kljub temu smo bili v nekaterih primerih uspešni in nam je uspelo zavarovati denarna sredstva oškodovancev. Posledično smo imeli nekaj nižjo preiskanos 45,3 %. Nižjo preiskanos pripisujemo tudi vse večjim dokaznim standardom, iznajdljivosti in »kriminalne izobraženosti« storilcev, ki svoja dejanja dobro prikrijejo v smislu zavarovanja sledov na krajih dejanj. PP Radovljica je z lastno dejavnostjo odkrila 16,8% kaznivih dejanj.

V letu 2023 kazniva dejanja splošne kriminalitete predstavljajo največji delež beleženih kaznivih dejanj. Delež obravnavanih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete je bil v letu 2023 v padcu za 15,2 %. V prvi polovici leta so izstopala predvsem kazniva dejanja Tatvine barvnih kovin – bakra. Glede na povečano problematiko smo izdelali načrt in uspeli z lastnimi resursi kljub kadrovski problematiki zajezi tatvine in zožati krog možnih storilcev. Uspeli smo zavarovati več uporabnih sledi DNK, ki smo jih posredovali v nadaljno obdelavo. Posledično smo na podlagi preiskav dokazali več tatvin barvnih kovin in zoper osumljence podali kazenske ovadbe.

V nadaljevanju leta, ob pričetku turistične sezone, smo zaznali povečano število tatvin električnih koles višjega cenovnega v kampih Šobec in River camp Bled. Takoj smo pričeli s preprečevanjem, kot tudi z ukrepi za izsleditev možnih storilcev kaznivih dejanj. Narejen je bil načrt raziskave in vključeni lastni resursi. Pri tem smo uspešno preiskali več tatvin in zoper osumljence podali kazenske ovadbe. Prav tako smo se povezali s tujimi varnostnimi organi in v tujini z njihovo pomočjo zavarovali pri nas odtujena električna kolesa in jih vrnili oškodovancem. Pri analiziranju kaznivih dejanj smo prišli do ugotovitev, da so storilci zelo dobro organizirani in delujejo na območju celotne Slovenije. Prav tako je bilo ugotovljeno, da nekateri storilci prihajajo iz tujine z namenom izvrševanja tovrstnih tatvin in nato kolesa odpeljejo v tujino. V ta namen

bomo v letu 2024 posvetili še večjo pozornost in več truda usmerili v preventivno dejavnost že pred samo Turistično sezono.

Kar se tiče obravnave kaznivih dejanj Velike tatvine, le-ta predstavljajo 13,5 % vseh obravnavanih kaznivih dejanj. Izmed teh kaznivih dejanj prevladujejo predvsem kazniva dejanja povezana z združevanjem oseb, ki so se združila z namenom izvajanja tatvin v večjih trgovskih centrih. Na tem področju poskušamo še zmanjšati ta delež z ozaveščanjem trgovcev s preventivnimi dejavnostmi. Hkrati pa za zmanjšanje le tega naše načrtovane aktivnosti prilagajamo trenutni problematiki.

Vlomi v stanovanjske hiše in stanovanja na območju Policijske postaje Radovljica v letu 2023, niso predstavljali izstopajočih kaznivih dejanj. Nekaj tovrstnih kaznivih dejanj smo uspešno preiskali in izsledili storilce. Glede na načrtovanje in sam način izvajanja dela, katerega smo izvajali v letu 2023, se je izkazalo, da je pozitivno pripomogel k zmanjšanju tovrstne problematike. S takšnim načinom dela bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

Pri sami obravnavi vseh kaznivih dejanj v letu 2023, sledijo Goljufije, kjer prevladujejo kazniva dejanja storjena preko spleta, tako imenovane spletne goljufije. Tudi pri preiskavi le-teh smo bili dokaj uspešni. Zaradi zapletenosti obravnave teh kaznivih dejanj smo določene policiste dodatno izobrazili na tem področju, zlasti pri zavarovanju in iskanju sledi, ki jih na spletu za seboj pustijo storilci, po izvršitvi samega kaznivega dejanja ter zavarovanju denarnih sredstev.

Na področju kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete (ponarejanje denarja, Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poslovna goljufija, kršitev temeljnih pravic delavcev ipd..) v primerjavi z letom 2022 beležimo porast. Kljub večjemu številu obravnavanih kaznivih dejanj, ugotavljamo, da so policisti dobro obravnavali vsa kazniva dejanja in so pridobili zadostno količino dokaznih standardov za dokazovanje le-teh in podali kazenske ovadbe. Na področju obravnave gospodarske kriminalitete, bomo morali določeno število policistov dodatno usposobiti in jih podučiti, predvsem na področju računovodskih storitev.

Obravnavali smo kazniva dejanja, ki vsebujejo oblike ogrožanja varnosti. Na tem področju smo zaznali rahel porast tovrstnih kaznivih dejanj glede na leto 2022, vendar primerljiv s preteklimi leti. Večjih odstopanj nismo beležili.

Na področju kaznivih dejanj povezanih s prepovedanimi drogami, smo v letu 2023 obravnavali večjo porast kaznivih dejanj kot v letu prej. V tem segmentu dela je zelo pomembna samoiniciativnost, katero so jo policisti v zelo veliki meri pokazali.

Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otrok smo zabeležili večjo porast kaznivih dejanj. Pri čemer so bila vsa tovrstna kazniva dejanja uspešno preiskana in zoper storilce podane kazenske ovadbe. Tej tematiki bomo tudi v prihodnje posvečali pozornost. Preventivne dejavnosti same policijske postaje v letu 2023, so bile pravilno usmerjene in so prinesle rezultate.

Policisti PP Radovljica smo v preteklem letu obravnavali kaznivo dejanje s področja spolne nedotakljivosti, katerega smo uspešno preiskali iz zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.

Pozornost smo posvečali tudi ostalim področjem kriminalitete, kljub temu da niso izstopala.

Na področju pogrešanih oseb smo v letu 2023 obravnavali 7 pogrešanih oseb, kar je približno enako število pogrešanih oseb kot preteklo leto. Vsi so bili najdeni in izsledeni.

### **2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja**

V letu 2023 smo obravnavali skupno 170 kršitev predpisov o javnem redu, kar pomeni rahlo povečanje v primerjavi s preteklim letom, vendar pod 5 letnim povprečjem. S spremljanjem problematike smo ugotovili, da so se kršitve pojavljale predvsem v središču urbanih mest (Radovljica in Lesce) in v zasebnih stanovanjskih objektih. Največ kršitev smo obravnavali na javnem kraju. Kršitve v gostinskih lokalih so na podobni ravni kot v preteklem letu. Kljub temu da beležimo večje število ukrepov s področja družinskega nasilja, bomo s preventivnim delom in poudarkom na ozaveščenosti, nadaljevali in še intenzivirali aktivnosti. Veliko tudi pripomore dejstvo, da se o družinskem nasilju več govori v javnosti in je na tem področju večja ozaveščenost žrtev in naša ničelna toleranca do nasilja v družini. Zavedamo se, da je še vedno nekaj tudi še skritega nasilja. Policisti izvajajo ukrepe striktno in skoraj ni praznih intervencij, razen če prekrška ni mogoče ugotoviti ali potrditi ter podkrepiti z dokazi. Pri družinskem nasilju smo še posebno pozorni, da to niso ponavljajoča dejanja v istih družinah in na to opozarjamo policiste. Konstantne prisotnosti vandalizma v letu 2023 nismo zaznali, ampak smo obravnavali le posamezne kršitve. Na večjih prireditvah ni bilo zaznati posebnosti. Stanje glede prireditev je dobro in ga poizkušamo, z obravnavami prireditev na upravni enoti, ohraniti na tem nivoju oziroma morebitne izboljšave, ki se nanašajo na varnost, po končani prireditvi vnesemo v opomnik pri UE Radovljica za bodoče prireditve, zlasti za tiste, ki so tradicionalne. Število ugotovljenih kršitev je povsem primerljivo s stanjem na terenu.

Na območju Lesc imamo nogometni klub Lesce, ki nastopa v tretji slovenski ligi. Tekme obiskuje tudi nekaj navijačev, ki pa niso povzročali kršitev, jih pa kljub temu spremljamo predvsem v obdobju pripravljalnih tekem na tem območju. V preteklih letih je bilo kar nekaj znanih nogometnih klubov iz Evrope na pripravah v Lescah. Glede izolskih navijačev Ribari iz Izolskega NK, smo pravočasno prejeli opozorila, da lahko pride do izgrede, zato smo se ustrezno pripravili. Kršitev ni bilo. Med navijači in med vodstvom Leškega kluba širimo slogan Žoga je za igro. Še manj problematična so tekmovanja v rokometu (SGŠT), plavanju, atletiki ter plezanju, a jih kljub temu spremljamo in prireditelje opozarjamo na doslednosti, tako pri izpolnjevanju zakonskih zahtev pri organizaciji, kot tudi na športno navijanje. Prav tako na območju enote ne beležimo neformalnih skupin za izvrševanje kršitev javnega reda.

Število opravljenih intervencij je bilo večje kot leta 2022. Ugotovljene kršitve smo na strokovnih posvetih načelnika analizirali in policiste na odpravah na delo opozarjali na možnosti, ki povzročajo konfliktne situacije, da bi se število teh kršitev zmanjšalo.

Pri obravnavanju vseh kršitev smo beležili večji porast ukrepov glede kampiranja na črno, Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedano drogo in zakona o orožju. Pri tem gre poudariti, da gre za kršitve, ki so zaznane predvsem samoiniciativno s strani policistov. Navedeno je rezultat pravilnega usmerjanja s strani vodstva in povečane samoiniciativnosti policistov na teh področjih dela. Po drugih zakonih na tem področju večjih odstopanj od preteklega leta nismo zaznali.

Veliko pozornosti smo namenili obravnavanju družinskega nasilja, kjer smo celostno pristopili k obravnavi vsakega posameznega primera. Izrekli smo veliko več prepovedi približevanja po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, kar je posledično glede na to,



da smo tudi obravnavali veliko več zadev. Sodelovanje s CSD Radovljica je zelo dobro in se srečujemo najmanj dvakrat letno na okroglih mizah na različne teme, predvsem s poudarkom zaradi izboljšanja stanja na različnih področjih (družinsko nasilje, starostniki, klateštvo ipd.). Prav tako si izmenjujemo informacije o nastalih problemih, oziroma sodelujemo na medinstitucionalnih timih, kjer obravnavamo konkretne situacije. V primerih družinskega nasilja, redno že takoj ob najmanjšem sumu, pošiljamo poročila na CSD. Beležimo več ukrepov na tem področju, kar pripisujemo dejstvu, da so žrtve bolj ozaveščene, tudi na podlagi naših preventivnih aktivnosti, kjer tudi izpostavljamo ničelno toleranco do družinskega nasilja.

V letu 2023, smo imeli na območju PP Radovljice ponovno več javnih prireditev s policijsko prijavo, kar kaže na to, da se je stanje normaliziralo na čas pred epidemijo. Na prireditvah nismo beležili kršitev po ZJRM-1. Naloge na javnih prireditvah smo opravljali ob rednem delu. Enota je v času Velikega Šmarna (15. avgust), izvajala aktivnosti poostrenega nadzora nad kampiranjem na črno in vožnjo v naravnem okolju. V letu 2023 smo se redno udeleževali obravnav javnih prireditev na UE.

Na področju dogodkov, so izstopali predvsem požari in najdeni predmeti. Pri številu dogodkov beležimo rahel porast, vendar primerljivo s preteklimi leti. Na našem območju je smučišče v Kamni Gorici, ki pa v letu 2023 ni obratovalo.

Ugotavljali in nadzirali smo »črna prenočišča«, v sodelovanju z občinsko inšpektorico, kakor tudi delo in zaposlovanje brez ustreznih dovoljenj. Največ te problematike je še vedno v gradbeništvu in gostinstvu. O ugotovitvah smo poročali ustreznim službam, prav tako smo izvajali skupne nadzori z inšpekcijskimi službami in medobčinskim redarstvom občine Radovljica. V zvezi obvladovanja te problematike smo poleg problematičnih lokalov, opravili tudi kontrole gradbišč in relacije do njih.

### **2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa**

V letu 2023 smo v primerjavi z letom 2022 obravnavali 1650 kršitev s področja prometne zakonodaje, kar pomeni povečanje ugotovljenih kršitev v primerjavi s preteklim letom. Na našem območju se je zgodilo 176 prometnih nesreč, kar je enako kot v preteklem letu. Od tega je PP Radovljica obravnavala 143 prometnih nesreč. V letu 2023 smo na območju PP Radovljice imeli prometno nesrečo s smrtnim izidom, katero je obravnavala Postaja prometne policije Kranj. Obravnavali smo 42 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, kar je enako kot leto prej. V letu 2023 je bil najpogostejši vzrok prometnih nesreč premik z vozilom, sledi neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti in nepravilna stran in smer vožnji. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na območju PP Radovljica, je bil večji, pri čemer je bila stopnja alkoholiziranosti približno enaka kot v preteklem letu. Na tem področju delamo zelo aktivno in si prizadevamo doseženi odstotek zmanjšati.

V letu 2023 smo odredili veliko več preizkusov alkoholiziranosti 4179, kar je 40,8 % več kot v preteklem letu. Odredili smo 12 strokovnih pregledov zaradi alkohola (enako kot v preteklem letu) in 16 strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog, kar je 130% več kot v preteklem letu.

Izvajali smo nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (avtobusi in tovorna vozila). Sodelovali smo tudi pri zavarovanju javnih prireditev na cesti, ki so potekala na območju enote.

V letu 2023 smo bili prisotni pri javnih obravnavah na UE Radovljica, glede več javnih prireditev.

Policisti smo promet urejali tam, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so pristojni upravljavci cest, ni zagotavljala ustrezne varnosti. Fizično smo urejali promet na cestah in križiščih ob zgostitvah prometa, ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno spremembo prometne ureditve. Urejanje prometa je postalo vse težje zaradi povečanega števila vozil in pomanjkanja parkirnih mest ter vse pogostejših zastojev na cestah, še zlasti ob dnevnih zgostitvah in predvsem med letno turistično sezono na regionalni cesti št. 0209, Lesce - Bled. Problem je zaznati zlasti v smeri proti Bledu, ko pride do zastojev, praktično ni mogoče pospešiti prometa, vendar smo to s sodelovanjem z enotami PP Bled in PPP Kranj, v hitrejšem odzivnem času, uspešno reševali. V obratni smeri je rešitev v samem križišču Tio z zapiranjem zanke na semaforju v sodelovanju s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije upravljavca ceste. Večjih zastojev, ki bi trajali, ni bilo.

Enota je pripravila načrt za izvajanje nalog zimske službe in pridobila sezname odgovornih oseb za zimsko službo od upravljavcev oziroma vzdrževalcev občinskih cest. Z njimi je bil opravljen razgovor za lokalne ceste in se dogovorili za koordinacijo izvajanja nalog, kontakti pa so bili dostopni tako našim policistom, kot tudi operaterjem OKC PU Kranj.

Policisti smo v letu 2023 opozorili vzdrževalce cest in odgovorne za to področje na območju PP Radovljica in izvedli razgovore s katerimi smo predlagali postavitev nove ali dodatne prometne signalizacije, zaradi zagotavljanja čim večje varnosti udeležencev v cestnem prometu in predvsem dosegli, da se je zlasti na občinskih cestah oziroma v povezavi z njimi, vzpostavila zbirka potrebnih sprememb na sami prometni infrastrukturi na območju Radovljice in se je pristopilo k reševanju in izboljševanju varnosti v prometu bolj sistematično. Pri nekaterih predlogih smo zaenkrat še neuspešni, a upamo, da je to povezano samo s finančnimi resursi same občine. Sodelovanje z občinskim redarstvom je dobro in ga vzdržujemo ter krepimo, saj je sodelovanje zgledno in se odraža v skupnih nadzorih prometa in upamo v bodoče tudi pri javnem redu in miru.

Na področju preventivnega dela smo opravili več predavanj v osnovnih šolah, Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici, kjer so jim bile predstavljene različne teme, kot so varna pot v šolo, varna vožnja s kolesom in mopedi v prometu, pešci v prometu, vožnja z vozilom na krožiščih, vožnja traktorjev, alkohol in droge v prometu, vožnja z intervencijskimi vozili ipd. Prav tako sodelujemo v SPV v cestnem prometu, v katerem aktivno sodeluje pomočnik načelnika, ki je tudi član SPV, kjer se je v svetu angažiral s predlogi in strokovno pomočjo.

#### **2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih**

Policijska postaja Radovljica na svojem območju nima zunanje meje, zaradi tega policisti opravljajo naloge s področja mejnih zadev in tujcev v notranjosti. Po predhodno izdelanem letnem načrtu pokrivamo gorske postojanke v zvezi notranje meje, oziroma mejo z državo članico evropske unije. Podatkov, ki bi kazali na to, da preko tega območja prehajajo ilegalne migracije, ne beležimo. S področja mejnih zadev in tujcev, po predhodno izdelanih načrtih opravljamo nadzore gradbišč, kjer delajo tujci, predvsem iz republik bivše Jugoslavije. V letu 2023 smo beležili kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev in zoper osumljene podali kazensko ovadbo. Opravljamo tudi nadzore prenočišč, kjer prebivajo tujci, kršitev v letu 2023 nismo beležili. V letu 2023 nismo beležili primera nočnih lokalov v povezavi z zaposlovanjem in urejanjem prebivanja ženskam ali moškim, ki proti plačilu nudijo spolne usluge. Na območju Policijske postaje Radovljica je en tak lokal, ki pa je že vrsto let zaprt. V letu

2023 na območju PP Radovljica, nismo obravnavali nobene kršitve Zakona o tujcih. Po Zakonu o prijavi prebivališča smo v letu 2023 obravnavali dva prekrška. Z Upravno enoto Radovljica sodelujemo in imamo letno sestanek na to temo, kjer si izmenjujemo podatke za nadaljnje delo. Pri tovrstni problematiki po potrebi sodelujemo tudi s policisti PPIU PU Kranj.

## **2.2 DRUGE DEJAVNOSTI**

### **2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo**

Naloge, načrtovane z letnim delovnim načrtom so bile realizirane. Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije oziroma preventivna dejavnost dosega svoj namen. Več preventivnih aktivnosti je bilo načrtovanih tudi s konkretizacijami dela enote med turističnima sezonama, prazniki in večjimi prireditvami na našem območju.

V letu 2023 smo nadaljevali s preventivnimi dejavnostmi na vseh področjih dela. Hkrati smo področje preventivne dejavnosti nadgradili in se povezali s civilno zaščito, PGD Radovljica, reševalci ter šolami glede aktualnih AMOK dogodkov po svetu. Na omenjeno tematiko je bilo tudi izvedenih več predavanj.

Preventivne aktivnosti po področjih dela:

V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete smo izvedli več aktivnosti, kot v preteklem letu. Aktivnosti smo usmerili k spodbujanju občanov za obveščanje o vseh pojavih, za katere smo tudi že v preteklosti ugotavljali, da negativno vplivajo na kriminaliteto. V času letne turistične sezone smo na to opozarjali zlasti tujce na počivališčih na avtocesti in zaposlene na teh lokacijah. Odgovorne osebe finančnih in poslovnih institucij smo opozarjali na samozaščitno ravnanje, predvsem na previdnost ob zaključku obratovalnih časov in pri prenosu oziroma oddaji gotovine, kot tudi na pozornost glede pristnosti denarja. Odgovorne v prodajalnah smo opozarjali na možnost fizičnega varovanja objektov in na primerno zavarovanje dostopa do blaga v skladiščih in prodajalnah. Ravno tako smo večjo pozornost namenili stanovalcem v stanovanjskih hišah, glede problematike vlomov. To nameravamo v prihodnjem letu še bistveno okrepiti, predvsem s srečanji v krajevnih skupnostih in povezanosti z bivšimi policisti, ker se kaže tudi potreba po tovrstni preventivni dejavnosti.

Na področju javnega reda smo izvedli nekaj manj preventivnih aktivnosti, kot preteklem letu, vendar primerljivo z leti pred epidemijo. Aktivno smo sodelovali z organizatorji večjih tradicionalnih javnih zbiranj, ki se jih udeležuje večje število obiskovalcev in kar nekaj teh je bilo izvedenih na področju športnih prireditev tudi v obliki delavnic in pa promoviranja projekta Žoga je za igro, na področju vseh športov, ne samo kolektivnih. Gostinskim delavcem oziroma lastnikom lokalov smo svetovali, kaj lahko sami storijo, oziroma s svojimi ukrepi pripomorejo k izboljšanju samega stanja v lokalih. Na lokalni ravni stalno in aktivno sodelujemo z lokalnimi turističnimi organizacijami.

Na področju cestnega prometa in tujcev smo izvedli veliko preventivnih, načrtovanih kot tudi delegiranih nalog. Izvedenih je bilo približno enako število preventivnih aktivnosti kot leto prej. V času pred spremembami vozniških razmer (povečanja prometa, sezone uporabe enoslednih vozil ipd.), smo javnost seznanjali z nevarnostmi preko raznih medijev (Radio Triglav, facebook, preko predstavnika PU Kranj za stike z mediji). Opazili smo tudi pojav zaprte skupine na socialnem omrežju Facebook, »Radar Gorenjska«, v kateri se večkrat dnevno pojavljajo fotografije policistov pri opravljanju nalog v zvezi cestnega prometa. Zadeva se nam zdi dobra, saj dejansko preventivno vpliva na voznike.

V okviru dodeljenih finančnih sredstev smo le te preusmerili v organizacijo in izvedbo košarkarskega turnirja s srednjima šolama, s pomenljivim naslovom Žoga 1 : 0 Droga, ki smo jo izvedli v maju. Preventivno aktivnost ocenjujemo kot zelo pozitivno in dobro sprejeto s strani srednješolcev, zato bo organizirana tudi v prihodnje.



Simon Makarič  
načelnik policijske postaje  
višji policijski inšpektor III



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 8. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### **Zadeva: POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2023 IN LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2024**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2023 IN LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica,
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2023 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2024.**



**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 8. 5. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### **POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2023 IN LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2024**

#### **1. Zakonska podlaga**

- 43. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB in 97/10),
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.188/14).

#### **2. Obrazložitev**

Štab Civilne zaščite Občine Radovljica enkrat letno poroča občinskemu svetu o delu s področja zaščite in reševanja v občini, predložen pa je tudi Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2024.

Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica določa cilje, politiko in strategijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini ter opredeljuje obseg dejavnosti na tem področju, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna in iz drugih javnih sredstev. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini sprejme občinski svet na predlog župana in ne sme biti v nasprotju z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

#### **3. Finančne posledice**

Sprejem Poročila o delu zaščite in reševanja občine Radovljica v letu 2023 in Letnega programa dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2024 za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:  
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**





**OBČINA RADOVLJICA**  
**ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24. 4. 2024

**POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI RADOVLJICA V LETU 2023**

Leto 2023 je bilo na področju zaščite in reševanja med najbolj obremenjenimi v daljšem časovnem obdobju. Prizadela so nas poletna neurja v juniju s točo, v juliju pa dve neurji z močnim vetrom, ki je ruval drevesa in poškodoval večje število streh objektov. K sreči je šlo pri poškodbah na objektih za manjši obseg poškodb, ki so bile lahko hitro sanirane. Večja škoda po neurjih je nastala predvsem v gozdovih, nekaj tudi na kmetijskih površinah.

**Poplave avgust 2023**

V noči s 3. na 4. avgust 2023 je občino Radovljico zajelo intenzivno deževje, ki je, tako kot na velikem območju države, tudi tu povzročilo obsežnejše razlivanje vodotokov. Napovedi in opozorila, ki jih je podala Agencija RS za okolje že 3. avgusta in so se še stopnjevala, so se uresničila po najslabšem možnem scenariju. Kljub napovedim, samega poteka deževja in njegovih posledic na lokalnem območju seveda ni bilo mogoče predvideti. V občini Radovljica so največ težav povzročili vodotoki Begunjščica – Zgoša in Blatnica, z zaledjem na širšem območju Begunjščice ter deloma Dobruša, z zaledjem v Dobrči. Količine padavin so bile na teh območjih res intenzivne, kar dokazujejo tudi številni manjši hudourniki, ki so povzročali težave vse od Poljč do Dvorske vasi.

Izmerjena količina padavin na merilni postaji Letališče Lesce od 3. 8. od 20. ure do 4. 8. do 4.30 je bila 141 mm padavin, na merilni postaji Zelenica pa je bila v približno istem časovnem obdobju še nekoliko višja, in sicer, 157 mm, kar nakazuje, da je bilo območje Karavank deležno res obilnih padavin, kar je tudi povzročilo poplave. Celotno območje občine je v 24 urah prejelo od 200 do 300 mm dežja na m<sup>2</sup>.

V noči s 3. na 4. avgust ter celotni 4. avgust smo se posvetili predvsem urgentnim nalogam z gasilskimi enotami in tudi GRS, ter v naloge preusmerjanje poplavnih vod in odstranjevanje ovir vključili različno mehanizacijo.

Različne naloge za normalizacijo razmer so se nadaljevale do 7. avgusta, ko je bila glavnina naloga za enote zaključena, nadaljevalo se je predvsem reševanje posameznih lokacij ter odpravljanje posledic z različno gradbeno mehanizacijo.

Štab se je v času poplav sestajal v operativni sestavi, vključno s predstavniki občinske uprave, tako da je tekla koordinacija izvajanja nalog ter usklajevanje prioritet za zagotavljanje osnovnih pogojev ter sanacija posledic poplav.

Poplave v manjšem obsegu vendar na drugih območjih so se pojavile še v pričetku novembra, kjer so stanje večinoma obvladale gasilske enote, ni bilo potrebno vključevati drugih sil in tehnike.

## **USPOSABLJANJA V SISTEMU ZRP IN DELO ENOT**

Štab CZ je v aprilu izvedel usposabljanje s temami delovanje zdravstva ob večjih nesrečah, oskrba s pitno vodo, aktualne vsebine iz področja zaščite in reševanja in načrti odziva ob različnih nesrečah. Pomagali smo pri izvedbi Regijskega preverjanje ekip prve pomoči, ki je potekalo v Radovljici, 24. junij 2023. V novembru smo opravili predstavitev sistema ZRP v občini in vlogo krajevnih skupnosti za predstavnike krajevnih skupnosti. Glede na obseg nalog povezanih z neurji in poplavami smo usposabljanje za člane štaba na temo AMOK dogodkov, kjer so se nam pridružili tudi zaposleni v ZD Radovljica izvedli šele v januarju 2024. Tako kot na nivoju države in regije so bile redne predvidene aktivnosti zaradi obsega nesreč neizvedene in prestavljene na leto 2024.

Enote, ki so najbolj obremenjene z intervencijami, so tudi najbolj usposobljene in opremljene, saj v pripravljenost vložijo veliko svojega časa, zato so tudi vložena sredstva občine vanje upravičena. Ob večjih nesrečah se tudi pokaže, da je za njihovo obvladovanje resnično treba imeti zgrajen ustrezen sistem, ki se včasih komu zdi preobsežen, a nas večje nesreče vedno znova prepričajo o njegovi ustreznosti.

V letu 2023 je preko 200 gasilcev opravilo različna usposabljanja oziroma tečaje. Usposabljanja so prioriteta naloga tudi preostalih enot vključenih v sistem zaščite in reševanja in večinoma predstavljajo slabo polovico vseh aktivnosti posameznih enot. Zelo aktivni na področju usposabljanj so bili tudi člani društva GRS Radovljica in Kinološkem društvu Lesce v okviru enote reševalnih psov ter potapljači iz enote PRS Bled.

Večinoma enote opravljajo usposabljanja na rednih vajah in usposabljanjih, nova znanja pa pridobivajo na posebnih tečajih in usposabljanjih.

## **PRORAČUNSKA SREDSTVA**

Sredstva iz proračuna so bila v letu 2023 porabljena skladno z namenom in kot so bila predvidena v proračunu. Sredstva za nakup gasilskih vozil so bila v letu 2023 porabljena za prvi del plačila za gasilsko vozilo GVC 1 za PGD Brezje na Gorenjskem, katero bo dobavljeno v letu 2024. V sodelovanju s sosednjimi občinami je občina sofinancirala nakup drona za Društvo GRS Radovljica, ki je bil tudi že uporabljen pri snemanju in pregledu terena ob avgustovskih poplavah ter nakup kompresorja in polnilne postaje za Enoto podvodne reševalne službe Bled.

## **INTERVENCIJE**

Leto 2023 je kot je bilo že uvodoma napisano med najbolj obremenjenimi v daljšem časovnem obdobju, ne le število dogodkov velika obremenitev je bila tudi obsežnost več dogodkov, ki so terjali naše aktivnosti tudi več dni, vzpostavitev v normalno delovanje, administracija in vse ostalo pa še dodatno. Podatki o intervencijah so zajeti v tabelah in grafih v samem poročilu enot, kot običajno so največ posredovanj na območju naše občine opravili prostovoljni gasilci iz med naših enot sledijo Društvo gorske reševalne službe Radovljica. Društvo GRS Radovljica je imelo v letu 2023 veliko intervencij, tudi zunaj občine. Med aktiviranimi enotami v preteklem letu so bile tudi podvodna reševalna služba ter kinologi za iskanje pogrešanih oseb.

V spodnji tabeli so navedena vsa aktiviranja enot ob nesrečah v naši občini.




| enota                                      | Število aktiviranj | Število sodelujočih |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Gorski reševalci                           | 18                 | 170                 |
| Kinologi                                   | 4                  | 18                  |
| Poklicne gasilske enote                    | 58                 | 197                 |
| Potapljači                                 | 1                  | 3                   |
| Prostovoljna teritorialna gasilska društva | 790                | 7.218               |
| Skupaj                                     | 871                | 7.606               |

Pregled števila intervencij enot v letu 2023 za dogodke na območju občine Radovljica, vir: SPIN.

Ob nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi so 58 posredovanj zabeležili poklicni gasilci iz Kranja in z Jesenic, za veliko dogodkov pri prometnih nesrečah poteka dvojno pokrivanje. GARS Jesenice je ob neurjih sodeloval tudi z avto-lestvijo ter dvigalom, obe enoti sta sodelovali tudi pri odstranjevanju ostankov kurilnega olja po avgustovskih poplavah.

| enota         | št aktiviranj |
|---------------|---------------|
| GARS JESENICE | 36            |
| GARS KRANJ    | 22            |

Pregled števila intervencij poklicnih gasilskih enot v letu 2023 na območju občine Radovljica, vir: SPIN.




Graf 1: Pregled števila dogodkov v letu 2023 vir SPIN

Večina dogodkov je nekje v dolgoletnih povprečjih, z določenimi odstopanji ali trendi počasnega upadanja ali naraščanja. Pri zabeleženih podatkih je potrebno upoštevati, da so predvsem ob večjih dogodkih ti različno evidentirani ali vsaka lokacija posebej ali celoten dan kot en dogodek, ponekod je glede na opravljene naloge mogoče dogodek zabeležen v drugi področje kot bi sicer lahko bil. Pri nepotrebnih intervencijah gre predvsem za to, da se je že pred prihodom nekatere enote lahko preklinalo ker njihova pomoč ni bila potrebna.

| Vrsta in skupina dogodkov/<br>leto                | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NARAVNE NESREČE                                   | 7          | 30         | 8          | 31         | 10         | 8          | 14         | 9          | 7          | 5          | 33         |
| DRUGE NESREČE                                     | 18         | 20         | 18         | 13         | 40         | 26         | 32         | 20         | 17         | 26         | 24         |
| NESREČE V PROMETU                                 | 37         | 24         | 34         | 25         | 33         | 27         | 26         | 27         | 17         | 34         | 18         |
| POŽARI IN EKSPLOZIJE                              | 44         | 29         | 37         | 31         | 40         | 32         | 47         | 46         | 32         | 48         | 30         |
| ONESNAŽENJA, NESREČE Z<br>NEVARNIMI SNOVMI        | 3          | 2          | 4          | 3          | 9          | 11         | 6          | 7          | 7          | 12         | 10         |
| JEDRSKI IN DRUGI DOGODKI                          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| NAJDBE NUS, MOTNJE OSKRBE<br>IN POŠKODBE OBJEKTOV | 5          | 9          | 1          | 15         | 21         | 11         | 2          | 4          | 5          | 9          | 1          |
| TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ                           | 29         | 38         | 36         | 43         | 34         | 34         | 45         | 47         | 40         | 63         | 57         |
| NEPOTREBNE oz. LAŽNE<br>INTERVENCIJE              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4          | 10         | 3          | 2          | 11         |
| <b>Skupaj</b>                                     | <b>143</b> | <b>152</b> | <b>139</b> | <b>161</b> | <b>187</b> | <b>149</b> | <b>176</b> | <b>170</b> | <b>128</b> | <b>199</b> | <b>184</b> |


Pregled števila dogodkov po letih v občini Radovljica v letih od 2013 do 2023, vir: SPIN.



Graf 2: Pregled naravnih nesreč po letih 2013 do 2023 vir SPIN

Glede na dolgoletno statistiko so najbolj nepredvidljive naravne nesreče, ki po posameznih letih najbolj nihajo, kar je razvidno iz zgorajega grafa. Manjša odstopanja so po posameznih letih pri večini drugih dogodkov, nekaj primerov v spodnjem grafu.





Graf 3: Pregled nesreč z nevarnimi snovmi, v prometu in požarih po letih 2013 do 2023 vir SPIN

#### PODATKI O INTERVENCIJAH PROSTOVOLJNIH GASILCEV

Leto 2023 je bilo za gasilce verjetno najbolj utrujajoče gledano daljše časovno obdobju, saj tako pogostih in tako obsežnih intervencij hkrati nismo imeli že zelo dolgo. Leta 2014 ko nam je delo povzročal žled je izstopalo pred tem a je bilo preostali del leta sorazmerno mirno. Če se ozremo še dlje smo v poročilu o intervencijah za leto 2007 zapisali: »Leto 2007 bomo pomnili po največjem številu intervencij in izvozov ter po najhujšem požaru in naravni katastrofi v zgodovini Gasilske zveze Občine Radovljica.« Ko gledamo statistično leto 2023 in ga imamo najbolj sveže v spominu lahko potrdimo, da je za nami leto, ki izstopa iz povprečja in o katerem bomo še govorili, v mislih pa imejmo, da se nam bodo podobna leta še dogajala, lahko tudi hujša, zato je prav da v vsako naslednje leto vstopamo odgovorno na poti stalnega razvoja naše gasilske organizacije kajti pred nami so zagotovo novi in novi izzivi.

V primerjavi z letom 2022, ko naj je pestila suša in s tem povezani požari v naravi je bilo leto 2023 močno namočeno, tako praktično ni bilo požarov v naravi, zaznamovala so nas neurja z močnim vetrom in tudi točo ter predvsem obsežne avgustovske poplave. Od požarov izstopa en požar gospodarskega objekta na Češnjici pri Kropi, kjer smo se morali osredotočiti predvsem na obrambo sosednjega stanovanjskega objekta. Pri gašenju je prav prišla avto-lestev, da nismo gasilcev izpostavljali morebitnim padcem skozi poškodovane stropne. Glavni del oskrbe z vodo sta predstavljala požarni bazen in bližnji bajer, saj tako kot marsikje predvsem v manjših naseljih vodovodno omrežje ne omogoča zadostnih količin vode za gašenje, ko je poraba vode na minuto 1.000 litrov in več. Za vmesno premostitev pri oskrbi z vodo smo si pomagali tudi z dobavo vode s cisternami iz sosednjih občin.

Izven občine smo se v lanskem letu odpravili na pomoč pri odpravljanju posledic avgustovskih poplav na območje Koroške, Savinjsko Šaleške regije, ter v manjši meri posamezne druge lokacije.

V več primerih neurij smo za vzpostavitev pregleda nad stanjem aktivirali vse gasilske enote, ki so po pregledu stanja na terenu odpravila težave na svojem terenu in se v nadaljevanju odpravila na pomoč sosednjim društvom, ki so bila bolj obremenjena.



Pregled števila dogodkov po posameznih letih. Podatki VULKAN analitika intervencij, za leto 2023.



Število intervencij po vrsti dogodkov. Podatki iz VULKANA intervencije PGD analitika.

Med intervencijami je bilo daleč največ intervencij ob naravnih nesrečah, sledijo tehnična in druga pomoč ter požari, bistveno manj je bilo drugih dogodkov.



Aktivacije prvih posredovalcev so tekle, ni pa bilo veliko intervencij na tem področju.

Glede na posamezna obdobja so bili lani najbolj obremenjeni poletni meseci ter mesec november ko so bile ponovno poplave. Najbolj mirni so bili februar, maj, in september.




Številu dogodkov po mesecih. Podatki iz VULKAN analitika intervencij PGD.

Kot vedno glede na vrsto intervencije aktiviramo različno število enot, tako je število izvozov gasilskih enot preko celega leta precej višje kot samo število dogodkov saj razen na manjše intervencije vedno aktiviramo vsaj dve gasilski enoti. Leto 2023 je bilo ekstremno po številu prav zaradi poplav in neurij saj se je nabralo 853 izvozov, skoraj še enkrat več kot v letu 2014, ko je visoka številka predvsem na račun žleda.




Pregled števila izvozov po posameznih letih. Podatki iz SPINA pregled števila intervencij.



Pregled števila izvozov po enotah. Podatki iz SPINA pregled števila intervencij.

Glede na število izvozov je kot običajno prednjačila osrednja enota PGD Radovljica, ki izvozi tudi na vse večje dogodke na območju celotne občine in ne zgolj v svojem okolišju. Sledijo ji enote, ki so imele veliko izvozov povezanih z naravnimi nesrečami na svojem in širšem območju. Vsem številkam je skupno, da jih ne moremo primerjati z običajnimi leti.




Povprečni čas izvoza po enotah, Podatki iz VULKANA analitika intervencij PGD.

Na povprečni čas ponekod precej vpliva kratki izvozni časi ob dogodkih, ki so si sledili in so bile enote že na delu, realno se čas izvoza pri marsikateri enoti pri običajnih intervencijah nekoliko poveča. Povprečni čas izvoza vseh enot je bil v letu 2023 5,6 minut. Večinoma so enote glede na zbrane podatke zagotovile pravočasen izvoz, čeprav vedno stremimo k čim boljšemu času izvoza pa moramo pri tem upoštevati, da je prvi izvoz tudi čim bolj učinkovit glede na intervencijo.

Enota je v povprečju zagotovila 6,6 gasilcev, kar je glede na to da je bilo veliko izvozov na dogodke kjer je bila potrebna manjša posadka sprejemljivo. Na prikazano povprečje vpliva tudi način vnašanja podatkov pri masovnih dogodkih tako moramo tudi te podatke jemati z določeno mero rezerve.

Pri večini intervencij ni težav z moštvom tudi v dopoldanskem času, takrat je običajno nekoliko daljši izvozni čas, pri požarih pa takrat hitreje aktiviramo več enot že v osnovi, kar omogoča, da tudi zmanjšane posadke posameznih enot lahko skupaj ustrezno ukrepajo. Usklajeno delo več društev z zmanjšano posadko moramo imeti v mislih stalno tudi ob izvajanju posameznih meddruštvenih vaj.

Poudariti moramo, da so podatki o prisotnem številu članov zajeti ob koncu intervencije, da tudi ni nujno, da so vsi člani, ki so se odzvali na intervencijo dejansko v njej aktivno sodelovali a je prav da so zabeleženi. Vodje se zavedajmo, da ob primeru pomankanja moštva in v primeru obsežnejše intervencije pravočasno zahtevamo dodatne aktivacije enot, stremimo pa k temu, da vse enote vedno zagotovijo vsaj minimalno potrebno moštvo.




Povprečno število gasilcev na intervencijo. Podatki iz SPINA pregled števila intervencij.

Zbrani podatki so bili zajeti iz uradno dostopnih poročil v programu SPIN in VULKAN in v določenih delih odstopajo od podatkov, ki so jih zbrala društva oziroma se celo razlikujejo po posameznih programih, vendar bistveno ne spremenijo prikaza opravljenega dela na intervencijah.



## PODATKI O INTERVENCIJAH IN DELU DRUŠTVA GRS RADOVLJICA

Število intervencij 2006-2023




Trend visokega števila intervencij tudi v letu 2023 ostaja. Glede na pregled vseh intervencij v društvu še vedno zagotavljajo kakovostno število reševalcev na posamezen dogodek, izvoz iz enote pa zagotovijo v času od 8 do 9 min. Prihod do lokacije nesreče je odvisen od njene oddaljenosti ter dostopnosti. V več kot 80 % intervencijah je sodeloval tudi zdravnik, v 43% pa je bil prisoten helikopter.


Precejšen del dogodkov zajemajo pohodniki, saj je rekreacije v hribih v zadnjem obdobju veliko, sledijo turisti, drugih dogodkov je v odstotku precej manj. Več reševalnih intervencij je bilo povezanih tudi z avgustovskimi poplavami, saj je bila potrebna evakuacija ljudi iz odrezanih dolin Završnica in Draga.

Reševanje po vrsti ponesrečencev v odstotkih v letu 2023

Reševanje po vrsti ponesrečenca 2023



Društvo GRS Radovljica pretežen del svojih aktivnosti nameni usposabljanjem, dežurstvu in intervencijam, preventiva ne zaostaja. V vseh aktivnostih skupaj je 34 reševalcev opravilo preko 5200 ur. V društvu so usposobili nove reševalce ter opravili vsa ključna usposabljanja.



#### Ostale enote

V okviru ŠKD Lesce Radovljica deluje enota reševalnih psov, ki je v preteklem letu poleg različnih usposabljanj v okviru regijske enote reševalnih psov sodelovala tudi na dodatnih usposabljanjih. Od 11 aktivnih članov se 6 članov se redno udeležuje različnih iskalnih akcij.

Enota PRS Bled poleg odziva na intervencije organizira in sodeluje na različnih usposabljanjih, kjer izmenjujejo izkušnje s stanovskimi enotami na področju nalog, ki jih opravljajo. Izmed devetih intervencij so eno intervencijo opravili tudi na območju naše občine. Skladno z dogovorom sosednjih občin za sofinanciranje so ob koncu leta že uredili novo polnilno postajo za polnjenje tlačnih posod.

Pripravili:

Janez Koselj

Dominik Skumavec

Janez Koselj  
Poveljnik CZ občine Radovljica



**OBČINA RADOVLJICA  
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24.4.2024

**LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  
V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2024**

V letu 2024 bomo naloge izvajali v normalnem obsegu ne načrtujemo pa večjih vaj, te se bodo izvajale zgolj na nivoju enot in v okviru sodelovanja med enotami.

➤ Strokovne naloge, predvidena sredstva so zajeta na proračunskih postavkah 40301 in 40201  
Izvajanje strokovnih nalog je v veliki meri odvisno od pripravljenih novih dokumentov na nivoju države in regije, saj s posodobitvami naših dokumentov sledimo višjim nivojem, s katerimi moramo biti pri tem usklajeni.

V letu 2024 načrtujemo ureditev in posodobitev dokumentov zaščite in reševanja za primer poplav tudi na podlagi izkušenj poplav 2023, za primer jedrske nesreče, terorizem ter za primer letalske nesreče. Po potrditvi resolucije nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2030 bomo uskladili in pripravili za potrditev tudi Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica do leta 2030.

Načrtujemo tudi ureditev drugih dokumentov glede na potrebe in posodabljanje nadrejenih dokumentov. Večjih vaj v letošnjem letu ne načrtujemo, načrtujemo usposabljanje in vajo na nivoju štaba po lanskem predstavitvi delovanja sistema zaščite in reševanja za predstavnike krajevnih skupnosti, v letošnjem letu načrtujemo pripravo več preventivnih in informativnih vsebin za občane.

Redne naloge na področju strokovnih nalog bodo predvsem:

- stalno spremljanje področja zaščite in reševanja, spreminjanja razmer v občini z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- ažuriranje ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
- ažuriranje dokumentov obveščanja in aktiviranja za območje občine – ažuriranje podatkov o enotah in njihovih vodilnih oseb,
- spremljanje delovanja enot in pomoč pri njihovem delovanju,
- vodenje in koordiniranje dela enot in služb v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
- seznanjanje ustanov in javnosti z načrtovanimi ukrepi ob morebitnih nesrečah,
- sodelovanje pri projektu Oživimo srce.

➤ Usposabljanja in aktivnosti štaba CZ, predvidena sredstva so zajeta na proračunski postavki 40201

Pri delu štaba v letu 2024 ne načrtujemo posebnosti. Načrtujemo udeležbo na posameznih dopolnilnih usposabljanjih in posvetih ter izvedbo internih usposabljanj.



Osnovna naloga štaba je tudi koordiniranje in vodenje reševalnih nalog v primeru večjih nesreč, kar je naša stalna naloga. S tem razlogom načrtujemo izvedbo internega usposabljanja odziva na nesreče v občini glede na načrtovane naloge ob posameznih nesrečah.

Ob morebitnih nesrečah se bo štab CZ vključil v delo glede na zahtevan obseg nalog, odvisno od vrste dogodka bomo v delo štaba vključevali tudi druge predstavnike.

Kot redne naloge štaba so med drugim predvidene:

- seje štaba,
- interno usposabljanje štaba,
- preverjanje ustreznosti načrtovanih ukrepov v primeru nesreč,
- delovanje štaba za potrebe večjih intervencij.

➤ Delovanje enot zaščite in reševanja, s katerimi so podpisane pogodbe, predvidena sredstva so zajeta na proračunskih postavkah 40201, 40202, 40301, 40302, 40303, 40304, 40305, 40306, 40307, 40315

Enote v sistemu zaščite in reševanja delujejo po svojih ustaljenih programih, tako se neprestano izvajajo usposabljanja in vaje. Enote medsebojno veliko sodelujejo, člani se spoznavajo na različnih vajah in tudi intervencijah, kar je garancija za dobro opravljanje nalog tudi v prihodnje. Glede na to, da večino dogodkov v občini pokrijemo s prostovoljci, smo lahko ponosni, da so pri zagotavljanju odziva na nesreče ter strokovnosti posredovanja profesionalni. Kot pomembnejše naloge vsaj z vidika zagotavljanja finančnih virov ostajajo zagotavljanje osnovnega delovanja ter posodabljanja opreme.

Načrtovane redne aktivnosti so predvsem:

- zagotavljanje rednega delovanja enot, kamor sodijo tudi vsi stroški zavarovanj, usposabljanj, zdravniških pregledov, vzdrževanj opreme in podobno,
- zagotavljanje naložbenih sredstev za opremljanje enot in posodabljanje opreme,
- sodelovanje z enotami in vključevanje v predvidene aktivnosti štaba,
- izvajanje vaj in usposabljanj ter drugih nalog po programu enot, skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu,
- delovanje ob intervencijah, skladno z načrti,
- spremljanje delovanja enot, izboljševanje sistema dela in vključevanja pobud s terena glede na njihovo smiselnost.

Sredstva za izvedbo letnega programa so zajeta v proračunu, namenjenem za področje zaščite in reševanja.

Janez Koselj  
Poveljnik CZ Občine Radovljica





## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MIR OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA OBČINO RADOVLJICA ZA LETO 2023**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MIR OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA OBČINO RADOVLJICA ZA LETO 2023**

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

### PREDLOG SKLEPA:

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu skupne občinske uprave MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za občino Radovljica za leto 2023.**

**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**





**OBČINA RADOVLJICA  
OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MIR OBČIN RADOVLJICA,  
ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA OBČINO RADOVLJICA ZA LETO  
2023**

**1. Zakonska podlaga**

- 1. odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, (DN UO, št. 285/21)
- 8. člen Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

**2. Obrazložitev**

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, so župani občin ustanoviteljic sprejeli tudi Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo (v nadaljevanju: dogovor). S tem dogovorom so podrobneje določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do organa skupne uprave, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za skupno upravo in ostala dela, ki so pomembna za nemoteno delo organa skupne občinske uprave. Dogovor med drugim določa, da se letno poročilo o delu MIR za preteklo leto na predlog župana posamezne občine lahko predloži v seznanitev občinskemu svetu.

**3. Finančne posledice**

Sprejem poročila o delu skupne občinske uprave MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za občino Radovljica za leto 2023 nima finančnih posledic.



**Tomaž Dolar l.r.**  
**Vodja Medobčinskega inšpektorata in**  
**redarstva občin Radovljica, Škofja**  
**Loka, Medvode in Naklo**





**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO  
OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [inspektorat@radovljica.si](mailto:inspektorat@radovljica.si)

Št.: 010-0001/2023-7

Datum: 24. 4. 2024

**POROČILO O DELU SOU MIR OBČIN RADOVLJICA,  
ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO ZA OBČINO  
RADOVLJICA ZA LETO 2023**

## **1. SPLOŠNO**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo (v nadaljevanju MIR) deluje na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo (DN UO, št. 285/21, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2021, in Uradni list RS, št. 172/21), ki določa tudi, da je skupna uprava dolžna podati letno poročanje o delu skupne uprave. Skupna uprava MIR je začela z delom 1. 1. 2022 in je takrat prevzela od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti občinske inšpekcije ter občinskega redarstva.

Skupna občinska uprava MIR ima sedež in deluje na sedežu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Na podlagi sklenjenega Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih MIR opravlja delo tudi v dislociranih prostorih v Škofji Loki, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Prostore za delovanje MIR na sedežu zagotovi Občina Radovljica, v Škofji Loki pa Občina Škofja Loka. Na sedežu MIR v Radovljici deluje šest zaposlenih, v dislocirani enoti Škofja Loka deluje sedem zaposlenih (ena zaposlitev občinskega redarja od 1. 9. 2023). Zaposleni v dislocirani enoti Škofja Loka opravljajo svoje naloge na območju občin Škofja Loka in Medvode v razmerju določenem v dogovoru. Občasno se izvajajo menjave in opravljanje nalog zaposlenih tudi s sedeža enote v Radovljici in obratno.

Načrtovanje dela MIR v letu 2023 je temeljilo na občinskih programih varnosti občin ustanoviteljic, oceni stanja iz preteklih let, sprotnih predlogih občin ustanoviteljic in njihovih služb in/ali organov ter lastnega odzivanja na zaznane varnostne problematike na območju občin.

Naloge so bile v večjem delu realizirane ali so še v reševanju. Uresničevanje načrtovanih nalog se je spremljalo sproti na mesečnih sestankih na občini skupaj z vodjo MIR, kjer so se obstoječe naloge dopolnjevale in dodajale nove. Delo temelji na sprotne spremljanju stanja v občini ter takojšnjem odzivanju na izkazane varnostne potrebe na določenem kraju. Ukrepi se izvajajo samostojno ali v sodelovanju z občinsko upravo ter z drugimi varnostnimi subjekti in so

namenjeni izboljšanju obstoječega stanja oz. odpravi nepravilnosti. Aktivnosti MIR so se izvajale, poleg sodelovanja z občinsko upravo, tudi v sodelovanju s Policijsko postajo Radovljica, Civilno zaščito, Gasilsko zvezo, SPV občine Radovljica ter z organizatorji različnih prireditev. Nanašale so se predvsem na spremljanje stanja javnega reda in miru v okolici dogodkov in prireditev. V začetku šolskega leta sta redarstvo in inšpektorat preverila varne šolske poti v sodelovanju s področnimi SPV-ji. Največ pozornosti posvetita preventivnemu delovanju v prvih šolskih dneh, varnih šolskih poteh (nadzori v okolici šol, pregledi varnih šolskih poti, deljenje odsevnikov, ozaveščanje in svetovanje ...). Prve šolske dni s svojo prisotnostjo skupaj s policisti v okolici šol skrbimo za varnejšo pot otrok v šole. Občinsko redarstvo se je aktivno vključevalo v nacionalne preventivne akcije za večjo varnost v cestnem prometu, in sicer v izvajanju nadzora nad: uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, uporabo varnostnega pasu, hitrostjo vozil, varnostjo pešcev in kolesarjev ter varnostjo šolskih poti.

## **1.1 Kadrovske zadeve, usposabljanja in izobraževanja**

Ob ustanovitvi MIR-a je bil soglasno potrjen kadrovski načrt (13 delovnih mest), ki obsega delovna mesta:

Na sedežu MIR v Radovljici (6 delovnih mest):

- 1 DM Inšpektor-vodja skupne uprave,
- 1 DM občinski inšpektor,
- 1 DM višji občinski redar,
- 1 DM občinski redar vodja skupine,
- 2 DM občinski redar.

V dislocirani enoti Škofja Loka (7 delovnih mest):

- 2 DM občinski inšpektor,
- 1 DM višji občinski redar,
- 1 DM občinski redar vodja skupine,
- 3 DM občinski redar.

Trenutno je v SOU MIR zaposlenih 13 javnih uslužbencev. Z zadnjo zaposlitvijo občinskega redarja 1. 9. 2023 je realiziran kadrovski načrt na podlagi sprejete sistemizacije delovnih mest.

Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog na sistemiziranih delovnih mestih.

Za opravljanje nalog v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je značilno, da se le-te opravljajo v dokaj kontinuiranem konfliktnem odzivanju okolice nad izvajanjem ukrepov pooblaščenih uradnih oseb. Zato ves čas stremimo k visoki stopnji strokovnosti, zakonitosti in profesionalizma, ki ga zagotavljamo med drugim tudi z udeležbo na različnih organiziranih izobraževanjih in strokovnih usposabljanjih.

Inšpekcijski nadzor na občinskem nivoju je v zadnjih letih še vedno pod vplivom sprememb, predvsem zaradi širjenja stvarnih pristojnosti, saj je organ zaradi kvalitete dela in pozitivnih učinkov v okolju kot tak prepoznan tudi na državni ravni. To se neposredno kaže v prenosu pooblastil s strani državnih inšpekcij na občinske inšpekcije, predvsem na področjih, kjer državne inšpekcijske niso dosegale pričakovanih učinkov.

Nove pristojnosti, ki so se v zadnjih letih uvedle, so predvsem po novi gradbeni zakonodaji (dodatna pristojnost obravnave nezahtevnih objektov), ZUreP (obravnavo posegov v prostor, nadzor nad delom občinskega urbanista, oglaševanje ...), ZVO (dodatna obravnavo gradbenih odpadkov, nadzor na javnimi komunalnimi službami in vsemi državnimi predpisi, izdanimi na podlagi izvirne pristojnosti občine ...), nadzor nad brezpilotniki za redarstvo (uredba EU).

## **1.2 Sodelovanje**

MIR stalno in uspešno sodeluje s policijo, SPV-jem Občine Radovljica, Civilno zaščito, Gasilsko zvezo, z varnostnimi službami in različnimi rediteljskimi službami. Sodelovanje se kaže v skupnem delu na terenu (usmerjene preventivne in poostrene aktivnosti, občasno skupno patroljiranje), pri izmenjavi informacij o dogodkih, ki vplivajo na varnostno sliko v občini, kot tudi pri izmenjavi izkušenj. Cilj tovrstnega sodelovanja je v zmanjšanju stopnje kršitev, večji stopnji varnosti in reda ter zavarovanju javne infrastrukture in naravnega okolja.

## **1.3 Izobraževanje**

Občinski inšpektorji so se udeleževali seminarjev oz. usposabljanj, povezanih s spreminjanjem in dodeljevanjem novih pooblastil pri njihovem delu. Izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih temeljijo na potrebah, ki se pokažejo pri ocenjevanju dela in letnih razgovorih z zaposlenimi, ali zaradi nastalih sprememb v zakonodaji.

## **1.4 Pooblastila, prisilna sredstva in pritožbe**

Uporab prisilnih sredstev in prejetih pritožb na podlagi 19. člena Zakona o občinskem redarstvu na delo oz. postopanje občinskih redarjev ni bilo.

## **1.5 Prevozna sredstva in tehnična oprema**

Prevozna sredstva so eno izmed osnovnih sredstev za delo MIR-a. Za opravljanje nalog in del MIR uporablja:

Redarstvo:

- R Kangoo (specialno vozilo, Radovljica),
- Opel Crossland (specialno vozilo, Škofja Loka),

Inšpektorat:

- R ZOE (civilno vozilo, Škofja Loka),
- Dacia Sandero (civilno vozilo, Radovljica).

Občinski redarji in inšpektorji za svoje delo na terenu uporabljajo mobilne telefone kot delovne postaje, ki jih v kombinaciji s prenosnimi tiskalniki potrebujejo za izvajanje prekrškovnih postopkov in uporabo Geografsko informativnih sistemov Občin (GIS – Kaliopa).



## **1.6 Odnosi z javnostmi in preventivne aktivnosti**

Komuniciranje z javnostjo pomeni tudi neposredno dajanje odgovorov na pisanja, pobude in pripombe občanov. Na ta način skupna občinska uprava podaja informacije, ki jih je dolžna posredovati v skladu s pravico dostopanja do informacij javnega značaja in obveznostjo dajanja odgovorov skladno z uredbo o upravnem poslovanju.

## **2. INŠPEKTORAT**

Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonov in občinskih predpisov ter drugih aktov občin ustanoviteljic s področij gradbene zakonodaje, občinskih cest, turistične takse, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, oglaševanja, pogrebne dejavnosti in drugih področij na podlagi občinskih predpisov. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravlja inšpektor kot uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. Skladno z določili Zakona o inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat odgovarjal na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki so se nanašala na delovanje inšpekcije.

V inšpekcijskih zadevah je bilo v letu 2023 obravnavanih 111 dogodkov (73 v letu 2022), v 49 zadevah je MIR uvedel inšpekcijski postopek, 4 zadeve so bile predane pristojnim organom v reševanje, v 24 primerih pa se je ob ogledu na terenu ugotovilo, da kljub prejeti prijavi ni kršitve. Od 49 zadev, v katerih je bil začet inšpekcijski postopek, jih je 47 že zaključenih. Postopki nadzora so usmerjeni na področja okolja, ravnanja s komunalnimi odpadki in odvajanja odpadnih voda, na varovanje in vzdrževanje občinskih cest, oglaševanje in nadzor javnih površin. V omenjenih zadevah se je pri pregledih izdajalo opozorila in ureditvene odločbe. V večini obravnavanih zadev so inšpekcijski zavezanci nepravilnosti odpravili v roku, ki jim ga je določil inšpektor.

Največji delež inšpekcijskih obravnav je bil s področja varstva občinskih cest. V številkah obravnavano si sledi: obrez vegetacije - 52 zadev, oviranje preglednosti - 15 zadev, nezakonita gradnja - 14 zadev, posegi v varovalnem pasu ceste - 9 zadev, nedovoljeno odlaganje odpadkov - 5 zadev, nedovoljena raba javnih površin - 4 zadeve, odvodnjavanje meteorne vode na cestišče - 3 zadeve, turistična taksa - 3 zadeve, posegi v cesto - 3 zadeve, oglaševanje - 2 zadevi, kurjenje - 1 zadeva.

V letu 2023 se je povečalo število kršitev na področju nedovoljenih poseganj v vodna in obvodna zemljišča. Vzrok za večino teh kršitev so bile izkušnje s poplavami v avgustu 2023. Brez ustreznih dovoljenj se je obnavljalo nekaj mostov in ponekod poglobljalo in utrjevalo rečne struge. Vse zaznane kršitve (ker gre za vodno zemljišče) so bile odstopljene pristojnim organom v reševanje, in sicer Inšpektoratu za naravne vire in prostor.

Prav tako se je povečalo število zadev na področju oviranja polja preglednosti. Zoper kršitelje je bil uveden inšpekcijski postopek z izrečenimi ukrepi ter določenim rokom za odpravo nepravilnosti.

## **3. REDARSTVO**

Na podlagi 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) so občinski redarji pristojni za izvajanje nalog, ki jih nalagajo zakoni in občinski predpisi. Skrbijo

za javno varnost in javni red na območju občine, in sicer nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih, varujejo ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah ter varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino.

Redarstvo je v letu 2023 nadaljevalo z meritvami hitrosti vozil s stacionarnimi radarskimi merilniki in iz stacionarnega ohišja na Gradnikovi ulici. Na določenih cestnih odsekih v naseljih in na lokalnih cestah izven naselij so še vedno izrazite prekoračitve dovoljenih omejitev hitrosti, kar je razvidno tudi iz prijav občanov. Vsled tega bo redarstvo tudi v bodoče izvajalo usmerjene nadzore z namenom umirjanja prometa ter s tem povečane prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Na območju občine Radovljice so se meritve hitrosti vozil izvajale na 26 lokacijah. V letu 2023 je bilo v zvezi s prekoračitvami hitrosti zabeleženih 2549 prekrškov (2123 v letu 2022). Delež prekoračitev hitrosti do vključno 10 km/h znaša 71 % (75 % v letu 2022), delež prekoračitev nad 10 do 20 km/h znaša 26 % (22 % v letu 2022), delež prekoračitev nad 20 km/h pa 3 % (3 % v letu 2022). V zvezi z ugotovljenimi kršitvami, za katere je poleg globe predpisana tudi stranska sankcija kazenskih točk, je bilo pristojnemu organu posredovanih 680 predlogov za vpis kazenskih točk (455 v letu 2022). Glede na izvajanje rednih meritev hitrosti se kaže, da povprečna višina izmerjenih hitrosti ostaja približno enaka kot v lanskem letu. Na podlagi ugotovljenega bo MIR nadaljeval z izvajanjem nadzora meritev hitrosti in s tem še naprej zagotavljal večjo prometno varnost.

Nadzor mirujočega prometa na območju občine Radovljica večinoma izvajajo občinski redarji. Ob nadziranju se ugotavlja večinoma neproblematično stanje. V letu 2023 je bilo ugotovljenih 627 kršitev mirujočega prometa, v lanskem letu pa nekoliko manj, 542. Ne glede na letošnje nekoliko večje število zaznanih kršitev situacija ne zahteva dodatnega nadzora.

Redarstvo je v letu 2023 skupaj s Policijsko postajo Radovljica sodelovalo v več nacionalnih preventivnih akcijah Javne agencije Republike Slovenije za varnost v prometu:

- Akcija Hitrost
- Vozniki enoslednih vozil
- Pešci
- Varnostni pas
- Varnost kolesarjev
- Uporaba mobilnih telefonov
- Varnost voznikov e-skirojev
- Evropski teden mobilnosti

Pri prireditvah je redarstvo sodelovalo z organizatorji, Občinsko upravo Občine Radovljica in Policijsko postajo Radovljica. Sodelovanje se je nanašalo predvsem na spremljanje stanja javnega reda in varnosti prometa v okolici prireditev.

V začetku šolskega leta redarstvo preverja varne šolske poti, samostojno in v sodelovanju s Svetom za preventivno varnost občine Radovljica ter s Policijsko postajo Radovljica. Največ pozornosti posvečamo preventivnemu delovanju na področju prvih šolskih dni, nadzoru varnih šolskih poti, nadzori v okolici šol, deljenje odsevnikov, svetovanje ...). Prve šolske dni skupaj s policisti in prostovoljci Sveta za preventivno varnost s prisotnostjo v okolici šol skrbimo za varnejše prve šolske dni predvsem otrok prve triade.

Ob nadzorih na območju občine Radovljica se izvaja pozornost zagotavljanju pretočnosti prometa, varstvo občinskih cest (nedovoljeni posegi, poškodovanja, onesnaževanje ...) ter skrbi za javni red in mir na splošno.

Redarstvo je skupaj s Policijsko postajo Radovljica in Štabom Civilne zaščite Občine Radovljica sodelovalo tudi v resničnih intervencijah. MIR je, predvsem v prvih dneh ob katastrofalnih poplavah v avgustu 2023, skupaj s Civilno zaščito Občine Radovljica, Policijsko postajo Radovljica in Gasilsko zvezo Radovljica sodeloval takoj ob začetku intervencij kot tudi pri pomoči ob odpravljanju posledic (zapore cest, spoštovanje prometne signalizacije, preusmerjanje ...).

Redarstvo je pri svojem delu v letu 2023 evidentiralo kršitve, izvajalo ukrepe in aktivnosti v zvezi s prekrškovnimi zadevami:

#### REDARSTVO - UKREPI IN POSTOPKI

| Opis                                              | Obdobje 2023<br>(01.01.2023 -<br>31.12.2023) | Preteklo obdobje 2022<br>(01.01.2022 -<br>31.12.2022) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prekrški                                          | 3178                                         | 2680                                                  |
| - Radar                                           | 2549                                         | 2123                                                  |
| - Ostalo                                          | 629                                          | 557                                                   |
| Poizvedbe o kršiteljih pri MNZ                    | 2140                                         | 2061                                                  |
| Poizvedbe o kršiteljih pri organizacijah          | 542                                          | 475                                                   |
| Zahteve za sodno varstvo (ZSV)                    | 52                                           | 60                                                    |
| Ugovori                                           | 0                                            | 2                                                     |
| Pozivi za dopolnitev ugovora ali ZSV              | 8                                            | 2                                                     |
| Zavržbe ugovora ali ZSV                           | 8                                            | 2                                                     |
| Opozorila                                         | 85                                           | 106                                                   |
| Ustavljeni postopki                               | 121                                          | 48                                                    |
| Izdani sklepi                                     | 6                                            | 2                                                     |
| Drugi koraki v postopku (odgovori, pojasnila,...) | 22                                           | 8                                                     |
| Izdane odločbe (z in brez obrazložitve)           | 119                                          | 29                                                    |
| Obdolžilni predlogi                               | 2                                            | 2                                                     |
| Prejete sodbe in sklepi sodišča                   | 8                                            | 4                                                     |
| Predlogi za izvršbo pri FURS                      | 166                                          | 83                                                    |
| - globa                                           | 161                                          | 80                                                    |
| - sodna taksa prekrškovnega organa                | 3                                            | 2                                                     |
| - sodna taksa sodišča                             | 2                                            | 1                                                     |
| Posredovanje KT na Ministrstvo za pravosodje      | 680                                          | 455                                                   |

V letu 2023 je občinsko redarstvo izvajalo nadzor v skladu s pooblastili ter s poudarkom na nalogah:

- nadzor mirujočega prometa,
- varstvo občinskih cest,
- varstvo šibkejših udeležencev v prometu,
- usmerjanje in pomoč v prometu,
- umirjanje prometa,
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
- parkiranje na prostoru za invalide,
- nedovoljeno kampiranje,
- parkiranje počitniških prikolic in avtodomov,
- nedovoljeni posegi v občinske ceste,
- neupoštevanje prometne signalizacije,
- kršitev obveznosti voznikov živali.

Iz naslova izrečenih glob in sodnih taks je bilo Občini Radovljica v letu 2023 nakazanih 108.977,43 evra (83.495,88 evra v letu 2022).

Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestilih o domnevnih nepravilnostih. Tudi v letu 2023 je MIR v sodelovanju z občinsko upravo nadaljeval ter določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje MIR.

Naloge redarstva so bile povezane predvsem z nadzorom mirujočega prometa, urejanjem prometa na prireditvah, sodelovanjem pri varovanju otrok na poti v šolo, nadzorom hitrosti z radarskimi merilniki, spoštovanjem reda na območjih otroških igrišč in osnovnih šol ter nadzorom obveznosti lastnikov psov.

Prometne ureditve v okolici šol in vrtcev so pomemben dejavnik občutka varnosti v prometu ter urejenosti bivalnega okolja. Redarstvo zato veliko pozornost in poudarek nomenja prav urejanju, umirjanju in urejenosti prostora v okolici šol, vrtcev in drugih javnih zgradb ter površin, še posebej v času pred začetkom šolskega leta.



Tomaž Dolar  
Vodja skupne uprave



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE  
RADOVLJICA ZA LETO 2023**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE<br/>RADOVLJICA ZA LETO 2023</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

### **PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 2023.**

**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE  
RADOVLJICA ZA LETO 2023**

**1. Zakonska podlaga**

- Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06 in 9/17)

**2. Obrazložitev**

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2023 ima podlago v letnem poročilu o delu policije, letnem poročilu Civilne zaščite Občine Radovljica, letnem poročilu o delu skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo ter opravljenih in načrtovanih nalogah občinske uprave in ostalih organov. Obravnavanje ocene izvajanja občinskega programa varnosti pomeni izpolnitev obveznosti občinskih organov, predstavlja in ugotavlja pa tudi uspešnost delovanja državnih in lokalnih organov nadzora. Ugotovitve iz ocene izvajanja predstavljajo temelj za načrtovanje in izvajanje nalog za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Obenem so izhodišča za pripravo ustreznih podlag (občinskih predpisov, programov, naročil) za izboljšanje in odpravo pomanjkljivosti in osnova za izboljšanje varnostnih razmer, zato Policijska postaja Radovljica oceno preuči in ugotovitve upošteva pri načrtovanju nalog iz svoje pristojnosti.

**3. Finančne posledice**

Sprejem ocene izvajanja občinskega programa varnosti za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.



**Tomaž Dolar l.r.**  
**Vodja Medobčinskega inšpektorata in**  
**redarstva občin Radovljica, Škofja**  
**Loka, Medvode in Naklo**



## **MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [inspektorat@radovljica.si](mailto:inspektorat@radovljica.si)

Št.: 010-0001/2023-6

Datum: 10. 4. 2024

### **OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI**

Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju: ZORed) postala soodgovorna za stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, med drugim opravlja tudi naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. Občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo so v letu 2021 sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo (v nadaljevanju: MIR) ter imajo vsaka zase, v skladu z določilom prvega odstavka 6. člena ZORed, sprejet Občinski program varnosti. Z občinskim programom varnosti se na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in bivanja občanov ter večji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti. Občinski program varnosti in ocena njegovega izvajanja sta izhodišče za operativne načrte vseh služb, ki zasledujejo zgoraj opisani cilj. Ocena občinskega programa varnosti je sestavljena iz:

- 1. Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine**
- 2. Ocene varnostnih razmer**
- 3. Opredelitve varnostnih potreb občine Radovljica**
- 4. Ciljev Občinskega programa varnosti občine Radovljica**
- 5. Organizacije in delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo**
- 6. Sodelovanja in obveščanja drugih organov in institucij**

V skladu z drugim odstavkom 6. člena ZORed morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti izvajanje Občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v letu 2023 temelji na podlagi letnega poročila Policije o oceni varnosti, letnega poročila MIR ter načrtovanih in opravljenih nalogah ostalih občinskih organov.

#### ***1. POSNETEK STANJA OZ. STATISTIČNI PRIKAZ OBČINE***

Pri opisu občine, njeni organiziranosti in pri statističnih podatkih občine ni bistvenih sprememb, ki bi vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje občine ter na organiziranost in način dela upravnih in nadzornih služb.

## **2. OCENA VARNOSTNIH RAZMER**

Ocena stanja varnosti se podaja na podlagi statističnih podatkov iz poročila Policijske postaje Radovljica, statističnih podatkov iz letnega poročila Civilne zaščite Občine Radovljica in letnega poročila dela MIR za leto 2023. V oceno varnostnih razmer so vključena tudi opažanja in priporočila občanov, ki so bila posredovana neposredno Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu pri njegovem delu na terenu. V nadaljevanju je na podlagi statističnih podatkov poročil in pregleda dela podana ocena po področjih:

### **a) Ogroženost od naravnih in drugih nesreč**

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (vir: SPIN) je na območju občine Radovljica v letu 2023 evidentirala 184 (297 v letu 2022) dogodkov oz. intervencij, in sicer:

- 30 (114 v letu 2022) požarov in eksplozij (20 požarov v objektih, 3 na prom. sredstvih, 3 v naravi oz. na prostem, 4 v komunalnih in drugih zabojujnih);
- 57 (67 v letu 2022) primerov tehničnih in drugih pomoči;
- 24 (36 v letu 2022) drugih nesreč (6 pri športnih, rekreativnih in drugih dejavnostih, 6 reševanj obolenih oseb, 4 nesreče v gorah, 3 delovne nesreče, 3 ostale nesreče);
- 18 (50 v letu 2022) nesreč v prometu;
- 33 (5 v letu 2022) naravnih nesreč (17 nesreč, povezanih z neurji, 9 nesreč, povezanih s poplavami, 7 nesreč, povezanih s plazovi, visokim snegom in močnim vetrom);
- 10 (21 v letu 2022) onesnaženj oz. nesreč z nevarnimi snovmi (5 nesreč sproščanja nevarnih plinov, 5 nesreč z nevarnimi snovmi);
- 11 (2 v letu 2022) nepotrebnih oz. lažnih intervencij;
- 1 (1 v letu 2022) najdba NUS oz. motnja oskrbe in poškodba objektov (najdba neeksplozivnih ubojnih sredstev).

V letu 2023 zaradi avgustovskega močnega deževja izstopa velik porast nesreč, povezanih z naraslimi vodami. Največ škode sta na infrastrukturnih in posameznih objektih povzročila potoka Zgoša in Blatnica. Podrobneje je stanje nesreč in intervencij, povezanih z avgustovskimi poplavami, navedeno v poročilu Civilne zaščite Občine Radovljica. Na splošno je bil trend nesreč in s tem povezanih intervencij v letu 2023, glede na leto prej, v občutnem upadu.

### **b) Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja**

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj Občinskega programa varnosti zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in pretočnosti prometa z operativno dinamiko medobčinskega redarstva in Policijske postaje Radovljica.

V letu 2023 se je na območju občine Radovljica zgodilo 176 prometnih nesreč (175 nesreč v letu 2022). V preteklem letu je bila na območju nadzora PP Radovljica ena nesreča s smrtnim izidom. Obravnavanih je bilo 42 (48 v letu 2022) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, pri ostalih je bila posledica večinoma materialna škoda. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na območju PP Radovljica je bil večji, pri čemer je bila stopnja alkoholiziranosti približno enaka kot v preteklem letu. Na podlagi statističnih podatkov je na področju prometne varnosti stanje primerljivo z letom 2022. Tudi v tem segmentu je treba upoštevati bistveno povečano število vozil in oseb na našem območju, kar spet vpliva na splošno varnost območja. Povečan promet je bil zaznan na »starih« regionalnih cestah, ko je bilo predvsem v turistični sezoni prisotno povečano število kolesarjev, motoristov in turistov. Podrobneje je stanje varnosti cestnega prometa na območju občine Radovljica navedeno v poročilih Policijske postaje Radovljica in MIR.

V letu 2023 smo se na območju občine Radovljica občasno soočali s povečanim prometom na lokalnih cestah. Povečan promet na lokalnih cestah je bil posledica zelo povečanega prometa v času prometnih konic v turistični sezoni ter zelo velikega obiska turističnih lokacij v sosednjih občinah, predvsem Bled in Bohinj. Povečanje prometa je bilo izrazitejše na cesti skozi Lesce in na cesti skozi Lancovo (ob Savi). Temu primerno so bile načrtovane in izpeljane nadzorne aktivnosti MIR predvsem z namenom zagotavljanja pretočnosti ter umirjanja prometa z občasnimi meritvami hitrosti in s samo prisotnostjo občinskih redarjev na omenjenih lokacijah. Podobna prometna dinamika se upravičeno pričakuje tudi v letošnji turistični sezoni.

MIR je v letu 2023 nadaljeval z meritvami hitrosti vozil s stacionarnimi radarskimi merilniki in merilnikom v ohišju na Gradnikovi ulici. Na določenih cestnih odsekih v naseljih in na lokalnih cestah izven naselij so še vedno izrazite prekoračitve dovoljenih omejitev hitrosti, kar je razvidno tudi iz prijav občanov. Vsled tega bo redarstvo tudi v bodoče izvajalo usmerjene nadzore z namenom umirjanja prometa ter s tem povečane prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Na območju občine Radovljica so se meritve hitrosti vozil izvajale na 26 lokacijah. V letu 2023 je bilo v zvezi s prekoračitvami hitrosti zabeleženih 2549 kršitev (2123 v letu 2022). V zvezi z ugotovljenimi kršitvami, za katere je poleg globe predpisana tudi stranska sankcija kazenskih točk, je bilo pristojnemu organu posredovanih 680 predlogov za vpis kazenskih točk (455 v letu 2022). Glede na izvajanje rednih meritev hitrosti se kaže, da povprečna višina izmerjenih hitrosti ostaja približno enaka kot v lanskem letu. Na podlagi ugotovljenega bo MIR nadaljeval z izvajanjem nadzora meritev hitrosti in s tem še naprej zagotavljal večjo prometno varnost.

Nadzor mirujočega prometa na območju občine Radovljica večinoma izvajajo občinski redarji. Ob nadziranju se ugotavlja večinoma neproblematično stanje. V letu 2023 je bilo ugotovljenih 627 kršitev mirujočega prometa, v lanskem letu pa nekoliko manj, 542. Ne glede na letošnje nekoliko večje število zaznanih kršitev situacija ne zahteva dodatnega nadzora.

### **c) Ogroženost občinskih javnih poti, javnih zgradb in javnih površin**

Posegi v občinske ceste in javne poti, se preverjajo preko zaznav občinske uprave ter nadzorov redarske, inšpekcijske in pregledne službe vzdrževalcev. Zaznane nepravilnosti se sproti rešujejo z opozorili preglednikov cest, postopkov redarjev in občinske inšpekcije.

V letu 2023 so občani večkrat opozarjali na nedovoljeno odlaganje odpadkov v naravi in na ekoloških otokih (odlaganje poleg zabojnikov). Pooblaščenice uradne osebe poskušajo stanje ugotovljenih nepravilnosti pri odlaganju odpadkov izboljšati s pogostejšimi in poostrenimi nadzori.

Pri rekreacijskih površinah, javnih površinah in javnih poteh so se nadzirala šolska in otroška igrišča, parki, območja gozdov (npr. gozdna učna pot, Obla gorica, Volčev hrib ...). Občasno, vendar v manjšem obsegu kot v letu 2022, se še vedno zaznavajo pojavi vandalizma na javnih objektih in površinah (grafitiranje in poškodovanje javne lastnine). Občasno se opaža tudi problematika, povezana z lastniki psov in s pobiranjem pasjih iztrebkov na javnih in kmetijskih površinah. MIR je zato nadaljeval z rednimi nadzori nad vodniki psov. V postopkih se je nadziralo posedovanje pribora za pobiranje iztrebkov, pobiranje iztrebkov in uporabo povodca za psa. Na otroških igriščih, razen osamljenih primerov neprimerne rabe, večjih kršitev ni bilo zaznanih. Ker gre za javne površine, MIR temu posveča stalno pozornost in večji nadzor. Največ pozornosti se je posvetilo preventivnemu delovanju v prvih šolskih dneh: pregled in varovanje šolskih poti, pogosti nadzori v okolici šol, deljenje odsevnikov, ozaveščanje in svetovanje ...). Površine, ki zahtevajo višjo stopnjo reda, se lahko zavarujejo s stalnim oz. pogostejšim nadzorom (policija, varnostne službe, občinsko redarstvo). Nadzori in obhodi v okolici šol in vrtcev se izvajajo preko celotnega šolskega leta. Opisana oblika dela ostaja redna naloga občinskih redarjev na celotnem območju občine.

#### **d) Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost**

Število evidentiranih in obravnavanih kaznivih dejanj, obravnavanih s strani PP Radovljica v letu 2023, je bilo 369 (361 v letu 2022). Preiskano kaznivih dejanj je nižja kot v preteklem letu. Podrobneje je stanje kriminalnih dejanj navedeno v poročilu Policijske postaje Radovljica.

V občini so še vedno prisotna kazniva dejanja (npr. tatvine, vlomi, poškodovanje premoženja ...), zato MIR pri svojem delu za zagotavljanje varnosti stalno sodeluje tako s pristojno policijsko postajo kot tudi z drugimi službami (npr. varnostno službo, državnimi inšpekcijami, civilno zaščito, gasilskimi društvi, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Treba je intenzivirati vse oblike opozarjanja in ozaveščanja občanov, saj je samozaščitno ravnanje lastnikov nepremičnin in premičnin še vedno najboljša preventiva.

MIR sicer na področju kriminalitete nima posebnih zakonskih pristojnosti. Pooblaščen uradne osebe občinskega redarstva lahko s svojimi nadzori, obhodi in opazovanjem na varnostno bolj obremenjenih območjih, preprečujejo premoženjsko kriminaliteto, predvsem tatvine, vlome, poškodovanja tujih stvari in podobna kazniva dejanja. MIR tako redno izvaja svoje naloge na varnostno bolj obremenjenih območjih z namenom preprečevanja kaznivih dejanj.

#### **e) Ogroženost javnega reda in miru**

Na področju javnega reda in miru so bile razmere v letu 2023 primerljive s prejšnjimi leti. V letu 2023 je bilo s strani PP Radovljica po Zakonu o varstvu javnega reda in miru obravnavanih skupno 170 kršitev (139 v letu 2022), kar je še vedno pod petletnim povprečjem. Največ kršitev je bilo obravnavanih na javnih krajih. Podrobneje je stanje javnega reda in miru navedeno v poročilu Policijske postaje Radovljica.

Občinski redarji varstvo javnega reda in miru izvajajo na podlagi pooblastil, ki so predpisana z Zakonom o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) in Odlokom o javnem redu in miru v občini Radovljica. V lanskem letu je bil v času velikega šmarna na Brezjah ponovno zaznan večji obisk vernikov in Romov iz vse Slovenije. Pri vzdrževanju varnosti v tem obdobju so bile ključne priprave in sodelovanje s Policijsko postajo Radovljica in z enotami iz območij PU Novo mesto in PU Ljubljana. Skupaj in predvsem s policijo smo bili uspešni pri preprečevanju nedovoljenega kampiranja. Obiskovalci so se v teh dneh posluževali prenočevanja v Kampu Šobec, River campu ter v kampih na območju PP Bled. Ostalih večjih kršitev v zvezi s predpisi o javnem redu in miru v MIR-u ne beležimo in se jih preprečuje s preventivnimi obhodi in prisotnostjo predvsem na javnih krajih. Ocenjujemo, da je stanje na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi, glede na prejšnja obdobja, ugodno in stabilno.

#### **f) Ogroženost na javnih shodih in prireditvah**

V letu 2023 je bilo na območju občine Radovljice ponovno več javnih prireditev, kar je pozitiven pokazatelj, da se je stanje po epidemiji covida-19 spet normaliziralo in postalo podobno, kot je bilo v času pred epidemijo. Od večjih prireditev je bil ponovno uspešno organiziran Festival čokolade. Na večini organiziranih prireditvah je občinsko redarstvo opravljalo nadzor s ciljem zagotavljanja pretočnosti in usmerjanja prometa.

#### **g) Ogroženost okolja**

Vprašanje okoljske ozaveščenosti je vedno bolj aktualno in s tem tudi pričakovanja občanov ter obiskovalcev občine po urejenem okolju. Ločevanje in pravilno ravnanje z odpadki je v pozitivnem trendu, vendar še vedno ni na zeleni ravni. Na to kažejo tudi občasna (nedovoljena) stanja odlaganja odpadkov na nekaterih ekoloških otokih in odmetavanje in kurjenje komunalnih ali bioloških odpadkov.

Nedovoljena odlagališča se še vedno pojavljajo in v okviru inšpekcijskih postopkov tudi redno odpravljajo.

MIR redno izvaja nadzor in z rednimi preventivnimi obhodi preprečuje nedovoljeno odlaganje odpadkov. Stanje je mogoče še dodatno izboljšati tudi z ozaveščanjem občanov.

#### **h) Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah**

Vpliv varnostnih razmer je v sosednjih občinah podoben in primerljiv z občino Radovljica, tako da ni zaznati posebnih vplivov varnostnih razmer iz sosednjih občin.

### **KLJUČNE UGOTOVITVE**

Varnostne razmere na območju občine lahko ocenimo kot dobre. Za občane občine Radovljica bo pomembno zagotavljati red na dosednji ravni, na področju omejevanja kriminalitete pa nadaljevati z informiranjem občanov o preventivnih in samozaščitnih ukrepih. Posamezni pojavi na področju kriminalitete pri občanah negativno vplivajo na občutek varnosti in na zaupanje do okolja.

Obstoječa prometna ureditev zaenkrat povsem še ne omogoča uveljavitev sodobnih oblik udeležbe v prometu, saj je le-ta povezana tudi z obnovo in izgradnjo nove prometne infrastrukture (potrebe po površinah za pešce in kolesarje, kolesarske poti in povezave, večja uporaba javnih prevoznih sredstev in okolju prijaznih vozil ipd.).

Naloge varovanja okolja so zajete v obveznostih na področju ukrepov za zagotovitev oskrbe z vodo, ustreznega odvajanja odpadnih voda in ravnanja z odpadki. Stanje je zadovoljivo, izvajajo se tudi aktivnosti za njegovo izboljšanje (gradnja kanalizacijskega sistema in izvajanje obveznih priklopov). Učinkovitost nadzora nad stanjem v okolju se lahko izboljša z izdelavo pregleda nad vodo (oskrbo, sistemom greznic, malih čistilnih naprav ...).

### **3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE RADOVLJICA**

Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije in sodelovanju MIR ki izvajata naloge po pooblastilih in v skladu z možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe zadovoljujejo tudi preko drugih služb (varnostne službe, državne inšpekcije, civilne zaščite, gasilskih društev, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Vsebina načrtovanih varnostnih potreb občine Radovljica se ne spreminja in so opredeljene v Občinskem programu varnosti.

Za občane občine Radovljica je pomembno zavarovanje življenjskega in bivalnega okolja ter urejenost urbanega okolja, ki zagotavlja primerno kakovost življenja. To je povezano zlasti s skrbjo za okolje, za javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne ceste in poti, rekreacijske in druge javne površine) ter z zagotavljanjem varnosti, javnega reda in miru. Obnova ali izgradnja nove prometne in kanalizacijske infrastrukture, varovanje javne infrastrukture, delovanje zbirnega centra, učinkovito izvajanje javnih služb ter sodelovanje služb, ki skrbijo za varnost in red (policija, redarstvo, inšpekcija, varnostne službe, civilna zaščita, gasilci), predstavljajo podlago za večjo urejenost, red in varnost.

### **4. CILJ OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE RADOVLJICA**

Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji kažejo na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne spreminjajo. Se pa pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih ciljih. Neizpolnjevanje teh ciljev se neposredno kaže pri varnosti in zadovoljstvu občanov, in sicer na področjih: varovanje okolja



in varnost naravne in kulturne dediščine, varstvo javnega reda in miru, varnost cestnega prometa in urejen videz kraja.

Aktivnosti policije in MIR-a se bodo izvajale v trenutnem obsegu. Do večje aktivnosti služb in sodelovanja med njimi prihaja ob nastopu izrednih dogodkov, na javnih prireditvah in posameznih preventivnih akcijah. V preteklem letu varnostnih dogodkov, ki bi zahtevali nujne ukrepe in povečanega obsega nadzora s sodelovanjem večjega števila služb, ni bilo.

## **5. ORGANIZACIJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO**

Na podlagi skupnega interesa županov Občine Radovljica, Občine Škofja Loka, Občine Medvode in Občine Naklo je bila v letu 2021 predlagana ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo kot organa skupne občinske uprave oz. širitev območja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo s pristopom dveh novih občin. S sprejetjem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v vseh štirih občinah je skupni organ skupne uprave začel z delovanjem s 1. 1. 2022.

Ob ustanovitvi skupne občinske uprave MIR-a je soglasno potrjen kadrovski načrt (13 delovnih mest). Vsa sistemizirana delovna mesta so od septembra 2023 popolnjenjena.

Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog na sistemiziranih delovnih mestih.

Za opravljanje nalog v MIR-u je značilno, da se le-te opravljajo v dokaj kontinuiranem konfliktnem odzivanju okolice na njihovo izvajanje ukrepov. Tudi zaradi slednjega; ves čas stremimo k visoki stopnji strokovnosti, zakonitosti in profesionalizma, ki ga zagotavljamo med drugim tudi z udeležbo na različnih organiziranih izobraževanjih in strokovnih ter obveznih obdobjih usposabljanjih.

Medobčinsko redarstvo opravlja naloge, določene z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o pravilih cestnega prometa in drugimi zakoni ter občinskimi predpisi. Delo inšpektorata in občinskega redarstva se dopolnjuje in prepleta.

## **6. SODELOVANJE IN OBVEŠČANJE DRUGIH ORGANOV IN INSTITUCIJ**

Sodelovanje izvira iz spoznanja, da je za zagotavljanje reda potrebno delovanje celotne skupnosti, tako organov občinske uprave, državne uprave kakor tudi izvajalcev javnih pooblastil. Zato uradne osebe lokalne skupnosti sodelujejo in po potrebi obveščajo o varnostno zanimivih pojavih iz posameznih resorjev naslednjih organizacij:

- Policijska postaja Radovljica;
- Inšpektorati RS;
- Ministrstvo za obrambo, Regijski center za obveščanje;
- Civilna zaščita in Gasilska zveza občine Radovljica;
- Komunala Radovljica d.o.o.;
- šole in vzgojno varstvene ustanove.

Sodelovanje in obveščanje po potrebi poteka operativno osebno, preko mobilnih povezav ter pisne in elektronske izmenjave podatkov in informacij.

MIR stalno in uspešno sodeluje s Policijsko postajo Radovljica. Poleg že tradicionalnih skupnih nalog, kot sta sodelovanje pri vključevanju prvošolcev v prometne tokove in sodelovanje na večjih javnih

prireditvah, poteka sodelovanje na področju prometne varnosti predvsem ob izvajanju preventivnih nacionalnih akcij Javne agencije RS za varnost prometa (pešci, mobilni telefoni, motoristi, kolesarji, varnostni pas in otroški varnostni sedeži, začetek šole in varnost otrok). Sodelovanje občinske uprave in Policijske postaje Radovljica je precej obsežnejše od področja, ki ga obravnava Občinski program varnosti, policisti pa na področju zagotavljanja varnosti sodelujejo tudi v občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sosvetu za varnost in občinskem Štabu Civilne zaščite.



Tomaž Dolar  
Vodja skupne uprave



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

### SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

### PREDLOG SKLEPOV:

#### 1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišči iz tabele

| K.O.    | K.O. ID | PARC. ŠT. | POVRŠINA [m <sup>2</sup> ] |
|---------|---------|-----------|----------------------------|
| Lancovo | 2164    | 1596/18   | 22                         |
| Lancovo | 2164    | 1596/19   | 11                         |

ki sta v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služita več kot javno dobro.

2. Za zgoraj navedeni zemljišči občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se ti zemljišči izvzameta iz javnega dobra.



Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA**

**1. Zakonska podlaga**

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10, s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13, 23/20)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami)

**2. Obrazložitev**

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18, s spremembami in dopolnitvami) proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javne rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporabo zemljišč kot javno dobro ugotavljamo v ugotovitvenih postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V ugotovitvenih postopkih sodelujejo strokovne službe občinske uprave. S predlogom smo seznanili tudi Krajevno skupnost Lancovo. Z izvzecom iz javnega dobra bomo omogočili pravni promet, s katerim bomo ustrezno uredili že obstoječa dejanska razmerja.

| Parcela                      | Lokacija                                                                            | Opis in namen ureditve        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2164 1596/18<br>2164 1596/19 |  | Prodaja dejanskemu posestniku |

### **3. Finančne posledice**

Predlagana sklepa nimata neposrednih finančnih posledic.

Pripravil:  
Dominik Skumavec  
Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### Zadeva: SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

### SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

### PREDLOG SKLEPA:

**Nepremičnine v lasti Občine Radovljica, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni dolžnosti, razglasijo in v zemljiški knjigi zaznamujejo kot Javno dobro - cesta, ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.**

| Zaznamba            | Katastrska občina  | Št. k.o. | Parcela | [m <sup>2</sup> ] |
|---------------------|--------------------|----------|---------|-------------------|
| Javno dobro - cesta | Češnjica pri Kropi | 2166     | 189/10  | 498               |
| Javno dobro - cesta | Češnjica pri Kropi | 2166     | 254/2   | 129               |
| Javno dobro - cesta | Dobrava pri Kropi  | 2162     | 151/2   | 158               |
| Javno dobro - cesta | Dobrava pri Kropi  | 2162     | 566/4   | 192               |
| Javno dobro - cesta | Dobrava pri Kropi  | 2162     | 66/2    | 280               |
| Javno dobro - cesta | Dobrava pri Kropi  | 2162     | 755/1   | 160               |
| Javno dobro - cesta | Dobrava pri Kropi  | 2162     | 755/2   | 42                |
| Javno dobro - cesta | Kamna Gorica       | 2163     | 150/3   | 6                 |
| Javno dobro - cesta | Lancovo            | 2164     | 747/7   | 135               |
| Javno dobro - cesta | Mošnje             | 2158     | 2/5     | 94                |
| Javno dobro - cesta | Otok               | 2153     | 760/2   | 37                |
| Javno dobro - cesta | Otok               | 2153     | 760/4   | 3                 |
| Javno dobro - cesta | Peračica           | 2648     | 160/3   | 88                |
| Javno dobro - cesta | Peračica           | 2648     | 162/3   | 293               |
| Javno dobro - cesta | Peračica           | 2648     | 190/2   | 136               |
| Javno dobro - cesta | Peračica           | 2648     | 191/3   | 377               |
| Javno dobro - cesta | Peračica           | 2648     | 215/11  | 138               |
| Javno dobro - cesta | Predtrg            | 2157     | 114/31  | 54                |



|                     |            |      |        |     |
|---------------------|------------|------|--------|-----|
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 114/32 | 31  |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 175/7  | 10  |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 176/16 | 4   |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 18/2   | 10  |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 241/16 | 212 |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 241/17 | 1   |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 241/20 | 35  |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 242/11 | 35  |
| Javno dobro - cesta | Predtrg    | 2157 | 307/3  | 423 |
| Javno dobro - cesta | Radovljica | 2156 | 622/16 | 49  |
| Javno dobro - cesta | Radovljica | 2156 | 622/22 | 223 |
| Javno dobro - cesta | Radovljica | 2156 | 622/25 | 60  |
| Javno dobro - cesta | Zaloše     | 2161 | 90/7   | 42  |
| Javno dobro - cesta | Zaloše     | 2161 | 91/7   | 12  |
| Javno dobro - cesta | Zaloše     | 2161 | 981/10 | 451 |

**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**





## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

##### 1. Zakonska podlaga

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10, s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13, 23/20)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami)

##### 2. Obrazložitev

Grajeno javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so predmet sklepov, so v lasti in upravljanju Občine Radovljica in so namenjena javni rabi kot cesta ter so bila pridobljena v občinsko last z namenom razglasitve javnega dobra. 260. člen ZUreP-3 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

Kartografski vpogled v zemljišča, ki so predmet sklepa, je na voljo v okviru spletne aplikacije I-Občina (<https://gis.iobcina.si/gisapp/default.aspx?a=radovljica>). Posamezno zemljiško parcelo lahko poiščemo z vnosom parcelne številke ali ID znaka nepremičnine v poizvedbeno polje.

##### 3. Finančne posledice

Neposrednih finančnih posledic zaradi sprejema predlaganega sklepa ni.

Pripravil:

Dominik Skumavec

Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**

XIII.b/3



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024 – DOPOLNITEV MAJ 2024**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE<br/>RADOVLJICA ZA LETO 2024 – DOPOLNITEV MAJ 2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:  
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

### PREDLOG SKLEPA:

**Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2024.**



**Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN**



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

### O B R A Z L O Ž I T E V

#### LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024 – DOPOLNITEV MAJ 2024

##### 1. Uvod

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. V dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica so zajeta štiri zemljišča, ki v načrt razpolaganja za leto 2024 do sedaj niso bila vključena. V plan pridobivanja je na novo uvrščen nakup stanovanja v Mošnjah.

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko namreč zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljalcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, skladno s 27. členom ZSPDSLS-1, dopolni.

##### 2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 – DOPOLNITEV maj 2024

###### Stavbna zemljišča

| OPIS               | Št. K.O. | K.O.    | PARCELA | [m <sup>2</sup> ] | DELEŽ | ORIENTACIJSKA VREDNOST |
|--------------------|----------|---------|---------|-------------------|-------|------------------------|
| predvidena prodaja | 2164     | Lancovo | 1596/18 | 22                | 1/1   | 1.185 EUR              |
| predvidena prodaja | 2164     | Lancovo | 1596/19 | 11                | 1/1   | 592 EUR                |
| predvidena prodaja | 2161     | Zaloše  | 973/10  | 36                | 1/1   | 1939 EUR               |
| predvidena prodaja | 2165     | Kropa   | 664/5   | 84                | 1/1   | 4.523 EUR              |

###### Obrazložitev

Na novo v načrt razpolaganja uvrščamo štiri zemljišča, za katera je nedvomno ugotovljeno, da jih Občina Radovljica ne potrebuje za lastne potrebe. Za zemljišči na Lancovem je bilo občinskemu svetu že predhodno predlagano, da sprejme sklep o izvzemu iz javnega dobra. Nepremičnine s seznama, ki ne bodo prodane v letu 2024, se prenesejo v načrt razpolaganja za naslednje leto.

**3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2024 – DOPOLNITEV maj 2024**

| OPIS                                     | ID OZNAKA  | K.O.   | [m <sup>2</sup> ] | ORIENTACIJSKA<br>VREDNOST<br>(portal množičnega<br>vrednotenja) |
|------------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stanovanje 4 na naslovu Mošnje 6, 6b, 6c | 2158-544-4 | Mošnje | 24,7              | 30.000 €                                                        |

Občina Radovljica je že lastnica devetih stanovanj na naslovu Mošnje 6, 6b in 6c. V zasebni lasti sta le dve stanovanji. Eden od zasebnih lastnikov želi stanovanje prodati in ga je v odkup ponudil Občini Radovljica. Za odkup je s strani Občine Radovljica izkazan velik interes, saj bi na ta način občina povečala lastniški delež v objektu in hkrati po ugodni ceni povečala fond neprofitnih stanovanj. Sredstva za nakup bi zagotovili iz sredstev za vzdrževanje stanovanj.

Če navedena nepremičnina ne bo pridobljena v letu 2024, se nakup te nepremičnine uvrsti v načrt pridobivanja za naslednje leto.

Pripravil:  
Dominik Skumavec, vodja  
Referata za gospodarjenje z nepremičninami

**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**





## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 14. 5. 2024

**Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA**

V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore na

|                            |
|----------------------------|
| <b>POBUDE IN VPRAŠANJA</b> |
|----------------------------|

članov Občinskega sveta Občine Radovljica, zastavljene na 11. seji, in informaciji.

**Ciril Globočnik l.r.**  
**ŽUPAN**







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

**Podpisana Vojka Jesenko, članica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo**

- ☒ županu,  
☒ direktorici občinske uprave,  
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.

**Besedilo pobude:**

Prosim za nujno sanacijo poškodovanega cestišča na območju Cankarjeva ul. 48-50 (označeno na spodnji sliki z rdečim okvirjem), ki uporabnikom parkirnih mest in garaž povzroča že precej nejevolje, saj se soočajo z udarnimi jamami in meteorno vodo ob večjih padavinah, ki zaradi poškodovanega cestišča in slabega odvodnjavanja zastaja na lokaciji.



Za lažjo orientacijo vam prilagam tudi slike poškodovanega in obrabljene cestišča na omenjeni lokaciji. V imenu stanovalcev Cankarjeve ulice 48-50 vas prosim za čimprejšnjo realizacijo. Hvala za pozitiven odziv.

Radovljica, 27. 03. 2024

Podpis:

*Vojka Jesenko*



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Nejc Vobovnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo

- ☒ županu,
- ☒ direktorici občinske uprave,
- ☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.

**Besedilo pobude:**

Na predlog stanovalcev Cankarjeve ul. 48-50 (označeno na spodnji sliki z rdečo) podajam pobudo k nujnemu vzdrževanju cestne infrastrukture. Udarne jame in zastajanje meteorne vode na cesti ob večjih padavinah uporabnikom parkirnih mest in garaž na tej lokaciji povzročajo preglavice in slabo voljo ter negativno vplivajo na njihove bivanjske razmere.



V nadaljevanju so priložene tudi slike dotrajane cestne infrastrukture, ki bi jo bilo smiselno čim prej sanirati. V upanju po čimprejšnji realizaciji se vam v imenu stanovalcev Cankarjeve ul. 48-50 že vnaprej lepo zahvaljujem.



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**V Radovljici, 3/27/2024**

**Podpis:**





**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)








**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)





**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 26. 4. 2024

Župan in direktorica občinske uprave sta na 11. seji prejela pobudi svetnice Vojke Jesenko in svetnika Nejca Vobovnika za nujno sanacijo poškodovanega cestišča in vzdrževanje cestne infrastrukture na območju Cankarjeve ulice 48 – 50 v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

**ODGOVOR NA POBUDI SVETNICE VOJKE JESENKO IN SVETNIKA NEJCA VOBOVNIKA**

Občina trenutno ne razpolaga z namenskimi sredstvi za celovito sanacijo javne površine, ki v naravi predstavlja javno parkirišče in se nahaja v neposredni bližini večstanovanjske stavbe Cankarjeva ul. 52 in 54. Če bo to mogoče, se bo sredstva za celovito obnovo javnega parkirišča zagotovilo v naslednjem proračunskem obdobju, do takrat pa se bodo na parkirišču izvajala le nujna vzdrževalna dela. Ovira za celovito sanacijo javnega parkirišča pa so nadstrešnice, zgrajene neskladno z veljavnim Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za Cankarjevo naselje v Radovljici (DN UO, št. 21/2002), in jih bo pred začetkom del treba odstraniti.

**Mag. Borut Bezjak l.r.**  
**Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,**  
**prostor in investicije**







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Barbara Meglič, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

**Besedilo pobude –vprašanja:**

Občina Radovljica je v letu 2023 prejela naziv Prostovoljstvu prijazna občina in se je zavezala, da bo v prihodnje še vlagala dodatne napore, sredstva in energijo v razvoj prostovoljstva.

Prosim za informacije ali ima občina pripravljeno strategijo razvoja prostovoljstva v občini, na kakšne načine občina že zagotavlja sredstva in energijo za razvoj prostovoljstva in kakšni so kratkoročni načrti in načini vzpodbujanja razvoja prostovoljstva med že aktivnimi prostovoljci in načini vzpodbujanja razvoja prostovoljstva med mladimi.

Datum:

27.3.24

Podpis:



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

Župan in direktorica občinske uprave sta na 11. seji občinskega sveta prejela vprašanje svetnice Barbare Meglič, ali ima občina pripravljeno strategijo razvoja prostovoljstva, na kakšne načine občina že zagotavlja sredstva in energijo za razvoj prostovoljstva in kakšni so kratkoročni načrti in načini vzpodbujanja razvoja prostovoljstva med že aktivnimi prostovoljci in mladimi. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BARBARE MEGLIČ

Prostovoljstvo je eden od pomembnih gradnikov solidarne, humane in enakopravne družbe in pomembno prispeva h izboljšanju kakovosti življenja. Izhajajoč iz tega vedenja Občina Radovljica podpira in spodbuja razvoj prostovoljstva na različne načine:

- s sofinanciranjem delovanja društev, njihovih programov in projektov preko javnih razpisov in neposrednih pogodb (društva na področju civilne zaščite in reševanja, športa, turizma, mladinskih dejavnosti, socialnih dejavnosti, zdravja, kulture in umetnosti, varstva okolja in ohranjanja narave ...),
- S sofinanciranjem javnih zavodov s prostovoljskim programom (MRO, Knjižnica A. T. Linhartarja Radovljica, CUDV Matevža Langusa Radovljica, LUR s številnimi medgeneracijskimi programi),
- z nagrajevanjem prostovoljskih projektov in prostovoljcev z občinskimi priznanji, zahvalo župana in občine prostovoljcem na javnih prireditvah,
- z vključevanjem prostovoljskih organizacij, društev pri pripravi občinskih področnih in razvojnih programov,
- z objavljanjem prispevkov o delovanju društev in prostovoljstvu v občinskem časopisu, na spletnih straneh občine in objavljanjem prispevkov na portalu Moja občina,
- s sodelovanjem pri organizaciji in sofinanciranju večjih prostovoljskih akcij in dogodkov (zbiranje hrane za Ukrajino, Dan zdravja, Očistimo našo občino, pomoč pri poplavah 2023, Dan za spremembe),
- s sodelovanjem zaposlenih v občinski upravi s prostovoljnim delom v društvih, pri raznih akcijah ...

Občina Radovljica je od leta 2016 vključena v projekt Oživimo srce, od leta 2019 pa tudi v projekt Prostofer. V projektu Oživimo srce zagotavljamo finančna sredstva za opremo prvih posredovalcev - prostovoljcev, opremo za izvedbo in izvedbo tečajev o temeljnih postopkih oživljanja in vzdrževanje obstoječe mreže javno dostopnih defibrilatorjev v občini. Sodelujočim v projektu je bila v letu 2019 podeljena medalja občine. V projektu Prostofer zagotavljamo vozilo, pokrivamo stroške klicnega centra in materialne stroške, nastale z vožnjami, same vožnje pa opravlja trenutno 12 prostovoljnih voznikov. Prostovoljnim voznikom v projektu je bila v letu 2022 podeljena medalja občine.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za razvoj in podporo prostovoljstvu na zgoraj navedene načine. V letošnjem letu pa smo v proračunu zagotovili sredstva za organizacijo prireditve za prostovoljce, načrtovane v drugi polovici leta.

Občina nima posebej pripravljene strategije razvoja prostovoljstva v občini, so pa posamezni ukrepi in aktivnosti vključeni v Razvojni program občine Radovljica do leto 2030.

V letu 2023 je Občina Radovljica pridobila naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«. Za ta naziv smo kandidirali tudi v letošnjem letu.

Pripravila:  
Mojca Ahčin, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti

**Tanja Pogačnik l.r.**  
**Vodja Oddelka za družbene dejavnosti**







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Barbara Meglič, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

**Besedilo pobude –vprašanja:**

Koliko let je minilo od prenove dela Šercerjeve ulice v Predtrgu in kdaj je pričakovana prenova drugega dela Šercerjeve ulice?

Prebivalci se dnevno soočamo z ovirami na cesti, primerljivimi z hitrostnimi ovirami, ki so na nevarnih odsekih namensko nameščene, luknje, krpe, odkrušeni koščki asfalta, velike luže in vztrajajoče poplavljenе površine na vozišču v deževnem vremenu. Ta ulica je šolska pot za otroke iz Predrga, priljubljena pešpot v smeri gozdne učne poti in visoko frekventna pot do nakupovalnega centra. Iz tega razloga je ob vsaki uri dneva in tudi ob vikendih na pločnikih veliko število pešcev, odraslih, mladine in otrok, kolesarjev, družin z vozički, rolkarjev, mladine na skirojih, šoloobveznih otrok, dijakov in študentov, ki odhajajo v smeri avtobusne in železniške postaje in na treninge v smeri OŠ in centra Radovljice. Avtomobilski promet, ki iz v tem času poteka po ulici v smeri pretrških naselij in se izogiba vsem navedenim najšibkejšim udeležencem prometa in se hkrati izogiba tudi luknjam, izboklinam, asfaltnim okruškom in drugim vozilom, predstavlja veliko nevarnost ravno tem najšibkejšim udeležencem prometa.

Iz navedenih razlogov smo prebivalci pretrških naselij pričakovali prednostno in urgentno dokončno zaključeno prenovo Šercerjeve ulice, namesto tega pa smo bili deležni še enega začasnega krpanja ceste, ki ne samo, da kviri izgled visoko frekventne ulice v bivalnem območju ampak predstavlja dodatne ovire na cesti in najhuje od vsega: se bojimo, da te krpe na cesti predstavljajo izgovor za še dlje v nedoločen čas prestavljeno dokončno prenovo Šercerjeve ulice.

Datum:

24.3.24

Podpis:

XIV/14



<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLxgZdQJnpkgLZfKtZnDRVjJzgfMCXV?projector=1&messagePartId=0.2>



## **OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 26. 4. 2024

Župan in direktorica občinske uprave sta na 11. seji prejela vprašanje svetnice Barbare Meglič, koliko let je minilo od prenove dela Šercerjeve ulice v Radovljici in kdaj je predvidena prenova drugega dela te ulice. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### **ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BARBARE MEGLIČ**

Prvi del Šercerjeve ulice v Radovljici je bil obnovljen v letih 2018 in 2019. V Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027 (Rebalans I proračuna Občine Radovljica za leto 2024) je 2. faza celovite obnove Šercerjeve ulice v Radovljici, v okviru katere bo poleg cestne prenovljena tudi komunalna in energetska infrastruktura, načrtovana v letu 2025.

**Mag. Borut Bezjak l.r.**  
**Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,**  
**prostor in investicije**







## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

### POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Barbara Meglič, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

#### Besedilo pobude –vprašanja:

Številke pasjih lastnikov iz leta v leto rastejo in če bi vsak lastnik zamahnil z roko in za svojim psom ne pobiral pasjih iztrebkov bi se v njih utopili. Vseeno pa se najdejo posamezniki, ki ne pospravijo za svojim psom.

Pasji iztrebki nas motijo iz estetskega vidika, ogrožajo naše zdravje, vsebujejo številne bakterije, viruse in parazite. Ob stiku je mogoča okužba s salmonelo, E.coli, pasjo kugo, hepatitisom, glistami in trakuljo, seznam se tukaj ne zaključí. Stiku z iztrebki po pločnikih, travnatih in igralnih površinah so najbolj izpostavljeni najmlajši otroci! Pasji iztrebki predstavljajo tudi tveganje za živali, saj pogosto končajo na kmetijskih površinah kjer pridejo v stik z rejnimi živalmi in predstavljajo visoko tveganje za ehinokokoze, pasjo trakuljo..

Zakon o zaščiti živali med drugim pravi, da je lastnik dolžan skrbeti za svojega ljubljence, da ne naredi škode drugim: ne ljudem, ne živalim ali okolju in pravilnik o zaščiti hišne živali določa minimalne pogoje, da žival živi v sožitju s človekom. To pa vključuje dolžnost lastnikov glede pospravljanja iztrebkov.

Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

- ali so identificirane v občini kritične točke, kjer se pogosteje pojavljajo večje količine pasjih iztrebkov po javnih površinah (pločnikih, travnikih, igralnih površinah), koliko je teh lokacij in katere so?
- ali so identificirane najpogostejše sprehajalne poti lastnikov psov, koliko je teh poti in katere so?
- koliko namenskih košev za pasje iztrebke je nameščenih na področju občine
- kdo opravlja nadzor nad pobiranjem pasjih iztrebkov
- koliko kršitev pobiranja pasjih iztrebkov je bilo zaznanih v zadnjih letih (statistika) in ali je iz teh podatkov mogoče ugotoviti porast ali upad kršitev v zadnjih letih

XIV/17

- koliko kazni za prekrške iz naslova pobiranja pasjih iztrebkov je bilo izdanih v zadnjih letih (statistika) in ali je iz teh podatkov možno ugotoviti porast ali upad kršitev v zadnjih letih
- glede na porast števila pasjih ljubljencev v občini in predvideno nadaljnjo rast tega števila, kakšna je strategija občine za nadzor in obvladovanje porasta onesnaženosti javnih površin s pasjimi iztrebki
- kaj lahko občani ukrenemo v zvezi s tem, konkretno v primeru da nekdo v pričo nas ne pospravi iztrebkov za svojim psom.

Datum: 27-3-24

Podpis:





## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 24. 4. 2024

Župan in direktorica občinske uprave sta na 11. seji prejela vprašanje svetnice Barbare Meglič o kritičnih točkah, kjer se pogosteje pojavljajo večje količine pasjih iztrebkov po javnih površinah, sprehajalnih poteh lastnikov psov, namenskih koših, nadzoru nad pobiranjem pasjih iztrebkov, zaznanih kršitvah, izdanih kaznih za prekrške in možnostih ukrepanja občanov. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BARBARE MEGLIČ

Občinska uprava ne vodi evidence kritičnih točk, na katerih naj bi se pogosteje pojavljale večje količine pasjih iztrebkov. Prav tako niso identificirane najpogostejše sprehajalne poti lastnikov psov. Ocenjujemo, da lastniki psov najpogosteje uporabljajo poljske poti okoli naselij in mestne ulice. Na območju občine je nameščenih 269 košev, od tega je 41 košev, kamor se lahko odlaga samo pasje iztrebke. Ker pasji iztrebki spadajo med mešane komunalne odpadke, se jih lahko odlaga v »navaden« koš, torej v vseh 269 košev, ki so postavljeni na območju občine.

Nadzor opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo v skladu z določili Odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica. Nadzor redarji izvajajo dnevno, vsaj trikrat letno pa se poostren nadzor nad ravnanji skrbnikov psov izvede tudi v mešanih patroljah skupaj s policijo. Ob zaznanih kršitvah redarji izrečejo opozorilo, ki v vseh primerih zadošča, da kršitelji pasje iztrebke pospravijo. V zadnjih letih ta ukrep ni zadoščal samo v enem primeru, ko je bila kršitelju izdana globa. Statistika izrečenih opozoril se ne beleži, vendar na račun rednega nadzora opažamo tudi upad teh kršitev, lastniki psov so vse bolj vestni in dosledni pri upoštevanju določb predpisa.

Občina onesnaženosti javnih površin s pasjimi iztrebki omejuje z dnevnim in periodično poostrenim nadzorom ter osebnim ozaveščanjem lastnikov psov ob izvajanju nadzora.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občanom, ki so priča primerom, ko nekdo ne pospravi iztrebkov za svojim psom, svetuje, naj najprej sami opomnijo skrbnika psa na njegovo nepravilno ravnanje. Če s tem ne dosežejo, da bi skrbnik počistil iztrebke za svojim psom, lahko podajo prijavo medobčinskemu inšpektoratu. Ob tem se je treba zavedati, da pooblaščen uradna oseba lahko ukrepa le, če osebno zazna kršitev.

Pripravili:

Urša Zakrajšek, višja svetovalka  
za lokalne skupnosti in urejanje javnih površin  
Petra Dabič, občinska inšpektorica

**Mag. Borut Bezjak l.r.**  
**Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,**  
**prostor in investicije**



**Tomaž Dolar l.r.**  
**Vodja skupne uprave**  
**Medobčinski inšpektorat in redarstvo**  
**Občin Radovljica, Škofja Loka,**  
**Medvode in Naklo**





**OBČINA RADOVLJICA  
OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisana Tea Beton, članica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo  
– vprašanje

- ☒ županu,
- ☐ direktorju občinske uprave,
- ☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa

V skladu s Strategijo razvoja kmetijstva in kot spodbudo za okolje brez plastike, dajem  
pobudo za ohranjanje in uporabo kozolcev.

Dajem pobudo, da finančno spodbudimo kmete, ki kozolce pri sečnji še uporabljajo.

Datum: 25.3.2024

Podpis:

XIV/20



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 4. 2024

Župan in predsednik delovnega telesa sta na 11. seji prejela pobudo svetnice Tee Beton, da se v skladu s strategijo razvoja kmetijstva in kot spodbudo za okolje brez plastike za ohranjanje in uporabo kozolcev finančno spodbudi kmete, ki kozolce pri sečnji še uporabljajo. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON

Sprejeta Strategija razvoja kmetijstva v občini Radovljica do leta 2035 obnovo kozolcev opredeljuje v Poglavju 10 Ukrepi in projekti - v Ukrepu 5 (5.10) Kozolci - naša dediščina in prihodnost. Kot aktivnosti predvideva možnost sofinanciranja obnove kozolcev in spodbujanje lastnikov kozolcev k tradicionalnemu načinu sušenja krme v kozolcih v obliki natečaja.

Občina Radovljica je pripravila nov predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica. Med ukrepi je v pravilniku predvidena tudi pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (možnost sofinanciranja obnove kozolcev) kot državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472. Predlog pravilnika je v prilogi na Ministrstvu za kmetijstvo, nato pa ga bo obravnaval občinski svet. Zatem se v dogovoru z Odborom za kmetijstvo določi, za katere ukrepe, opredeljene s pravilnikom, bodo razpisana sredstva, namenjena za kmetijstvo, nato pa se lahko objavi javni razpis.

Spodbujanje lastnikov kozolcev k tradicionalnemu načinu sušenja krme v kozolcih bomo poskušali smiselno vključiti kot samostojen projekt ali kot del projekta, ki ga bomo skupaj z drugimi občinami prijavili na Javni poziv nove LAS Zgornja Gorenjska BOJA v smislu izvajanja projektov za ohranjanje podeželja.

Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za kmetijstvo.

Pripravila:  
Andreja Schmitt, višja svetovalka  
za gospodarske zadeve



**Alenka Langus l.r.**  
Direktorica občinske uprave



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisana Tea Beton, članica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo  
– vprašanje

- ☒ županu,
- ☐ direktorju občinske uprave,
- ☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa

Krajani Krobe in Kamne Gorice smo bili navdušeni, da boste s krožiščem v Lescah predstavili običaj žebjarjev. Ob vizualni predstavitvi krožišča pa smo ostali brez besed.

Z vsem spoštovanjem do umetniškega dela predstavljam običaj spuščanja barčic, ki nikoli niso bile ladje in jadra. Žebjarji so nekda na deščici ali v stari cokli spustili luč po vodi. Kasneje so običaj prevzeli otroci, ki so s pomočjo staršev izdelovali hišice, cerkve, kovačnice v katerih je gorela luč, te so potem spuščali po vodi. Običaj lepo prikazuje video, pa seveda številne fotografije, ki ob tem običaju nastanejo. Danes seveda otroci s svojo domišljijo ustvarjajo različne oblike in uživajo ob spuščanju barčic. In prav je tako.

Prireditelji se trudimo, da običaj ohranimo in seznanjamo obiskovalce z našo zgodovino pomenom praznovanja in naša naloga je, da običaje pravilno predstavimo.

Dajem pobudo, da tudi v krožišču predstavimo običaj v skladu s pomenom in načinom praznovanja. Prosim načrtovalce, da v izvedbo vključijo tudi poznavalce tega običaja.

Datum: 25.3.2024

Podpis:



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 10. 5. 2024

Župan je na 11. seji prejel pobudo svetnice Tee Beton, da se v krožišču v Lescah običaj spuščanja barčic predstavi v skladu s pomenom in načinom praznovanja s prošnjo, da načrtovalci v izvedbo vključijo tudi poznavalce tega običaja.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON

Po uspešnih kovaških kolonijah in delavnicah v okviru Kovaškega šmarna v obdobju 2001 – 2007 je Občina Radovljica v letu 2012 spodbudila, da so se pod okriljem praznovanja Kovaškega šmarna ponovno povezali kroparski kovaški mojstri in priznani slovenski oblikovalci, umetniki in arhitekti. Od tedaj vsako leto nastanejo izdelki kot poklon tradiciji umetniškega kovaštva. Osnovna usmeritev projekta je, da kovane umetnine obogatijo urbano okolje v občini Radovljica in imajo v njem javno funkcijo, cilj pa, da za javno uporabo vsako leto pridobimo umetniško kovana dela, ki so plod sodelovanja in ustvarjanja kovaških mojstrov, oblikovalcev in aktualnih potreb v lokalnem okolju.

Zadnji projekt zajema skulpturo, sestavljeno iz sedmih trikotnih okvirjev, sedmih različnih avtorjev. Avtorsko skupino sestavljajo Boni Čeh, Črt Frelih, Borut Grce, Matjaž Pangerc, Tone Pogačnik, Ignac Primožič in Klemen Rodman. Projekt izvajamo v dveh fazah – v lanskem letu je bil izdelan in v krožišče umeščen betonski podstavek, kovana skulptura pa bo izdelana in na njem postavljena do letošnjega Kovaškega šmarna v začetku julija. Pobuda svetnice se vsebinsko nanaša na oblikovanje skulpture v povezavi s predstavitvijo običaja spuščanja barčic, zato smo pridobili pojasnilo avtorske skupine:

*»Delo v rondoju nikoli ni bilo mišljeno kot spomenik prazniku spuščanja lučk, barčic. Ideja za skupinsko delo je nastala med oblikovalci kot poetična interpretacija kovaške tradicije, ki v jadra zajema tudi sodobne oblikovalske in kovaške pristope. Vsak od sodelujočih avtorjev je v svoje jadro dodal svojo vizijo plovbe kovaške tradicije v sodobnost in prihodnost. Da so taka srečanja sodobnosti in tradicije včasih zahtevna in povzročijo nelagodje, kaže dana pobuda. Take napetosti običajno reši čas, ko se novega navadimo in ga sprejmemo. Naloga umetnosti je med drugim tudi ta, da ponudi v razmislek in doživljanje take vsebine, ki jih prostor potrebuje, ne le tistih, ki si jih želi in pričakuje. Novo je vedno moteče, ker napada naš občutek privajenega lagodja v doživljanju in mišljenju, ker se ne prilega našim navadam. Spoštovanje kovaške tradicije ima lahko različne forme in gotovo ne gre pričakovati danes, da bomo to tradicijo častili zgolj s ponavljanjem nekdanjih, že znanih oblik.*

*Imeti idejo ali pa ideji dati obliko; to sta dve različni stvari. In tu je potrebno reči, da smo sodelujoči pri projektu kvalificirani prav za to, da idejam najdemo ustrezne oblike. Upam, da bodo gledalci, krajan, občani prav preko naših oblik prišli do vsebin, ki ustrezajo temu, za kar se v pobudi zavzemajo sami in za kar se v svojem oblikovanju zavzemamo tudi mi: do spoštovanje kovaške tradicije in njenih sodobnih odmevov.«*



Ciril Globočnik l.r.  
Župan



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani KLEMMER ERMAN, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

GLEDE NA TO DA JE UREDITEV SOODPNEGA  
MEDGENERACIJSKEGA CĚTRA PREDVIDENA V  
OBDOBJU 2025-27 ME ZANIMA KAKO SE BO  
V VMEŠNEM OBDOBJU UREDILO PROBLEM S  
PROSTORI MG - KAMRA

PROSIM ZA PISNI ODGOVOR

Datum: 27. 3. 2024

Podpis:

xiv/26



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa so na 11. seji prejeli vprašanje svetnika Klemna Ermana, kako bo do ureditev medgeneracijskega centra rešen problem prostorov mladinskega centra Kamra. Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovor zadolžil občinsko upravo.

**ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA KLEMENA ERMANA**

Z rebalansom proračuna so se na proračunski postavki 41024 Medgeneracijski center Radovljica, NRP 107004 – Medgeneracijski center Radovljica zagotovila sredstva v višini 10.000 EUR za začetek urejanja objekta stare knjižnice. V letu 2024 je načrtovana ureditev dela mansarde, v kateri bi s šolskim letom 2024/2025 predvidoma začel delovati Mladinski dnevni center KamRa.

Manjkajoča sredstva za sanacijo dela mansarde se bodo zagotovila s prerazporeditvami, za nakup opreme prostorov pa bosta ljudska univerza in mladinski center namenila svoja investicijska sredstva.

Pripravila:  
Karmen Korošec, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti

**Tanja Pogačnik l.r.**  
**Vodja Oddelka za družbene dejavnosti**







**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani ILIJAN ERMAN, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

ŠTEVILNI OBLANI, KI SO ODDALI PODPISKE IN  
SIH AKTIVNO ZGIRALI PRI PETICIJI OHRANIMO  
SOTOČJE SE ZANIMAMO KAKO DALJE SO  
POBUDANJA O ODKUPU ALI MENJAVI CELOTNEGA  
ZEMLJIŠČA NAMERAVANE GRADNJE RTČ, KAR  
JE BIL OBLJUBJENO DO KONCU PREJŠnjEGA  
MANDATA,

KLDA DO VARNOSTI PROST DOSTOP DO  
SOTOČJA ZA VLEZ

Dajem pobudo za ponovno postavitve  
OUSTILAVANJE SHERO/KAZOV (HOST, KUKAW, ROTH)

Datum:

Podpis:

27. 3. 2023

XIV/26



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 4. 4. 2024

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 11. seji prejeli vprašanje svetnika Klemena Ermana, kako daleč so pogajanja za odkup ali menjavo zemljišča nameravane gradnje ob sotočju Save Dolinke in Save Bohinjke, kar je bilo objavljeno ob koncu prejšnjega mandata, in kdaj bo vrnjen prost dostop do sotočja za vse, in pobudo za ponovno postavitve odstranjenih smerokazov. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNIKA KLEMENA ERMANA

Območje nekdanje žage na desnem bregu Save, ob sotočju obeh Sav, ki je v lasti zasebnega lastnika, je v Prostorskem redu opredeljeno kot zemljišče za gradnjo – BT (turizem). Območje nosi oznako prostorske enote LA22 in je veliko 2,9 ha. Izkustveno je vrednost zemljišča ocenjena na najmanj 600.000 EUR. Lastnik zemljišča zaradi svojih dosedanjih vlaganj zemljišča ni pripravljen prodati.

Nakup ali menjava take nepremičnine zahteva preveritev ekonomske upravičenosti, t.j. izdelavo investicijskega programa, ter uvrstitev v NRP in proračun občine. Odkup območja za potrebe varovanja narave ni bil uvrščen v proračun in NRP za naslednjih nekaj let. Po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti velja menjava zemljišč za prodajo in nakup, zato tudi za izvedbo menjave nimamo ustreznih podlag. Z lastnikom smo sicer preverili možnosti menjave ali odkupa, a nismo prišli do uresničljivih predlogov.

Dostop do Save je mogoč na različnih mestih, kjer do vodnega zemljišča pridejo javne poti ali druge javne površine, prehod preko zasebnega zemljišča pa ni mogoč, če ni soglasja ali podeljene pravice lastnika zemljišča. Če lastnik zemljišča ne soglaša z dostopom preko njegovega zemljišča, tudi ni dopustno postavljati smerokazov.

Vprašanje svetnika smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravil:  
Dominik Skumavec, vodja  
Referata za gospodarjenje z nepremičninami



**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani NEJC VOBOVNIK, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

**Besedilo pobude –vprašanja:**

<https://www.radovljica.si/objava/95750>

Obiskovalca občinske spletne stran gornji naslov privede do Občinske volilne komisije (OVK). Poleg imen članov je stran povsem prazna. Dajemo pobudo direktorici OU, da zavihek OVK kompletira z veljavnimi Odloki in drugimi določili, ki so osnova za volitve v občini in svete KS, V duhu krepitve demokracije naj bo prijazen za občane, krajanje tudi s povezovami na občinske linke DVK. Poleg naštetega naj bodo dostopni naslovi volišč za 'volilna območja' in podatki o številu volilnih upravičencev zadnjih volitev ali njim primerljivih volilnih opravil.

---

---

---

---

Datum: 27.3.2024

Podpis:

XIV/20



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

Direktorica občinske uprave je na 11. seji prejela pobudo svetnika Nejca Vobovnika, da se na občinskih spletnih straneh v zavihku Občinska volilna komisija objavi predpise, ki so osnova za volitve v občini in svete KS, občinske povezave na spletnih straneh DVK, naslove volišč in podatke o številu volilnih upravičencev zadnjih volitev ali njim primerljivih volilnih opravil.

**ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA VOBOVNIKA**

Glede na pobudo občinskega svetnika smo na občinski spletni strani zavihek Občinska volilna komisija dopolnili z objavo Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Radovljica (Ur. l. RS, št. 68/94) in Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica (DN UO, št. 16/02). Dodali smo tudi povezavo do Zakona o lokalnih volitvah, ki je temeljni predpis, in povezavi za dostop do spletne strani Državne volilne komisije, preko katerih uporabnik lahko vpogleda v splošna določila in dostopa do rezultatov lokalnih volitev za Občino Radovljica v letu 2022 (s podstranmi Kandidati, Udeležba, kjer je navedeno tudi število volilnih upravičencev, in Izidi).

Glede naslovov volišč pojasnjujemo, da Občinska volilna komisija skladno z določenimi volilnimi opravili pred vsakokratnimi lokalnimi volitvami sprejme sklep o določitvi volišč, ki se ga po sprejemu javno objavi na spletni strani občine v posebnem zavihku Lokalne volitve, oblikovanem prav za ta namen. Na tem mestu se objavijo tudi vsa poročila o izidu volitev, iz katerih je razvidno število volilnih upravičencev.

**Manca Tomažin l.r.**  
**Vodja Oddelka za splošne zadeve**







## OBČINA RADOVLJICA

### OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Podpisani Branko Fajfar, član občinskega sveta Občine Radovljica dajem v skladu z 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (Deželne novice – Uradne objave, št. 188, 27. junij 2014)

### POBUDA Županu in direktorju OU

#### VSEBINA

Dajem pobudo, obenem je to tudi predlog za umestitev določene investicije za kraj Dobravica iz KS Podnart v rebalans proračuna za leto 2024 na področju infrastrukture.

#### Obrazložitev;

Dobravica je eden najmanjših krajev v občini Radovljica, spada pod Krajevno skupnost Podnart in je pozabljena od \*BOGA\*. Dana je bila že ustna pobuda z moje strani za ureditev ceste. Skozi vas vodi občinska cesta, ki je zelo ozka komaj za normalno vožnjo z osebnim avtomobilom. Z večjim prevoznim sredstvom pa je že problem. Cesta je povezovalna med Ovsišam in Češnjico pri Kropi. Je vse bolj prometna in v slabem stanju. Najbolj ogroženi so otroci, ki hodijo v osnovno šolo na Ovsišu v določenem delu tudi skozi gozd in do časniškega mostu, od koder se z avtobusom vozijo v osnovno šolo v Lipnico. Ravno tako so ogroženi kolesarji, ki morajo za srečanje z vozilom zapustiti cesto. Skratka cesta je preozka in asfaltno slabo vzdrževana. Po vrhu vsega pa brez javne razsvetljave.

Krajani so se obrnili name, da posredujem njihove zahteve, ki so povsem normalne. Če se gremo nadstandard v sami Radovljici, Dobravci smatrajo, da tudi njim pripada vsaj normalna infrastruktura.

Občina je dobila kar zajetno vsoto denarja, ki je namenjen po poplavnim obnovam in posledici neurja v lanskem letu. Zato je zaradi poškodovane ceste smiselno nameniti nekaj denarja za obnovo te ceste.

**Vsekakor pa gre za prioriteto postavitve javne razsvetljave v smeri proti Ovsišam in v smeri češnjiškega mostu, da bo otroci, ki sedaj po temi hodijo v šolo, imeli zagotovljene varnejše pogoje.**

Nepošteno je, ko ti občani vidijo kako ima Radovljica pobarvane in osvetljene ceste, oni pa so dnevno v nevarnosti na občinski cesti.

**Obenem se ustrezno popravi cestna asfaltna površina, v kolikor se ne da takoj, pa da občina da v svoj razvojni plan širitev ceste Ovsišu – Češnjica pri Kropi in to realizira vsaj v roku dveh let.**

Tudi kak eko otok na primernem mestu bi sodil v to vas, ki je primerljiva s Praprošami, pa je eko otok že postavljen vsaj 20 let.

Da je o namestitvi defibratorja v tako oddaljen kraj potrebno razmisliti in realizirati.

Priloga: Dopis krajanov Dobravce - 19 podpisov od skupno 37 prebivalcev (z otroci)

Hvala za razumevanje.

Datum: 22.11.2023

občinski svetnik:

Branko Fajfar

XIV/30

Občina Radovljica  
Gorenjska cesta 19  
4240 Radovljica

Pozdravljeni,

spodaj podpisani krajani vasi Dobravica iz Krajevne skupnosti Podnart, se obračamo na občino, ker ne želimo biti pozabljeni.

V naši vasi se namreč nič kaj ne zgodi, živimo v sožitju z naravo katero spoštujemo in se prilagajamo. Zadnja deževna ujma pa predvsem našim gozdom ni prizanesla, prav tako ni prizanesla našim cestam, ki so zaradi vode, pa tudi prevozov velikih količin lesa zelo poškodovane in načete.

Smo verjetno ena redkih vasi, ki nima javne razsvetljave, kjer naši otroci hodijo peš v šolo na Ovsiške (pred leti ni bilo malih otrok, sedaj pa jih je vedno več). To bi koristilo predvsem v zimskem času ko so noči dolge in otroci hodijo skozi gozd, ne samo proti Ovsiškam ampak tudi proti češeniškim mostom od koder jih pelje avtobus v Lipnico. Ker se promet vedno bolj povečuje, cesta pa je ozka, smo pešci zaradi slabe vidnosti vedno bolj ogroženi in izpostavljeni v prometu Ravno tako tudi kolesarji.

Nimamo veliko zahtev, le tisto malo infrastrukture, ki je osnovna, si želimo, da bi bila primerno urejena.

Smo ravno tako del naše občine, zato prosimo, da poskrbite, da dobimo nekaj osnovne infrastrukture kot je drugje po občini.

V upanju, da pridete na ogled in nas uslišite, se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Občani občine Radovljica in obenem  
vaščani vasi Dobravica:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Mihanič Bi      | Kapin Mark       |
| (Amonatintan)   | Amor Douda       |
| Erhan Glaser    | Ajda Mezel Nart  |
| Kortić Železnik | Dejc Douda       |
| Helmutke Tolice | Žemelj Stanišlav |
| Novak Marija    | Željko Krejcar   |
| Čerčič          |                  |
| Andi Mojcar     |                  |
| Janez Zupan     |                  |
| Bičina Zupan    |                  |
| Karim Trojcar   |                  |
| Helena Trojcar  |                  |
| Klen Trojcar    |                  |





## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 13. 5. 2024

Župan in direktorica občinske uprave sta na 11. seji prejela pobudo svetnika Branka Fajfarja za umestitev infrastrukturnih investicij za kraj Dobravica v rebalans proračuna za leto 2024. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA BRANKA FAJFARJA

O nujnosti obnove ceste na Dobravici, podane na ustno pobudo svetnika, je občinska uprava na 9. seji občinskega že posredovala odgovor, in sicer da se v letu 2024 v sklopu Programa predvidene porabe sredstev po pogodbi med Občino Radovljica in Ministrstvom za naravne vire in prostor načrtuje obnova odseka ceste od h.š. Dobravica 2 do križišča za Češnjico (Aplikacija AJDA: ID 1447618 Usad na lokalni cesti LC 348081 Ovsiše Dobravica; ocenjena vrednost investicije 324.800,00 EUR). Obnova ceste se načrtuje v obstoječi širini z ureditvijo izogibalšč, če bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča in pridobljena potrebna soglasja pristojnih institucij ter državne tehnične pisarne. Predmetna obnova ceste vključuje tudi ureditev odvodnjavanja padavinskih in zalednih voda. Elektro Gorenjska pa namerava sočasno kablirati svoje energetske vode. Projektna dokumentacija za ta namen je že izdelana. Trenutno poteka pridobivanje potrebnih soglasij in zemljišč.

Občina je v Program predvidene porabe sredstev po navedeni pogodbi vključila tudi krajši odsek ceste prot Češnjici (Aplikacija AJDA: ID 1447848 Ureditev ceste proti Češnjici; ocenjena vrednost investicije 34.560,00 EUR).

Program predvidene porabe sredstev je objavljen na spletnih straneh Občine Radovljica za registrirane uporabnike, do katerih lahko dostopajo občinski svetniki in člani delovnih teles občinskega sveta, in sicer med DIIP-i in dodatno na dnu prilog.

Ob tem dodajamo, da so državna sredstva za odpravo škode na občinski infrastrukturi povzročene zaradi avgustovske vodne ujme dodeljena namensko, in sicer za tiste ukrepe, ki jih je ob škodnem dogodku prijavila občina in potrdila tudi regijska komisija. Pri tem ponovno pojasnjujemo, da mora občina za vse načrtovane intervencijske in sanacijske ukrepe pridobiti soglasja in odobritev pristojnih institucij, državne tehnične pisarne in Ministrstva za naravne vire in prostor.

Možnost postavitve javne razsvetljave in umestitev eko otoka in defibrilatorja v kraju Dobravica bomo preučili in po potrebi uvrstili v naslednje proračunsko obdobje, kajti v proračunu za leto 2024 ni zagotovljenih sredstev za ta namen.



Mag. Borut Bezjak l.r.  
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,  
prostor in investicije



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

**Besedilo pobude –vprašanja:**

Kdaj in na kakšen način je občinska uprava podala soglasje kumiku teladnice v biviš stabi TVD Basticean, saj je v neorganizirani stabi ni.

Datum: 27.3.2024

Podpis:



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 6. 5. 2024

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 11. seji prejeli vprašanje svetnika Petra Podlesnika, kdaj in na kakšen način je občinska uprava podala soglasje k umiku telovadnice v bivši stavbi TVD Partizan, saj je v novozgrajeni stavbi ni. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Občinska uprava soglasja k umiku telovadnice v bivši stavbi TVD Partizan oziroma v novozgrajeni stavbi ni dala, saj za to ni pristojna. Občinski svet Občine Radovljice je na svoji 14. seji 22. 6. 2016 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (DN UO, št. 214/2016, objavljen na spletni povezavi <https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=28460>). Sprememba se je nanašala tudi na objekt TVD Partizan, Gorenjska cesta 26.

S 5. členom odloka o spremembi ZN se je v 3. n člen odloka o ZN pod naslovom »Kare D« med drugim dodalo besedilo:

- nov naslov na koncu: »D/e) Objekt Gorenjska cesta 26«

- tekst, ki govori o dopustni namembnosti, dejavnosti objekta Gorenjska cesta 26:

- klet: garaža, trgovska in storitvena, športna, kulturno-razvedrilna
- pritličje: gostinska, trgovska in storitvena, poslovna, športna, kulturno-razvedrilna, pri čemer morajo prostori, namenjeni športnemu in kulturno-razvedrilnemu programu zasedati najmanj 35 % skupne površine pritličja.
- 1. nadstropje: stanovanjska
- 2. nadstropje: stanovanjska
- terasna etaža: stanovanjska

Na 9. seji občinskega sveta 20. 12. 2023 je bil na vprašanje svetnika Darka Marolta posredovan odgovor glede izvedbe novogradnje obravnavanega objekta, v katerega je vključen tudi odgovor investitorja. Gradivo je dostopno na spletni povezavi: <https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=655870> (Točka XI. Pobude in vprašanja – str. 8., 9. in 10).

Vprašanje svetnika smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravila:

Tanja Frelj Egart, višja svetovalka  
za prostor



**Mag. Borut Bezjak l.r.**  
**Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,**  
**prostor in investicije**



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Peter Padlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Vprašanje v zvezi s vzgojnim tečevanjem  
v postopku razpisov LPŠ.  
Nekaterim klubom/društvom so na voljo občinski objekti,  
kjer je ena majhna za izvajalce LPŠ subvencionirana  
ali pa je brezplačna, drugi pa (zaradi potrebe ali specifič  
žonta) nimajo te možnosti in majhnajo prostore po  
tržnih cenah pri privatnikih ali srednji ceni.  
Kako in koliko Tečevanj to pomeni v razpisu  
in omogoča društvom enake možnosti oziroma  
subvencije enako za vse uporabnike in športe.

Datum:

27.3.2024

Podpis:



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 25. 4. 2024

Direktorica občinske uprave je na 11. seji prejela vprašanje svetnika Petra Podlesnika, kako in koliko točkovanje na javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa omogoča enake možnosti društvom, ki so jim subvencionirano ali brezplačno na voljo občinski objekti, in tistim, ki te možnosti nimajo in najemajo prostore po tržnih cenah.

**ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA PETRA PODLESNIKA**

Skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/19 in spremembe) ter Pogoji in merili za vrednotenje športnih programov in področij – A/2020, ki so sestavni del tega odloka, se pri točkovanju vlog strošek objekta glede na različne pogoje uporabe, ki jih imajo posamezni izvajalci, pri ceni programa upošteva v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, rekreacije in športa starejših, in sicer pri ceni programa. Pri ostalih programih je strošek objekta upoštevan in vključen v vrednost programa v okviru ostalih meril.

Pripravila:

Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti



**Tanja Pogačnik l.r.**  
**Vodja Oddelka za družbene dejavnosti**





**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

**Besedilo pobude –vprašanja:**

Dajem pobudo da odbor za šport skupaj z sodelujočimi odbori pripravi strategijo razvoja športa v naši občini v sodelovanju z občinsko upravo.

Poleg tega predlagam da odbor za šport pregleda in preuči, menila da ustreznost ter pogoje preveri, če so v skladu z zakonodajo o področju športa.

Datum:

27.3.2024

Podpis:

XIV/37



**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 25. 4. 2024

Direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa sta na 11. seji prejeli pobudo svetnika Petra Podlesnika, da Odbor za šport skupaj s sodelujočimi odbori pripravi strategijo razvoja športa in da Odbor za šport pregleda skladnost meril za vrednotenje in pogojev z zakonodajo s področja športa.

**ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA**

Pobuda je bila posredovana predsednici Odbora za šport.

Pripravila:  
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti

**Tanja Pogačnik l.r.**  
**Vodja Oddelka za družbene dejavnosti**





**OBČINA RADOVLJICA**  
**OBČINSKI SVET**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

**POBUDE IN VPRAŠANJA**

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,  
☒ direktorju občinske uprave,  
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.  
(ustrezno označiti)

**Besedilo pobude –vprašanja:**

Zanima me, kdo določa in razporeja delež sredstev notranj razpisa sofinanciranja programov športa po posameznih programih (prsedilne, kalvotni šport, organiziranost v športu, rekreacija, ...)

Pripravi naj se analiza razdelitve sredstev po posameznih programih in prejemnikih od leta 2019 do leta 2024, tako da bo razvidno kako (če) so se sredstva spreminjala.

Datum:

27.3.2024

Podpis:



## OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 25. 4. 2024

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa so na 11. seji prejeli vprašanje svetnika Petra Podlesnika, kdo določi in razporeja delež sredstev znotraj javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa po posameznih programih in pobudo za pripravo analize sredstev po posameznih programih in prejemnikih od leta 2019 do leta 2024, tako, da bo razvidno, kako (če) so se sredstva spreminjala. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

### ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Delež sredstev znotraj razpisa sofinanciranja programov športa po posameznih programih skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, 29/17 in spremembe) določa in razporeja komisija, ki jo imenuje župan.

Analiza dodeljenih sredstev po posameznih programih od leta 2019 do 2023 (razpis za leto 2024 še ni zaključen) je razvidna iz spodnje tabele:

| Program | Prostočasna športna vzgoja | Športne šole | Kakovostni šport | Vrhunski šport | Šport invalidov | Rekreacija | Šport starejših | Organiziranost v športu | Športne prireditve |
|---------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Leto    |                            |              |                  |                |                 |            |                 |                         |                    |
| 2019    | 151.300*                   | 123.500*     | 22.000           | 33.000         | 3.500           | 27.300     | 0*              | 20.000                  | 37.400             |
| 2020    | 147.200                    | 110.000      | 22.000           | 26.000         | 3.500           | 23.800     | 3.500           | 23.000                  | 59.000             |
| 2021    | 147.000                    | 94.000       | 32.000           | 21.000         | 4.500           | 23.000     | 3.500           | 26.000                  | 67.000             |
| 2022    | 156.500                    | 108.000      | 30.000           | 8.000          | 4.000           | 22.000     | 3.500           | 26.000                  | 60.000             |
| 2023    | 160.500                    | 108.000      | 28.000           | 15.000         | 4.000           | 18.000     | 3.500           | 26.000                  | 55.000             |

- V letu 2019 je veljal še stari Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa z drugačno opredelitvijo programov, kar je bilo zaradi primerljivosti med leti smiselno preneseno v tabelo za leto 2019. V prva dva programa z \* sta bila dodana strošek strokovnega kadra in izobraževanja v razmerju 50/50, šport starejših je bil vključen v rekreacijo.

Sredstva po posameznih programih in prejemnikih se vsako leto spreminjajo, ker je vsak izvajalec odvisen ne le od sebe, ampak tudi od vseh ostalih izvajalcev v enotnem sistemu, točkovanje in vrednotenje je tako odvisno od več spremenljivk (vrednosti razpisa, vrednosti posameznega programa, števila skupno doseženih točk vseh izvajalcev za posamezni program, števila doseženih točk izvajalca za posamezni program).

Sredstva, dodeljena posameznim prejemnikom na javnih razpisih za sofinanciranje letnega programa športa od leta 2019 do 2023 (razpis za leto 2024 še ni zaključen), so javno objavljena na spletni strani občine (zavihek Občinska uprava – Javni razpisi) – poročila so dostopna v prilogah na naslednjih povezavah:

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2023

<https://www.radovljica.si/objava/706230>

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2022

<https://www.radovljica.si/objava/576816>

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2021

<https://www.radovljica.si/objava/328033>

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2020

<https://www.radovljica.si/objava/236533>

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radovljica za leto 2019

<https://www.radovljica.si/objava/165061>

Pripravila:

Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti

**Tanja Pogačnik l.r.**  
**Vodja Oddelka za družbene dejavnosti**







## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 7. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### **Informacija: OBVESTILO O SKLEPIH SVETA USTANOVITELJIC KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA**

11. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (DN UO, št. 128/10 in 270/20) določa, da je skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe knjižnične dejavnosti Svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic zavoda (Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica). Skladno s 13. členom navedenega odloka Svet ustanoviteljic o odločitvah obvešča občinske svete ustanoviteljic.

Občinski svet Občine Radovljica obveščamo, da so bili na 18. seji Sveta ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 7. 5. 2024 sprejeti naslednji sklepi:

1. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta sprejme poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023.
2. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta sprejme Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2023.
3. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta sprejme Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2024.
4. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta Radovljica daje soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti direktorju Knjižnice A. T. Linharta mag. Marku Zupancu za leto 2023 v višini 5 % letnih sredstev za osnovno plačo direktorjev.

Gradivo in zapisnik 18. seje Sveta ustanoviteljic se hranita in sta na vpogled na občinski upravi na Oddelku za družbene dejavnosti.

Pripravila:  
Petra Jamar Rozman, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti

**Ciril Globočnik l.r.**  
**Župan**





## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Datum: 9. 5. 2024

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

### Informacija: POROČILO O IZVRŠEVANJU SPREJETIH SKLEPOV

#### Izvrševanje sklepov, sprejetih na 10. seji občinskega sveta, 28. 2. 2024

IV. Osnutek Odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica

Predlog Odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica bo na dnevnem redu ene od naslednjih sej občinskega sveta.

#### Izvrševanje sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta, 27. 3. 2024

1. I. Potrditev zapisnika 10. seje občinskega sveta

Zapisnik je objavljen na oglasni deski in spletni strani občine.

2. II. Pobude in vprašanja

Odgovori na pobude in vprašanja so v gradivu za 12. sejo občinskega sveta.

3. IV. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2023 je bil objavljen v DN UO, št. 315, 9. 4. 2024.

4. V. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 27/2024, 29. 3. 2024.

5. VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 – Rebalans I – skrajšani postopek

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 – Rebalans I je bil objavljen v DN UO, št. 315, 9. 4. 2024.

6. VII. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LA 08 – Lancovo

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LA 08 – Lancovo je bil objavljen v DN UO, št. 315, 9. 4. 2024.

7. VIII. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica – skrajšani postopek

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica je bil objavljen v DN UO, št. 315, 9. 4. 2024.

8. IX.a Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev javnih zavodov s področja izobraževanja, katerih ustanoviteljica ja Občina Radovljica, za leto 2023

Sprejeti sklepi so bili vročeni OŠ A. T. Linhartarja Radovljica, OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ Staneta Žagarja Lipnica, OŠ Antona Janše Radovljica in Glasbeni šoli Radovljica.

8. IX.b Soglasje k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodjo zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2023

Sprejeti sklepi so bili vročeni Osnovnemu zdravstvu Gorenjske.

9. X. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2023

Sprejeti sklep je bil vročen Časopisnemu svetu.

10. XI. Premoženjsko pravna zadeva: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinska uprava je izdala odločbo o izvzemu zemljišč iz javnega dobra, ki je bila objavljena v DN UO, št. 315, 9. 4. 2024.

Pripravila:

Metka Gaber

**Alenka Langus l.r.**  
**Direktorica občinske uprave**



**Ciril Globočnik l.r.**  
**Župan**