



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 03200-7/2025-1

Datum: 5. 12. 2025

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

s k l i c u j e m

23. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo

v sredo, 17. decembra 2025, ob 16. uri

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

D N E V N I R E D:

- I. Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta
- II. Prenehanje mandata članici občinskega sveta in Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica (KMVI)
- III. Pobude in vprašanja
- IV. Volitve in imenovanja: Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju (KMVI)
- V. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2026 in 2027 (Odbor za finance)
- VI. Osutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto LE 38 – Poljska pot (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)
- VII. Osutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program otroškega in mladinskega zobozdravstva (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo)
- VIII. Sklep o tehnični posodobitvi grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)
- IX. Sklepa o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v Letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica v letih 2026 in 2027 (Odbor za finance)
- X. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in pokopaliških objektov za leto 2025 (Odbor za finance)
- XI. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)
- XII. Predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitve »pomoč družini na domu« za obdobje julij - oktober 2025 (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo)
- XIII. Poročila nadzornega odbora
- XIV. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2026

XV. Premoženjsko pravni zadevi (Odbor za finance):

XV.a Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

XV.b Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si.

Poslano:

- županu,
- podžupanu,
- članicam in članom občinskega sveta,
- predsedniku nadzornega odbora,
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti,
- Knjižnici A. T. Linhartarja Radovljica,
- direktorici občinske uprave,
- novinarjem.



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

Z A P I S N I K

22. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 22. oktobra 2025 z začetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Prisotni člani občinskega sveta: Monika Ažman, Teodora Beton, Klemen Erman, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Nana Jauk, Ines Jelenec, Danijel Kašca, Petra Logar, Darko Marolt, Barbara Meglič, Aleša Mušič, Matjaž Planinšek, Peter Podlesnik, Miroslav Pogačar, Vilko Praprotnik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Maruša Šolar, Domen Torkar, Bogomir Vnučec, Nejc Vobovnik, Renata Zadnikar.

Opravičeno odsotna: Vojka Jesenko.

Prisotni vabljeni: Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor, Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Gašper Budkovič, koordinator IV, Matjaž Pangerc, Arhema d.o.o., Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Urška Bizjak, vodja finančno računovodske službe v Domu dr. Janka Benedika Radovljica.

Ob začetku seje je bilo navzočih **20** svetnic in svetnikov.

Župan je pozdravil prisotne in povedal, da se seja snema in prenaša na spletnih straneh.

Miran Rems (predsednik Statutarno pravne komisije) - postopkovno: povedal je, da je Statutarna pravna komisija na ponedeljkovi seji obravnavala točko o predlogu doplačila stroškov izvajanja storitev in pomoči družini na domu. Dejal je, da so se po razpravi odločili, da županu predlagajo umik točke z dnevnega reda, ker ni bila razjasnjena pravna podlaga za takšno odločitev. Povedal je, da komisija ne nasprotuje vsebini predloga, vendar je izplačilo 48.000 EUR iz občinskega proračuna zadeva, ki mora imeti ustrezno pravno podlago. Prišli so do zaključka, da je za nadaljnjo obravnavo potrebno pridobiti ustrezne pravne podlage za plačilo storitev, na podlagi katere bi se lahko točka uvrstila na dnevni red. Dejal je, da je občinska uprava nato po posvetovanjih, tudi z ministrstvom in gospo Krese, pripravila pravne podlage. Povedal je, da je bila pred sejo občinskega sveta sklicana izredna seja Statutarno pravne komisije, na kateri so sprejeli sprejet sklep, da se točka lahko obravnava, saj so bile pravne podlage ustrezno pridobljene, predvsem 99. člen Zakona o socialnem varstvu, ki določa, da se pomoč družini na domu sofinancira iz občinskega proračuna najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve, in v višini, za katero je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali celotno oproščen plačila. Poleg tega je v 43. členu istega

zakona obveza, da občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Na podlagi tega, da ni omejitve navzgor glede financiranja občine, je komisija mnenja, da je to pravna podlaga, ki daje možnost, da se točka vrne na dnevni red in o njej razpravlja ter odloča.

Občinski svet je **sprejel** naslednji

Dnevni red:

- I. Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta
- II. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje)
- III. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2026 in 2027
- IV. Predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitve »Pomoč družini na domu« za obdobje januar – junij 2025
- V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2026
- VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2026
- VII. Premožensko pravna zadeva: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
- VIII. Pobude in vprašanja
(17 ZA, 3 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

Župan je povedal, da so svetniki na podlagi opozorila Statutarno pravne komisije na klop prejeli amandma št. 1 k točki II. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje), s katerim se spreminja 58. člen.

K točki I. Potrditev zapisnika 21. seje občinskega sveta

- **Matjaž Planinšek:** je povedal, da ni prepričan, ali zapisnik prejšnje seje ni točno zapisan ali gre za drug problem. Obrazložil je, da je v razpravi o ceni pomoči na domu izpostavil, da odgovora na vprašanje, zakaj se občinska subvencija znižuje na 75,72 % še vedno ni prejel, in da upa, da ga bo dobil. Na prejšnji seji je vprašal, zakaj je bila državna subvencija leta 2023 določena v višini 1,92 evra, zdaj pa znaša 4,23. Povedal je, da je direktorja DJB, Alena Grila, pozval, naj pojasni, komu je bila storitev preveč zaračunana, ali je bila preveč zaračunana razlika vrnjena ter koliko uporabnikov, katerim bi bilo treba razliko vrniti, je še živih. Poleg tega je vprašal, zakaj se znižuje občinska subvencija, kolikšen je ta znesek in ali se z znižanjem subvencije rešuje kakšna druga socialna postavka. Spomnil je, da se je na njegovo razpravo z repliko oglasil svetnik Simon Resman, ki je dejal, da se mu zdi takšno nastopanje preko vseh meja neke kulture. Zato je vprašal, kje v tem zapisu je bil nekulturn in prosil, da mu to nekdo pride povedati ali pa predlaga, da si poslušajo posnetek in povedo, če je res kaj tako hudo nekulturnega povedal. Povedal je, da se takšne obtožbe ponavljajo, enkrat je nekulturn posameznik, drugič pa celotna svetniška lista. Dejal je, da je to izpostavil pri zapisniku, da se ve, da se ne strinja s tem, da je nekdo, ki vpraša, kje je denar, ki je bil preveč zaračunan, takoj označen za nekulturnega.

Iz klopi je bilo zastavljeno vprašanje, ali je potrebno zapisnik popraviti.

Župan je pojasnil, da svetnik Matjaž Planinšek tega ni izrecno predlagal, ter ga povabil, naj pove, kaj konkretno želi, da se popravi.

- **Matjaž Planinšek:** je povedal, da ne želi, da se iz zapisnika briše karkoli, kar je Simon Resman resnično rekel. Povedal je, da če je bilo rečeno, da je šel čez vsako mero kulture, naj to ostane zapisano. Želel je povedati, da se ne strinja s tem, kar je bilo rečeno, in da naj mu nekdo razloži, ali je razprava, ki jo je podal, za nekoga nekulturna, saj so očitno njegove meje, kaj je kulturno in kaj ne, zabrisane. Dejal je, naj v zapisniku ostane zapisano tako, kot je.

Občinski svet je **potrdil** zapisnik 21. seje občinskega sveta.

(19 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19)

K točki II. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje)

Obrazložitev sta podala Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor, in Matjaž Pangerc, Arhema d.o.o..

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Bogomir Vnučec: člani odbora predlagajo sprejem predloga odloka, kar so sprejeli soglasno.

V splošni razpravi je sodeloval:

- **Domen Torkar:** vprašal je, kakšna je smotrnost gradnje gledališča na Vurnikovem trgu. Čeprav gre za privatno iniciativo, ga zanima, kakšen je interes občine v tem delu in če trg gledališče potrebuje. Predlagal je obnovo in večje izkoriščenje Linhartove dvorane. Glede na to, da se v fazi gradnje predvideva zapora ožjega centra, je vprašal, če se je razmišljalo o predhodni zagotovitvi manjka parkirišč na vhodu v mestno jedro. Vprašal je, kako je z avtobusno postajo, ki je v območju OPPN, vendar ga ne spreminja. Zanima ga, ali lokacija avtobusne postaje ostaja, ali se jo seli izven območja OPPN. Vprašal je, kakšen je interes občine na tem območju, saj kakšne javne gradnje kot so javna najemna stanovanja, niso določena. Opozoril je na napako v 50. členu, ki predvideva potresno ogroženost projektnega pospeška tal na koeficient 0,2. Povedal je, da je skoraj siguren, da je za območje Radovljice projektni pospešek 0,225.

Matjaž Pangerc, Arhema d.o.o., je glede gradnje gledališča pojasnil, da v tem odloku določil, ki so bila v zazidalnem načrtu, niso spremenili, zato se gledališče prenaša iz obstoječega veljavnega akta v novi akt. Glede parkirišč je povedal, da je nekaj novih parkirišč predvidenih, saj je bilo to že po samem aktu zaželeno. Dejal je, da bodo nova parkirišča med upravno enoto in stavbo obrtne zbornice, nekaj dodatnih parkirišč pa je planiranih na obstoječem parkirišču SIC Radovljica, ki se lahko poveča. Spomnil je, da je v veljavnem zazidalnem načrtu še vedno garažna hiša pod grajskim parkom. Glede avtobusne postaje je povedal, da zaenkrat postajališče ostaja, vendar verjetno strateško na tej lokaciji ne bo ostalo. Dejal je, da se bo omenjena napaka v 50. členu preverila.

Župan je povedal, da je vedno bolje, če je v dokumentih določena stvar več napisana, kot pa da je ni. Glede gledališča je povedal, da je ob nastopu njegovega prvega mandata rekel, da ga absolutno ne bo. Ni pa želel, da se ga iz odloka črta, ker je v prihodnosti zelo težko nekaj umeščati notri.

Župan je nato predstavil vloženi amandma.

- **Nejc Vobovnik – postopkovno:** dejal je, da če je bil podan predlog za spremembo v 50. členu, je potrebno to pred glasovanje spremeniti, saj gre za predlog odloka ne osnutek.

Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je dejala, da bi se v primeru, da gre za manjšo napako, to v odloku lahko popravilo z redakcijskim popravkom. Lahko bi pa svetnik Domen Torkar vložil amandma št. 2, o katerem bi svetniki glasovali.

Župan je svetnika Domna Torkarja prosil, da preveri, če je njegova informacija točna.

- **Domen Torkar:** povedal je, da je karta potresne nevarnosti, ki velja od 2022, objavljena na spletni strani ARSO in je količnik za območje južno od Radovljice, med Kamno Gorico in Radovljico proti severu, 0,225.

Župan je prosil Tanjo Frelih Egart, Referat za okolje in prostor, da gre po soglasje, ki ga je občina pridobila in iz katerega se bo videlo, kaj točno je napisano. Predlagal je, da se ta čas izvede glasovanje o prvem amandmaju.

Občinski svet **je sprejel** Amandma št. 1 župana:

58. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu za Centralno območje Radovljice (DN UO, št. 66/26, 132/10, 133/10, 148/11, 170/13, 214/16), razen za kareje oziroma dele karejev A, B, D, E in V, **ki niso predmet urejanja s tem odlokom**, kot je določeno na grafičnem načrtu št. 10 »Pregledna karta načinov urejanja«.«

(20 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 17)

Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor, je pojasnila, da je občinska uprava najprej dobila smernice na ta odlok, v katerih številke pospeška ni bilo, je bilo pa napisano, katere pravilnike vse je treba upoštevati. Nato je občinska uprava dobila pozitivno mnenje k osnutku in pozitivno mnenje k predlogu odloka. V odloku, ki je bil poslan Upravi RS za zaščito in reševanje, je bilo zapisano območje ocenjene potresne mikrorajonizacije 0,2 pospeška tal, na kar je bilo dano pozitivno mnenje.

Župan je predlagal, da se predlog svetnika Domna Torkarja preoblikuje v amandma in o njem glasuje.

Občinski svet **je sprejel** Amandma št. 2 župana:

V 50. členu Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje) se besedilo »0,2 pospeška tal« nadomesti z besedilom »0,225 pospeška tal«.

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

Občinski svet je **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje) s sprejetima amandmajema.

(21 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki III. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2026 in 2027

Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave.

V razpravi svetniških skupin so sodelovali:

- **Nana Jauk, Lista krajevnih skupnosti (LKS):** ker na začetku seje pri sprejemanju dnevnega reda, kjer je želela razpravljati, ni bila prisotna, bo prosila za magnetogram dela seje, da bo videla, ali je župan razpravo res že zaključil ali ne. Po njenem mnenju pogojev za obravnavo osnutka ni, ampak je to predstavitev proračuna, na kar opozarja, od kar je občinska svetnica. Dejala je, da tako pomemben dokument, kot je proračun, ne more biti sprejet z manjšo proceduralno vrednostjo, kot recimo sklep o političnih strankah, pravilnik ali en odlok. Ve se, da delovna telesa občinskega sveta obravnavajo točke dnevnega reda, preden pridejo na sejo. Svetniki dobijo mnenja in predloge delovnih teles, nato pa točke obravnavajo. Pri sprejemanju proračuna pa bi na tej seji svetniki že sprejeli osnutek proračuna, šele nato pa ga bodo obravnavala delovna telesa ter zainteresirana javnost, po tem pa se bo sprejemal že predlog proračuna. Povedala je, da je v 101. členu zapisano, da bi se na tej seji po predstavitvi osnutka proračuna na seji občinskega sveta opravila splošna razprava ter sprejel sklep, da se o osnutku opravi javna razprava in javna razgrnitev. Po njenem mnenju bi bilo logično, da bi se najprej opravila predstavitev proračuna občinskemu svetu in sprejel sklep o javni razpravi. V času javne razprave bi tako delovna telesa kot javnost o proračunu razpravljala, po tem pa bi svetniki prejeli osnutek proračuna na seji občinskega sveta z vsemi pripombami, opredelitvami do pripomb in usklajevanj. Šele nato bi sledil predlog proračuna. Čeprav to razlaga že ves čas mandata, posluha za to ni.
- **Danijel Kašca:** dejal je, da ni pravnik, kot njegova predhodnica, zato ne ve, ali ima prav ali ne. Dejal je, da debata glede postopka sprejemanja proračuna poteka vsako leto. Povedal je,

da žal ni bil sprejet nov poslovnik, v katerem jasno piše, da je župan dolžan pred pripravo osnutka proračuna in rebalansa proračuna sklicati predstavnike list in strank občinskega sveta, pristojne predstavnike občinske uprave ter predstaviti vsebinske spremembe in smernice. Dejal je, da bi se s sprejetjem novega poslovnika uničile vse dileme, ki sedaj pravno nastopajo.

- **Nejc Vobovnik (SDS):** glede poslovnika je dejal, da je bilo pokazano, da je sedaj napisan drugače, kot se dela, ko se je predlagala ta sprememba. Spomnil je, da je že večkrat predlagal, naj se statut in poslovnik dasta na glasovanje in da ne ve, zakaj se ju skriva.
- **Nana Jauk – replika:** povedala je, da je najpomembnejši dokument statut, drugi poslovnik, nato pa proračun. Dejala je, da v členih, ki jih je že navedla, nikjer ne piše, kdaj občinski svet sprejme osnutek. Edini sprejeti sklep na tej seji bi moral biti, da se sprejme sklep o javni razgrnitvi proračuna.

Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je povedala, da je glede postopka sprejemanja proračuna vedno ista dilema oz. debata. Glede očitka, zakaj se skriva statut in poslovnik, je dejala, da ni res, da se karkoli skriva. Povedala je, da je bila na seji Statutarno pravne komisije neformalno izražena želja, da ne bi bilo dobro, da se na dnevni red iste seje občinskega sveta da statut, poslovnik in še proračun.

- **Domen Torkar (Gibanje Svoboda):** glede debate o proceduri je povedal, da se strinja o nejasnosti postopkovnika. Spomnil je, da so že pred dvema letoma predlagali pripravo izhodišč za osnutek, ki bi vsebovala tudi ustvarjanje pogojev za razvoj občine, kot so stanovanja, obrtne cone, komunalni energetski objekti itd., kar bi bilo treba narediti v prihodnje. Glede sprememb poslovnika občinskega sveta je povedal, da se hkrati proceduro definira tako, da to, kar bo povedano pri obravnavi osnutka in kar bo podano v javni razpravi, nekako nalagajo županu, da se do tega opredeli in predlaga predlog, na katerega se lahko podajo amandmaji v zadnji fazi sprejemanja tega proračuna. Dejal je, da procedura v določeni fazi omejuje manevrski prostor za bolj učinkovito določevanje strateških prioritet in za večjo vključenost občinskega sveta. Povedal je, da se zavedajo finančne realnosti, potrebno pa se je truditi tudi za razvojne potrebe občine. Dejal je, da je slabosti in tveganja, ki jih ima radovljiska občina, potrebno nasloviti. Eno izmed dejstev je, da je koeficient Občine Radovljica po razvitosti 95, povprečje pa je 100. Navezal se je na odgovor na vprašanje svetnice Ines Jelenec glede trenda rasti mladih med 27 in 33 letom. Opozoril je, da je v zadnjih 15-ih letih 22 % mladine manj. Povprečna plača je pod povprečjem in Radovljica je šesta po povprečni plači, najmanjša po povprečni plači na Gorenjskem. Dejal je, da obstajajo tveganja, vendar obstajajo tudi priložnosti. Dejal je, da razen trgovin kakšne vizije o industrijskih conah ni. Dodatna priložnost za razvoj so tudi EU sredstva, kar poudarjajo pri vsakem sprejemanju proračuna in zaključnega računa. Začne se z malimi EU projekti, nato se lahko širi znanje in pridobiva dodatna sredstva. Povedal je, da so sredstva za industrijske cone in projekte mobilnosti že danes na voljo. Večkrat so že poudarili, da je tudi strategija razvoja občine Radovljica v tako pomembnih dokumentih, kot je proračun, spregledana. Povedal je, da je proračunski primanjkljaj prevelik in bo potrebno rekordno zadolževanje v tem mandatu. Glede investicij so ugotovili, da je večina investicij financirana s strani državnih sredstev oz. gre za transferne prihodke drugih javno finančnih institucij. Prav tako so rekordna tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna. Verjame, da gre za določen trend, ki ni na mlin avtonomnosti občin, da imajo te vse manj denarja za svoje razvojne projekte in so vse bolj odvisne tudi od občinskega denarja. Vseeno pa je trend državnega financiranja programa spodbuden. Glede povprečnine je povedal, da je pričakovano povišanje na 810 evrov, kot pa bral proračun, je v njem vključena še trenutno veljavna povprečnina 757 evra. Vprašal je, zakaj se znižujejo sredstva za notranjo varnost, indeks 27, čemu indeks 3,26 na pridobivanju in distribuciji energetskih surovin, ter zakaj je indeks 49 za zdravstveno varstvo po programski klasifikaciji. Glede obnove večnamenskega prostora v Begunjah je spomnil, da je bila obnova že napovedana, z možnostjo pričetka že pred letom 2028. V osnutku proračunov pa je obnova predstavljena na leto 2028, z razlogom predstavitve telefonske centrale. Dejal je, da po njihovih podatkih že

danes ni več omejitev. Povedal je, da je bila zaveza, napisana med več razvojnimi strategijami, tudi ureditev bike parka v Kamni Gorici. Predlagal je, da se 20.000 evrov nameni za idejni projekt, ki vključuje tudi možnost pridobivanja virov financiranja izven občinskega proračuna, z vključevanjem lokalne skupnosti, javno zasebnim partnerstvom in vključuje tudi trajnostni vidik oz. ekonomsko vzdržnost takega mountain bike parka brez dodatne občinske podpore.

- **Ines Jelenec (N.Si):** zahvalila se je predhodniku, ki je izpostavil tabelo iz odgovora na njeno vprašanje in ki ponazarja, da število mladih v Občini Radovljica v zadnjih letih močno upada. Razlog za to vidi v stanovanjski problematiki, ki iz leta v leto postaja izrazitejša. Dejala je, da to ni samo občinski problem, ampak tudi državni, zato bi ga bilo treba nasloviti. Ker je občinski proračun s sredstvi omejen, ne more veliko pripomoči, saj si, glede na prikazane številke, občina ne more privoščiti gradnje stanovanj. To bi vodilo v pomanjkanje sredstev za ostale starostne in socialne skupine prebivalcev, kar bi bilo nepravilno in bi vodilo v ostale težave. Dejala je, da občina velikih sprememb ne more narediti, lahko pa naredi majhne. Povedala je, da so na Komisiji za mlade v lanskem letu podali nekaj predlogov, ki pa žal niso vključeni v proračuna za leti 2026 in 2027. Njihov glavni predlog je bila denarna pomoč pri stroških z nakupom prve nepremičnine, kot so stroški z odobritvijo kredita in notarski stroški. Obstajajo pa tudi druge možnosti, kot so oprostitev komunalnega prispevka pri gradnji ter denarna pomoč pri opremljanju prve nepremičnine. Povedala je, da nekatere občine s tako pomočjo že pomagajo mladim. Sprašuje se, ali občina res ne more nameniti sredstev za to področje, ali to samo ni njena prioriteta; ali si občina želi, da mladi ostanejo v radovljiški občini, ali se lahko naredi korak naprej in pomaga mladim do prve nepremičnine in ustvarjanja družine. Občino je pozvala, da denarno pomoč mladim vključi v predloga proračuna za leto 2026 in 2027 ter s tem pristopi mladim naproti.

Župan je zaključil razpravo. Povedal je, da je bilo ta proračun izredno težko uravnotežiti. Dejal je, da če se želi velike projekte, ki so navedeni v proračunih, izpeljati, se jih drugače, kot z zadolževanjem, ne more. Poudaril je, da je zadolževanje izključno za projekte dolgega roka. Izpostavil je nadgradnjo čistilne naprave, ki je za celo občino, in bo stala 8 milijonov evrov, nepovratnih sredstev pa je bilo pridobljenih 3,3 milijone. Povedal je, da odstotek investicijskega dela ni tako slab, kot je bil že v preteklosti. In s temi investicijami in projekti se je ta zadeva malo popravila.

- **Darko Marolt – obrazložitev glasu:** glede programov športa je povedal, da imajo že 10 let nominalno enak znesek, ve se pa, kakšna je inflacija. Povedal je, da če ne drugače, bodo postavko za programe športa poskušali povišati z amandmaji. Za primerjavo je vzel JZ Turizem in kultura Radovljica, ki naj bi od leta 2014 do danes, dobil 100 % več. Ne ve, zakaj bi se šport zanemarjalo. Skrbi ga odliv mladih iz radovljiške občine, za katere so nepremičnine nedostopne, kar je tudi posledica turizma.
- **Klemen Erman – obrazložitev glasu:** povedal je, da osnutek proračuna v osnovi podpira, vendar tudi po njegovem mnenju cel postopek ni najboljši. Opozoril je, da se sredstva za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih znižujejo na 95 % dosedanjih sredstev. Dejal je, da že sedaj med gasilci na splošno velja, da naj bi se okrog 2,5 % proračunskih sredstev namenjalo za obrambo in civilno zaščito, v radovljiški občini pa se namenja dober 1,5 %. V naslednjih dveh letih pa se ta sredstva celo manjšajo, kar se mu zdi slab signal za naprej. Povedal je, da se gasilcem stroški opreme povečujejo. Dejal je, da imata PGD Podnart in PGD Kropa podpisane pogodbe, ki so fiksne. Ker se jim sredstva sedaj znižujejo za 5 %, bodo morala društva zagotoviti še več lastnih sredstev, čeprav jih že sedaj pri vsaki investiciji zagotovijo okrog 30 do 50 %. Zato naj se razmisli o povišanju sredstev za ta namen. Strinjal se je z Darkom Maroltom, da se sredstva za delovanje turizma močno povečujejo, zraven pa že vsi čutimo negativne posledice masovnega turizma. Po njegovem mnenju se gre v napačno smer in bi morala občina za prioriteto imeti zagotovitev varnosti in požarne varnosti za občane. Dejal je, da turizem ni neka gospodarska dejavnost, ki bi vodila do zelo visokih plač in bomo s povečevanjem deleža turizma v gospodarstvu prej v nižjih plačah kot pa se približevali slovenskemu povprečju. Osnutek proračuna na splošno

podpira, ker se investicije povečujejo, prav tako se investira v čistilno napravo, kar je zelo dobro za okolje. Opozoril je, da se je treba zavedati tudi vodovoda Radovna, ki se ga sicer bo vzdrževalo, ampak v preteklosti je bila zamujena ena priložnost za obnovo le tega, saj so cevi še vedno azbestne. Zato bi bilo dobro, da Občina Radovljica skupaj z občinama Bled in Bohinj pristopi k temu projektu.

- **Gregor Remec – replika Darku Maroltu:** povedal je, da je že 19 let predsednik krajevne skupnosti in da se jim sredstva ne povečujejo – v vseh letih se jim je odstotek minimalno dvignil.
- **Simon Resman – obrazložitev glasu:** povedal je, da je vesel razprav o proračunu in da bo osnutek podprl. Pri predlogu pa bo zelo premislil, koliko stvari je bilo upoštevanih. Pohvalil je razmišljanje Domna Torkarja. Po njegovem mnenju bi moral svetnik svojim »šefom« v Ljubljani povedati »kje nam vse pušča in kaj nam vse pušča«. Vesel je, da so končno tudi v tej dvorani pomisleki glede razvoja turizma oz. v katero smer se gre. Povedal je, da sam že dlje časa govori, da se gre v napačno smer oz. v nebrzdan turizem. Opazil je, da pri vsakem sprejemanju proračuna gospod Fajfar odide na stranišče, tokrat je odšla cela njegova lista.
- **Gorazd Fajfar:** svetniku Simonu Resmanu se je opravičil, ker je šel na stranišče in ker je zmotil razpravo. Dejal je, da če koga naslavlja, naj ga točno naslovi. Povedal je, da je bilo rečeno, da se generalno zmanjšujejo sredstva za socialo oz. za subvencije za 5 %. Kot je sam gledal, se sredstva zmanjšujejo še za več, in sicer se sofinanciranje mladinskih in študentskih programov zmanjšuje za 15 %, popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilo staršev vrtca za 34 % oz. 34 bo realizacija, kar pomeni 65 %. Pohvalil je znižanje stroška za šolske prevoze. Glede kuhinje v OŠ A. T. Linharta je dejal, da naj bi bil rok za izvedbo januarja ali februarja 2026, zato ga zanima, ali je občinska uprava dobila odlog na junij 2026, da se bo investicija lahko izvedla, ali gre tu že za zaključeno zgodbo in prenove kuhinje ne bo.

Župan je glede obnove kuhinje v OŠ A. T. Linharta povedal, da je izredno vesel, da je ministrstvo prepoznalo Radovljico za pilotni projekt, za kar je namenjenih 700.000 evrov, prav tako je podaljšal tudi rok za izvedbo. Povedal je, da je ravno na dan seje potekal operativni sestanek in da je trenutno izbira izvajalca v zaključni fazi, dela pa bodo po vsej verjetnosti stekla po novem letu.

Občinski svet je sprejel sklepe:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2026 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029, Program športa Občine Radovljica za leto 2026, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2026, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja s premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2026, Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2026, Kadrovske načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 2026, Kadrovske načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2026, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2026.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2027 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2027 do 2030, Program športa Občine Radovljica za leto 2027, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2027, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2027, Lokalni program kulture 2027-2030, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Letni načrt ravnanja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Letni načrt ravnanja s premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2027, Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2027, Kadrovske načrt občinske uprave Občine

Radovljica za leto 2027, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2027, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2027.

- 3. O osnutku proračuna Občine Radovljica za leto 2026 in osnutku proračuna Občine Radovljica za leto 2027 se opravi javna razprava, ki traja od 23. 10. 2025 od 8. ure do 6. 11. 2025 do 15. ure.**

(17 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)

K točki IV. Predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitve »Pomoč družini na domu« za obdobje januar – junij 2025

Občinski svet je izglasoval besedo Urški Bizjak, vodji finančno računovodske službe v Domu dr. Janka Benedika Radovljica, ki v gradivu ni navedena kot poročevalka

(19 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 16)

Obrazložitev sta podala Mojca Ahčin, svetovalka za družbene dejavnosti, in Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica (DJB).

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica Teodora Beton: člani odbora so se pri tej točki pred sprejemom zavedali odgovornosti, da se z odgovornostjo poskrbi za najranljivejše. Zato so podprli predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitve pomoč družini na domu.

V razpravi svetniških skupin so sodelovali:

- **Nejc Vobovnik (SDS):** glede na to, da so v mnenju Simone Krese prebrali, da se je pričakovalo, da bi DJB s spremembo cen, ki se jih je potrjevalo na prejšnji seji, prišel s predlogom že prej, bodo predlagali, da se predlaganemu sklepu doda še en sklep. Predlagajo, da se doda, da je odobritev doplačila pogojena s tem, da DJB četrtletno poroča Občini Radovljica o finančnem poslovanju storitve pomoč družini na domu. Poročilo pa naj se posreduje tudi članom občinskega sveta.
- **Miran Rems, predsednik Statutarno pravne komisije:** dejal je, da je zelo razočaran nad debato, ki so jo imeli na Statutarno pravni komisiji in težavami s to točko. Povedal je, da so imeli pred sejo občinskega sveta še izredno sejo. Dejal je, da se je končno našla neka bilka, na kateri temelji pravna podlaga za to, kar upa, da se bo potrdilo. Po njegovem mnenju je vodstvo DJB na prejšnji seji čutilo, da so svetniki za to, da občani potrebujejo to storitev, da jo dobijo in da se jih ne obremeni preveč. Po njegovem mnenju bi morala biti zadeva bolje vodena, kot je bila.

V splošni razpravi so sodelovali:

- **Monika Ažman:** strinjala se je z mnenjem predhodnika. Dejala je, da je oblikovanje cene skladno s pravilnikom, ki je določen. Povedala je, da je imela nekaj posvetovanj z drugimi socialnovarstvenimi zavodi, ki opravljajo tako storitev. Povsod je dobila zagotovilo, da te storitve pomoči na domu, če so na razpršenem terenu in imajo dobro kadrovsko zasedbo (višja izobrazba, več kompetenc), ne morejo ustvarjati nikakršnega dobička, težka je celo pozitivna ničla. Zato verjame, da je izračun cene, ki je bil potrjen na prejšnji seji in občanke in občane obremeni minimalno, korekten in pravilen in da je doplačilo razlike s strani občine neka poteza spoštovanja, solidarnosti do ranljive skupine občanek in občanov.
- **Teodora Beton:** strinjala se je z Nejcem Vobovnikom, da so poročanja nujna, predvsem v izogib stalnim dvomom in napačnim razumevanjem. Svet doma in direktorja je prosila, da transparentno in tako pripravijo ceno, da ne bo potrebno dodatno obremenjevati občinskega proračuna. Poudarila je, da je radovljiška občina bogata na programu socialnih dejavnosti in vrednot, zato meni, da se bo vedno našel način, da se bo poskrbeli za otroke, mladino in predvsem za ranljive skupine.
- **Gorazd Fajfar:** pridružil se je razpravi podžupana in to, kar je rekel, podpira. Glede na to, da se sedaj potrjuje doplačilo stroškov za obdobje januar – junij, ga zanima, ali se lahko pričakuje doplačilo tudi za drugo polovico leta in kakšen bo znesek. Zanima ga, zakaj v to

sofinanciranje ni vključena tudi država, ampak so samo občine. Povedal je, da od vodstva DJB pričakuje, da bo na podlagi potrditve tega sklepa, v bližnji prihodnosti podpisana tudi pogodba za dolgotrajno oskrbo. Zanimajo ga razlogi, zakaj pogodba še ni podpisana.

Urška Bizjak, vodja finančno računovodske službe DJB, je povedala, da se predvideva, da bo zahtevek tudi za drugo polovico leta, saj bodo novo sprejete cene veljale od 1. 11., bo pa bistveno nižji. Glede vprašanja, zakaj država ni vključena v subvencijo, je odgovorila, da država od uvedbe novega plačnega sistema, financira samo razliko za plače zaposlenih.

Alen Gril, direktor DJB, je povedal, da v DJB trenutno pripravljajo situacijo za 1. 12., ko v instituciji nastopi dolgotrajna oskrba in da imajo trenutno pobranih 80 % soglasij. Dejal je, da se pričakuje, da bo v naslednjih dneh večina stanovalcev soglasja podpisala, da bo šla zadeva postopkovno preko CSD, kjer bodo naredili odločbo, potem pa bodo v DJB koordinatorji dolgotrajne oskrbe pripravili osebne načrte. Povedal je, da gre pri dolgotrajni oskrbi za sistemske nedorečenosti in da se pripravlja interventna zakonodaja, ki bo to relacijo obveznosti občin, države in potencialnih izvajalcev dorekla. Dejal je, da iz statistik, ki jih ima, veliko občin še ni podpisalo pogodbe o dolgotrajni oskrbi.

Župan je povedal, da je pa že kar nekaj občin pogodbe podpisalo. Zato je apeliral na direktorja, naj sodeluje z občinsko upravo in da se pogodba podpiše do 15. novembra.

Alen Gril, direktor DJB, je županu odgovoril, da so pripravljeni.

- **Peter Podlesnik:** glede na razprave na tej seji ima občutek, da se je že začel predvolilni čas. Dejal je, da je iz pripravljenih tabel razvidno, da se število ur oz. uporabnikov, ki prejemajo pomoč, zmanjšuje. Zato ga zanima, če je DJB organizacijsko uredil stvari oz. optimiziral urnike in delovnike. Če je prav razumel, tudi nova cena, sprejeta na prejšnji seji, ne bo zdržala opravljanja te storitve.

Urška Bizjak, vodja finančno računovodske službe DJB, je pojasnila, da nova cena čisto v celoti zagotovo ne bo pokrila vsega, vsaj v delu materialnih stroškov, kjer je kilometrina, ne. Vsekakor pa ne bo takšna razlika, kot je do konca oktobra.

Alen Gril, direktor DJB, je glede optimizacije in organizacije povedal, da z zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami delajo racionalno. Storitve imajo beležene po NFC nalepkah, pod nadzorom imajo, kaj se dela, katera vrsta storitve, njen obseg in kako se to izvaja na terenu. Povedal je, da so njihove socialne oskrbovalke nekoliko starejše, zato je tudi več dolgotrajnih bolniš, tudi normativ kalkulacije cene je predpisan, koliko socialnih oskrbovalk in kakšno delo lahko opravljajo. Povedal je, da je v radovljiški občini v vrsti trenutno 50 čakajočih, od tega jih je 15, ko so jih pozvali, storitev zavrnilo, ker jim ne ustrezajo termini za izvajanje teh storitev.

- **Miran Rems:** povedal je, da je imela občinska uprava včeraj in danes veliko dela in je poskušala preračunati, kako bi prišli skozi, če bi cena, sprejeta na zadnji seji, veljala od 1. 1. 2026. Dejal je, da bi bilo razlike samo med 300 in 500 evri.

Sledilo je glasovanje o sklepu:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Predlog Doma dr. Janka Benedika Radovljica za doplačilo Občine Radovljica za stroške izvajanja storitve pomoč družini na domu v obdobju od januarja do junija 2025 v višini 48.433,99 EUR.

(17 ZA, 3 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

Župan je bil iz klopi opozorjen, da se ni glasovalo o predlogu svetnika Nejca Vobovnika. Zato je svetnika prosil, da za govornico pride še enkrat prebrati sklep, ki ga je predlagal.

Nejc Vobovnik je prebral sklep, in sicer: »Odobritev doplačila je pogojena s tem, da Dom dr. Janka Benedika četrtletno poroča Občini Radovljica o finančnem poslovanju storitve pomoč družini na domu. Poročilo se posreduje tudi članom občinskega sveta.«.

Župan je svetniku predlagal, da se sklep popravi tako, da se DJB ne pogojuje, ampak se jim nalaga.

Nejc Vobovnik je ponovno prebral popravljen predlog sklepa: »Občinski svet nalaga Domu dr. Janka Benedika, da četrletno poroča Občini Radovljica o finančnem poslovanju storitve pomoč družini na domu. Poročilo se posreduje tudi članom občinskega sveta.«

Občinski svet je **sprejel** sklepa:

1. Občinski svet Občine Radovljica nalaga Domu dr. Janka Benedika, da četrletno poroča Občini Radovljica o finančnem poslovanju storitve pomoč družini na domu. Poročilo se posreduje tudi članom občinskega sveta.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Predlog Doma dr. Janka Benedika Radovljica za doplačilo Občine Radovljica za stroške izvajanja storitve pomoč družini na domu v obdobju od januarja do junija 2025 v višini 48.433,99 EUR.
(21 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2026

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so predlog soglasno podprli.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2026.
(21 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2026

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so predlog podprli.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2026.
(24 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki VII. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so soglasno potrdili predlagana sklepa.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepa:

1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča iz tabele

K.O.	K.O. ID	PARC. ŠT.	POVRŠINA [m ²]
MOŠNJE	2158	1649/7	127
MOŠNJE	2158	1649/8	44
MOŠNJE	2158	1649/10	60

ne služijo več kot javno dobro.

2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se zemljišča izvzame iz javnega dobra.

K točki VIII. Pobude in vprašanja

Gregor Remec:

- **ustno vprašanje** glede izvajalca optičnega omrežja RUNE; dejal je, da so na Zgornji Lipnici brez signala, v Gorici in Vrbnjah pa delajo »raztur«.
- **ustno vprašanje**, zakaj šoloobvezni otroci iz Ravnice v KS Lancovo še vedno nimajo zagotavljenega kombi ali avtobusnega prevoza do šole; dejal je, da pot dolga 1,5 km do 2 km.
- **ustno vprašanje**, kaj se dodaja s petimi spremembami prostorskega reda.

Klemen Erman:

- **ustna pobuda**, da svetniške skupine iz sredstev za delovanje prispevajo za decembrsko druženje svetnikov. V kolikor so svetniške skupine svoja sredstva že porabile, ima Levica na tej postavki še neporabljena sredstva, s katerimi to druženje lahko financira.

Župan je svetniku dejal, naj si prebere pravilnik, v katerem piše, za kaj se sredstva za delovanje svetniških skupin lahko porabijo.

Ines Jelenec:

- **ustna pobuda**, da se na občinski spletni strani med novicami objavi Natečaj Naj mladi prostovoljci 2025. Povedala je, da je natečaj namenjen izboru za naj mlade prostovoljce, ki so delovali v občini v šolskem letu 2024/2025, zajema pa mlade od 12. do 29. leta. Rok za oddajo pa je 11. 11. 2025.

Aleša Mušič:

- **pobuda** za ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih voda na občinski cesti na Trati v Lescah.

Domen Torkar:

- **vprašanje** glede realizacije projekta »Večnamenski objekt Begunje«.

Petra Logar:

- **vprašanje** glede zmanjševanja proračunskih sredstev na postavki 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih;
- **vprašanje** glede neustrezne prometne ureditve na državni cesti pri vrtcu v Begunjah;
- **vprašanje** o projektih od leta 2022, ki so bili ali še bodo izvedeni z državnimi oziroma evropskimi sredstvi.

Monika Ažman:

- **vprašanje** za načelnika PP Radovljica glede zaznanega povečanja vandalizma in preprodaje prepovedanih drog na javnih mestih, tudi v okolici izobraževalnih ustanov.

Peter Podlesnik:

- **vprašanje** glede domnevne ukinitve dežurne službe v Zdravstvenem domu Radovljica;
- **pobuda**, da se v predlogu proračuna za leti 2026 in 2027 na postavki programov športa ohranijo sredstva v enaki višini kot v letu 2025;
- **pobuda**, da se v predlogu proračuna za leti 2026 in 2027 na postavkah za zaščito in reševanje ne upošteva 5 % znižanja;
- **vprašanje** o razlogih za vračilo predplačil, ki jih je Občina Radovljica prejela iz državnega proračuna za odpravo posledic ujme v avgustu 2023 in ne obravnavanju tega vprašanja na seji Odbora za finance oziroma seji občinskega sveta;
- **pobuda** za ustrezno ureditev prehodov za pešce na Spodnjem Lancovem, Posavcu in Dobrem Polju ter ukrepanje ob razraščanju vegetacije v Ljubnem, ki zastira preglednost.

Matjaž Planinšek:

- **pobuda** za vzpostavitev posebne avtobusne linije do trgovskih centrov v Lescah in Radovljici.

Barbara Meglič:

- **vprašanje** glede nadaljnjega razvoja prostovoljstva v občini Radovljica.

Teodora Beton:

- **vprašanje** glede sanacije Fuxove brvi čez Savo;
- **pobuda**, da se ustrezno uredi »nevarna« pešpot na desnem bregu Save proti Globokem;

- **ustna pobuda**, naj svetniki vsaj v taki meri kot so lani, tudi letos kot prostovoljci sodelujejo na prireditvi za prostovoljce, ki bo 26. novembra v Linhartovi dvorani.

Seja je bila zaključena ob 18.05.

Zapisala:

Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: PRENEHANJE MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA IN
SKLEP O POTRĐITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 122. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**PRENEHANJE MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA IN SKLEP O
POTRĐITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Zdravko Stare, namestnik predsednika OVK,
- Manca Tomažin, tajnica OVK.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da je Renati Zadnikar, predstavnici liste Socialni demokrati – Volilna konvencija ObO SD Radovljica, dne 23. 10. 2025 prenehal mandat občinske svetnice.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejme Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ____ redni seji dne _____ sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica

1.

Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Radovljica se mandat potrdi Mihi Čebroonu, roj. 2. 6. 1981, s stalnim prebivališčem Podnart 52, 4244 Podnart, ki je na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022 kandidiral na kandidatni listi Socialni demokrati – Volilna konvencija ObO SD Radovljica, pod zaporedno št. 2.

2.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 041-4/2025

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**PRENEHANJE MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA IN SKLEP O
POTRĐITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA**

1. Zakonska podlaga

- 37.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe)
- 30. člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- UPB3 in spremembe),
- 122. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

2. Obrazložitev

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik je Občinsko volilno komisijo obvestil, da je dne 23. 10. 2025 prejel odstopno izjavo članice Občinskega sveta Občine Radovljica Renate Zadnikar.

Občinska volilna komisija je skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah izvedla ugotovitveni postopek in dne 3. 11. 2025 sprejela sklep, da mandat člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata z liste Socialni demokrati – Volilna konvencija ObO SD Radovljica, to je Miha Čebrona, ki ga je občinska volilna komisija pozvala, da v roku 8 dni sporoči, ali sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe.

Miha Čebron je dne 5. 11. 2025 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe. Občinska volilna komisija je županu predlagala, da potrditev mandata članu občinskega sveta uvrsti na dnevni red 23. redne seje občinskega sveta.

4. odstavek 122. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica določa, da občinski svet ugotovi prenehanje članstva v občinskem svetu zaradi odstopa na predlog KMVI, ki je odstop občinske svetnice obravnavala na svoji 24. seji, dne 1. 12. 2025.

3. Finančne posledice

Potrditev mandata članu občinskega sveta namesto dosedanje članice občinskega sveta nima dodatnih finančnih posledic.

Pripravila:

Manca Tomažin

Vodja Oddelka za splošne zadeve



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA

V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore na

POBUDE IN VPRAŠANJA

članov Občinskega sveta Občine Radovljica, zastavljene na 22. seji, in informacijami.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani **Aleša Mušič, SDS**, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
 - ☒ direktorju občinske uprave,
 - ☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
- (ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Občanke in občani, ki živijo na Trati v Lescah, opozarjajo na ponavljajoče se težave ob vsakokratnih hujših nalivih. Čeprav gre za sicer urejeno lokacijo, se v zadnjih letih pojavlja hud problem, saj občinska cesta (parc. št. 277/1, k.o. 2155 Hraše) nima urejenega odvodnjavanja meteornih voda.

Cestišče je rahlo nagnjeno, zato se meteorna voda ob nalivih izliva neposredno proti hišam, predvsem tistim s podkletenimi prostori in garažami. V zadnjih štirih letih so imeli stanovalci večkrat poplavljene kleti in garaže, kar povzroča precejšnjo materialno škodo (poškodovani podboji, vrata, zidovi in nujne sanacije). V več primerih so morali posredovati gasilci, ki so iz objektov črpali vodo v višini do 10 cm.

Na koncu naselja, pri t. i. "obračališču", kjer stoji ena od hiš, se vsa meteorna voda s ceste steka neposredno v garaže. Tudi druge hiše ob cesti imajo zaradi neurejenega odvodnjavanja podobne težave, saj se voda zliva v njihove kleti. Občani opozarjajo, da ob izgradnji naselja Trata odvodnjavanje cestišča ni bilo ustrezno načrtovano.

Čeprav je bila pobuda že pred časom naslovljena na Občinsko upravo, odgovora ni bilo, zato jo ponovno naslavljajo na Občinski svet. Ob vse pogostejših nalivih zaradi podnebnih sprememb je nujno, da se poišče sistemska rešitev.

V zvezi s tem se postavlja naslednja vprašanja:

1. Kaj je Občina Radovljica kot lastnica javnega dobra (ceste – parc. št. 277/1, k.o. 2155 Hraše) doslej storila glede ureditve odvodnjavanja meteorne vode na Trati v Lescah, da ob nalivih ne bi prihajalo do poplavljanja garaž in kleti ter povzročanja materialne škode občanom?

2. Kakšne rešitve glede tega vprašanja Občina predlaga oziroma načrtuje in v kakšnem roku bi lahko izvedla sanacijo? Če rešitev še ni, zakaj ne, in ali so županu ter Občinski upravi posledice tega problema znane?

Datum:

22.10.2025

Podpis:

Vesna Kušci



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan, direktorica in predsednik delovnega telesa so na 22. seji prejeli pobudo svetnice Aleše Mušič za ureditev odvodnjavanja javne poti JP 848431 "Na Trati 54" v naselju Na Trati v Lescah. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE ALEŠE MUŠIČ

Zbiranje in odvajanje padavinske vode z javne poti JP 848431 "Na Trati 54", na zemljišču parc. št. 277/1, k.o. 2155 Hraše, v naselju Na Trati v Lescah, je urejeno na prenovljenem odseku ceste, od križišča z Alpsko cesto do prvega sledečega križišča javnih poti znotraj naselja. Na preostalem cestnem omrežju v naselju ni izvedene samostojne padavinske kanalizacije za kontrolirano odvodnjavanje.

Občina Radovljica je seznanjena z izzivi, ki jih povzroča vse pogostejše in intenzivnejše padavinsko obdobje in s potrebo po nadgradnji odvodnjavanja padavinskih voda v obravnavanem naselju.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in zagotavljanje zakonskih obveznosti ter potrebnih finančnih sredstev za nujne infrastrukturne projekte in druge načrtovane odhodke, Občina v predlogu proračuna za leti 2026 in 2027 ne more zagotavljati namenskih sredstev za obravnavano ureditev padavinske kanalizacije javnih poti ter sočasno pogojeno prenovo vozišča.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravil:

Marko Bajec, višji svetovalec za promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Domen Torkar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Spoštovani,

iz osnutka občinskega proračuna je razvidno, da se projekt »Večnamenski objekt Begunje« ponovno časovno zamika. Po zadnjih podatkih je za izvedbo projekta predvidenih 512.500 evrov šele v letu 2028, kar pomeni, da se gradnja prestavlja za več let naprej glede na prejšnje napovedi.

Ker gre za pomembno naložbo v športno, kulturno in družabno infrastrukturo Begunj, ki jo krajani že dolgo pričakujejo, prosim za pojasnilo:

1. Kaj so razlogi za ponovni časovni zamik projekta?
2. V kateri fazi je ta trenutno?
3. Kdaj realno občina načrtuje začetek gradnje oziroma izvedbenih del?
4. Ali obstaja možnost pridobitve sofinanciranja iz državnih ali evropskih sredstev, zaradi česar se projekt časovno prilagaja razpisom?

S spoštovanjem,

Datum:

22/10 2025

Podpis:

III/5



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 22. seji prejeli vprašanje Domna Torkarja, glede zamika izvedbe projekta »Večnamenski objekt Begunje«. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA DOMNA TORKARJA

Izvedba gradnje večnamenskega objekta v Begunjah je bila zaradi obremenjenosti proračuna z obveznostmi v zvezi z vodno ujmo in zagotavljanjem čiščenja odpadne vode v naslednjih dveh letih zamaknjena v leto 2028.

Za projekt rekonstrukcije objekta v lasti KS Begunje in PGD Begunje v večnamenski objekt Begunje s knjižnico in večnamensko dvorano je izdelana DGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, na katero so v večini pridobljena tudi pozitivna mnenja pristojnih služb. Za pridobitev gradbenega dovoljenja se še urejajo oziroma usklajujejo premoženjsko pravni postopki, in sicer medsebojni dogovor med PGD in KS Begunje ter Občino Radovljica, dogovor s Telekomom, ki ima v objektu bazno postajo in jo bo ob gradnji potrebno preseliti, pridobivajo pa se tudi soglasja mejašev v objektu Pošte.

Za projekt zaenkrat ni predvidenega sofinanciranja s strani EU ali državnih sredstev.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravila:

Eva Tomaževič,

višja svetovalka za gradbene zadeve



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Petra Logar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Zadeva: Prerazporeditev oziroma zmanjšanje sredstev v okviru postavke
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Iz proračunskih dokumentov je razvidno, da se v okviru postavke 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH načrtuje prerazporeditev 29.074 EUR za nujna sredstva, ki jih potrebuje pristojna služba za zaščito in reševanje.

Ob tem želim opozoriti, da so bila ta sredstva prvotno namenjena za plačevanje obveznosti, ki so bile načrtovane vnaprej, zato lahko prerazporeditev povzroči težave pri izpolnjevanju teh obveznosti v prihodnjih letih vključno z naraščajočimi osnovnimi stroški.


V zvezi s tem prosim za pojasnila:

1. Postavka 40301 je zmanjšana v osnutku za 4.770 eur. S tem se pokrivajo plače zaposlenih, najemnine prostorov in ostale zadeve. Kako je možno zmanjševati stroške na tej postavki, če gre za redno plačevanje obveznosti in se omenjeni stroški ne morejo zniževati?
2. Katere konkretne obveznosti je po vašem mnenju možno zmanjšati, da se bo omenjena postavka lahko zmanjšala za 29.074,16 eur?
3. Ali je bila opravljena analiza drugih možnih virov financiranja nujnih sredstev, preden se je odločilo za prerazporeditev oz. zmanjšanje omenjenih sredstev?

4. Kako bo občina zagotovila, da zaradi te prerazporeditve ne bo moteno izvajanje rednih in načrtovanih dejavnosti na tem področju, sprejetih dolgoročnih planov in podpisanih pogodb?

Hvala za odgovor in pojasnila.

Datum: 22.10.2025

Podpis: 



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela vprašanje svetnice Petre Logar, glede zmanjševanja proračunskih sredstev na postavki 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE PETRE LOGAR

V osnutku proračuna za leti 2026 in 2027 je bila ocenjena višina povprečnine 810 EUR na prebivalca, kar je ob načrtovanih večjih investicijah in stroških tekoče porabe glede na leto 2025 predstavljalo nezadostna sredstva na več področjih, med drugim tudi za Obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih. Posledično sta bila osnutka proračunov načrtovana tako, da so bila sredstva pri vseh zmanjšana v najmanjši možni meri, da smo lahko dosegli uravnoteženost. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) so šele dne 10. 11. 2025 parafirali Dogovor o višini povprečnine za leti 2026 in 2027, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1 (Dogovor), in sicer v višini 835 EUR na prebivalca za obe leti. Glede na to, smo v predlogu proračuna za leti 2026 in 2027 lahko načrtovali, da se sredstva za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih zvišajo tako, da ostajajo na ravni iz leta 2025, zaradi že prevzete obveznosti pa se glede na leto 2025 še dodatno zvišujejo sredstva za nakup gasilskih vozil v višini 4.000 €.



Manca Tomažin l.r.
Vodja Oddelka za splošne zadeve



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Petra Logar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:


Z urejanjem hitrostnih ovir v Begunjah se ukvarjamo že več kot dva meseca, dejansko pa se postopki vlečejo še dlje. Vse se je začelo z odstranitvijo prometnega znaka za prehod za pešce v smeri iz Begunj proti Hlebcam, neposredno pri vrtcu. Sledila je obnova grbin, ki so bile več tednov v delovnem stanju, z luknjami, ki so ogrožale varnost udeležencev v prometu. Po dolgem čakanju je bil položen nov asfalt, nato pa je sledilo večtedensko zatišje, dokler se niso pojavile rumene talne oznake.

Danes je stanje še vedno neustrezno. Pri vrtcu ni označenega prehoda za pešce, prav tako manjka ustrezen prometni znak. Glede na to, da vrtec v Begunjah obiskuje približno 100 otrok, je takšna prometna ureditev nedopustna in nevarna. Dnevno opažamo, da se vozniki pred grbino ne ustavljajo več, kar vodi v potencialno nevarne situacije za najmlajše udeležence v prometu.

Zato vas prosimo za jasne odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kdaj bo ureditev hitrostnih ovir dokončana v celoti?
2. Kdaj bodo nameščeni ustrezni prometni znaki za prehod za pešce pri vrtcu in zarisane talne označbe?
3. Kdaj je občina uradno opozorila Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) glede neustreznega stanja?
4. Koliko opozoril je občina prejela glede neurejenih bankin v Begunjah s strani posameznikov in organizacij?
5. Kakšen je bil uradni odgovor občine na opozorila, ki jih je podal Vrtec Begunje?

22.10.2025

 111/10



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela vprašanje svetnice Petre Logar o terminu dokončne ureditve hitrostnih ovir in prehoda za pešce na regionalni cesti v širšem območju vrtca v Begunjah. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE PETRE LOGAR

Naročnik in skrbnik nedavno izvedene prenove dela odseka regionalne ceste R3-638/1132 "Begunje – Bistrica (Tržič)", v širšem območju VVZ Begunje, je upravljavec regionalnih cest Direkcija RS za infrastrukturo. Pripadajoča ureditev obstoječih hitrostnih ovir in prehoda za pešce je bila zaključena v mesecu oktobru 2025.

V nadaljevanju podajamo še odgovore na preostala zastavljena vprašanja.

Obstoječa vertikalna prometna signalizacija, ki označuje prehod za pešce pri VVZ Begunje, ni bila deležna obnove ali začasne odstranitve v času prenove dela odseka regionalne ceste.

Občina je o neustreznem stanju hitrostnih ovir in njihovi nujni prenovi obvestila vzdrževalca predmetne ceste že v lanskem letu in ponovno v začetku letošnjega leta.

Občina opozoril glede neurejenih bankin v Begunjah ni prejela, je pa eno pobudo v mesecu novembru prejela Komunala Radovljica, ki ureditev bankin izvaja vsakoletno na podlagi pogodbe o vzdrževanju javnih površin v občini Radovljica.

Občina opozoril, ki naj bi jih podal vrtec v Begunjah, ni prejela, niti ni seznanjena z njihovo vsebino.

Pripravil:

Marko Bajec, višji svetovalec za promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije

Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Petra Logar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Besedilo pobude –vprašanja:

Prosim občinsko upravo, da pripravi pregled vseh projektov, ki jih je občina od junija 2022 do danes bodisi izvedla bodisi so v teku:

- sofinancirala ali v celoti financirala s strani države (ministrstva, javni skladi ipd.),
- sofinancirala ali v celoti financirala iz evropskih sredstev (npr. evropski skladi, programi, razpisi EU).

Prosim, da se za vsak projekt posebej navede:

1. ime projekta,
2. vir financiranja (državni, evropski ali kombiniran),
3. višina celotne vrednosti projekta,
4. delež sofinanciranja,
5. datum odobritve in izvedbe (če je izveden ali v teku), ter
6. kratek opis vsebine projekta.

Datum:

22. 10. 2025

Podpis:

III/12



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnice Petre Logar, naj občinska uprava pripravi pregled vseh projektov, ki so bili sofinancirani ali v celoti financirani s strani države (ministrstva, javni skladi) ali iz evropskih sredstev (EU skladi, programi, razpisi EU) in jih je občina izvedla ali so v teku od junija 2022. Svetnica prosi, naj se za vsak projekt posebej navede ime projekta, vir financiranja, višina celotne vrednosti projekta, delež sofinanciranja, datum odobritve in izvedbe ter kratek opis vsebine projekta. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE PETRE LOGAR:

V nadaljevanju so predstavljeni podatki o projektih, za katere je občina pridobila nepovratna sredstva od leta 2022 dalje (vključeni so tudi projekti, za katere so bila odobrena sredstva in so se izvajali pred tem - pa sta se izvedba in sofinanciranje nadaljevala tudi po juniju 2022). Projekti so navedeni glede na to, ali so zaključeni ali pa so še v teku oziroma v pripravi.

Med navedenimi projekti ni obrazložitev za nepovratna sredstva, ki jih je občina prejela in deloma vrnila z namenom odprave posledic po vodni ujmi v letu 2023, saj je podrobna obrazložitev teh projektov navedena že v odgovoru na svetniško vprašanje Petra Podlesnika v gradivu za to sejo občinskega sveta.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

1. Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Kanalizacija Lancovo«

Skupna vrednost projekta, ki se je izvajal skladno s časovnim načrtom v obdobju od leta 2019 do 2023, je znašala 2.914.248,08 EUR, od tega je občina od Evropske unije (Kohezijski sklad) pridobila 1.500.856,93 EUR, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa je bil 264.857,10 EUR. Višina sofinanciranja je bila skladna z uvrstitvijo projekta v Dogovor za razvoj regij, odločitev o podpori je bila izdana 8. 7. 2020, pogodba o sofinanciranju pa podpisana 16. 9. 2021.

Osnovni namen investicijskega projekta je bila dograditev obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z novo zgrajenimi 6.054 metri kanalizacijskega sistema se je čiščenje odpadnih voda ustrezno uredilo za 328 prebivalcev. Sočasno z gradnjo kanalizacije se je na trasi kanalizacije obnovil tudi vodovod, hkrati so se uredile cestna infrastruktura, javna razsvetljava in meteorna kanalizacija.

2. Projekt »Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji«

Skupna vrednost projekta je znašala 1.949.520,34 EUR, od tega je bila podpora Evropske unije (Evropski sklad za Regionalni razvoj) 996.389,29 EUR, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa je znašal 249.097,32 EUR. Projekt se je izvajal v obdobju od 2018 do 2022 in je bil vključen v Dogovor za razvoj regij, kar je določalo tudi višino sofinanciranja. Odločitev o podpori je bila izdana 16. 3. 2020, pogodba o sofinanciranju pa je bila podpisana 19. 11. 2020.

Projekt »Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji« je obsegal izgradnjo kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljica in železniško postajo v Lescah.

V letu 2021 je bil najprej urejen odsek od krožnega križišča z Gorenjsko cesto do krožnega križišča za Dolino. Na celotnem odseku sta bila urejena dvostranska kolesarska pot in hodnika za pešce, za slednja sta pod železniškim podvozom urejena dva posebna ločena preboja (premostitvena objekta). Ob tem sta bili na novo urejeni cestna razsvetljava in prometna signalizacija, obnovljen je bil vodovod ter urejeno odvodnjavanje.

V letu 2022 je bila na 560 metrov dolgem odseku Železniške ulice in Rožne doline - med železniško postajo in uvozom h Gorenjki – urejena cesta v širini šestih metrov z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom v širini 1,25 metra in izven nivojskim pločnikom v širini 1,6 metra. Urejene so bile tudi meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava in obnovljen vodovod. Za izvedbo projekta je bilo potrebno porušiti del objekta Rožna dolina 2, ki je v lasti Ministrstva za infrastrukturo in je segal v območje načrtovane razširjene ceste.

3. Projekt »Kopališče Radovljica - 1. faza «

V okviru prve faze je bila v letu 2020 dokončana gradnja strojnice za elektroenergetske naprave za potrebe obstoječega in načrtovanega novega kompleksa. Vrednost naložbe je znašala 259.909,14 EUR, od tega je Fundacija za šport zagotovila 18.470,58 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 4. 4. 2019.

Nadaljevanje prve faze je potekalo v letih 2021 do 2023 in je zajemalo obnovo garderob, sanitarij za potrebe obiskovalcev velikega bazena in kampa ter restavracije in izgradnjo vhodnega objekta z recepcijo, restavracijo in novim pokritim učno-terapevtskim bazenom, ki je namenjen plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji na Gorenjskem. Skupna vrednost tega projekta je znašala 5.858.447,75 EUR. Projekt so sofinancirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v znesku 1.500.000,00 EUR, Fundacija za šport v višini 55.157,00 EUR in Osnovno zdravstvo Gorenjske v višini 209.860,08 EUR. Odločba o sofinanciranju s strani ministrstva je bila izdana 23. 8. 2021, s strani Fundacije za šport pa 11. 5. 2022.

4. Projekt »Kropa – Kovaški muzej – 1. faza«

Skupna vrednost projekta je znašala 326.078,84 EUR, od tega je investicijo sofinanciralo Ministrstvo za kulturo v višini 65.372,23 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 17. 2. 2022.

Projekt obnove Klinarjeve hiše - 1. faza, ki je potekal v letih 2021 in 2022, je obsegal obnovo strehe, mansardnih prostorov ter severovzhodnega dela prvega in drugega nadstropja.

5. Projekt »Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – Vrtec Radovljica«

Predmet naložbe, ki se je izvajala v letih 2022 do 2024, je bila izgradnja dvoetažnega prizidka k obstoječemu vrtcu v Radovljici, v katerem se je zagotovilo dodatnih pet igralnic za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Skupna vrednost projekta je znašala 2.193.458,87 EUR, od tega je investicijo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer v znesku 974.330,56 EUR. Sklep o dodelitvi sredstev je bil izdan 17. 1. 2022.

6. Projekt »Zagotovitev prostorov za razvojno ambulanto«

Skupna vrednost projekta, ki se je izvajal v letih 2022 do 2024, je znašala 571.802,97 EUR, od tega sta investicijo sofinancirala Ministrstvo za zdravje v višini 330.051,96 EUR in Osnovno zdravstvo Gorenjske v višini 135.882,19 EUR.

Namen projekta je bila dozidava objekta vrtca v Radovljici, v katerem so zagotovljeni novi prostori za razvojno ambulanto v skupni površini 258,36 m². Sklep o določitvi višine sredstev za sofinanciranje je bil s strani ministrstva izdan 6. 5. 2022.

7. Projekt »Linhartova dvorana – investicijsko vzdrževanje in nakup opreme«

V okviru projekta, ki je bil izveden v letu 2022, sta bili dograjena toplotna črpalka in urejena avtomatika hlajenja Linhartove dvorane. Vrednost projekta je znašala 34.134,98 EUR, od tega je Ministrstvo za kulturo zagotovilo 14.491,69 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 14. 3. 2022.

8. Projekt »Ureditev Kulturnega doma Kropa«

Skupna vrednost projekta, ki se je izvajal od leta 2022 do 2024, je znašala 814.816,84 EUR, od tega je Ministrstvo za kulturo zagotovilo sredstva v višini 81.941,24 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 20. 4. 2022.

Namen projekta je bil nakup opreme in celovita obnova kulturne dvorane v kulturnem domu Kropa s ciljem pridobiti primerne prostore za zagotavljanje kvalitetnega izvajanja kulturne dejavnosti.

9. Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Kamna Gorica – 1. faza«

Skupna vrednost projekta, ki se je izvajal od leta 2022 do 2024, je znašala 818.864,30 EUR. Ministrstvo za naravne vire in prostor je sofinanciralo projekt v višini 280.678,07 EUR iz sklada NOO (Načrt za okrevanje in odpornost). Odločba o dodelitvi sredstev je bila izdana 29. 11. 2022.

Osnovni namen investicijskega projekta je bila dograditev obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v delu naselja Kamna Gorica, s čimer se je v aglomeraciji Kamna Gorica (ID 3737) na javni sistem odvajanja odpadnih voda priključilo 47,63% celotne obremenitve.

10. Projekt »Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica«

Vrednost projekta je znašala 671.166,87 EUR, Ministrstvo za naravne vire in prostor je sofinanciralo projekt v višini 161.283,27 EUR iz sklada NOO (Načrt za okrevanje in odpornost). Odločba o dodelitvi sredstev je bila izdana 8. 6. 2022.

Osnovni namen investicijskega projekta je bila izgradnja vodovodnega omrežja v delu naselja Kamna Gorica, kar je zmanjšalo vodne izgube in omogočilo energetske učinkovitejše delovanje vodovodnega sistema.

11. Projekt »Kropa – Kovaški muzej – 2. faza«

Skupna vrednost projekta je znašala 367.075,51 EUR, od tega je investicijo sofinanciralo Ministrstvo za kulturo in sicer v višini 142.097,43 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 15. 6. 2023.

Projekt obnove Klinarjeve hiše v 2. fazi, ki je potekal v letih 2023 in 2024, je bil nadaljevanje obnovitvenih del z namenom celovite zaščite kulturnega spomenika. Projekt je obsegal statično sanacijo konstrukcije objekta z »injektiranjem« razpok v zunanjih in notranjih nosilnih zidovih ter vgradnjo protipotresnih sider, obnovo pročelja, zamenjavo stavbnega pohištva in dokončno ureditev dveh prostorov za razstavno dejavnost v drugem nadstropju objekta.

12. Projekt »Nogometni center Lesce – ureditev razsvetljave«

Vrednost projekta, ki se je izvajal v letu 2023, je znašala 41.681,36 EUR, od tega je investicijo sofinancirala Fundacija za šport v višini 20.050,00 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 26. 4. 2023. Osnovni namen projekta je bila ureditev razsvetljave na nogometnem igrišču v športnem parku Lesce.

13. Projekt »Obnova velike telovadnice v Osnovni šoli A. T. Linhartaradovljica«

Vrednost projekta je v letu 2024 znašala 205.555,89 EUR, od tega je občina prejela nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 100.000,00 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 23. 9. 2024.

Osnovni namen naložbe je bila obnova velike telovadnice OŠ Antona Tomaža Linhartaradovljica in s tem izboljšanje kakovosti in varnosti vadbe za vse njene uporabnike. V okviru projekta je bil zamenjan parket v veliki telovadnici v skupni neto površini 536,5 m², dotrajana športna oprema se je nadomestila z ustrezno novo opremo in z ustrezno ureditvijo evakuacijskih poti se je izboljšala požarna varnost.

14. Projekt »Športno igrišče Begunje«

Vrednost projekta je znašala 384.088,03 EUR, od tega smo prejeli nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 100.000,00 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 2. 9. 2024.

Projekt je obsegal prenovo obstoječega šolskega in otroškega igrišča pri podružnični osnovni šoli Begunje. Izvedba projekta je potekala v dveh sklopih. Prvi sklop je obsegal izvedbo športnega igrišča, športne podlage in nakup športne opreme, drugi sklop pa ureditev fitnesa na prostem in nizke zunanje plezalne stene.

15. Projekt »Dobro smo«

Vrednost projekta je znašala 26.878,18 EUR, od tega je bilo 13.902,84 EUR zagotovljenih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 22. 11. 2022.

Občina Radovljica je v okviru projekta vgradila električno dvizno ploščad za invalide, ki je nameščena v stavbi Čebelice, torej na Upravni enoti Radovljica, kjer prej invalidi niso imeli možnosti dostopa v samo stavbo. S projektom smo vzpostavili dostopnost za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih. Dvigalo je umeščeno na stopnišču pri stranskem vhodu v stavbo.

16. Projekt »Medgeneracijski živ žav«

Vrednost projekta je znašala 121.419,59 EUR, od tega je bilo 57.669,80 EUR sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 22. 11. 2022.

Občina je v okviru projekta ob otroškem igrišču v Lescah uredila vadbeni park (objekt za šport, rekreacijo in prosti čas) v smislu ureditve medgeneracijsko rekreativnih površin.

17. Projekt »Seme preteklosti je seme prihodnosti«

Vrednost projekta je znašala 12.646,64 EUR, od tega je 7.623,27 EUR sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 19. 9. 2022.

Občina Radovljica je v okviru projekta na biodinamičnem vrtu ob OŠ v Radovljici uredila zeleni priključek za vodo, kupila sušilno omaro za zelišča in semena, ter v smislu "učilnice na prostem" uredila kotiček za potrebe le te s postavitvijo miz in klopi ter pripravo zgibank s poučno vsebino. Z namenom izboljšati ustrezno rabo tal smo občinsko površino, spremenili v medonosno polje, kjer se je zasejala stara sorta ajde.

18. Projekt »Investicijsko vzdrževanje olimpijskega in otroškega zunanjega bazena na kopališču Radovljica«

Vrednost projekta je v letu 2025 znašala 57.948,30 EUR, od tega do konca leta pričakujemo izplačilo nepovratnih sredstev Fundacije za šport v višini 28.974,00 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 25. 4. 2025. V okviru projekta je bila zamenjana dotrajana keramika otroškega in olimpijskega bazena na kopališču Radovljica.

19. Projekt »Obnova vojnega grobišča talcev v Begunjah in grobišča v Grajskem parku«

Skupna vrednost projekta »Obnova vojnega grobišča talcev v Begunjah« je znašala 401.333,20 EUR, vrednost obnove grobišča v Grajskem parku pa 31.875,46 EUR. Projekta je v celoti financiralo Ministrstvo za obrambo. Dogovor z ministrstvom je bil za projekt obnove vojnega grobišča talcev v Begunjah podpisan 7. 2. 2024 za obdobje dveh let, dogovor za obnovo grobišča v Grajskem parku pa 17. 1. 2025.

Projekta obnove vojnega grobišča talcev v Begunjah in v Grajskem parku sta obsegala celovito obnovo kompleksov z restavratorsko konservatorskimi deli in s hortikulturno ureditvijo grobišč.

PROJEKTI V TEKU

1. Projekt »Izdelava OCPS Občine Radovljica«

V okviru projekta bo izdelana celostna prometna strategija, ki predstavlja ključno orodje za trajnostno načrtovanje prometa v slovenskih mestih in občinah. Njen cilj je reševanje prometnih izzivov z integriranim pristopom, ki vključuje usklajevanje prometne politike z gospodarskim, družbenim, prostorskim in okoljskim razvojem.

Projekt je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (JR OCPS) – Načrt za okrevanje in odpornost, pogodba o sofinanciranju je bila podpisana 20. 6. 2024.

V investicijski dokumentaciji je predvidena višina investicije 43.000,00 EUR. Dodeljena sredstva sofinanciranja so odobrena v obliki pavšalnega zneska v višini 30.100,00 EUR. Zaključek operacije je predviden za 30. 6. 2026.

2. Projekt »Obnova telovadnice v POŠ Begunje«

Vrednost projekta bo znašala okrog 170.000,00 EUR, od tega pričakujemo nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 50.000,00 EUR. Odločba o sofinanciranju je bila izdana 30. 6. 2025.

Osnovni namen naložbe je obnova telovadnice v POŠ Begunje in s tem izboljšanje kakovosti in varnosti vadbe za vse njene uporabnike. Projekt obsega zamenjavo parketa in dotrajane športne opreme.

Projekt je v teku in bo zaključen do konca leta 2025.

3. Projekt »Prenova kuhinje – OŠ A.T. Linhartaradovljica«

V juniju 2025 je občina kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »Osrednja šolska kuhinja«. Po investicijski dokumentaciji vrednost projekta znaša 1.342.823,51 EUR z DDV, vire financiranja zagotavlja ta proračun Občine Radovljica v znesku 642.823,51 EUR in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v znesku 700.000,00 EUR. Odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev je bila izdana 25. 8. 2025.

Predmet naložbe je ureditev in posodobitev ter prilagoditev približno 500m² velike centralne kuhinje v OŠ A. T. Linhartaradovljica ter njena posodobitev.

Izvedba projekta je predvidena v letu 2026.

4. Projekt »Nakup vozila urgentnega zdravnika – Zdravstveni dom Radovljica«

V marcu 2025 je investicijo občina prijavila na javni razpis »Sofinanciranje nakupa vozila urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026«. Sredstva bodo dodeljena iz sklada Načrt za okrevanje in odpornost, izvedba projekta je predvidena v letu 2026.

Vrednost projekta znaša 73.300,00 EUR, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo sredstva v znesku 60.081,97 EUR, razliko v višini 13.218,03 EUR pa bo zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Sklep o sofinanciranju je bil izdan 4. 8. 2025.

Namen predmetne investicije je posodobitev zdravstvenih zmogljivosti z nakupom motornega vozila oblike SUV (vozila za urgentnega zdravnika). Za nemoteno oskrbo bolnikov na terenu pred prihodom reševalnega vozila potrebujemo prilagojeno vozilo urgentnega voznika z vso opremo za nujno medicinsko pomoč.

PROJEKTI V PRIPRAVI

1. Projekt »Nadgradnja Centralne čistilne naprave Radovljica«

Vlogo za sofinanciranje investicije je občina v avgustu 2025 poslal Ministrstvu za naravne vire in prostor v neposredno potrditev. Usklajevanje vloge za projekt, ki je uvrščen v Dogovor za razvoj regij, z ministrstvom še poteka. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 7.435.440,12 EUR, za njegovo izvedbo so v Evropskem kohezijskem skladu rezervirana sredstva v višini 2.815.679,03 EUR, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa je predviden v višini 496.884,54 EUR. Projekt se bo izvajal med leti 2026 in 2029.

2. Projekt: »Zagotovitev dodatnih prostorov – OŠ Antona Janše Radovljica«

Projekt je občina v septembru 2025 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in v osnovnem šolstvu v RS v obdobju 2026-2029. O vlogi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje še ni odločilo.

Po investicijski dokumentaciji vrednost projekta znaša 3.255.118,70 EUR, izvedba pa je predvidena v obdobju od 2026 do 2028. Predmet naložbe je preureditev objekta v obstoječih gabaritih, in sicer tako, da se bo uporabna površina povečala na skupno 2.188,12 m². Projekt obsega ureditev do sedaj neizkoriščene mansarde, dozidavo dodatnih prostorov za pouk v pritličju, preureditev obstoječih etaž in energetske sanacije ovojne stavbe.

3. Projekt: »Zamenjava umetne trave na malem nogometnem igrišču v Športnem parku Radovljica«

V pripravi je prijava na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2026, s katero bo občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev za zamenjavo umetne trave na malem nogometnem igrišču v Športnem parku. Rok za prijavo je 15. december 2025.

Pripravila:
Andreja Schmitt, višja svetovalka
za gospodarske zadeve



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani MONIKA AŽMAN, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Spoštovani,

občani in občanke opazujemo in opozarjamo na povečan pojav vandalizma v občini! Prav tako je možno vsak dan v tednu na javnih mestih zaznati preprodajalce prepovedanih drog. Še prav posebno je zaskrbljujoče, da se uživalci drog, ter preprodajalci gibajo v okolici izobraževalnih ustanov.

Prosim za pojasnilo načelnika PP Radovljica, gospoda Simona Makariča kako se izvaja nadzor nad omenjenimi dejanji, pogostnost nadzorov in kakšni so ukrepi ter strategija za omejitev in preprečevanje v naslednjem letu.

Datum: 22. 10. 2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 17. 11. 2025

Župan Ciril Globočnik in direktorica Občinske uprave Alenka Langus sta na 22. redni seji, prejela vprašanje svetnice Monike Ažman glede zaznanega povečanja vandalizma in preprodaje prepovedanih drog na javnih mestih, tudi v okolici izobraževalnih ustanov. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MONIKE AŽMAN

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo je svetniško vprašanje posredoval PP Radovljica ter zaprosil za odgovor in pojasnila.

Prejeli smo odgovor načelnika PP Radovljica Simona Makariča, ki ga prilagamo.



Tomaž Dolar l.r.
Vodja skupne uprave



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policijska uprava Kranj
Policijska postaja Radovljica

Ljubljanska cesta 2, 4240 Radovljica

T: 04 537 78 00

E: pp_radovljica.pukr@policija.si

www.policija.si

Občina Radovljica

E: obcina.radovljica@radovljica.si

E: alenka.langus@radovljica.si

Številka: 092-40/2025/4 (3C693-01)

Datum: 5. 11. 2025

Zadeva: Odgovor na vprašanje glede vandalizma in preprodaje prepovedanih drog na območju občine

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za posredovano vprašanje in izraženo skrb glede pojava vandalizma ter preprodaje prepovedanih drog na območju naše občine. Zavedamo se, da tovrstna kazniva dejanja in prekrški negativno vplivajo na občutek varnosti občanov, še posebej kadar se pojavljajo v bližini izobraževalnih ustanov.

Policijska postaja Radovljica na omenjena področja posveča posebno pozornost. Nadzor izvajamo **na podlagi rednih in usmerjenih lastnih dejavnosti**, pri čemer se upoštevajo analize varnostnih pojavov in prijave občanov. V sodelovanju z okolno skupnostjo, redarstvom ter drugimi pristojnimi službami izvajamo tudi **poostrene nadzore in preventivne aktivnosti**.

Nadzor in ukrepi:

- Policisti dnevno izvajajo **redno patroljiranje** po javnih krajih, kjer so bila zaznana dejanja vandalizma ali sum preprodaje drog.
- Ob zaznavi sumljivih okoliščin se izvajajo **operativne aktivnosti v civilu** in sodelovanje s kriminalistično policijo.
- V sodelovanju z vodstvi šol poteka **preventivno delo z mladimi**, s poudarkom na ozaveščanju o posledicah uporabe prepovedanih drog in uničevanju javne lastnine.
- V primerih zaznanega kaznivega dejanja policisti **nemudoma izvedejo postopke v skladu z zakonodajo**, z namenom odkritja storilcev in preprečitve ponovitve dejanj.

Strategija za prihodnje obdobje (2026):

- Nadaljevanje in okrepitev **sodelovanja** s predstavniki občinskega redarstva.
- Povečanje **prisotnosti policije v okolici šol**, zlasti v popoldanskem času.
- Uporaba **računalniških orodij** (analiz varnostnih pojavov) za prepoznavanje območij z večjo stopnjo tveganja.
- Krepitev **preventivnih programov v sodelovanju s šolami, centrom za socialno delo in nevladnimi organizacijami**.

Občane pozivamo, da še naprej obveščajo policijo o vsakem sumu kaznivih dejanj ali sumljivih pojavih, saj nam pravočasne informacije omogočajo hitrejše in učinkovitejše ukrepanje.

S spoštovanjem,

Simon Makarič
načelnik policijske postaje
višji policijski inspektor III



Poslati:

- obcina.radovljica@radovljica.si
- alenka.langus@radovljica.si



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica,
dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Zanima me, če je res, da se ukinja dežurna služba (PRISOTNOST ZDRAVNIKA) v ZD Radovljica? O tem smo se že enkrat pogovarjali in sprejeli, da do tega ne sme priti, saj se bo zaradi tega resno poslabšalo bivanje v našem kraju, kaj se obični! Kaj se je naredilo oz. ukrepalo, da do tega ne pride? Če se spomnite so pred nekaj enim letom sprejeli na seji da smo občin prijatelji do zdravnikov (manjši del dela popoldne od radomskega) pa bodimo še prijatelji do občanov in do njihove varnosti v času njihovega stanja!

Datum:

22.10.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa so na 22. seji prejeli vprašanja svetnika Petra Podlesnika glede ukinjanja dežurne službe v ZD Radovljica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Občinska uprava Občine Radovljica je za odgovor na zastavljeno vprašanje svetnika zaprosila Zdravstveni dom Radovljica. Prejeli smo odgovor, ki ga prilagamo.

Vprašanje je bilo posredovano tudi predsednici Odbora za zdravstvo in socialno varstvo.

Pripravila:

Mojca Ahčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



Spoštovani,

zahvaljujem se vam za vprašanje in za skrb glede organizacije nujne medicinske pomoči v naši občini. Želim vam posredovati natančno pojasnilo glede trenutnega stanja dežurne službe v Zdravstvenem domu Radovljica.

Zdravniki v ZD Radovljica se dobro zavedamo ključnega pomena neprekinjene prisotnosti zdravnika v dežurni službi. Prav zaradi tega smo v času najhujše kadrovske stiske z veliko osebne požrtvovalnosti posameznih zdravnikov ter s prilagoditvami razporedov dela uspeli zagotoviti 24-urno prisotnost zdravnika v ambulantni nujni medicinski pomoči. Ta prizadevanja so se nadaljevala tudi v obdobju po stabilizaciji kadrovskih razmer. Trenutno stanje ni tako kritično, da bi morali z naše strani – torej s strani ZD Radovljica – razmišljati o zapiranju dežurne ambulante.

Ob tem pa je treba jasno izpostaviti, da organizacija nujne medicinske pomoči sistemsko spada pod okrilje Ministrstva za zdravje. To pomeni, da ministrstvo oblikuje mrežo nujne medicinske pomoči in razporeja ekipe NMP v skladu s svojo oceno optimalne pokritosti celotnega slovenskega prostora. ZD Radovljica do danes ni prejel nobenega uradnega obvestila o ukinitvi dežurnega mesta v Radovljici. Kljub temu pa je v zadnjih verzijah priprav novega pravilnika o nujni medicinski pomoči mogoče razbrati določene spremembe, ki bi lahko vplivale na našo organizacijo.

V zadnji verziji osnutka pravilnika je namreč predvideno, da bi Radovljica imela ekipo v okviru vozila urgentnega zdravnika (VUZ), hkrati pa v tem predlogu Radovljica nima dodeljenega klasičnega dežurnega mesta, kakršnega denimo ohranja ZD Bled. Vodstvo ZD Radovljica je Ministrstvo za zdravje že zaprosilo za dodatno pojasnilo glede situacije, v kateri bi bil v ZD Radovljica prisoten VUZ (ki je načeloma samo terenska ekipa) brez obstoja dežurnega mesta (torej dežurno mesto v NMP ambulantni lokalnega zdravstvenega doma).

Ob koncu želim še enkrat poudariti, da se vsi zdravniki Zdravstvenega doma Radovljica iskreno in neprekinjeno trudimo ohraniti 24-urno zdravniško prisotnost v ambulantni nujne medicinske pomoči. To je naša profesionalna odgovornost in osebna zaveza. Sočasno pa prosimo Občino Radovljica, da nas pri teh prizadevanjih podpre, saj lahko le s skupnimi močmi zagotovimo vzdržne pogoje za kakovostno nujno oskrbo naših občanov.

S spoštovanjem,

Rok Müller, dr.med.
OZG, direktor OE Radovljica

V Radovljici, 28.11.2025

**ROK
MÜLLER**

Digitalno podpisal
ROK MÜLLER
Datum: 2025.11.30
21:44:16 +01'00'

111/26



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica,
dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

predloga
Dajim pobudo, da se pri pripravi proračuna
za leti 2026 in 2027 na postavki programov
znotraj proračuna enak znesek kot za leto 2025.
In se veliko večje in postavke stroškov
dela v kerijskem obratu, kjer je odstotek
več kot dvojni!

Datum:

22.10.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 17. 11. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa so na 22. seji prejeli pobudo svetnika Petra Podlesnika, v kateri predlaga, da se pri pripravi predloga proračuna za leti 2026 in 2027 na postavki programov športa pusti enak znesek kot za leto 2025 in naj se razlika vzame iz sredstev režijskega obrata. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Pobuda občinskega svetnika se v delu, ki se nanaša na povišanje višine sredstev, namenjenih programom športa, upošteva. Predvidena sredstva, ki se za programe športa razdelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa, se v predlogih proračunov za leti 2026 in 2027 v posameznem letu zvišajo na vrednost 500.000 evrov.

Pobuda je bila posredovana tudi predsednici Odbora za šport.

Pripravila:

Romana Šlibar Pačnik,

višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27. 11. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 22. seji prejeli pobudo svetnika Petra Podlesnika, v kateri predlaga, da se pri pripravi predloga proračuna za leti 2026 in 2027 na postavkah za zaščito in reševanje ne upošteva 5 % znižanja. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Pobuda občinskega svetnika se je pri pripravi predloga proračuna upoštevala. Sredstva za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih tako ostajajo na ravni iz leta 2025, zaradi že prevzete obveznosti pa se glede na leto 2025 še dodatno zvišujejo sredstva za nakup gasilskih vozil v višini 4.000 €.

S pobudo občinskega svetnika bo seznanjen tudi Sosvet za varnost občanov.



Manca Tomažin l.r.
Vodja Oddelka za splošne zadeve



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica,
dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
 - ☒ direktorju občinske uprave,
 - ☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
- (ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Občina Radovljica je bila ena izmed občin, ki so prejele predplačila iz državnega proračuna za pomoč pri odpravi posledic poplav avgusta 2023. (Portal GOV.SI) Vendar pa so se pri pregledu porabe sredstev pojavile nepravilnosti, zaradi katerih je bilo določeno, da mora občina del prejete pomoči vrniti.

Razlogi za vračilo sredstev:

1. Neustrezna poraba sredstev: Občina ni zagotovila ustreznih dokazil o namenski porabi dodeljenih sredstev, kar pomeni, da niso mogli preveriti, ali so bila sredstva uporabljena za predvidene namene.
2. Nepoštovanje predpisov: Pri izvajanju ukrepov so bile ugotovljene pomanjkljivosti v dokumentaciji in postopkih, ki niso skladni z zakonodajo in smernicami za dodeljevanje državnih sredstev.
3. Napačne ali nepopolne vloge: Vloge za dodelitev sredstev niso bile pravilno izpolnjene ali pa so vsebovale napačne informacije, zaradi česar je bilo potrebno del sredstev vrniti.

Postopek vračila sredstev:

- Občina je bila uradno obveščena o potrebi po vračilu sredstev.
- Določena je bila višina zneska, ki ga mora občina vrniti.
- Občina je dolžna vrniti sredstva v določenem roku, sicer lahko sledijo dodatni ukrepi.

Pomembno je poudariti, da je vračilo sredstev posledica nepravilnosti pri porabi in ne pomeni, da pomoč ni bila potrebna ali da so bile posledice poplav manjše. Občina bo morala izboljšati notranje postopke in dokumentacijo, da se v prihodnje izogne podobnim težavam.

Zakaj tega nismo obravnavali na nobeni seji Odbora za finance, Občinski seji?

Prosim za odgovore, kdo je odgovoren za nastale napake in kakšni so bili ukrepi, ker smo vrnili ogromen del sredstev in kdo bo sedaj poskrbel da se bodo sanacije izvedle? Zakaj se ni ukrepalo ko je bil še čas za to?

Blank lined area for text entry.

Datum:

22.10.2025

Podpis:

RD



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 22. seji prejeli vprašanje svetnika Petra Podlesnika glede odgovornosti zaradi vračila sredstev predplačila za odpravo posledic poplav avgusta 2023, katera je bila občina dolžna vrniti zaradi zaznanih nepravilnosti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Zavračamo kakršnekoli namige o neustrezni porabi sredstev, nespoštovanja predpisov, predanih napačnih ali nepopolnih vlog, ki jih je kot razlog za vračilo sredstev predplačila države za odpravo škode povzročene zaradi naravne nesreče 4. 8. 2023 v svojem svetniškem vprašanju navedel svetnik. Do nepravilnosti pri izvajanju sanacijskih ukrepov s strani Občine Radovljica ni prišlo, zato so navedeni razlogi neprimerni in zavajajoči.

Sanacija škode, ki se je izvajala v sklopu predhodnega programa, s sredstvi predplačila iz državnega proračuna za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče 4. 8. 2023, se je izvajala skladno z navodili Ministrstva za naravne vire in prostor. Potek in obseg sanacijskih ukrepov in koriščenja sredstev predplačila na območju občine Radovljica, ki so se izvajala v sklopu predhodnega programa, je bil svetnikom podrobno predstavljen v odgovoru na svetniško vprašanje svetnice Vojke Jesenko, podan na 18. seji občinskega sveta. V odgovoru je bil podrobno predstavljen tudi postopek koriščenja sredstev za sanacijske ukrepe, ki se bodo izvajala do konca leta 2028 v sklopu rednega programa. Redni program se je pričel z letom 2025, potem ko se je v letu 2024 zaključil predhodni program.

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v sklopu izvajanja ukrepov, načrtovanih v predhodnem programu, občini odobrilo vse predane zahteve za izvedene ukrepe (za katere ni bilo potrebno izdelati projektne dokumentacije in pridobiti soglasij pristojnih nosilcev urejanja prostora in Državne tehnične pisarne) in tudi za izdelano projektno dokumentacijo, potrebno za izvedbo zahtevnejših sanacij. Kot je bilo že v odgovoru svetnici Vojki Jesenko na 18. seji občinskega sveta pojasnjeno, MNVP tedaj ni imel jasnih navodil, kako postopati v primerih, ko predplačila občinam za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov niso porabljena v pogodbenem roku. Sredstva pa v primeru Občine Radovljica niso bila porabljena izključno zaradi neodzivanja Državne tehnične pisarne (DTP), ki do konca pogodbenega roka za izvedbo sanacijskih ukrepov v sklopu predhodnega programa ni niti pričela s pregledom izdelane projektne dokumentacije, poslana v pregled s strani občine, in za katero so bila pridobljena tudi vsa potrebna soglasja. O problematiki neodzivanja DTP je bilo seznanjeno tudi MNVP, zaradi česar je minister Jože Novak na rednih srečanjih z župani in predstavniki občinskih uprav zatrdil, da se neporabljena sredstva iz predplačila prenese iz predhodnega v redni program. Na podlagi odločitve Ministrstva za finance in Računskega sodišča je svojo osebno odločitev moral preklicati. Občine so bile v pozivu MNVP, z dne 24. 7. 2025, pozvane, da neporabljena sredstva iz predplačila vrnejo in zanje ponovno zaprosijo v sklopu rednega programa. Občina je v letošnjem letu preko rednega programa izvedla tri sanacijske ukrepe, in sicer sanacijo usada na cesti Dobravica – Ovsiša ter nadomestno gradnjo dveh mostov v dolini Drage. Sanacijski

ukrepi, načrtovani v sklopu rednega programa, se bodo skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) izvajali do konca leta 2028.

Za razumevanje izvajanja programov sanacije škode nastale zaradi naravne nesreče 4. 8. 2023 in predstavitev obsega izvedenih ukrepov v sklopu predhodnega programa, v nadaljevanju povzemamo del odgovora, ki je bil na to temo podan na 18. seji občinskega sveta:

Program odprave škode na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče 4. 8. 2023

Predhodni program 2023-2024

V letu 2023 so se izvajali intervencijski ukrepi za vzpostavitev prevoznosti cest, odpravo škode na cestni in komunalni infrastrukturi ter čiščenje in odvoz naplavljenega materiala. V letu 2024 se je začel izvajati t.i. predhodni program, s predhodno dodeljenimi sredstvi iz državnega proračuna, namenjen za odpravo škode, povzročene 4. avgusta 2023. Občina je za ta namen prejela 4.396.640,00 €. V predhodni program se je lahko vključilo le sanacijske ukrepe, ki so vezani na odpravo škode, povzročene na občinski infrastrukturi, in ukrepe za zaščito občinske infrastrukture (npr. sanacija plazov in podorov). V sklopu predhodnega programa je bila v letu 2024 izvedena večina sanacijskih ukrepov, evidentiranih v sistem za ocenjevanje škode AJDA ter potrjenih s strani regijske komisije URSZR Kranj (pristojna za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Radovljica), za katere ni bilo treba predhodno izdelati projektne dokumentacije in urediti premoženjsko pravnih zadev. V sklopu predhodnega programa so bili izvedeni sanacijski ukrepi v skupni vrednosti 712.116,75 €:

<i>Naziv ukrepa</i>	<i>Namen porabe sredstev</i>	<i>Vrednost investicije</i>
<i>Sanacija javne fekalne kanalizacije na območju Elena v Begunjah</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>13.295,00 €</i>
<i>Sanacija javne fekalne kanalizacije pod mostom v Zapužah</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>5.730,00 €</i>
<i>Sanacija tirolskega vodnega zajetja v Dragi</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>47.081,05 €</i>
<i>Sanacija drenaznega vodnega zajetja v Dragi</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>40.793,67 €</i>
<i>Sanacija javnega vodovoda Mravlinč - Begunje</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>66.962,58 €</i>
<i>Sanacija javnega vodovoda Ledevnica - Radovljica</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>5.921,00 €</i>
<i>Sanacija javnega vodovoda Brezje - Peračica</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del</i>	<i>96.405,51 €</i>
<i>Sanacija makadamske ceste do drenaznega zajetja v Dragi</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>35.376,16 €</i>
<i>Sanacija odvodnjavanja na parkirišču pri letališču v Lescah</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>19.460,89 €</i>
<i>Sanacija makadamskega dela Šobčeve ceste na odseku Plana - Šobec</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>23.716,12 €</i>
<i>Sanacija bankin na kategorizirani cesti Globoko ob potoku Dobruša</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>20.997,08 €</i>
<i>Sanacija usada na kategorizirani cesti Ljubno - Praprošče</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>54.411,24 €</i>
<i>Sanacija dela kategorizirane ceste proti Češnjici</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>66.628,15 €</i>
<i>Sanacija dela kategorizirane ceste Vošče - Brda</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>69.945,72 €</i>

<i>Izvedba intervencijskih ukrepov za zaščito kategorizirane asfaltne ceste v Dragi - gradnja opornih kamnitih zidov</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>108.507,52 €</i>
<i>Izvedba intervencijskih ukrepov za zaščito drenažnega vodnega zajetja v Dragi- gradnja opornih kamnitih zidov</i>	<i>Izvedba gradbeno obrtniških del</i>	<i>36.885,06 €</i>
<i>Skupna vrednost izvedenih ukrepov</i>		<i>712.116,75 €</i>

Konec leta 2023 in v začetku leta 2024 je občina za odpravo škode, nastale 4. avgusta 2024, ki je narekovala tehnično zahtevnejšo sanacijo, za ukrepe, prijavljene v sklopu izvajanja predhodnega programa (kot npr. sanacija daljših odsekov cest, mostov, plazov in podorov, prestavitve vodovodov iz ogroženih območij ...), naročila tudi izdelavo projektne dokumentacije za njihovo izvedbo. Skladno s prejetimi navodili Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) je bila za vso naročeno projektno dokumentacijo obvezna pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi mnenj pa je bilo treba dokumentacijo poslati še državnim tehničnim pisarnam (DTP) v recenzijski pregled in pridobiti njihovo izjavo o ustreznosti projektne dokumentacije.

V sklopu predhodnega programa je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo devetnajstih projektov v skupni vrednosti 377.494,76 €. Od teh je bilo enajst dokumentacij izdelanih v celoti in zanje pridobljena potrebna mnenja nosilcev urejanja prostora. Izdelava preostale dokumentacije pa je dolgotrajnejša, saj vključuje pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma se je izkazalo, da je potrebna izdelava dodatnih raziskav in meritev. Občina je v letu 2024 za izdelavo projektne dokumentacije namenila sredstva v višini 320.286,36 €. Seznam naročene projektne dokumentacije za posamezne ukrepe:

<i>Naziv ukrepa</i>	<i>Status dokumentacije</i>	<i>Vrednost dokumentacije</i>
<i>Sanacija dela lokalne ceste Ovsiše - Dobravica</i>	<i>Pridobljena mnenja in vse izjave s strani DTP o ustreznosti projektne dokumentacije</i>	<i>20.862,00 €</i>
<i>Sanacija kategorizirane makadamske ceste v Dragi</i>	<i>Pridobljena mnenja; izveden pregled dokumentacije s strani DTP; v teku usklajevanje dokumentacije z recenzenti</i>	<i>11.041,00 €</i>
<i>Sanacija kategorizirane asfaltne ceste v Dragi</i>	<i>Pridobljena mnenja; izveden pregled dokumentacije s strani DTP; v teku usklajevanje dokumentacije z recenzenti</i>	<i>37.393,00 €</i>
<i>Sanacija dela kategorizirane ceste v Krpinu</i>	<i>Pridobljena mnenja; dokumentacija oddana v pregled na DTP</i>	<i>54.772,88 €</i>
<i>Sanacija usada na nekategorizirani cesti na Dobrčo</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi; izvajajo dodatne raziskave in meritve</i>	<i>15.884,40 €</i>
<i>Ureditev odvodnjavanja s propustom na kategorizirani cesti v Krpinu (pri Begunje 83b)</i>	<i>Pridobljena mnenja; dokumentacija oddana v pregled na DTP</i>	<i>13.664,00 €</i>
<i>Sanacija mosta pri gostišču Draga</i>	<i>Pridobljena mnenja in vse izjave s strani DTP o ustreznosti projektne dokumentacije</i>	<i>22.143,00 €</i>
<i>Sanacija mosta čez Črni potok v Dragi</i>	<i>Pridobljena mnenja; pridobljena izjava s strani DTP o ustreznosti projektne dokumentacije za</i>	<i>22.143,00 €</i>

	<i>vodnogospodarske ureditve; manjka izjava o ustreznosti mostne konstrukcije</i>	
<i>Sanacija mosta pri vodarni Draga</i>	<i>Pridobljena mnenja; pridobljena izjava s strani DTP o ustreznosti projektne dokumentacije za vodnogospodarske ureditve in mostno konstrukcijo; manjka izjava o ustreznosti za cesto</i>	<i>22.143,00 €</i>
<i>Sanacija mosta na kategorizirani cesti pri vodarni Mravlinč v Krpinu</i>	<i>Pridobljena mnenja; dokumentacija oddana v pregled na DTP</i>	<i>22.753,00 €</i>
<i>Sanacija mosta na gozdni cesti Polška planina</i>	<i>Pridobljena mnenja; dokumentacija oddana v pregled na DTP</i>	<i>20.557,00 €</i>
<i>Sanacija mosta na kategorizirani cesti - Spodnji Otok 2</i>	<i>Pridobljena mnenja; dokumentacija oddana v pregled na DTP</i>	<i>16.470,00 €</i>
<i>Sanacija mosta na kategorizirani cesti pri gradu Kamen</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi</i>	<i>7.076,00 €</i>
<i>Sanacija skalnega podor levega brega potoka Blatnica v Krpinu (območje za stanov. objekti Begunje na Gorenjskem 83a in 83b)</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi; izvajajo dodatne raziskave in meritve</i>	<i>22.656,62 €</i>
<i>Sanacija plazu pri gasilskem domu v Slatni</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi; izvajajo dodatne raziskave in meritve</i>	<i>13.679,86 €</i>
<i>Ureditev zaščite tirolskega vodnega zajetja v Dragi</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi</i>	<i>18.400,00 €</i>
<i>Sanacija javnega vodovoda Mravlinč - Begunje</i>	<i>Pridobljena mnenja; dokumentacija oddana v pregled na DTP</i>	<i>5.856,00 €</i>
<i>Sanacija javnega vodovoda na območju Spodnjega Otoka (prestavitev vodovoda iz območja vodotoka Dobruša)</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi</i>	<i>7.100,00 €</i>
<i>Sanacija javnega vodovoda in vodohrana na Zgornji Lipnici (prestavitev vodovoda in vodohrana iz območja plazovite brežine)</i>	<i>Projektna dokumentacija v izdelavi</i>	<i>22.900,00 €</i>
Skupna vrednost naročene dokumentacije		377.494,76 €

Doslej je bilo v pregled na DTP predanih enajst dokumentacij. Zaradi neodzivnosti DTP smo zaprosili MNVP za prednostno obravnavo dokumentacije, oddane na DTP, ki je ključna za izvedbo načrtovanih sanacijskih ukrepov. Posredovanje na MNVP je bilo delno uspešno, saj je DTP v decembru začela s pregledom petih dokumentacij. Žal je začetek pregleda dokumentacije sovpadal tudi z rokom za zaključek izvajanja sanacijskih ukrepov v sklopu predhodnega programa.

DTP je doslej potrdil ustreznost celotne projektne dokumentacije za dva ukrepa, in sicer za projekt sanacije mosta pri gostišču Draga in projekt sanacije dela odseka lokalne ceste Ovsše – Dobravica, pri naselju Dobravica. Za oba projekta je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca.

V letu 2025 je načrtovana še izdelava projektne dokumentacije za sanacijo javnega vodovoda in vodarne v Dragi, kjer je na podlagi pregleda stanja na terenu ugotovljena potreba po izvedbi

prestavitve vodovoda iz območja vodotoka Begunjščica in izvedbi dodatne zaščite objekta vodarne. Prestavitev vodovoda je predvidena v okviru sanacije kategorizirane ceste v Dragi.

Redni program 2025-2028

V letu 2024 se je zaključilo obdobje izvajanja sanacijskih ukrepov v sklopu predhodnega programa. Temu sledi redni program, ki se bo izvajal v obdobju od 2025 do 2028. Skladno z navodili MNVP je v sklopu rednega programa za vsak predviden sanacijski ukrep (projekt) treba izdelati investicijsko dokumentacijo (DIIP, IP) z namenom priprave predloga za uvrstitev projekta v državni NRP. Po potrditvi predloga za uvrstitev projekta v državni NRP (potrdi Ministrstvo za finance) bo MNVP lahko vključilo projekt v državni proračun. Slednje predstavlja izhodišče za sklenitev pogodbe med občino in MNVP in začetek koriščenja sredstev državnega proračuna. Pred sklenitvijo pogodbe mora občina preko javnega naročila izbrati izvajalca za izvedbo posameznega projekta. Skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) mora občina pred prvim nakazilom sredstev iz državnega proračuna ustrezno izkazati porabo lastnih sredstev občinskega proračuna v višini 1,5 % prihodkov proračuna občine.

Zaradi neodzivnosti DTP občina ni uspela realizirati načrtovanih ukrepov v sklopu predhodnega programa in porabiti vseh predhodno dodeljenih sredstev iz državnega proračuna v predvidenem času, ki ga je določala sklenjena pogodba med občino in MNVP. Občina je o porabi teh sredstev redno poročala MNVP preko portala porocaj.si. Skupna vrednost porabljenih sredstev je znašala 1.032.403,11 €. Neporabljenih predhodno dodeljenih sredstev je ostalo v višini 3.364.236,89 €.

Iz zgoraj navedenih dejstev lahko podamo sklep, da je odgovornost za nezmožnost realizacije načrtovanih sanacijskih ukrepov v sklopu predhodnega programa, izključno na strani Ministrstva za naravne vire in prostor, ki ni poskrbelo za optimalno organizacijo in vzpostavitev sistema kontrole izvajanja sanacijskih ukrepov, ki ga je za Ministrstvo izvajala Državna tehnična pisarna.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica,
dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Iz strani Krajevne skupnosti Ljubno ter iz strani občanov iz območja krajevne skupnosti Lancovo sem dobil zelo podobni vprašanja, oz pereča problema s katerima se soočajo. Ker se mi zdi da problema potrebujeta takojšnje ukrepanje prosim da se preveri ukrepanje službi oz kako se lahko v najkrajšem možnem času poskrbi za varno pot otrok v šolo in seveda varnost vseh naših občanov:

Situacija na Spodnjem Lancovem je izredno nevarna za prečkanje ceste na avtobusno postajo za vožnjo proti Radovljici. Razumemo, da je en projekt v fazi, ki traja že predolgo in bo segal tudi še predolgo v prihodnost, težavo pa je potrebno rešiti saj omiliti, da ne bo prepozno, ko se bo nekaj zgodilo. Mormo se zavedat, da so starejši veliko bolj previdni pri prečkanju ceste, kot pa otroci stari 7, 8 let. Hitrost, ki jo avtomobili dosežejo proti Radovljici ali pa proti Zgornjemu Lancovem je zelo visoka.

Predlagamo da se uredi prehod za pešce, ležeče policaje, oranžne table - take kot so na Lipnici..vsaj nekaj, da bi vsaj malo zaščitili in označili prehod čez cesto.
Mislimo, da bi se to območje lahko tudi smatrala kot nevarna šolska pot.

PREHOD ZA PEŠCE POSAVEC

Na Posavcu je bila odstranjen osvetljeni znak z utripajočo lučju, ki je opozarjal na prehod za pešce. Kar pomeni, da na tem delu odseka pri avtobusni postaji ni več prehoda za pešce. S tem dejanjem se je povečala nevarnost pešcev pri prehodu ceste (učenci, dijaki , študentje , krajani ter ostali pešci). Na to nevarnost v cestnem prometu, opozarjajo krajani in tudi KS Ljubno. Zato, naj se da pobuda, da Občina Radovljica skupaj pristojnim službam , nemudoma in takoj pristopijo k rešitvi in dokončni ureditvi prehoda za pešce med obema avtobusnima postajama z vso potrebno označitev prehoda za pešce Talne oznake in prometna signalizacija.
Ravno tako prehoda za pešce ni na Dobrem Polju ob avtobusni postaji.

OBČINSKA REDARSKA SLUŽBA

Kljub opozorilom in dopisom KS Ljubno na občino in občinsko redarsko službo na terenu ni videti premikov in rešitev nastale situacije in odpravo njih. Krajan KS Ljubno in KS Ljubno so na trenutno stanje že opozarjali, tudi z dopisi iz strani KS Ljubno kjer pa odgovorov niso prejeli, (prilagam poslane dopise)


Zato dajem pobudo, da občinska redarska služba opravi vse potrebne aktivnosti in do naslednje redne seje občinskega sveta, ki bo novembra, pripravi poročilo in ukrepe , ki jih je izvedla.

Prav tako za probleme s svetločasnimi odpadki na območju KS LJUBNO.

Datum:

22.10.2025

Podpis:





**KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO
SVET KS LJUBNO**

Ljubno 133, 4244 Podnart, tel. 031 302 377, e-naslov: info@ks-ljubno.si
Transakcijski račun: SI56013026450842633, davčna št. 19724560, matična št. 5021707000

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA
g. župan Ciril Globočnik

Številka: P-81/2025

Datum: 8. 9. 2025

Zadeva: Pobuda za ureditev prehoda za pešce na Posavcu (pri avtobusni postaji, bivši trgovini in gostilni)

Spoštovani gospod župan,

krajani Posavca so nas opozorili na resno težavo, ki se je pojavila na državni cesti pri avtobusni postaji oz. pri bivši trgovini in gostilni na Posavcu.

Na tem mestu je bil do nedavnega postavljen osvetljen znak za prehod za pešce z utripajočo oranžno lučjo, ki je pešcem vsaj delno zagotavljal večjo varnost pri prečkanju ceste. Že takrat je sicer manjkal talni označeni prehod za pešce, zdaj pa je bil omenjeni znak celo odstranjen, in to brez kakršnega koli obvestila Krajevni skupnosti. Trenutno je tako stanje še bolj nevarno, saj na tem prometnem in preglednem odseku ni več nobene ureditve, ki bi opozarjala voznike na pešce.

Ta prehod uporabljajo vsi krajani iz Posavca, Otoč in Ljubna, predvsem pa številni šolarji, ki se odpravljajo v podružnično šolo v Ljubnem ali na avtobus za matično šolo v Radovljici. Gre za glavno državno cesto, kjer vozniki pogosto prekoračujejo predpisano hitrost, kar potrjuje tudi pogosta prisotnost policije z radarjem. Pešci, zlasti otroci, so zato zdaj izpostavljeni resnim nevarnostim, saj so prisiljeni prečkati cesto brez kakršne koli prometne zaščite.

111/40



**KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO
SVET KS LJUBNO**

Ljubno 133, 4244 Podnart, tel. 031 302 377, e-naslov: info@ks-ljubno.si
Transakcijski račun: SI56013026450842633, davčna št. 19724560, matična št. 5021707000

V imenu krajanov vas prosimo, da Občina Radovljica v sodelovanju s pristojnimi službami čimprej:

- opravi oceno prometne varnosti na omenjeni lokaciji,
- poskrbi za ureditev uradnega in ustrezno označenega prehoda za pešce (talne oznake in prometna signalizacija),
- preuči dodatne ukrepe za umirjanje prometa (osvetlitev, hitrostne ovire ipd.).

Prepričani smo, da je nujno ukrepati proaktivno in ne čakati na tragičen dogodek, ki bi ga bilo z ustreznimi ukrepi mogoče preprečiti.

Lepo prosimo, da se ta zadeva obravnava prednostno in da nas kot Krajevno skupnost sproti obveščate o nadaljnjih postopkih.

Za vaš odgovor in podporo se vam vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav,

Predsednik sveta KS Ljubno

Dejan Šparakl

**DEJAN
ŠPARAKL**

Digitalno podpisal
DEJAN ŠPARAKL
Datum: 2025.09.23
00:00:07 +02'00'



**KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO
SVET KS LJUBNO**

Ljubno 133, 4244 Podnart, tel. 031 302 377, e-naslov: info@ks-ljubno.si
Transakcijski račun: 01302-6450842633, davčna št. 19724560, matična št. 5021707000

MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo
Gorenjska c. 19
4240 Radovljica

Številka: P-123/2024

Datum: 26. 10. 2024

Zadeva/Urganca: Oviranje preglednosti na občinskih cestah zaradi razraščanja vegetacije

Spoštovani.

V mesecu juliju smo vas že prosili za pregled razraščanih živih mej in dreves, ki močno segajo na ceste po vaseh in ulicah naselij Ljubno, Posavec, Otoče in Praproše. Dobili smo dopis, da se boste odzvali in nas po pregledu obvestili. Do danes nismo dobili nobenega obvestila, zato vas s to urgenco ponovno prosimo, da nam pošljete odgovor in poročilo o stanju na terenu, ter morebitne izdane odločbe in poziv lastnikom za ureditev vegetacije, v kolikor boste ugotovili, da le-ta ovira in ogroža promet.

Radi bi izpostavili, da ima šolski avtobus oviran dostop, saj mu vegetacija otežuje zavijanje v desno. Ko pride šolski avtobus po otroke mora voznik v križišču, pri domu Športnega društva Ljubno, zaradi ogromnega drevesa na cesti, popravljati in voziti vzvratno, pri tem pa velikokrat na nasprotni strani zapne ogledalo in je le-to posledično pogosto premaknjeno in neuporabno.

Prav tako se gasilsko vozilo težko prebija skozi. Da o tem, kaj bo ob intervencijah, ko se mudi ne govorimo. Skratka predvsem za večja vozila je nekje vegetacija previsoka in ni odmaknjena dovolj od ceste in s tem obira pogled, kar je lahko nevarno. Prosimo, če ukrepate.

Najlepše se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Svet Krajevne skupnosti Ljubno
Predsednik sveta KS Ljubno

Dejan Šparakl

**DEJAN
ŠPARAKL**

Digitalno podpisal
DEJAN ŠPARAKL
Datum: 2024.10.27
22:30:15 +01'00'



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnika Petra Podlesnika glede ureditve prehoda za pešce čez državno cesto v naselju Posavec, Sp. Lancovo in Dobro polje ter vprašanje medobčinski redarski službi glede urejanja razraščene vegetacije na območju KS Ljubno. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Prehod za pešce na Posavcu

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je izdelala in recenzirala projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo državne ceste skozi naselje Posavec, ki poleg obnove vozišča vključuje tudi ureditev odvodnjavanja, postavitve svetilk javne razsvetljave, dograditev pločnika, ureditev prehoda za pešce in postavitev avtobusnih postajališč skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in pravilniki. Že nekaj let si DRSI prizadeva za izvedbo rekonstrukcije predmetne ceste, vendar je realizacija nemogoča, zaradi neuspešnega odkupa zemljišč, potrebnih za izvedbo načrtovane rekonstrukcije. V postopek pridobivanja zemljišč se je vključila tudi Občina, vendar do sedaj z lastniki ni bilo možno doseči dogovora.

Občina je na podlagi navedenih dejstev in potrebe po ureditvi prehoda za pešce na Posavcu, v predlogu proračuna za leti 2026 in 2027 zagotovila sredstva v višini 52.000 EUR, ki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo prehoda za pešce.

Prehod za pešce na Sp. Lancovem

Občina je za namen ureditve pločnika in prehoda za pešce na državni cesti v naselju Sp. Lancovo izdelala projektno nalogo, ki je bila potrjena s strani DRSI. V nalogi DRSI zahteva preureditev oziroma postavitev obstoječega avtobusnega postajališča in cestnega priključka do stavbe Lancovo 21a, skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in pravilniki, za kar je potrebno pridobiti del zemljišče v neposredni bližini postajališča, ki pa ga lastnik ne namerava prodati. Zaradi tega dejstva, do nadaljnjega ni možno načrtovati izvedbe ureditve pločnika in posledično tudi prehoda za pešce na predmetni lokaciji.

Prehod za pešce na Dobrem Polju

Občina je v preteklosti naročila prometno študijo za namen ureditve prehoda za pešce na območju naselja Dobro Polje. Izsledki študije so pokazali neupravičenost ureditve prehoda za pešce, zaradi česar občina ni pristopila k njegovi ureditvi.

Urejanje vegetacije na območju KS Ljubno

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo je vse od prijave KS Ljubno v letu 2024 na podlagi Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 243/18) in Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) na tem območju uvedel in tudi že zaključil enajst inšpekcijskih postopkov. Za uvedbo inšpekcijskega postopka ni potrebna zahteva, morebitna taka vloga pa lahko posredno vpliva na organ, da po uradni dolžnosti uvede inšpekcijski postopek. Prijavitelj nima nobenega

pravnega sredstva, na podlagi katerega bi lahko zahteval uvedbo konkretnega inšpekcijskega postopka po uradni dolžnosti. Inšpekcijskega postopka samo zaradi zasebnega interesa ni mogoče začeti, ali je v posamezni zadevi ob zasebnem interesu prisoten tudi javni interes, pa je v strokovni presoji inšpektorja.

Pripravila:
Borut Bezjak
in
Petra Dabič,
občinska inšpektorica



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani-a Matjaž Planinšek, član-ica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo:

- ☒ županu
☒ direktorici občinske uprave
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa:

Besedilo pobude – vprašanja:

V Lescah smo, ko so se pričele gradnje trgovskih centrov, priče selitvam trgovin na obrobje kraja. Podobno velja za celotno občino v kateri so skoncentrirane trgovine zgolj v trgovskih centrih v Lescah in v Radovljici,

Posledično občani uporabljajo osebna vozila za nakupovanje in s tem se promet gosti. Predvsem v obdobju od oktobra do aprila je, zaradi vremena, težje uporabljati kolesa ali pešaćiti.

S to pobudo želim vzpodbuditi občinsko upravo k organiziranju javnega prevoza, ki bi bil namenjen občanom in njihovim vsakodnevnim nakupovalnim potem. Na skici v nadaljevanju je zarisana samo ena opcija avtobusne linije, ki bi v slabi uri pokrila velik del območja KS Lesce, del KS Begunje na Gorenjskem in del KS Radovljica.

Na tem primeru je zarisana pot za katero je Google maps izračunal razdaljo 19 km in trajanje vožnje z avtomobilom 33 minut. Zarisana trasa ima 10 postankov. Če izračunanim 33 minutam dodamo 20% daljše trajanje, za vsak postanek dodamo 2 minuti, pot traja malo manj kot eno uro. V tej eni uri avtobus trikrat pobere potnike v Lescah, po enkrat v Studenčicah, v Hrašah, v Hlebcah, Begunjah, Zapužah in Novi vasi. Razen na Železniški ulici v Lescah, kjer bi bilo potrebno za čas vožnje te linije dovoliti izjemo, je povsod dovoljena vožnja avtobusov.

Za potrebe optimizacije stroškov najema avtobusa, bi avtobusna linija obratovala vsak dan 7 ur in pol. Ob primerno izbranim časovnem okviru bi občanom lahko konkretno pomagali in približali trgovine, ki so tistim, ki ne vozijo avtomobilov, realno precej oddaljene.

V enem tednu mobilnosti je zelo težko doseči, da bi se občani navadili na avtobusno linijo in zato ostajajo avtobusi prazni. Predlagam, da se avtobusna linija uvede za en cel mesec, december bi bil najprimernejši zaradi vremena in veliko opravkov, ki jih imajo občani. Avtobus bi vozil samo ob delovnih dnevih, tako bi v decembru linija obratovala 20 dni.

V primeru, da se poteza izkaže za uspešno, bi lahko linije tudi razširili in vključili del občine (desni breg Save), ki je še toliko bolj odrezan od trgovske ponudbe.


Za najem avtobusa se lahko izkoristi možnost, ki je na voljo v bližini. TS Gorje ima v lasti več električnih avtobusov, ki v zimskem času, ko Vintgar ne obratuje, večinoma stojijo. Na sestanku s predstavniki TD Gorje sem preveril ali so pripravljeni sodelovati. Njihov odgovor je pozitiven, pripravljeni so pristopiti k

28/11

111/45

projektu, kot lokalni partner in omogočiti cenejši najem avtobusa z voznikom. Avtobusi so električni in bi z uporabo te opcije poskrbeli tudi zmanjšanje izpustov v ozračje.

Kot sem zapisal na začetku, predstavljena linija je samo ena od opcij, želim vzpodbuditi občinsko upravo, da konkretizira zapisane besede v prometni strategiji in ostalih dokumentih.



Datum: 22.10.2025

Podpis:
Matjaž Planinšek
LKS- Lista krajevnih skupnosti



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnika Matjaža Planinška za organizacijo namenske javne prevozne linije do nakupovalnih središč v občini. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MATJAŽA PLANINŠKA

Pobuda za organizacijo namenskega javnega avtobusnega prevoza na prevozni liniji med krajevnimi skupnostmi in nakupovalnimi središči v občini bo deležna proučitve s strani občinske uprave.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in zagotavljanje zakonskih obveznosti ter potrebnih finančnih sredstev za nujne infrastrukturne projekte in druge načrtovane odhodke, občina v predlogu proračuna za leti 2026 in 2027 ne more zagotavljati namenskih sredstev za izvajanje predlagane dodatne namenske prevozne linije javnega potniškega prometa.

Pripravil:

Marko Bajec, višji svetovalec za promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Barbara Meglič, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Občina Radovljica že ima status prostovoljstvu prijazna občina, kar je pomembno priznanje in dobra podlaga za nadaljnji razvoj prostovoljstva. Nacionalni načrt za razvoj prostovoljstva do leta 2030 občinam priporoča, da ta status nadgrajujejo z dodatnimi ukrepi – od stabilne podpore prostovoljskim organizacijam, do vključevanja prostovoljcev v razvojne procese in merjenja dejanskega prispevka prostovoljstva k razvoju skupnosti.

V zvezi s tem občinski upravi postavljam naslednja vprašanja:

1. Katere nove ukrepe občina načrtuje za nadgradnjo statusa prostovoljstvu prijazna občina v prihodnjih letih?
2. Kako občina vključuje prostovoljske organizacije in njihove mreže v oblikovanje občinskih razvojnih programov in politik?
3. Ali občina načrtuje sistematično spremljanje in vrednotenje prispevka prostovoljstva (npr. z rednimi podatki, analizami, priznavanjem kompetenc prostovoljcev)?

Obenem predlagam, da občina pripravi občinski program razvoja prostovoljstva, po vzoru letnih programov športa, kulture ali mladine, s katerim bi prostovoljstvo kot pomemben del družbenega življenja dobilo jasno mesto v občinskem načrtovanju, spremljanju in financiranju.

Datum:

22.10.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27. 11. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa so na 22. seji občinskega sveta prejeli vprašanja svetnice Barbare Meglič glede prostovoljstva v občini Radovljica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE BARBARE MEGLIČ

Na Občini Radovljica se zavedamo, da dobro razvito prostovoljstvo v skupnosti prispeva k boljši kakovosti življenja občanov, zato izvajamo različne ukrepe, ki podpirajo, krepijo in spodbujajo razvoj prostovoljstva. Naj naštejemo nekaj teh ukrepov:

- sofinanciranje delovanja društev s področja civilne zaščite in reševanja, športa, turizma, mladinskih dejavnosti, socialnih dejavnosti, zdravja, kulture in umetnosti, varstva okolja in ohranjanja narave, njihovih programov in projektov preko javnih razpisov in neposrednih pogodb,
- možnost oddajanja prostorov v občinski lasti v brezplačno uporabo društvom s statusom delovanja in javnem interesu,
- nagrajevanje prostovoljskih projektov in prostovoljcev z občinskimi priznanji, z zahvalo prostovoljcem na proslavah ob občinskih praznikih in drugih dogodkih,
- objavljanje prispevkov o delovanju društev in prostovoljstvu v občinskem časopisu, na spletnih straneh občine in na portalu Moja občina,
- sodelovanje pri organizaciji in sofinanciranju večjih prostovoljskih akcij in dogodkov (Dan zdravja, Očistimo našo občino, pomoč pri poplavih...),
- financiranje in sodelovanje pri pomembnih prostovoljskih projektih kot npr. Oživimo srce in Prostofer,
- sodelovanje posameznih članov občinske uprave s prostovoljnim delom v društvih in pri raznih akcijah,
- organizacija posebne prireditve za prostovoljce v zahvalo za njihovo delo,
- prvič v letošnjem letu so bili na podlagi javnega natečaja izbrani naj mladi prostovoljci, ki bodo prejeli priznanja in simbolično nagrado na decembrski slovesnosti ob občinskem prazniku.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za razvoj in podporo prostovoljstvu na zgoraj navedene načine. Poleg naštetih ukrepov občinska uprava spremlja in se odziva na težave, pobude in predloge lokalne skupnosti na področju prostovoljstva in jih poskuša v največji meri upoštevati oz. podpreti.

Občina nima posebej pripravljene strategije razvoja prostovoljstva v občini, so pa posamezni ukrepi in aktivnosti vključeni v Razvojni program občine Radovljica do leta 2030. Pri pripravi razvojnega programa je bil vključen širok krog javnosti - prebivalcev, strokovnjakov, predstavnikov institucij, prostovoljcev in predstavnikov civilnih organizacij. Sodelovanje je potekalo preko ankete, lokalnih in tematskih delavnic ter pogovorov s ključnimi deležniki.

Na ta način ideje, pobude in potrebe, ki jih občani (tudi aktivni prostovoljci) izražajo, pridejo do izraza in vplivajo na strategijo razvoja občine. Razvojni program - kot strateški okvir - je potem podlaga za proračunske odločitve, projekte in izvajanje politik.

S tem občina omogoča, da prostovoljske organizacije in posamezniki prispevajo k doseganju razvojnih ciljev - družbene vključenosti, solidarnosti, medgeneracijskega povezovanja, kulture, mladinskih in socialnih projektov.

V letu 2025 je Občina Radovljica že tretje leto zapored prejela naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«. Za prijavo na natečaj občinska uprava pridobiva podatke o prostovoljskem delu v društvih, prostovoljcih in izvedenih prostovoljskih projektih ter na ta način spremlja razvoj prostovoljstva po posameznih področjih v občini. Tudi organizacija prireditve za prostovoljce omogoča spremljanje števila društev in drugih prostovoljskih organizacij v občini ter števila prostovoljcev, ki so aktivni na različnih področjih.

Pobuda je bila posredovana tudi predsednici Odbora za zdravstvo in socialno varstvo.

Pripravila:

Mojca Ahčin,

višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisana Tea Beton, članica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo
– vprašanje

- ☒ županu,
- ☐ direktorju občinske uprave,
- ☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa

Besedilo pobude – vprašanja:

Fuxova brv je od nekdanje povezovala kraje v Lipniški dolini z Radovljico. Leta 1932 je brv v taki obliki zgradil dr. Riko Fux z namenom, da bi skrajšali pot med Radovljico in Kamno Gorico. Brv je bila v teh letih zelo obiskana, žal pa je že dobro leto uradno zaprta. Fuxovo brv občani uporabljajo tudi za Pot ob Savi.

Poudarjam, da ta pot ni le del učne poti, je del infrastrukture v občini. Fuxova brv ni redno vzdrževana in je v slabem stanju. Ob brvi je mogočna Sava na desnem bregu povzročila udor nabrežja, ki se z vsakim zvišanjem vodostaja še poveča.

Kako poteka sanacija in kdaj predvidevamo odprtje poti?

Datum: 22.10.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

Župan in predsednik delovnega telesa sta na 22. seji prejela vprašanje svetnice Tee Beton, kdaj se bo pričela sanacija Fuksove brvi in tematske poti ob Savi na območju zdrsna nabrežja. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE TEE BETON

Sanacija Fuksove brvi in tematske poti ob Savi na območju zdrsna nabrežja je vključena v redni program odprave posledic škode zaradi močnega neurja s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023. V letu 2026 je načrtovana izdelava geomehanskega poročila in statične presoje brvi, ki bosta služila za načrtovanje in določitev sanacijskih ukrepov. Izvedba sanacijskih ukrepov v sklopu tega programa je predvidena do konca leta 2028. Pogoji za vključitev ukrepa v program in njegovo financiranje z državnimi sredstvi je enako kot pri vključevanju in izvajanju sanacijskih ukrepov v sklopu rednega programa odprave škode zaradi naravne nesreče 4. 8. 2023.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisana Tea Beton, članica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo **pobudo**
– vprašanje

☒ županu,

☒ direktorju občinske uprave,

☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa

Besedilo pobude – vprašanja:

Kamnogoričani so od nekdaj odhajali na vlak v Globoko po poti ob desnem bregu Save. Ta pot je bila dobro poznana romarjem, ki so hodili mimo Jamnika na Brezje.

Tudi danes posamezniki še odhajajo na vlak v Globoko, še bolj pa je pot obiskana s strani turistov in domačih pohodnikov, ki cenijo šum vode in terapevtska bogstva gozda.

Žal je pot zelo nevarna, kajti zaščitne jeklene vrvi ni več, zaradi posipanja nabrežine in podiranja drevja pa prehod na nekaterih delih skoraj ni mogoč. Stanje poti je zaradi gozdarskih del s težko mehanizacijo stanje še poslabšalo.

Dajem pobudo, da se ta pot uredi in na njej zagotovi varnost. Verjamem, da bo pridobitev vsekakor pomembna točka butičnega turizma v naši občini.

Datum: 22.10.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnice Tee Beton, da občina ustrezno uredi nevarno pešpot na desnem bregu Save, ki vodi od Kamne Gorice preko Naravoslovne učne poti Pusti grad na odseku proti Globokem. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON

Pot po desnem bregu Save, ki poteka od mostu v Globokem po obrežju reke navzgor v smeri Kamne Gorice in se priključi na Naravoslovno učno pot Pusti grad, v celoti poteka po zasebnih zemljiščih in ob reki Savi, ki skladno z Zakonom o vodah sodi v pristojnost Direkcije Republike Slovenije za vode in ostalih priobalnih lastnikov.

Občina Radovljica je v preteklosti uredila in skrbi za vzdrževanje številnih tematskih poti, kar zahteva visoka proračunska sredstva. Nekatero od teh poti so bile v ujmi leta 2023 močno poškodovane, kar stroške obnove in vzdrževanja le še povečuje, zato urejanje in vzdrževanje dodatnih poti v tem trenutku ni mogoče.

Pripravila:

Andreja Schmitt, višja svetovalka

za gospodarske zadeve



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

ODGOVORI NA USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na pobude, zastavljene ustno na 22. seji, zadolžil občinsko upravo.

Gregor Remec:

- **ustno vprašanje** glede izvajalca optičnega omrežja RUNE; dejal je, da so na Zgornji Lipnici brez signala, v Gorici in Vrbnjah pa delajo »raztur«;

Odgovor občinske uprave: Obseg in terminski plan gradnje optičnega omrežja RUNE na območju Občine Radovljica je v pristojnosti zasebnega investitorja, ki se o gradnji omrežja na posameznem območju odloča na podlagi tehničnih možnosti, interesa občanov in ekonomske upravičenosti. Občina pri tem nima vpliva na odločitev investitorja. Občina za gradnjo omrežja izdaja le soglasje za poseg v varovalni pas ceste, soglasje za izvedbo del na zemljiščih v lasti občine in dovoljenje za zaporo ceste. V zvezi z gradnjo optičnega omrežja na območju Gorice pa je občina ustavila in prepovedala nadaljnjo gradnjo omrežja na celotnem območju občine, ker investitor ni pridobil vseh soglasij in dovoljenj s strani občine pa tudi zaradi skrajno neprimerne izvedbe gradnje omrežja. Občina je že izvedla pregled in oceno škode povzročene na občinski infrastrukturi, zaradi neprimerne gradnje omrežja in o tem obvestila investitorja. Investitor se je pred nadaljevanjem gradnje omrežja na območju Občine Radovljica zavezal v celoti odpraviti povzročeno škodo na območju Gorice.

- **ustno vprašanje**, zakaj šoloobvezni otroci iz Ravnice v KS Lancovo še vedno nimajo zagotovljenega kombi ali avtobusnega prevoza do šole; dejal je, da pot dolga 1,5 km do 2 km;

Odgovor občinske uprave: Možnost šolskega prevoza učencev z Ravnice z avtobusom je bila preverjena že pred leti. Na takratnem ogledu, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki prevoznika in predstavnik KS Lancovo, je bilo ugotovljeno, da prevoz z avtobusom tehnično ni izvedljiv, ker ni prostora za obračanje, težavo pa predstavlja tudi širina ceste.

Možnost prevoza s šolskim kombijem smo preverili pri vodstvu šole ter dobili odgovor, da jih bo šolski kombi od 10. novembra dalje pobiral v vasi in ne več na odcepu za Ravnico na glavni cesti med Zgornjim in Spodnjim Lancovim.

- **ustno vprašanje**, kaj se dodaja s petimi spremembami prostorskega reda.

Odgovor občinske uprave: Postopek petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica (SSD PRO) je v zaključni fazi, istočasno teče tudi postopek prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Radovljica z Urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce (ISD SPRO). Trenutno poteka usklajevanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Direkcijo RS za vode za pridobitev pozitivnih mnenj na predlog obeh dokumentov. Po pridobitvi pozitivnih mnenj bo izdelovalec pripravil končno gradivo za obravnavo predloga na seji občinskega sveta.

Peter Podlesnik:

- **ustna pobuda**, da se pri pripravi predloga proračunov za leti 2026 in 2027 na postavki za zaščito in reševanje ne upošteva 5 % znižanja, tako kot se je upoštevalo povsod. Pojasnil je, da so sredstva na tej postavki že tako prenizka za normalno delovanje, prav tako ostajajo tudi pogodbene obveznosti za nakup vozil. Prav tako meni, da se bo tudi za šport našlo kakšne rezerve.

Odgovor občinske uprave: Pobuda občinskega svetnika se je pri pripravi predloga proračuna upoštevala.

Klemen Erman:

- **ustna pobuda**, da svetniške skupine iz sredstev za delovanje prispevajo za decembrsko druženje svetnikov. V kolikor so svetniške skupine svoja sredstva že porabile, ima Levica na tej postavki še neporabljena sredstva, s katerimi to druženje lahko financira.

Župan je svetniku dejal, naj si prebere pravilnik, v katerem piše, za kaj se sredstva za delovanje svetniških skupin lahko porabijo.

Odgovor občinske uprave: V 10. členu Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 317/24, UPB2) so taksativno in brez izjem naštetih nameni, za katere se lahko uporabljajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članic in članov občinskega sveta. Sredstva se med drugim lahko porabijo za plačilo stroškov organizacije javnih prireditev (okrogle mize, javni posveti in podobno), kot so najem prostora, najava v medijih in podobno in plačilo stroškov udeležbe na seminarjih, predavanjih in drugih dogodkih, namenjenih usposabljanju, ki je potrebno za izvrševanje funkcije članov občinskega sveta. Pobudo občinskega svetnika pozdravljamo, vendar poraba sredstev za predlagani namen v tem primeru ne bi bila skladna z določili pravilnika.

Teodora Beton:

- **ustna pobuda**, naj svetniki vsaj v taki meri kot so lani, tudi letos kot prostovoljci sodelujejo na prireditvi za prostovoljce, ki bo 26. novembra v Linhartovi dvorani.

Ines Jelenec:

- **ustna pobuda**, da se na občinski spletni strani med novicami objavi Natečaj Naj mladi prostovoljci 2025. Povedala je, da je natečaj namenjen izboru za naj mlade prostovoljce, ki so delovali v občini v šolskem letu 2024/2025, zajema pa mlade od 12. do 29. leta. Rok za oddajo pa je 11. 11. 2025.

Odgovor občinske uprave: Natečaj je bil dne 10. 10. 2025 objavljen na občinski spletni strani v rubriki »Razpisi in objave«. Isti dan je bila na občinski spletni strani v rubriki »Občinske novice« objavljena tudi novica o objavi natečaja.



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

OBČINSKI SVET
OBČINE RADOVLJICA

Informacija: POROČILO O IZVRŠEVANJU SPREJETIH SKLEPOV

Izvrševanje sklepov, sprejetih na 12. seji občinskega sveta, 22. 5. 2024

VI. Osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica

Predlog odloka je bil umaknjen z dnevnega reda 13. seje občinskega sveta, upoštevajoč sklep Statutarno pravne komisije, sprejet na 11. seji, da ni pristojno delovno telo za presojanje vsebine odloka, temveč je matično delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na 14. seji je župan svetnike seznanil, da je glede na besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejela vlada, sprejemanje novega Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica smiselno odložiti do sprejema tega zakona v Državnem zboru. S sprejetim zakonom usklajeno besedilo osnutka odloka je župan upoštevajoč sklepe Statutarno pravne komisije umaknil z dnevnega reda 19. seje.

Osnutek odloka je z dnevnega reda 20. seje občinskega sveta, upoštevajoč sklepe Statutarno pravne komisije, župan ponovno umaknil.

Izvrševanje sklepov, sprejetih na 20. seji občinskega sveta, 18. 6. 2025

IV. Osnutek sprememb Statuta Občine Radovljica

Občinski svet po tajnem glasovanju Osnutka sprememb Statuta Občine Radovljica ni sprejel. Na 21. seji osnutek po tajnem glasovanju ponovno ni bil sprejet.

V. Osnutek sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica

Župan je točko z dnevnega reda umaknil.

Na 21. seji je župan zaradi nesprejetja sprememb statuta, točko ponovno umaknil z dnevnega reda.

Izvrševanje sklepov, sprejetih na 22. seji občinskega sveta, 22. 10. 2025

I. Potrditev zapisnika 21. seje občinskega sveta

Zapisnik je objavljen na oglasni deski in spletni strani občine.

II. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje) je bil objavljen v DN UO, št. 332, 11. 11. 2025.

III. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2026 in 2027

Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2026 in 2027 sta na dnevnem redu 23. seje občinskega sveta.

IV. Predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitve »Pomoč družini na domu« za obdobje januar – junij 2025

Občinski svet je sprejel Predlog Doma dr. Janka Benedika Radovljica za doplačilo Občine Radovljica za stroške izvajanja storitve »Pomoč družini na domu« v obdobju od januarja do junija 2025, v višini 48.433,99 evrov, ki jih bo občinska uprava zagotovila s prerazporeditvijo proračunskih sredstev.

V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju območje Radovljica za leto 2026

Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju območje Radovljica za leto 2026 je bil objavljen v DN UO, št. 333, 2. 12. 2025.

VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2026

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2026 je bil objavljen v DN UO, št. 333, 2. 12. 2025.

VII. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinska uprava je izdala odločbo o izvzemu zemljišč iz javnega dobra, ki je bila objavljena v DN UO, št. 332, 11. 11. 2025.

VIII. Pobude in vprašanja

Odgovori na pobude in vprašanja so v gradivu za 23 sejo občinskega sveta.

Pripravila:

Metka Gaber

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



Ciril Globočnik l.r.
Župan



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica predlaga naslednja kandidata za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju:

- dr. Matjaža Geršiča, kandidata za sodnika porotnika,
- Moniko Sluga, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke.

2. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU

1. Zakonska podlaga

Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB4 s spremembami in dopolnitvami).

2. Obrazložitev

Okrožno sodišče v Kranju je dne 24. 4. 2025 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 82/2025 objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju.

Na podlagi 41. člena in naslednjih Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZS) pri izvajanju sodne oblasti sodelujejo tudi državljani kot sodniki porotniki pri okrožnih sodiščih. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidate za sodnike porotnike lahko predlagajo predstavniški organi za območja občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in tudi dejansko delujejo na območju posamezne občine, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov (45. člen ZS).

Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik višjega sodišča sodnike porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate, oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije. Podatke o številu prebivalstva v posamezni občini je sodišče črpalo iz podatkov Statističnega urada RS po stanju na dan 1. 1. 2025 in na tej podlagi izračunalo število sodnikov porotnikov za vsako občino. Na osnovi teh podatkov lahko Občina Radovljica predlaga 8 sodnikov porotnikov, od tega 4 za mladoletniške postopke.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju (8 kandidatov za sodnike porotnike, od tega 4 za mladoletniške postopke) je bil na spletni strani Občine Radovljica objavljen od 4. 11. 2025 z rokom do 28. 11. 2025 do 12. ure.

Po zaključenem pozivu so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) na svoji 24. seji dne 1. 12. 2025 obravnavali prispele vloge. V

navedenem roku sta prispeli dve vlogi za sodnike porotnike z vsemi prilogami in obrazložitvijo in ena vloga za podaljšanje brez navedbe predlagatelja in obrazložitve, ki se v nadaljnjo obravnavo ni uvrstila.

Člani KMVI so sprejeli sklep, da za kandidata za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju za naslednje mandatno obdobje občinskemu svetu predlagajo:

- dr. Matjaža Geršiča, kandidata za sodnika porotnika, ki ga predlaga Kulturno društvo Sotočje Radovljica, z naslednjo obrazložitvijo: kandidat od leta 2018 opravlja funkcijo namestnika predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, deluje tudi na mednarodni ravni. Je avtor številnih strokovnih člankov in razprav. Družbeno angažiran in dejaven je tudi v domačem okolju. Dr. Geršič izkazuje izjemno strokovnost, zanesljivost in osebnostne lastnosti, njegove vodstvene izkušnje dokazujejo visoko stopnjo odgovornosti. Njegovo delovanje na državni ravni in v okviru OZN mu zagotavlja bogate izkušnje pri mednarodnih pogajanjih, poznavanja različnih pravnih sistemov in analiziranja kompleksnih situacij. Kot dolgoletnega raziskovalca ga odlikujeta analitičnost in poglobljeno razumevanje družbenih procesov, kar je neprecenljivo pri presojanju v sodnih postopkih.
- Moniko Sluga, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke, ki jo predlaga PGD Lesce, z naslednjo obrazložitvijo: kandidatka je znanje s področja človeških virov pridobivala z različnimi delovnimi izkušnjami, tako domačimi kot mednarodnimi. V letu 2006 je opravila usposabljanje za prostovoljko na SOS telefonu v Ljubljani. Od leta 2009 je zaposlena na Občini Radovljica, kjer je zadolžena predvsem za kadrovske zadeve, to je izvajanje kadrovskih opravil tako za upravo kot delovna telesa občine. V mandatu v letih 2016 do 2021 je že bila imenovana in je tudi opravljala funkcijo kot sodnica porotnica za mladoletnike na Okrožnem sodišču v Kranju, tako da ji je to delo poznano.

Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: <https://www.radovljica.si/objava/62104>

Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovske službi občinske uprave.

3. Finančne posledice

Predlaganje kandidat za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Manca Tomažin

Vodja oddelka za splošne zadeve

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: PREDLOGA ODLOKOV O PRORAČUNIH OBČINE RADOVLJICA ZA
LETI 2026 IN 2027**

V skladu s 17., 31. in 104. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 104. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**PREDLOGA ODLOKOV O PRORAČUNIH OBČINE RADOVLJICA
ZA LETI 2026 IN 2027**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Ciril Globočnik, župan,
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave,
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve,
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Maja Stanojevič, vodja Referata za finance in proračun,
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami,
- Anton Klančar, vodja Službe za upravljanje občinskega premoženja in
- Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2026 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029, Program športa Občine Radovljica za leto 2026, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2026, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2026, Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026,

Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2026, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 2026, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2026, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2026.

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2027 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2027 do 2030, Program športa Občine Radovljica za leto 2027, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2027, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2027, Lokalni program kulture 2027-2030, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2027, Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2027, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 2027, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2027, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2027.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2026 v višini 3.000.000,00 EUR, pri poslovnih bankah, za investicije, načrtovane v proračunu.
4. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2027 v višini 2.500.000,00 EUR, pri poslovnih bankah, za investicije, načrtovane v proračunu.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**PREDLOGA ODLOKOV O PRORAČUNIH OBČINE RADOVLJICA
ZA LETI 2026 IN 2027**

1. Zakonska podlaga

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in spremembe),
- 29. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe),
- 17., 31. in 104. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).

2. Obrazložitev

Priloženo gradivo obsega:

1. Izhodišča za sestavo osnutkov odlokov o proračunu Občine Radovljica za leti 2026 in 2027.
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2026 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029, Program športa Občine Radovljica za leto 2026, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2026, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2026, Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2026, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 2026, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2026, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2026.
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2027 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2027 do 2030, Program športa Občine Radovljica za leto 2027, Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2027, Program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za leto 2027, Lokalni program kulture 2027-2030, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2027, Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2027, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za leto 2027, Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo za leto 2027, Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2027.

Postopek sprejemanja proračuna je določen s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Radovljica:

- na 22. redni seji občinskega sveta, dne 22. 10. 2025, sta bila predstavljena osnutka proračunov za leti 2026 in 2027 z izhodišči za sestavo proračunov in opravljena je bila splošna razprava;
- po sprejemu osnutkov proračunov je potekala najmanj 15-dnevna javna razprava (javna razgrnitev), ki je trajala od četrta, 23. 10. 2025, od 8. ure, do četrta, 6. 11. 2025, do 15. ure. Sklep o javni razpravi in osnutka proračunov so bili objavljeni na spletni strani občine. V času javne razprave je bil zagotovljen vpogled v osnutka proračunov in zainteresirani javnosti zagotovljen dostop do osnutkov proračunov na krajevno običajen način. V času javne razprave so osnutka proračunov obravnavala delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k osnutku proračunov in opredelitve do prejetih predlogov in pripomb so priloženi v gradivu;
- po končani javni razpravi o osnutkih proračunov je župan pripravil predloga proračunov za leti 2026 in 2027 in odloka o proračunih občine za leti 2026 in 2027. Na 23. seji občinskega sveta bosta obravnavana predloga proračunov. Gradivo je priloženo.

Gradivo predloga proračunov obsega Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2026 z obrazložitvami in prilogami ter Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2027 z obrazložitvami in prilogami. Na predlog proračuna in odlok o proračunu lahko člani občinskega sveta in delovna telesa vložijo amandmaje najkasneje tri dni pred sejo sveta. **Amandmaji na predlog proračuna morajo biti oddani najkasneje do nedelje, 14. 12. 2025, do 24. ure.** Amandmaji morajo biti do tega roka poslani v skenirani verziji po elektronski pošti ali priporočeno oddani na pošti (smiselno povzet sklep Statutarno pravne komisije št. 16, sprejet na 2. redni seji dne 23.1.2015). Sklep je objavljen na spletni strani občine in je dostopen le registriranim uporabnikom. Amandmaji se predložijo na obrazcu, priloženem v nadaljevanju, in morajo biti pravočasni ter proračunsko uravnoteženi. Elektronski naslov za vložitev amandmajev je obcina.radovljica@radovljica.si.

3. Finančne posledice

Sprejetje odlokov o proračunih za leti 2026 in 2027 pomeni za Občino Radovljica razporeditev prihodkov in izdatkov za posamezne namene financiranja javne porabe v občini ter določitev postopkov izvrševanja sprejetega proračuna in programa.

Pripravila:

Maja Stanojević

Vodja Referata za finance in proračun

Alenka Langus l.r.

Direktorica občinske uprave





OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PROSTORSKO ENOTO LE 38 – POLJSKA POT

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 110. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA PROSTORSKO ENOTO LE 38 – POLJSKA POT**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor,
- Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
- Saša Smolej, Protim Ržišnik Perc d.o.o.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto LE 38 – Poljska pot.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 126. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. 199/2021 in spremembe) ter 17. člena Statuta občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji seji dne sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko enoto LE 38 – Poljska pot

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012, 166/2012, 170/2013, 178/2013, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017, 289/2022, 302/2023) (v nadaljevanju PRO Radovljica) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Poljska pot (v nadaljevanju OPPN).

(2) Za del obravnavanega območja velja Zazidalni načrt Poljska pot (UVG, št. 7/2001), a se zaradi preveč sprememb za območje, ki je v PRO Radovljica določeno kot prostorska enota z oznako LE 38, sprejme nov OPPN.

(3) Ta odlok določa:

- območje OPPN,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) Z OPPN je načrtovana ureditev prostorske enote z oznako LE 38, ki se nahaja južno od državne ceste Lesce – Kamna Gorica - Lipnica. Načrtuje se pozidava z novimi stanovanjskimi objekti na zahodni strani ter povečava kleti obstoječega objekta na vzhodni strani območja s pripadajočimi zunanji ureditvami ter prometno, komunalno, energetske, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.

(2) Odlok določa celovito prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in druge infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

- (1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
- (2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora:
 - 1.1 Izsek iz kartografskega dela PRO Radovljica M 1:1000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji:
 - 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:5000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
 - 3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500
 - 3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra M 1:500
4. Načrt prostorske ureditve
 - 4.1 Ureditvena situacija z značilnima prerezoma M 1:500
 - 4.2a Prometno – tehnična situacija (preglednost) M 1:500
 - 4.2b Prometno – tehnična situacija (signalizacija) M 1:500
 - 4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
- (3) OPPN ima naslednje spremljajoče gradivo:
 - poročilo o sodelovanju z javnostjo,
 - podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta,
 - strokovne podlage,
 - smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
 - mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja;
 - elaborat ekonomike;
 - obrazložitev in utemeljitev OPPN,
 - povzetek za javnost.

4. člen (sestavni deli OPPN)

- (1) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, pod številko projekta P159050, v novembru 2025.

II. OBMOČJE OPPN

5. člen (območje OPPN)

- (1) Območje OPPN obsega celotno enoto urejanja prostora z oznako LE 38.
- (2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 235/1, 235/2, 237/4, 236/2, 237/6, 237/5 in del 362/4, 1387/3, vse k.o. Hraše (2155).
- (3) Meja območja OPPN poteka po severni meji zemljišč s parc.št. 237/5, 237/6 in 235/2, nato po vzhodnem robu zemljišča s parc.št. 235/2 in 235/1, po južnem robu zemljišča s parc.št. 362/4 in zahodnem robu zemljišča s parc.št. 237/6, vse k.o. Hraše (2155).
- (4) Velikost območja OPPN znaša cca. 0,6 ha in je razvidna iz grafičnega dela OPPN. Območje OPPN se deli na tri prostorske enote: PE1, PE2 in PE3.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

6. člen (vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

- (1) Območje OPPN na severni strani meji na državno cesto Lesce – Kamna Gorica – Lipnica (R3-635/1121). Na južni strani poteka obstoječa občinska javna pot (Poljska pot), na vzhodni strani pa občinska lokalna cesta (Gorenjska cesta). Na južni in zahodni strani obravnavano območje meji na sosednjo prostorsko enoto z oznako RA 67, ki predstavlja območje čistih stanovanjskih površin, v naravi pa obstoječe stanovanjsko naselje.

- (2) Območje OPPN se nahaja SZ od Radovljice in ga od naselja na Triglavski cesti v Radovljici deli le obstoječa Poljska pot.
- (3) Predvideno območje skladno s PRO Radovljica predstavlja večinoma območje z namensko rabo SC - čiste stanovanjske površine, skrajni severni del pa površine z namensko rabo ZP - parki. Vzhodni del območja je že pozidan, zahodni del predstavlja še nepozidano stavbno zemljišče, kjer so trenutno urejeni vrtički in travnik.
- (4) V širšem prostoru je prometna dostopnost omogočena z avtoceste Jesenice – Ljubljana, nato pa preko obstoječega omrežja lokalnih cest (preko izvozov Lesce, Radovljica) do obravnavanega območja. Dostop na območje OPPN se bo zagotavljal s Poljske poti, ki jo je potrebno rekonstruirati, izvoz pa tudi na državno cesto Lesce – Kamna Gorica - Lipnica.
- (5) Dostop s Poljske poti bo omogočen za pešce, kolesarje in motorna vozila. V bližini ob Gorenjski cesti se nahaja avtobusno postajališče.
- (6) Obravnavano območje je komunalno delno že opremljeno. Obstoječ objekt na vzhodni strani ima že zagotovljene priključke na gospodarsko infrastrukturo. Za zahodni del bo priključevanje na javna omrežja komunalne in energetske infrastrukture zagotovljeno iz okolice.
- (7) Vplivi ureditve v OPPN bodo v času gradnje segali na zemljišča znotraj in v neposredni okolici OPPN ter na zemljišča, potrebna za gradnjo komunalne, energetske in prometne infrastrukture.
- (8) Obstoječa družbena infrastruktura se nahaja v širši okolici; šole in vrtci v Radovljici in Lescah, trgovine osnovne oskrbe v Radovljici in Lescah, zdravstveni dom v Radovljici, železniška postaja v Lescah in Radovljici.
- (9) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem delu OPPN.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen

(zasnova prostorske ureditve)

- (1) Celotno območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote.
- (2) Prostorska enota PE1: obsega zemljišče obstoječega objekta na vzhodni strani. Predvidena je povečava objekta v nivoju kleti, odstranitev obstoječega izzidka na južni strani ter preureditev okolice objekta.
- (3) Prostorska enota PE2: obsega zahodni del OPPN in se razdeli na štiri gradbene parcele, znotraj katerih je predvidena umestitev stanovanjskih objektov in parcelo za ureditev interne dovozne ceste. Na vsaki gradbeni parceli je predvidena ena stanovanjska stavba s pripadajočimi pomožnimi objekti (npr. garaža ali nadstrešnica) s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
- (4) Prostorska enota PE3: obsega del Poljske poti v območju OPPN, ki je predvidena za rekonstrukcijo in razširitev.
- (5) Območje z namensko rabo ZP se priključi posameznim gradbenim parcelam, vendar so v tem delu gradbenih parcel dopustni le posegi v skladu s tem odlokom.

8. člen

(vrste dopustnih gradenj)

- (1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
 - gradnja novih objektov,
 - prizidava k obstoječemu objektu,
 - rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija in vzdrževalna dela obstoječih objektov,
 - odstranitev objekta ali dela objekta,
 - spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),

- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,
- gradnja in urejanje zunanjih zelenih in utrjenih površin,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture ter
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč.

9. člen (dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Znotraj prostorske enote PE1 se nahaja obstoječ objekt, v katerem so v nadstropju in mansardi urejena obstoječa stanovanja (11220 Tri- in večstanovanjske stavbe), v pritličju in kleti pa so dopustne naslednje dejavnosti:

- 121112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 1220 Poslovne in upravne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena (razen prirejanja iger na srečo),

(2) Povečava kleti je dopustna za potrebe ureditve dodatnih parkirnih mest za potrebe obstoječega objekta. V obstoječem delu kleti se dopusti bowling z gostinskim lokalom in zgoraj našteje dejavnosti.

(3) Pogoji za dopustitev dejavnosti bowlinga z gostinskim lokalom v kleti in povečavo kleti je odstranitev izzidka na J strani v nivoju pritličja.

(4) Znotraj prostorske enote PE2 je dopustno umeščanje prostostojećih stanovanjskih stavb, ki se skladno s klasifikacijo CC-SI uvrščajo v:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (le tri stanovanjske stavbe).

(5) V obsegu do 30 % se v objekte lahko umešča tudi mirne dejavnosti z majhnim številom obiskovalcev, tako da se na posamezni parceli, namenjeni gradnji, lahko za stanovalce, obiskovalce in zaposlene, uredi največ 8 parkirnih mest.

- 1220 Poslovne in upravne stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 1242 Garažne stavbe (za potrebe prostorske enote oz. posameznih objektov).

(6) Območje je namenjeno stanovanjskim stavbam, znotraj katerih so v manjšem obsegu dopustne zgoraj našteje dejavnosti. Poleg gradnje stavb je dopustna tudi ureditev parkirišč, zelenic in utrjenih površin.

(7) V območju ZP je dopustna le ureditev zelenih površin, postavitve ograj in opornih zidov. Dopustna je ohranitev in preureditev obstoječega izvoza na državno cesto v PE1. Gradnja stavb znotraj območja z namensko rabo ZP ni dopustna.

10. člen (tlorisni gabariti objektov)

(1) Znotraj PE1 je za ureditev novih parkirnih mest dopustno povečanje kleti obstoječega objekta na severni strani do območja z namensko rabo ZP. Povečanje gabaritov nadzemnega dela obstoječega objekta niso dopustne. Za dostop v klet se koristi obstoječa rampa, za potrebe dostopa do novih parkirnih mest v povečani kleti se obstoječa rampa ustrezno rekonstruira.

(2) Znotraj PE2 je predvidena umestitev štirih objektov maksimalnih tlorisnih dimenzij: 9,00 x 12,00 m + 6,00 x 8,00 m.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Ureditve znotraj PE1:

(1) Znotraj PE1 se dopusti povečanje kleti v smeri proti severu. Na južni strani je potrebno odstraniti manjši pritlični izzidek, ki pa se lahko ohranja v nivoju kleti pod terenom. Dostop v klet se omogoči preko obstoječe rampe, ki se jo v ta namen rekonstruira, zagotovi se tudi ustrezen dostop za pešce. Zagotovi naj se homogeno oblikovanje objekta kot celote.

Ureditve znotraj PE2:

(2) Znotraj PE2 je načrtovana nova pozidava s tipom objekta A2 – prostostoječa hiša.

(3) Osnovni tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi členjen.

(4) Višinski gabarit stavbe je lahko do (K) + P + M, pri katerem je kota pritličja največ 1,20 m nad terenom, višina kapi pa največ 5,50 m nad koto pritličja.

(5) Strehe so simetrične dvokapnice v naklonu 38-45°, s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi.

(6) Strehe nad pritličnimi objekti ali nad deli objektov, kot so npr. garaže ali nadstreški, so lahko v minimalnih naklonih (do 8°), urejene so lahko kot pohodne ali zelene strehe, v primeru prekritja s kritino, mora biti kritina sive barve.

(7) Strešna kritina je sive barve s teksturo strešnikov (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). Svetleče kritine niso dovoljene.

(8) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtín lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtín pa le s strešnimi okni.

(9) Stolpiči, večkotni izzidki ter vsiljive, izstopajoče, neavtohtone barve fasad niso dovoljeni.

(10) Pri oblikovanju fasad naj se uporablja tradicionalne materiale na sodoben način (npr. ometi v kombinaciji z lesom, pločevino ali drugimi fasadnimi oblogami), barve ometov naj bodo v svetlih zemeljskih ali belih tonih.

(11) Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno namestiti na strešine, pod slemenom ali uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

12. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Povečava kleti znotraj PE1 lahko sega do meje sosednjega zemljišča, a je znotraj predmetnega zemljišča potrebno na ustrezen način zagotoviti gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta. Klet ne sme segati v območje ZP.

(2) Novi objekti znotraj PE2 ne smejo segati v območje ZP in v varovalni pas državne ceste ter morajo biti z najbolj izpostavljenimi deli od meje sosednjega zemljišča oddaljeni min. 4,00 m, enostavni in nezahtevni objekti pa min. 1,50 m. Odmik od javne občinske ceste mora znašati min. 5,00 m. Ograje se lahko postavijo 0,5 m od meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednja zemljišča. Ograje se lahko gradi tudi na meji zemljišč, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna soglasja).

(3) Smeri slemen osnovnih delov objektov znotraj PE2 naj bodo vzporedna z daljšo stranico objekta in vzporedna z interno dovozno cesto.

- (4) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji.
- (5) Objekti gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč gradijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.

13. člen (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

- (1) Na celotnem območju PE2, razen znotraj območja z namensko rabo ZP, je dovoljena umestitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so skladno s PRO Radovljica dopustni na območjih čistih stanovanjskih površin (SC).
- (2) Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki predstavljajo stavbe, v PE1 ni dopustno.
- (3) Enostavni in nezahtevni objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Dopustni so pritlični objekti, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 m nad terenom, streha je lahko izvedena skladno s streho osnovnega objekta ali kot ravna streha v minimalnem naklonu (do 8°). Kritina naj bo sive barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških je dopustna tudi kritina iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov.

14. člen (predpisani faktorji)

- (1) Umeščanje novih stavb znotraj PE2 je omejeno s predpisanim faktorjem zazidanosti posamezne gradbene parcele in minimalnim deležem odprtih bivalnih površin.
- (2) Dovoljen faktor zazidanosti (FZ) posamezne gradbene parcele za gradnjo v PE2 je največ 0,35 ob hkratnem pogoju, da se znotraj gradbene parcele zagotovi ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnosti v objektu in s tem odlokom določen minimalni delež odprtih bivalnih površin.
- (3) Faktor zazidanosti gradbene parcele se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele. V zazidano površino se štejejo tudi površine enostavnih in nezahtevnih objektov.
- (4) Minimalni delež odprtih bivalnih površin na posamezni gradbeni parceli v PE2 je 40 %.
- (5) Delež odprtih bivalnih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele; za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). Zelenih površin mora biti več kot tlakovanih.
- (6) V delež odprtih bivalnih površin se šteje tudi območje ZP.
- (7) Znotraj PE1 je predvidena le povečava kleti, zato faktor zazidanosti ni predpisan. Obstoječ objekt pretežno predstavlja večstanovanjsko stavbo, zato je na območju PE1 potrebno zagotoviti delež odprtih bivalnih površin in sicer min. 20 %.

15. člen (pogoji za ureditev okolice objektov)

- (1) Znotraj območja ZP se predvidi zeleni pas proti državni cesti, ki naj bo intenzivno zazelenjen.
- (2) Ob objektih je treba ohranjati čim več drevesne in grmovne vegetacije.
- (3) Med gradnjo objektov in drugimi posegi v prostor je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst. V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

- (4) Tlakovanje dvorišč in dovozov naj ima izgled členjenosti. Rob zemljišča proti državni in občinskim cestam naj bo zazelenjen, z upoštevanjem zagotavljanja ustrezne preglednosti.
- (5) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva konfiguracija terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
- (6) Škarpe in oporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma ozelenjeni. Dopustna je tudi izvedba v več nivojih.
- (7) Ograje naj bodo žične, lesene ali žive meje. Višine ograj ne smejo presegati 1,60 m. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.

V. NAČRT PARCELACIJE

16. člen (načrt parcelacije)

- (1) Velikosti gradbenih parcel oz. zemljišč, namenjenih gradnji, so določene v grafičnih prilogah in morajo upoštevati:
- namembnost, velikost in zmogljivost objekta na parceli, s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest),
 - položaj, namembnost in velikost novih parcel, namenjenih gradnji v odnosu do obstoječih parcel,
 - določeni tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip,
 - določeni faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin,
 - zdravstveno tehnične zahteve: odmiki med objekti, vpliv bližnje okolice, osvetlitev in intervencijske poti,
 - zahteve v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote.
- (2) Ne glede na določila tega člena je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske javne infrastrukture.
- (3) Mejne točke novih parcel so razvidne iz grafičnega dela OPPN.

17. člen (javne površine)

- (1) Površina, namenjena javnemu dobru, obsega prostorsko enoto PE3, ki je namenjena cesti (Poljska pot) in njeni rekonstrukciji.

VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. člen (splošni pogoji)

- (1) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti medsebojno usklajen. Praviloma naj se jih združuje v skupne koridorje.
- (2) Pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih omrežij je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med posameznimi vodi ter pogoje in smernice upravljavcev za priključitve na obstoječe sisteme komunalne in druge infrastrukture.
- (3) Pred pričetkom gradnje v bližini obstoječih vodov in naprav je potrebno poskrbeti za ustrezno označevanje, zaščito in o nameravani gradnji obvestiti pristojnega upravljavca.

19. člen
(pogoji za prometno urejanje)

- (1) Dostop do obravnavanega območja, tako na PE1 kot na PE2, je potrebno zagotavljati s Poljske poti, ki poteka po južni strani območja. Ob rekonstrukciji in širitvi Poljske poti je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo PZI »Ureditev Gorenjske ceste od križišča z Ulico Staneta Žagarja do križišča s cesto proti Kropi«, št. 2041, Pre-boj d.o.o., februar 2018 in IDZ »Ureditev odseka Poljske poti v Lescah in Radovljici«, št. K 124180, Protim Ržišnik Perc d.o.o., april 2016.
- (2) Na PE1 se s Poljske poti uredi nov cestni priključek, ki omogoča uvoz in izvoz. Prometna ureditev znotraj PE1 mora biti urejena na način, da zagotavlja ustrezno manipulacijo in preprečuje vzvratno vožnjo na okoliške javne ceste.
- (3) Ohranja se obstoječ izvoz s PE1 na državno cesto, ki omogoča le desno zavijanje na državno cesto, v smeri proti krožišču in se uporablja le za potrebe prostorske enote PE1.
- (4) Za PE2 se s Poljske poti predvidi nova interna dovozna cesta, ki bo skupna za vse novopredvidene objekte.

20. člen
(varovalni pas državne ceste)

- (1) Severno od območja poteka državna cesta R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica. Varovalni pas državne ceste meri 15 m in se meri od zunanega roba cestnega sveta.
- (2) Na severni strani območja je obstoječ izvoz iz PE1 na državno cesto, ki omogoča desno zavijanje in se ohranja.
- (3) Upravitelj državne ceste ne odgovarja za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje ceste – npr. pluzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano območje vzdolž državne ceste; morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi državne ceste in prometa mora zagotoviti investitor predvidenih posegov na območju ob državni cesti. Upravitelj državne ceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirana območja vzdolž državne ceste, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba takih ukrepov je obveznost investitorja.
- (4) Visoka vegetacija, zunanja ureditev objektov ipd. ne sme segati na parcelo državne ceste in ne sme ovirati preglednosti na območju državne ceste in cestnih priključkov, v nasprotnem primeru je investitor dolžan posege ustrezno odmakniti izven parcele državne ceste.
- (5) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje in drugih, za prometno varnost motečih dejavnikov, v varovalnem pasu državne ceste ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno postavljati objektov za obveščanje in oglaševanje v preglednem polju, pregledni bermi in preglednostnem prostoru državne ceste. Prostor za prometno signalizacijo in opremo obsega pas 5,0 m od roba vozišča (oziroma 2,0 m od roba pločnika).
- (6) Posege v varovalnem pasu državne ceste oz. posege, ki imajo vpliv na državno cesto, je potrebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo s področja cest ter pridobiti mnenje pristojnega upravljavca državne ceste. Zaradi načrtovanih posegov na tangiranem območju ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet (ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in njeni interesi, ne sme biti moteno redno vzdrževanje ceste, ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste idr.). Rešitve je treba predhodno konkretno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti soglasje upravljavca državne ceste.
- (7) Ustrezna ureditev tangiranega območja državnega in lokalnega cestnega omrežja s cestnimi priključki oz. križišči je pogoj za gradnjo objektov in drugih posegov v območju varovalnega pasu državne ceste oz. prostorskega akta. Vse rešitve (strokovne podlage idr.) je treba v nadaljnjih fazah (DGD/PZI) konkretno preveriti, obdelati in utemeljiti; predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pogoje in mnenje upravljavca državne ceste. Za ustrezno ureditev območja državne ceste in tangiranih križišč je treba predhodno pridobiti

soglasje oz. pozitivno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo na podlagi projektne dokumentacije DGD/PZI za ureditev tangiranega območja državne ceste s križišči oz. cestnimi priključki.

(8) Vse rešitve znotraj varovalnega pasu državne ceste je treba v nadaljnjih fazah (DGD/PZI) konkretno preveriti, obdelati in utemeljiti, predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pogoje in soglasje oz. pozitivno mnenje upravljavca državne ceste.

(9) V primeru morebitne rekonstrukcije, modernizacije ali drugih del v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste, lastniki zemljišč ob državni cesti niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.

21. člen (mirujoči promet)

(1) Za potrebe novogradenj na PE2 je v okviru gradbenih parcel potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Glede na namembnosti oziroma dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative, predpisane v PRO Radovljica. Na zemljišču mora biti zagotovljena tudi manipulacijska površina, da se prepreči vzvratna vožnja na javne ceste.

(2) Za obstoječ objekt na PE1 je za dejavnosti v obstoječem obsegu potrebno zagotoviti 32 parkirnih mest za osebna vozila. Parkirna mesta se zagotovijo znotraj gradbene parcele objekta.

(3) V primeru spremembe namembnosti posameznih delov objekta, se število parkirnih mest ustrezno spremeni, v skladu s predpisi za izračun potrebnega števila parkirnih mest, ki ga določa PRO Radovljica. Na PE1 se za obstoječa stanovanja v obstoječem objektu, ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje (9 stanovanj), zagotavlja po 1 PM/stanovanje. Ob morebitnem povečanju števila stanovanj, je za nova stanovanja potrebno upoštevati takrat veljavni normativ iz PRO Radovljica.

(4) Na vsaka tri do štiri parkirna mesta na terenu je treba zagotoviti eno drevo, odstopanja so dovoljena nad kletmi.

(5) Znotraj območja ZP ni dopustno urejati parkirnih mest.

22. člen (vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)

(1) Obstoječ objekt v PE1 ima obstoječ vodovodni priključek, ki se ohrani.

(2) Vzdlž Poljske poti poteka obstoječ vodovod, ki je naprej vezan na vodovod, ki poteka vzdolž Gorenjske ceste.

(3) Obstoječa vodooskrbna cev PE_{d90} se obnovi in zamenja s cevjo iz nodularne litine DN100, ki se jo vgradi od obstoječega jaška na Gorenjski cesti, do novega hidranta v območju priključka internega dovoza novih objektov na Poljsko pot. Cev PC d50, ki poteka na JZ delu obravnavanega dela Poljske ceste, se preko reducirnega kosa skrajša in poveže na novo cev NL DN100. Vse obstoječe hišne priključke v območju se naveže na novo cev.

(4) Za potrebe vodooskrbe novopredvidenih stanovanjskih objektov v PE2 je v območju dovozne poti predviden odcep PE d63, na katerega bodo povezani vodomerni jaški s hišnimi priključki PE d32.

(5) Vodomerni jaški morajo biti locirani na vstopu priključne cevi na posamezno zemljišče, izven objekta, v nepovozni površini, tako da bo vedno dostopen pooblaščenim osebam upravljavca.

(6) V kolikor tlak v javnem vodovodnem sistemu na priključnem mestu ne zadostuje za nemoteno oskrbo objekta s pitno vodo, kateri pri pretoku nič znaša od 2 do 7 bar, mora investitor vgraditi napravo za povišanje oziroma znižanje tlaka.

(7) Izdelati je potrebno ustrezno dokumentacijo za vodovod, ki jo pregleda in potrdi upravljalec javnega vodovoda.

23. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)

- (1) Na obravnavanem območju je ločen sistem kanalizacije.
- (2) Obravnavano območje se nahaja delno na prispevnem območju kopalne vode Šobčev bajer, kjer je prepovedano načrtovati dejavnosti, ki bo lahko poslabšale kakovost kopalnih voda.

Odpadna kanalizacija:

- (3) Obstoječ objekt v PE1 ima obstoječ priključek na javno kanalizacijo, ki se ohranja.
- (4) Na obravnavanem območju pozidave se javno kanalizacijsko omrežje nahaja na JV robu območja, in sicer revizijski jašek globine cca. 2,75 m, ki je povezan na kanal na Gorenjski cesti. Na omenjeni jašek je speljana odpadna voda iz obstoječega objekta v PE 1.
- (5) Na SZ vogalu območja se nahaja kanalizacijska cev z navezavo na odpadni kanal, ki poteka v pločniku regionalne ceste. Na SZ delu je predvidena izgradnja javnega kanala za potrebe priključitve objektov Poljska pot 3 in 3a. Nanj bo možno priklopiti tudi predvidene objekte z obravnavanega območja LE 38.
- (6) Predvidi se priključevanje novih objektov na javno fekalno kanalizacijsko omrežje, zato je potrebno zgraditi del novega kanalizacijskega omrežja delno vzdolž Poljske poti, delno preko obravnavanih zemljišč do obstoječe javne kanalizacije. Ob gradnji kanalizacije je nanjo možno priključiti tudi objekte ob Poljski poti, ki še nimajo priključkov (objekti: Poljska pot 3, Poljska pot 3a).
- (7) Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo imeti urejeno kontrolirano odvajanje odpadne vode.
- (8) Izdelati je potrebno ustrezno dokumentacijo za kanalizacijo, ki jo pregleda in potrdi upravljalec javne kanalizacije.
- (9) Pri projektiranju javne kanalizacije naj se v primeru majhnih padcev predvidi položitev cevi na betonsko posteljico in delno obbetoniranje.

Padavinska kanalizacija:

- (10) Padavinskih vode naj se ponika na posameznem zemljišču.
- (11) Padavinske vode s streh objektov se speljejo preko peskolovov v meteorno kanalizacijo in naprej v ponikovalnice.
- (12) Padavinske vode je možno zbirati v zbiralnikih in jo uporabljati za zalivanje. V kolikor se bo zbrana padavinska voda uporabljala na način, da bo po uporabi nastajala odpadna komunalna voda, mora biti poraba merjena z ločenim obračunskim vodomermom.
- (13) Padavinske vode s parkirnih površin naj se odvajajo v ponikovalnice preko lovilca olj. Tla podzemne garaže je potrebno izvesti na način zadrževalnega bazena oziroma lovilne skleda.
- (14) Uredi se odvodnjavanje padavinskih vod s ceste (Poljske poti), ki se ne sme stekati v javno fekalno kanalizacijo, temveč naj se ponika.

24. člen
(elektroenergetsko omrežje)

- (1) Na obravnavanem območju je obstoječe elektro omrežje Elektro Gorenjska. Obstoječ objekt v PE1 je že priključen na elektro omrežje, priključek se ohrani.
- (2) Za potrebe napajanja novih porabnikov na obravnavanem območju je potrebno zgraditi elektroenergetsko omrežje v kabelski kanalizaciji od obstoječe razdelilne merilne omarice na objektu Poljska pot 4 (objekt v PE1) do novih razdelilnih omaric na zemljiščih predvidenih stanovanjskih objektov v PE2.
- (3) Nove razdelilne oziroma priključne merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin.

(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba upoštevati zakonska določila in določila veljavnih podzakonskih predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju. Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov.

(5) Za priključitev na elektroenergetsko omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s tehničnimi predpisi in standardi ter pogoji pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. l. RS št. 70/96).

25. člen (javna razsvetljava)

(1) Javne prometne površine (rekonstruirana Poljska pot) se lahko razsvetli s sistemom javne razsvetljave.

(2) Za razsvetljavo se uporabijo tipske LED svetilke. Vsa razsvetljava mora biti izvedena tako, da bo povzročeno minimalno svetlobno onesnaževanje in skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

26. člen (telekomunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječ objekt znotraj PE 1 ima obstoječ telekomunikacijski priključek, ki se ohrani.

(2) Za potrebe napajanja novih porabnikov na obravnavanem območju (PE2) je potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje.

(3) Objekti na območju OPPN imajo možnost priključitve na telekomunikacijsko omrežje pod pogoji upravljavca omrežja (Telekom Slovenija d.d.).

(4) Za priključitev na telekomunikacijsko omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti skladna z zahtevami upravljavca omrežja. Pred pričetkom gradnje je potrebno pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje upravljavca omrežja.

(5) V območju Poljske poti je predvidena izgradnja omrežja v dolžini cca. 64 m, ki bo potekalo od jaška na Gorenjski cesti, do jaška ob priključku dovozne poti na Poljsko pot. Naprej bo po vzhodni strani dovozne poti, v dolžini cca. 35 m, potekala trasa do prostostoječe omarice, od koder bodo potekali priključki do štirih novo predvidenih stanovanjskih objektov v PE2.

27. člen (KKS omrežje)

(1) V obravnavanem območju je umeščeno štiripasovno telekomunikacijsko omrežje KKS Telemach oziroma United Fiber d.o.o.

(2) Za potrebe napajanja novih porabnikov na obravnavanem območju je potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo znotraj območja in jo priključiti na obstoječe KKS omrežje. Obstoječ objekt znotraj PE1 je že priključen na KKS omrežje, priključek se ohrani.

(3) Pri križanju trase kabelske kanalizacije KKS z drugimi komunalnimi vodi mora biti križanje 90° oz. ne manj kot 45°. Minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša 0,3 m.

28. člen
(plinovodno omrežje)

- (1) V obravnavanem območju je zgrajeno plinovodno omrežje v upravljanju Petrol d.d. Obstoječ objekt znotraj PE1 je že priključen na plinovodno omrežje, priključek se ohrani.
- (2) Izgradnja plinovodnega omrežja za novopredvidene objekte je možna, ni pa nujna, v kolikor se objekti ogrevajo z ekološko sprejemljivimi viri energije.
- (3) Za potrebe priključitve novopredvidenih objektov na plinovodno omrežje se predvidi izgradnja novih priključkov na plinovodno omrežje PE DN32-63, ki poteka vzdolž Poljske poti.
- (4) Plin se lahko uporablja za ogrevanje, kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in hlajenje.
- (5) Pri načrtovanju plinovodnega omrežja je potrebno upoštevati vse veljavne predpise za zagotavljanje varne gradnje in obratovanja zemeljskega plina. Pred pričetkom gradnje je potrebno od upravljavca plinovod pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje k projektnim rešitvam.

29. člen
(ravnanje z odpadki)

- (1) Odpadke je potrebno zbirati in odstranjevati skladno z veljavno zakonodajo.
- (2) Za zbiranje komunalnih odpadkov je treba zbirati v zabojnikih za odpadke. Zbirno mesto za odpadke mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da je dostopno vozilom za odvoz ali na skupnem prevzemnem mestu, v kolikor zemljišča niso dostopna vozilom za prevoz odpadkov.
- (3) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v kompostnikih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

30. člen
(varstvo kulturne dediščine)

- (1) Na območju OPPN ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

31. člen
(varstvo narave)

- (1) Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje.

32. člen
(varstvo zraka)

- (1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije. Pri vrstah ogrevanja imajo prednost energetske viri, ki manj onesnažujejo zrak (alternativni viri, zemeljski plin ipd).
- (2) Ker gre za stanovanjsko naselje, dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak iz tehnoloških procesov, niso dopustne.

(3) Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati v času rušenja in gradnje z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in makadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu ter preprečevati raznos zemlje in blata iz gradbišč na prometnice.

33. člen (varstvo voda)

- (1) Območje ne leži na vodovarstvenem ali erozijsko ogroženem območju in ni poplavno ogroženo. Na območju ni vodotokov ali priobalnih zemljišč.
- (2) Območje OPPN se nahaja na prispevnem območju kopalne vode Šobčev bajer.
- (3) Odvajanje odpadnih voda mora biti zagotovljeno na način, da se ne poslabšuje kakovost voda.

34. člen (varstvo tal)

- (1) Pri gradnji objektov je treba humus oziroma rodovitno zemljo zbirati ločeno od preostalega izkopa in ga uporabiti za zunanjo ureditev.
- (2) Pri morebitni uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo biti dela izvedena na način, da ni možnosti odtoka nevarnih snovi v vodotoke, podzemne vode ali kanalizacijo.

35. člen (varstvo pred hrupom)

- (1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom.
- (2) Posebno pozornost je potrebno nameniti umeščanju hrupnih naprav, kot so npr. toplotne črpalke, prezračevalne naprave ipd. ter jih umeščati na način, da povzročajo čim manj hrupa stanovalcem v okolici.
- (3) V času gradnje je potrebno izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa in vibracij. Smiselno se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Okoliške stanovalce je pred pričetkom gradnje o tem potrebno obvestiti.
- (4) Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja izkazana ustrezna zvočna zaščita objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita.

36. člen (svetlobno onesnaženje)

- (1) Postavitev in jakost zunanjih svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
- (2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu.

37. člen (letalski promet)

- (1) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju (B) letališča Lesce.
- (2) Na območju B je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Javne agencije za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih najvišji deli (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, objekti za oglaševanje ipd.) presegajo nadmorsko višino 550 m.n.v. oz. za vse trajne ali začasne objekte katerih skupna višina presega 25 m.

(3) Preko območja potekajo zračne poti, zato je potrebno upoštevati določila, povezana z ovirami za letalski promet. Obravnavano območje se nahaja znotraj kroga s polmerom 10 km od referenčne točke letališča, zato ovire predstavljajo objekti, inštalacije ali naprave, ki so višje kot 100 m ali višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča.

38. člen
(osončenost)

(1) Stanovanjski objekti morajo biti načrtovani tako, da so izpolnjene zahteve glede osončenosti za ovoj in notranje prostore, skladno z veljavno zakonodajo.

**IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

39. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je potrebno zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
- odmike od mej parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve;
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila;
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s predpisi);
- površine za potrebe evakuacije.

(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od mej sosednjih parcel omejeno širjenje požara na sosednje objekte.

(3) Zagotoviti je treba vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje glede na namembnost objektov. Zagotovljena mora biti ustrezna količina vode za dvournno gašenje požara. Najmanj 50% vode je potrebno zagotoviti v razdalji 60 m od delovne površine. Preostala količina mora biti zagotovljena v oddaljenosti do 300 m.

(4) Zagotoviti je potrebno neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin se uredi v skladu z veljavnim standardom.

(5) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,225 g), geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje.

(6) Območje OPPN ni poplavno ogroženo.

(7) Območje OPPN se ne nahaja na erozijskem območju.

(8) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

**X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE
UREDITVE**

40. člen
(etapnost izvedbe)

(1) OPPN se lahko izvaja etapno. Prvo etapo predstavlja rekonstrukcija Poljske poti.

- (2) Pred gradnjo novih stanovanjskih stavb je potrebno zgraditi potrebno komunalno, energetska in prometno opremo v takem obsegu, da je omogočena gradnja in kasneje funkcioniranje objektov.
- (3) Stavbe so lahko zgrajene v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem zaporedju.
- (4) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih stavb, če zgrajen del predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.
- (5) Gradnja v PE1 predstavlja neodvisno etapo, pred katero mora biti izvedena le rekonstrukcija Poljske poti v zadostni dolžini (do konca PE1).

41. člen

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)

- (1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do okoliških zemljišč ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
- (2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
- (3) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora ter vso veljavno zakonodajo.

XI. DOPUSTNA Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

42. člen

(dopustna odstopanja)

Odstopanja pri legi in velikosti objektov:

- (1) Dimenzije stavb so lahko večje za +10 %, lahko pa so tudi manjše.
- (2) Manjši odmiki od sosednjih zemljišč so dopustni v primeru, če so za njih pridobljena pisna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč ali pristojnih nosilcev urejanja prostora.
- (3) Tlorisne dimenzije lahko presegajo zunanja stopnišča (npr. za v klet), napušči in nadstreški.
- (4) Dopustna so odstopanja navzdol od dopustnega višinskega gabarita stavb, tako za celotne objekte, kot za njihove dele.
- (5) Umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov v grafičnem delu OPPN ni prikazano, ob umeščanju je potrebno upoštevati določbe tega odloka.

Odstopanja pri zunanjih ureditvah objektov:

- (6) V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih variant zunanjih ureditev območja. Natančna zunanja ureditev se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrsto objekta, ki se gradi.
- (7) V kolikor na gradbeni parceli objekta v PE1 ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih površinah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba.

Odstopanja od predvidene parcelacije:

- (8) Parcelacija lahko odstopa od predvidene v primeru, da je potrebno povečati javne površine, za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture ali v primeru drugačnih lastniških razmer.
- (9) Po izvedbi predvidenih prometnih ureditev se parcelacija lahko prilagodi izvedenemu stanju.

(10) Lahko se spremeni parcelacija med posameznimi gradbenimi parcelami objektov, če so tudi po spremembi upoštevana določila tega odloka glede odnikov, faktorjev ipd.

Odstopanja pri izgradnji komunalne, prometne in energetske infrastrukture:

(11) Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah so dopustna odstopanja od v grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Odstopanja so dopustna, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta. Odstopanja ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, ter upravljavci posamezne komunalne infrastrukture.

(12) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

(13) Dovoljujejo se tudi posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), ki so potrebni za opremljanje območja OPPN.

(14) Dopustno je prilagajanje pozicij uvozov na posamezne gradbene parcele znotraj PE2.

(15) Odstopanja ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja.

XII. KONČNE DOLOČBE

43. člen

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije, prizidave in novogradnje na mestu odstranjenih objektov (do s tem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč),
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na območju OPPN,
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

44. člen

(vpogled)

OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

45. člen

(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

46. člen

(prenehanje veljavnosti prostorsko izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu Poljska pot (UVG, št. 7/2001).

47. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3503-0015/2022

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA PROSTORSKO ENOTO LE 38 – POLJSKA POT**

1. Zakonska podlaga

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe)

2. Obrazložitev

Predmet obravnave je Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko enoto LE 38 – Poljska pot (v nadaljevanju OPPN).

Ureditveno območje OPPN obsega celotno območje v Prostorskem redu občine Radovljice (PRO) določene prostorske enote LE 38 in sicer zemljišča s parc. št. 235/1, 235/2, 237/4, 237/5, 236/2, 237/6, ter del parcele št. 362/4 in 1387/3, vse k.o. Hraše (2155) in meri cca 0,6 ha. Z OPPN je načrtovana povečava kleti obstoječega objekta na zemljišču s parc.št. 235/1, k.o. Hraše, ter omogočena gradnja štirih prostostojećih stanovanjskih objektov na zahodnem delu prostorske enote, vključno s pripadajočo prometno, okoljsko, energetske in komunikacijsko infrastrukturo.

Pred začetkom postopka je bilo pripravljeno gradivo – Obrazložitev pobude za izdelavo OPPN Poljska pot, ki jo je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur, pod št. projekta P 159050, Šenčur, november 2022. Prostorskega načrtovalca so izbrali pobudniki. Ministrstvo je OPPN v zbirki prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko številko 3527.

Na podlagi izdelanih izhodišč in prejetih usmeritev je bil izdelan osnutek OPPN. V skladu s sklepom o pripravi (DN UO, št. 301/2023) so bili pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo svoja mnenja na osnutek OPPN. Nato je bil v izdelavi dopolnjeni osnutek. Javna razgrnitev poteka od 3. decembra 2025 do vključno 5. januarja 2026 (dne 15. decembra 2025 javna obravnava).

Gradiva v postopku izdelave OPPN so dostopna na spletni strani Občine Radovljica <https://www.radovljica.si/objava/708557> in povezanih objavah. Javno razgrnjeno gradivo na: <https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=857058>.

Do pripomb z javne razgrnitve in seje občinskega sveta bodo skladno s 123. členom ZUrep-3 zavzeta stališča. V nadaljevanju sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave in po potrebi pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev

urejanja prostora na pripombe oziroma predlog OPPN ter obravnava predloga na seji občinskega sveta.

3. Finančne posledice

Izdelavo prostorskega akta financirajo pobudniki za pripravo OPPN, zato ni posledic za proračun Občine Radovljica.

Pripravila:

Tanja Frelih Egart, u.dia



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije

PRILOGE:

- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- grafični del

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

I. UVOD

Območje OPPN Poljska pot obsega prostorsko enoto z oznako urejanja LE 38, ki je po podrobnih namenskih rabi večinoma opredeljena kot območje čistih stanovanjskih površin (SC), manjši del pa kot park (ZP). Obravnavano območje se ureja s trenutno veljavnim Odlokom o zazidalnem načrtu Poljska pot (UVG, št. 7/2001) – *krajše ZN*, a je območje omenjenega ZN manjše od celotne prostorske enote LE 38. Lastniki obravnavanih zemljišč želijo spremeniti določbe veljavnega prostorskega akta, zato so Občini Radovljica podali pobudo, da se za obravnavano območje oziroma celotno prostorsko enoto LE 38 izdela nov OPPN.

Veljavni ZN je omogočil gradnjo obstoječega objekta na zemljišču s parc.št. 235/1, k.o. Hraše. Investitor želi legalizirati obstoječo dejavnost v kleti (bowling z gostinskim lokalom), obenem pa urediti površine ob objektu, klet pa povečati in v njej urediti dodatna parkirna mesta. Na vzhodnem delu OPPN želi investitor namesto dveh večstanovanjskih objektov, kakor je predvideno s trenutno veljavnim ZN, umestiti štiri prostostoječe stanovanjske hiše.

II. OBMOČJE OPPN

Območje, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se nahaja SZ od naselja Radovljica, na skrajnem južnem delu Lesc.

Območje OPPN je delno pozidano, na vzhodnem delu območja je obstoječ objekt, v katerem so v nadstropju in mansardi urejena stanovanja, v pritličju in kleti pa lokali. Zahodni del zemljišča je še nepozidan. Teren je precej raven, na severozahodnem delu območja se teren nato spusti proti državni cesti, ki vodi proti Kamni Gorici in Lipnici.



LEGENDA

 območje OPPN

Slika 2: Prikaz območja OPPN na ortofoto posnetku (vir: iObčina)

Obravnavano območje je deloma komunalno že opremljeno, obstoječ objekt ima že zagotovljene priključke na javno gospodarsko infrastrukturo, potrebno pa je spremeniti uvoz z javne ceste. Zahodni del območja, kjer je predvidena gradnja štirih stanovanjskih objektov, komunalno še ni opremljen.

Obravnavano območje skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017, 289/2022, 302/2023) – *krajše PRO Radovljica*, obsega prostorsko enoto z oznako LE 38, ki ima določeni namenski rabi: SC - čiste stanovanjske površine in ZP - parki.

Celotno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št.: 235/1, 235/2, 237/4, 236/2, 237/6, 237/5 ter del zemljišč s parc. št. 362/4 in 1387/3, vse k.o. Hraše (2155) in meri cca. 0,6 ha.

III. OPIS PREDVIDENE PROSTORSKE UREDITVE NA OBMOČJU OPPN

Območje OPPN se deli na tri prostorske enote:

- PE1: predstavlja območje obstoječega objekta na V strani;
- PE2: predstavlja zahodni del OPPN, kjer je predvidena gradnja 4 novih stanovanjskih objektov;
- PE3: predstavlja območje Poljske poti, ki je predvidena za rekonstrukcijo.

Na **PE1** že stoji objekt, za katerega se v OPPN omogoči povečanje kletne etaže za potrebe ureditve dodatnih parkirnih mest, v obstoječem delu kleti pa se dopusti obstoječa dejavnost, ki predstavlja bowling s spremljajočim gostinskim lokalom. V obstoječem objektu se ohranjajo stanovanja v nadstropju ter lokali z mirnimi dejavnostmi v pritličju.

Na območju PE1 faktor zazidanosti ni predpisan, saj gre za obstoječ objekt. Obstoječ objekt je bil zgrajen na osnovi gradbenega dovoljenja, za objekt je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, razen za klet objekta. Predpisan pa je minimalen delež odprtih bivalnih površin na PE1 in sicer 20 %.

PE2, ki je trenutno še nepozidana, se nameni pozidavi s prostostoječimi stanovanjskimi stavbami, ki bodo podobne tipologije obstoječim objektom v okolici (naselje podobnih stavb na južni strani na Triglavski cesti). Znotraj PE2 se določijo štiri gradbene parcele, na katere je predvidena umestitev štirih prostostojećih stanovanjskih hiš dimenzij 9,00 x 12 m + 6,00 x 8,00 m, etažnosti (K) + P + M.

Novi objekti znotraj prostorske enote PE2 ne bodo segali v območje ZP ter v varovalni pas državne ceste.

Na območju PE2 so predpisani faktorji, ki jih je potrebno upoštevati znotraj posamezne gradbene parcele:

- faktor zazidanosti gradben parcele: največ 0,35 (v faktor zazidanosti se štejejo tudi enostavni in nezahtevni objekti),
- delež odprtih bivalnih površin: najmanj 40 %.

Znotraj **PE3** se predvidi rekonstrukcija in razširitev Poljske poti, ki bo omogočala dostop do vseh objektov znotraj OPPN.

IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Obstoječ objekt v PE1 ima obstoječe priključke na komunalno in energetska infrastrukturo, ki se ohranjajo. Spremeni se cestni priključek.

Za novopredvidene objekte znotraj PE2 pa je potrebno predvideti priključke na:

- cestno,
- kanalizacijsko,
- vodovodno,
- elektroenergetsko in
- telekomunikacijsko omrežje.

Ogrevanje je možno na plinovod ali z alternativnimi viri ogrevanja.

Dostop do obravnavanega območja (tako na PE1 kot na PE2) je potrebno zagotavljati s Poljske poti, ki poteka po južni strani območja in jo je potrebno rekonstruirati skladno s projektoma:

- PZI »Ureditev Gorenjske ceste od križišča z Ulico Staneta Žagarja do krožišča s cesto proti Kropi«, ki jo je pod št. 2041 izdelalo podjetje Pre-boj d.o.o. v februarju 2018 (v PZI je obdelana rekonstrukcija Poljske poti na skrajni vzhodni strani);
- IDZ »Ureditev odseka Poljske poti v Lescah in Radovljici«, št. K 124180, Protim Ržišnik Perc d.o.o., april 2016 (za preostali del Poljske poti, ki ni del zgoraj navedenega PZI).

Obstoječ uvoz na PE1, ki je trenutno urejen z Gorenjske ceste, se ukine. Izvoz s PE1 na državno cesto na severni strani, ki omogoča le desno zavijanje, se ohranja. Predvidi se nov uvoz s Poljske poti.

Za dovoz do objektov znotraj PE2 je predvidena nova interna dovozna cesta v širini 4,00 m. Interna dovozna cesta ne bo javna, ampak interna, v solastnini stanovalcev. Zato se ob Poljski poti predvidi tudi skupno prevzemno mesto za odpadke, saj vozilo za prevoz odpadkov ne bo dostopalo do posameznih objektov.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE TER VARSTVO OKOLJA

Na območju OPPN ni evidentiranih enot varstva kulturne dediščine.

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje.

Območje ne leži na vodovarstvenem območju, ne leži na poplavnem ali erozijsko ogroženem območju, v bližini ni vodnih in priobalnih zemljišč.

Območje se nahaja na prispevnem območju kopalnih voda Kopališča Šobčev bajer (šifra prispevnega območja SI1119POKVA). S predvidenimi ureditvami se ne bo poslabšalo stanje voda.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

Ureditveno območje OPPN ni na poplavnem niti erozijskem območju.

Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,175g), geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.

Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je potrebno zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve;
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila;

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s predpisi);
- površine za potrebe evakuacije.

Urgentni in intervencijski dovozi bodo omogočeni neposredno s cestnega omrežja.

Medsebojni odmiki med objekti bodo zagotavljali pogoje za omejevanje širjenja požara na sosednja zemljišča ali sosednje objekte.

VII. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE UREDITVE

Pred gradnjo stanovanjskih stavb in povečavo kleti obstoječega objekta je potrebno rekonstruirati Poljsko pot v zadostnem obsegu.

Gradnjo stanovanjskih stavb in hišne priključke je možno izvajati sočasno ali ločeno po posameznih gradbenih parcelah. Posamezne objekte pa je dopustno graditi tudi fazno.

VIII. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN

Investitor je v decembru 2022 podal pobudo z obrazložitvijo za izdelavo OPPN, ki je bila na spletni strani Občine Radovljica dostopna javnosti in nosilcem urejanja prostora v času med 12.12.2022 in 12.1.2023.

Na razgrnjeno gradivo so nosilci urejanja prostora podali smernice. S strani Zavoda RS za varstvo narave je bila izdana ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja, iz katerega je razvidno, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.

Na podlagi dane pobude je bila med Občino Radovljica in investitorjem sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih v postopku priprave OPPN in s strani MOP dodeljena ID št. prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 3527.

Postopek priprave OPPN se je začel s sklepom, ki je bil objavljen v Deželnih novicah, št. 301/2023 (z dne 31.3.2023).

Osnutek OPPN je bil izdelan januarja 2025, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.

Vloge za podajo prvih mnenj so bile NUP poslane januarja 2025. Do sredine aprila so bila pridobljena vsa prva mnenja NUP k osnutku OPPN.

Osnutek OPPN je bil v postopku pridobivanja prvih mnenj dopolnjen na osnovi dodatnih zahtev nosilcev urejanja prostora in v novembru 2025 nadgrajen v gradivo dopolnjenega osnutka OPPN, ki je pripravljen za javno razgrnitev, javno obravnavo ter obravnavo na seji občinskega sveta.

Pripravili:
PROTIM Ržišnik Perc d.o.o.
 Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.
 Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh.

POVZETEK ZA JAVNOST





**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI
RADOVLJICA ZA PROGRAM OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA
ZOBOZDRAVSTVA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**OSNUTEK ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE
SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA
PROGRAM OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA**

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v občini Radovljica za program otroškega in mladinskega zobozdravstva.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _____. seji dne _____ sprejel

ODLOK

o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program otroškega in mladinskega zobozdravstva

1. člen (vsebina)

Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Radovljica kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, utemeljuje razloge za podelitev koncesij iz drugega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) ter določa vrsto, območje, trajanje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva v Občini Radovljica.

2. člen (razlogi za podelitev koncesije)

(1) Koncedent je v letu 2015 za obdobje 10 let podelil koncesijo na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva koncesionarki Majdi Dobravec, dr. dentalne medicine, ki koncesijsko dejavnost opravlja v okviru družbe Dobravec d.o.o., storitve za zdravje in naravo, v prostorih osnovne šole Antona Tomaža Linhartarja Radovljica. Skladno s 12. členom Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu (Uradni list RS, št. 112/24), je koncedent koncesijo podaljšal še za eno leto, to je do 24. 6. 2026.

(2) Koncedent je dne 23. 7. 2025 z dopisom št. 170-0008/2025-1, pri javnem zdravstvenem zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske, v nadaljevanju OZG, zaprosil za stališče glede možnosti prevzema programa na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva v občini Radovljica, ki ga trenutno izvaja koncesionarka. OZG je z dopisom št. 502-01/2025, z dne 5. 8. 2025 odgovoril, da organizacijska enota Zdravstveni dom Radovljica navedenega programa ne more prevzeti v izvajanje, saj trenutno ne razpolaga s prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami za prevzem programa.

(3) Upoštevajoč razloge iz tega člena, koncedent ugotavlja, da javni zdravstveni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, organizacijska enota ZD Radovljica, na območju občine Radovljica ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva, zato se izvajanje tega programa lahko zagotovi zgolj s podelitvijo koncesije.

3. člen (Vrsta, obseg, območje in trajanje koncesij)

(1) S tem odlokom se podeljuje koncesija za izvajanje koncesijske dejavnosti na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva v obsegu 1,00 programa.

(2) Območje izvajanja koncesije je območje Občine Radovljica.

(3) Koncesija se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.

4. člen **(javni razpis)**

(1) Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.

(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih določa 44.b člen ZZDej.

5. člen **(razpisna dokumentacija)**

(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo določa 44.c člen ZZDej. V primeru neskladja med tem odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe tega odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.

(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.

6. člen **(izbira koncesionarja)**

(1) Ponudniki morajo za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa 44.č člen ZZDej, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.

(2) Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena s 44.d členom ZZDej, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli po predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z javnim razpisom, podeli koncesijo.

7. člen **(koncesijska pogodba)**

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.

8. člen **(nadzor in poročanje)**

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem, oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.

(2) Koncesionar na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poroča o opravljanju koncesijske dejavnosti.

(3) Na zahtevo koncedenta koncesionar naroči zunanjo revizijo vodenja ločene računovodske evidence glede opravljanja koncesijske dejavnosti, ki se izvede na stroške koncesionarja.

9. člen **(prenehanje koncesije)**

(1) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi s 44.i členom ZZDej.

(2) Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi s 44.j členom ZZDej.

10. člen
(financiranje koncesije)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje v enem mesecu od sklenitve koncesijske pogodbe s koncesionarjem sklene pogodbo o financiranju koncesijske dejavnosti. Do sklenitve pogodbe iz prejšnjega stavka koncesionar ne sme začeti z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, njeno financiranje pa ni dopustno. Če koncesionar iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše pogodbe o financiranju koncesijske dejavnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije o tem obvesti koncedenta, ki odvzame koncesijo po uradni dolžnosti.

11. člen
(neprenosljivost koncesije)

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.

KONČNI DOLOČBI

12. člen
(objava javnega razpisa)

Občina objavi javni razpis najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27. 11. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

OSNUTEK ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA PROGRAM OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA

1. Zakonska podlaga

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB2 in spremembe)
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014)

2. Obrazložitev

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) opredeljuje koncesijo kot pravno razmerje med koncedentom (državo ali občino) in koncesionarjem, pri čemer koncedent za določen čas koncesionarju podeli pooblastilo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti v določenem obsegu in na določenem območju.

ZZDej določa, da se koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti podeli, kadar javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenem z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma na more zagotoviti ustrezne dostopnosti. V nadaljevanju določa, da podeljevanje koncesij poteka na podlagi koncesijskega akta, v katerem so opredeljeni vrsta, območje, predviden obseg, in trajanje koncesijskega razmerja ter enoten postopek podeljevanja koncesij.

Koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki odloka, h kateremu je treba pred sprejemom pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje, in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zakon določa, da se koncesija podeli za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Občina Radovljica je v letu 2015 za obdobje 10 let podelila koncesijo na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva koncesionarki Majdi Dobravec, dr. dentalne medicine, ki koncesijsko dejavnost opravlja v okviru gospodarske družbe Dobravec d.o.o., v prostorih Osnovne šole Antona Tomaža Linhartarja Radovljica. V začetku letošnjega leta je Občina koncesijo v skladu z 12. členom člena Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu (Uradni list RS, št. 112/2024) in na podlagi vloge koncesionarke, podaljšala za eno leto. Koncesija je tako podeljena do 24. 6. 2026.

Občina je v skladu z drugim odstavkom 43. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti pisno pozvala Osnovno zdravstvo Gorenjske za posredovanje stališča glede možnosti prevzema izvajanja programa na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva, ki ga izvaja koncesionarka. Iz odgovora, prejetega dne 7. 8. 2025, izhaja, da OZG organizacijska enota Zdravstveni dom Radovljica trenutno ne razpolaga s prostorskimi in kadrovskimi

kapacitetami, da bi lahko prevzeli program otroškega in mladinskega zobozdravstva, ki ga izvaja koncesionar.

Občinska uprava je pripravila besedilo odloka o podelitvi koncesije za program otroškega in mladinskega zobozdravstva. Z namenom pridobitve predhodnega soglasja, ga je posredovala Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvu za zdravje.

Ministrstvo za zdravje je soglasje k odloku podalo dne 4. 11. 2025, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa dne 28. 11. 2025.

Soglasja in dopis so priloženi gradivu.

Vsebina odloka:

Besedilo 1., 2. in 3. člena je oblikovano na podlagi 44.a člena ZZDej, iz katerega izhaja, da se s koncesijskim aktom, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določijo najmanj vrsta, območje, trajanje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti. Obvezna vsebina koncesijskega akta je tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. ZZDej v 2. odstavku 42. člena določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Besedilo 4. člena je oblikovano na podlagi 44.b člena ZZDej, ki določa, da se koncesija v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil ter določa podatke, ki jih mora vsebovati javni razpis.

Besedilo 5. člena je oblikovano na podlagi 44.c člena ZZDej, ki določa, da mora biti razpisna dokumentacija pripravljena v skladu s koncesijskim aktom, vsebino in način objave razpisne dokumentacije.

Besedilo 6. člena je oblikovano na podlagi 44.č, 44.d, in 44.e členov ZZDej, ki določajo pogoje, ki jih mora izpolniti ponudnik za pridobitev koncesije in merila, ki jih mora upoštevati koncedent pri izboru koncesionarja. Člen določa tudi pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje pred podelitvijo koncesije in izdajo odločbe o podelitvi koncesije.

Besedilo 7. člena je oblikovano na podlagi 44.f člena ZZDej, ki določa način ureditve medsebojnega razmerja med koncedentom in koncesionarjem.

Besedilo 8. člena je oblikovano na podlagi 44.h in 44.k člena ZZDej in določa način nadzora koncedenta nad opravljanjem koncesijske dejavnosti in način poročanja koncesionarja o opravljanju koncesijske dejavnosti.

Besedilo 9. člena je oblikovano na podlagi 44.i in 44.j člena ZZDej, ki določata način in pogoje prenehanja koncesijske pogodbe ter način in pogoje za odvzem koncesije.

Besedilo 10. člena je oblikovano na podlagi tretjega odstavka 44.f člena in določa način financiranja koncesije.

Besedilo 11. člena je oblikovano na podlagi tretjega odstavka 42. člena in določa neprenosljivost koncesije.

Besedilo 12. člena določa dolžnost koncedenta, da javni razpis objavi najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve odloka.

Besedilo 13. člena določa začetek veljavnosti odloka in mesto njegove objave.

Na podlagi sprejetega odloka bo Občina Radovljica objavila javni razpis za podelitev koncesije.

3. Finančne posledice

Sprejem odloka za proračun občine nima finančnih posledic.

Pripravila:

Mojca Ahčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Priloge:

- Zaposilo za posredovanje stališča glede možnosti prevzema programa z dne 23. 7. 2025
- odgovor OZG na zaposilo, prejet 7. 8. 2025
- soglasje Ministrstva za zdravje z dne 4. 11. 2025
- soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 28. 11. 2025



**OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 23 00, faks 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 170-0008/2025-1

Datum: 23. 7. 2025

**OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
GOSPOSVETSKA ULICA 9**

4000 KRANJ

ZADEVA: Zaposilo za posredovanje stališča glede možnosti prevzema programa na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva na območju občine Radovljica

Spoštovani,

Občina Radovljica je v letu 2015 za obdobje 10 let podelila koncesijo na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva koncesionarki Majdi Dobravec, dr. dent. medicine, ki koncesijsko dejavnost opravlja v okviru gospodarske družbe Dobravec d.o.o., v prostorih Osnovne šole Antona Tomaža Linhartarja Radovljica.

V začetku letošnjega leta je občina Radovljica koncesijo v skladu z 12. členom člena Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu (Uradni list RS, št. 112/2024) in na podlagi vloge koncesionarke, podaljšala za eno leto. Koncesija je tako podeljena do 24. 6. 2026.

Prosimo vas, da nam v skladu z drugim odstavkom 43. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ in 32/25) posredujete stališče in pisno utemeljitev glede možnosti prevzema programa na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Mojca Ahčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Poslano:

- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, priporočeno s povratnico

V vednost:

- Zdravstveni dom Radovljica, po e-pošti



OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	
 OBČINA RADOVLJICA Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj Tel: 04 208 25 11, 04 281 0800 Faks: 04 202 67 18	
Št. zadeve:	170-8/2025-2
Prejeto:	7. 08. 2025
Uporab.:	
Pril.:	
Vredn.:	

OBČINA Radovljica
Občinska Uprava
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

OZG Kranj
Gospodarska ulica 9
4000 Kranj

Številka: 502-01/2025
Datum: 5.8.2025

Zadeva: Zaposilo za posredovanje stališča glede možnosti prevzema programa na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva

Spoštovani,

sklic na vaš dopis 170-0008/2025-1 z dne 23.7..2025 vas obveščamo, da OZG OE ZD Radovljica trenutno ne razpolaga z prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami, da bi lahko prevzeli program otroškega in mladinskega zobozdravstva, ki ga trenutno izvaja koncesionar.

Lepo pozdravljeni,

Matjaž Žura
Direktor OZG Kranj


OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
 Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj

V vednost:

- Rok Müller, direktor OZG OE ZD Radovljica



Številka: 0142-778/2025-2711-2

Datum: 4. 11. 2025

Na podlagi 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25), v upravni zadevi izdaje soglasja na koncesijski akt, na predlog Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ki jo zastopa župan Ciril Globočnik, Ministrstvo za zdravje izdaja

ODLOČBO

1. Na koncesijski akt Občine Radovljica, št. 170-0008/2025-3 z dne 28. 10. 2025, v zvezi s podelitvijo koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva v obsegu 1,0 programa, se izdaja soglasje.
2. V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.

Obrazložitev

Občina Radovljica je 30. 10. 2025 zaprosila Ministrstvo za zdravje za izdajo soglasja na koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva v obsegu 1,0 programa na območju Občine Radovljica.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v prvem odstavku 44.a člena določa, da je koncesijski akt akt, v katerem se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe utemelji razloge za podelitev koncesije iz drugega odstavka 42. člena ZZDej ter določi najmanj vrsta, območje, trajanje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, pri čemer:

- se kot območje na primarni ravni zdravstvene dejavnosti šteje ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti,
- je minimalni obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 0,50 programa zdravstvene dejavnosti.

V skladu z drugim odstavkom 42. člena ZZDej, se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Nadalje je v drugem odstavku 44.a člena ZZDej določeno, da koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme samoupravna lokalna skupnost v obliki odloka. Samoupravna lokalna skupnost mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje, in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministrstvo, pristojno za zdravje, poda predhodno soglasje iz prejšnjega stavka v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Če je v zakonu ali odloku lokalne skupnosti določeno, da odloča en organ v soglasju z drugim organom, se na podlagi prvega odstavka 209. člena Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDej; v nadaljnjem besedilu: ZUP) soglasje zahteva vnaprej, tako da organ, ki zahteva soglasje, sporoči drugemu, kakšen je zahtevke stranke, oziroma če gre za postopek po uradni dolžnosti, kakšno odločbo namerava izdati, ter zahteva, naj zaproseni organ svoje soglasje ali razloge za odklonitev pisno sporoči.

Ministrstvo za zdravje glede pogojev za izdajo soglasja na koncesijski akt odloča v skladu s prvim odstavkom 44.a členom ZZDej. Subjekti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, se v skladu s 25. in 44. členom ZZDej lahko ustanovijo oziroma začnejo z delovanjem na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje. Tudi za sprejem koncesijskega akta, katerega za podelitev koncesije na primarni ravni sprejme samoupravna lokalna skupnost, je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za zdravje. Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v skladu s četrnim odstavkom 5. člena ZZDej zagotavlja samoupravna lokalna skupnost. Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti idr., kot to podrobneje navaja 40. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23). Ministrstvo za zdravje torej odgovarja za sistem zdravstvenega varstva in njegovo delovanje kot celoto, v skladu s tem pa odloča tudi o izdaji soglasja na koncesijski akt v skladu z drugim odstavkom 44.a člena ZZDej.

Ministrstvo za zdravje po preučitvi celotne dokumentacije ugotavlja, da je Občina Radovljica pripravila koncesijski akt v skladu s prvim odstavkom 44.a člena ZZDej. Iz koncesijskega akta je razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti, območje, trajanje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, pri čemer minimalni obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 0,50 programa zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da se bo koncesija podelila na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva, in sicer na območju Občine Radovljica, v predvidenem obsegu 1,0 programa in v trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Nadalje iz predloga koncesijskega akta izhaja, da bo Občina Radovljica podelila koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva, saj območni javni zdravstveni zavod (OZG Kranj) ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, s čimer so upoštevana določila, ki so opredeljena v drugem odstavku 42. člena ZZDej. Iz dopisa OZG Kranj, št. 502-01/2025 z dne 5. 8. 2025, izhaja, da OZG Kranj OE ZD Radovljica ne more zagotavljati programa otroškega in mladinskega zobozdravstva, zato se s podelitvijo koncesije strinja.

Ministrstvo za zdravje, upoštevajoč odgovornost za sistemsko ureditev organizacije zdravstvenega varstva na območju cele države in njegovega nemotenega delovanja ter glede na to, da je bilo v postopku ugotovljeno, da so v koncesijskem aktu upoštevane določbe prvega odstavka 44.a člena ZZDej, soglašajo s predlogom koncesijskega akta v besedilu, kot ga je opredelila Občina Radovljica, zato je odločilo, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Ministrstvo za zdravje je v skladu s 118. členom ZUP, ki določa, da mora organ ob izdaji odločbe/sklepa odločiti tudi o stroških, ki so nastali v zvezi z odločanjem v upravnem postopku, odločilo, da v predmetnem postopku posebni stroški postopka niso nastali.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo pritožba ni mogoča, prav tako ni možno sprožiti upravnega spora pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Poučitev:

Stranka lahko zahteva od organa, da ji pošlje kopijo dokumenta v fizični obliki s potrdilom o skladnosti z izvirnikom. Zahteva se vloži neposredno pri organu, ali se pošlje po pošti ali po elektronski poti.

Postopek vodila:

Petra Bogataj Šuštar
sekretarka

dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica za zdravje

Vročiti:

- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, obcina.radovljica@radovljica.si – elektronsko ZUP.



Direkcija
Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 77 300
E-pošta: gp@zzzs.si
www.zzzs.si

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Številka: 0141-3/2025-DI/18
Ljubljana, 28. 11. 2025

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/I/1994 - odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008 - ZPacP, 77/2008 - (ZDZdr), 40/2012 - ZUIJF, 14/2013, 88/2016 - ZdZPZD, 64/2017, 1/2019 - odl. US, 73/2019, 82/2020, 152/2020 - ZZUOOP, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 100/2022 - ZNUZSZS, 132/2022 - odl. US, 141/2022 - ZNUNBZ, 14/2023 - odl. US, 76/2023 - ZNUZSZS-A, 196/2021 - ZDOsk, 163/2022 - ZDOsk-A, 84/2023 - ZDOsk-1, 136/2023 - ZIUZDS, 35/2024, 112/2024 - ZDIUZDZ, 102/2024 - ZZKZ, 32/2025) na zahtevo Občine Radovljica za izdajo soglasja k predlogu koncesijskega akta za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe v primarni zdravstveni dejavnosti – »zobozdravstvo za mladino (VZD 404 103 in 404 104), v obsegu 1,00 tima programa«.

SOGLASJE

k predlogu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvo za mladino (VZD 404 103 in 404 104) v mreži zdravstvene službe na območju Občine Radovljica, ki je bil posredovan z vlogo za soglasje k Odloku o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v primarni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvo za mladino (VZD 404 103 in 404 104), v predvidenem obsegu 1,00 tima programa, na območju Občine Radovljica, z dopisom številka 170-0008/2025-4, z dne 28. 10. 2025.

Obrazložitev:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je dne 30. 10. 2025 prejel vlogo Občine Radovljica (v nadaljnjem besedilu: koncedent) za izdajo soglasja k predlogu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v primarni zdravstveni dejavnosti - zobozdravstvo za mladino (VZD 404 103 in 404 104), v predvidenem obsegu 1,00 tima programa, na območju Občine Radovljica (v nadaljnjem besedilu: vloga).

Zahtevi so priložene priloge:

- predlog koncesijskega akta – Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v primarni zdravstveni dejavnosti v Občini Radovljica, na področju zobozdravstvo za mladino (VZD 404 103 in 404 104) na območju koncedenta,
- dopis koncedenta javnemu zdravstvenemu zavodu OZG Kranj, številka 170-0008/2025-1, z dne 23. 07. 2025 in

- dopis javnega zdravstvenega zavoda OZG Kranj, koncedentu, številka 502-01/2025, z dne 05. 08. 2025.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/I/1994 - odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008 - ZPacP, 77/2008 - (ZDZdr), 40/2012 - ZUIF, 14/2013, 88/2016 - ZdZPDZ, 64/2017, 1/2019 - odl. US, 73/2019, 82/2020, 152/2020 - ZZUOOP, 203/2020 - ZIUPOPdVE, 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 100/2022 - ZNUZSZS, 132/2022 - odl. US, 141/2022 - ZNUNBZ, 14/2023 - odl. US, 76/2023 - ZNUZSZS-A, 196/2021 - ZDOsk, 163/2022 - ZDOsk-A, 84/2023 - ZDOsk-1, 136/2023 - ZIUZDS, 35/2024, 112/2024 - ZDIUZDZ, 102/2024 - ZZKZ, 32/2025; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v drugem odstavku 42. člena določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. 44.a člen ZZDej pa določa, da je koncesijski akt, akt, v katerem se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe utemelji razloge za podelitev koncesije iz drugega odstavka 42. člena tega zakona ter določi najmanj vrsta, območje, trajanje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, pri čemer:

- se kot območje na primarni ravni zdravstvene dejavnosti šteje ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti, na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti pa posamezna zdravstvena regija;
- je minimalni obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 0,50 programa zdravstvene dejavnosti, na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti pa v višini 0,20 programa opravljanja zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti.

Koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme samoupravna lokalna skupnost v obliki odloka. Samoupravna lokalna skupnost mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje, in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministrstvo, pristojno za zdravje, poda predhodno soglasje iz prejšnjega stavka v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Koncesijski akt za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme Vlada Republike Slovenije ob predhodnem soglasju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k predvidenemu obsegu opravljanja programov zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti, ki bodo predmet koncesijskega akta.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije poda predhodno soglasje iz drugega in tretjega odstavka tega člena v 30 dneh od dneva popolne vloge.

ZZZS ugotavlja, da predlog odloka vsebuje vse sestavine koncesijskega akta iz prvega odstavka 44.a člena ZZDej, saj določa:

1. Vrsto in obseg koncesijske dejavnosti, in sicer opravljanje javne zdravstvene službe v dejavnosti »zobozdravstvo za mladino (VZD 404 103 in 404 104)« v skupnem obsegu 1,00 tima programa.
2. Trajanje koncesijske dejavnosti in sicer 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. Območje opravljanja koncesijske dejavnosti, to je področje občine Radovljica;
4. Utemeljitev razlogov za podelitev koncesije iz drugega odstavka 42. člena ZZDej, saj v predlogu odloka navaja, da javni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe na območju občine Radovljica oz. ne more zagotoviti

potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev, ker ne razpolaga z prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami za izvajanje dejavnosti.

V zvezi z utemeljitvijo za podelitev koncesije ZZS ugotavlja:

- a. da je v zahtevi koncedenta obrazložena potreba po opravljanju predvidenega obsega koncesijske dejavnosti na območju občine Radovljica, območne enote ZZS, OE Kranj, za obdobje 15 let in sicer gre za nadaljevanje izvajanja zdravstvenih storitev mladinskega zobozdravstva, kot je bilo v preteklosti že dogovorjeno s koncesijsko pogodbo. S programom zobozdravstva za mladino je bila zagotovljena oskrba za 1.578 opredeljenih zavarovanih oseb,
- b. da javno zdravstveno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na območju koncedenta (območne enote ZZS, OE Kranj) opravlja javni zdravstveni zavod, *OZG Kranj*, (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavod),
- c. da je koncedent z dopisom, številka 170-0008/2025-1, dne 23. 07. 2025, pozval javni zdravstveni zavod, da poda izjavo v smislu drugega odstavka 42. člena ZZDej glede opravljanja zdravstvene dejavnosti iz a. točke tega odstavka,
- d. da je javni zdravstveni zavod z dopisom, številka 502-01/2025, z dne 05. 08. 2025, obvestil koncedenta, da ker ne razpolaga s kadrovskimi in prostorskimi kapacitetami in tako ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v predvidenem obsegu, kot je določeno z mrežo javne zdravstvene službe in v predlogu odloka, oziroma zaradi pomanjkanja prostorskih in kadrovskih kapacitet ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Na podlagi obrazložitve v predlogu odloka, ZZS dalje ugotavlja, da:

- a. se s podelitvijo koncesije ohranja dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev in izbranega osebnega zdravnika;
- b. omogoča optimalna koordinacija in organizacije dela,
- c. so v finančnem načrtu ZZS oz. Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 zagotovljena sredstva za plačilo zdravstvenih storitev, ki so predmet vloge.

ZZS glede na zgoraj navedeno, izdaja soglasje na predlog koncesijskega akta o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v primarni zdravstveni dejavnosti za program zobozdravstvo za mladino – VZD 404 103 in 404 104, v predvidenem obsegu 1,00 tima programa, v občini Radovljica, ki je bil posredovan z dopisom številka 170-0008/2025-4, z dne 28. 10. 2025.

Lepo pozdravljeni.

mag. Robert Ljoljo
generalni direktor



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: SKLEP O TEHNIČNI POSODOBITVI GRAFIČNEGA DELA
PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 110. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O TEHNIČNI POSODOBITVI GRAFIČNEGA DELA PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor,
- Nuša Dalla Valle, Urbi d.o.o.,
- Katarina Dalla Valle, Urbi d.o.o..

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o tehnični posodobitvi grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur.l.RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US, 75/25) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na . redni seji, dne 2025 sprejel

S K L E P
o tehnični posodobitvi
grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica

1. člen

S tem sklepom se sprejme tehnična posodobitev grafičnega prikaza namenske rabe prostora za celotno območje občine Radovljica, za katerega je uveljavljen Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO), po postopku in na način, kot ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.

2. člen

S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica s katastrom nepremičnin.

Digitalna vsebina tehnične posodobitve obsega vektorske in rastrske datoteke namenske rabe prostora na podlagi stanja zemljiškokatastrskega načrta (ZK), z dne 17. 8. 2025, v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

3. člen

Tehnična posodobitev je izvedena za prikaz namenske rabe prostora iz grafičnega dela Odloka o Prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 233/17, 235/17, 289/22, 302/23; v nadaljevanju kot PRO).

4. člen

Kartografski del iz (1) odstavka 5. člena PRO se nadomesti s tehnično posodobljenimi digitalnimi podatki in kartami iz tehnične posodobitve.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Ta sklep se objavi tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor, in na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov je 6286.

Številka: 3503-0001/2025

Datum: december 2025

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEP O TEHNIČNI POSODOBITVI GRAFIČNEGA DELA PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3; Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe)

2. Obrazložitev

Občina Radovljica je pristopila k izvedbi samostojnega postopka tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta - grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica (TP PRO). Skladno s 141. členom ZUreP-3 se s tehnično posodobitvijo zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta ali s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta v skladu s 142. členom ZUreP-3, pri čemer se ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora. Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje prostorskega izvedbenega akta.

Samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega dela PRO se je začel s sklepom, ki ga je sprejel župan dne 25. avgusta 2025 (objava v DN UO, št. 330/2025). Ministrstvo za naravne vire in prostor je tehnični posodobitvi grafičnega dela PRO v zbirki prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko številko 6286, skladno z zakonodajo o javnem naročanju izbrani izdelovalec URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, pa je pripravil osnutek tehnično posodobljenega grafičnega dela PRO. Osnutek TP je bil pripravljen v mesecu oktobru in posredovan na Ministrstvo za naravne vire in prostor v pregled. Dne 6. 10. 2025 smo bili obveščeni, da je gradivo primerno za objavo na PIS.

Javna objava gradiva TP je potekala od dne 15. oktobra do vključno dne 30. oktobra 2025. Gradivo TP je bilo v času objave javno objavljeno v digitalni obliki na spletni strani občine in na spletnem GIS portalu iObčina.

Do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne objave TP, je izdelovalec pripravil stališča. Sklep o potrditvi stališč je bil sprejet 6. novembra 2025, stališča so bila objavljena na spletni strani občine in od 6. novembra 2025 do 21. novembra 2025 v prostorih Občine Radovljica. Na podlagi pripomb javnosti in sprejetih stališč je bil pripravljen predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta.

Gradiva v postopku izdelave tehnične posodobitve PRO so dostopna na spletni strani Občine Radovljica <https://www.radovljica.si/objava/1150927> in povezanih objavah. Gradivo iz faze predloga, grafični in tekstualni del je na povezavi: https://www.radovljica.si/Files/DownloadCategoryAsZip?category_id=1790380

Tretji odstavek 142. člena ZUreP-3 določa, da občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom ter ga objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu.

3. Finančne posledice

Strošek izdelave tehnične posodobitve znaša 22.923,80 € z DDV (18.790,00 € brez DDV). Občina Radovljica je, skladno z javnim pozivom Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) za dodelitev sredstev, z MNVP podpisala Pogodbo o sofinanciranju za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, na podlagi katere bo MNVP plačalo 18.790,00 €, strošek Občine pa je DDV v višini 4.133,80 €.

Pripravila:

Tanja Frelih Egart, udia



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije

PRILOGE:

- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- stališča do pripomb
- grafični del
- TP in elaborat TP na povezavi:

https://www.radovljica.si/Files/DownloadCategoryAsZip?category_id=1790380

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

Posodobitev grafičnega prikaza iz veljavnega PRO na veljaven zemljiško-katastrski načrt (ZKN) je namenjena predvsem zagotovitvi ažurnosti grafičnega prikaza namenske rabe prostora in uporabe teh (predvsem digitalnih) podatkov.

Cilj tehnične posodobitve je tudi uporaba posodobljenih digitalnih podatkov namenske rabe pri pripravi naslednjih sprememb in dopolnitev OPN.

Posodobitev grafičnega prikaza je pomembna tudi z vidika izdaje mnenj o skladnosti s PRO Radovljica v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj, saj se v določenih primerih s strani UE zahteva dopolnitve mnenj in projektne dokumentacije zaradi izraženih neskladij v prikazih namenske rabe. S tehnično posodobitvijo se bodo takšna neskladja odpravila, posledično tudi ne bo neskladja pri deležih namenske rabe v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj.

S postopkom tehnične posodobitve se ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora, kar med drugim pomeni, da v postopku ne gre za spreminjanje namenske rabe (to je dopustno v okviru postopka spremembe OPN), temveč za prenos namenske rabe prostora na ZKN, ki se uporablja od maja 2022.

Zemljiški kataster je vseboval dva grafična prikaza parcel, in sicer zemljiškokatastrski prikaz (ZKP) in zemljiškokatastrski načrt (ZKN). Prikaz parcele v ZKP je groba informacija o legi in obliki parcele v prostoru. Prikaz parcele v ZKN je pravilen prikaz lege in oblike parcele v prostoru, ima boljše kvaliteto točk in ima vse meje urejene. V skladu z Zakonom o katastru nepremičnin, ki je bil sprejet marca 2021, je GURS vzpostavil nov sistem evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci - kataster nepremičnin. Prejšnje evidence zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin se od 26. 5. 2022 ne vzdržujejo več. Izvedena je bila migracija podatkov v nov kataster nepremičnin.

Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje Občine Radovljica na izvornem grafičnem prikazu, kakršen je bil sprejet s PRO in ki se hrani ves čas veljavnosti akta.

Digitalna vsebina tehnične posodobitve PRO Radovljica je pripravljena na podlagi stanja zemljiškokatastrskega načrta (ZK) z dne 17. 8. 2025 v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

Podroben opis tehnične izvedbe je opisan v elaboratu TP, ki je sestavni del gradiva.

Pripravil:
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora,
Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh.

Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (ON UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

SKLEP

o potrditvi stališč do pripomb in predlogov javnosti k tehnični posodobitvi grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica (ID. št. 6286)

1.

Potrdi se stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne objave osnutka tehnične posodobitve grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12, 170/13, 178/13, 191/14, 233/17, 235/17, 289/22, 302/23; v nadaljevanju kot PRO).

2.

Strokovna stališča do podanih pripomb in predlogov iz javne objave je na osnovi preučitve podanih pripomb in predlogov javnosti pripravil prostorski načrtovalec tehnične posodobitve URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (št. projekta 2536, november 2026).

3.

Sprejeta stališča do pripomb in predlogov javnosti se skupaj s tem sklepom objavi na spletni strani občine Radovljica in na oglasni deski na sedežu Občine Radovljica.

4.

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 3502-0001/2025

Datum: 6. november 2025




Ciril Globočnik
ŽUPAN



URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, Tel: 01 420 18 80,

<https://urbi.si/>



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



SLO4D

STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI K TEHNIČNI POSODOBITVI PRO RADOVLJICA

Naročnik:

Občina RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Župan: Ciril Globočnik

Izdelovalec:

URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana
tel.: 01 420 18 80, e-pošta: info@urbi.si
Direktorica: Barbara Dalla Valle, univ. dipl. prav.



Odgovorni vodja projekta:

Nuša Dalla Valle, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 2170



Številka projekta:

URBI-2536

Datum:

november 2024

**STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI MED JAVNO OBJAVO
OSNUTKA TEHNIČNE POSODOBITVE GRAFIČNEGA DELA
PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA (ID. ŠT. 6286)
(od 15. 10. 2025 do vključno 30. 10. 2025)**

Legenda:

TP – tehnična posodobitev

ZKP – zemljiško katastrski prikaz, na katerega je prikazana namenska raba iz veljavnega PRO

ZKN – zemljiško katastrski načrt, s katerim se usklajuje namenska raba iz PRO

NRP – namenska raba prostora

PRO – prostorski red občine

SD PRO – spremembe in dopolnitve PRO

OPN – občinski prostorski načrt

GJI – gospodarska javna infrastruktura


ZUreP-3 – zakon o urejanju prostora

NRP_OZN – oznaka namenske rabe prostora

PRO_OZN – oznaka iz prostorskega reda občine

(V spodnji tabeli je v stolpcu Pripomba dobeseden prepis podane pripombe)

		Pripomba / Stališče
1	zasebni	Ogledal sem si veliko strani GRAFIČNEGA PRIKAZA OBČINE RADOVLJICA in seveda bolj »svoje področje« str. 21, številka 0844 in moram vprašati sledeče: Kakšno pripombo lahko poda posameznik ali KS ali Društvo na razgrnjene načrte? To je tako »velik projekt«, kjer je večinoma posneto dejansko stanje in resnično ni jasno, kakšen namen je podan z razgrnitvijo področja Občine Radovljica. Ali lahko posameznik, KS ali društvo ali skupina občanov poda neko željo, interes po spremembi načrtov, zazidalnih področij, kmetijskih zemljišč, vodotokov, ... ali pa je to razgrnjeno za gledanje stanja? Prosim le za 1 ali 2 primera, kaj se sploh lahko predlaga ali vpraša Občino Radovljico v zvezi s to razgrnitvijo? Stališče 1: Pripomba predstavlja vprašanje. Obrazložitev: Namen tehnične posodobitve je uskladitev namenske rabe iz prostorskega akta Občine Radovljica na kataster nepremičnin. Vse občine v Sloveniji so dolžne izvesti tehnično posodobitev (TP), ker tako nalaga Zakon o urejanju prostora v 305. členu: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8249#clen_305 Razlogi za TP so navedeni v povzetku za javnost (na povezavi https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=841058). Posamezniki lahko podajo pripombe ali vprašanja, ki se nanašajo zgolj na uskladitev nam. rabe s parcelnim stanjem, ne pa glede novih pobud, popravkov namenske rabe, določil odloka ... S TP se namreč ne sme določati novih prostorskih ureditev. Zakonska podlaga je 141. in 142. čl. ZureP-3:

		https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8249#clen_141 https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8249#clen_142
2	Turistično društvo Lesce, Alpska c. 58, 4248 Lesce	CESTA 1. Na razgrnjenih dokumentih smo na področju Rekreatijskega parka Šobec na več različnih straneh opazili ceste obarvano sivo barvo z oznako P. Na legendi ni vrisa sive barve in črke P, zato ni jasno, kar ta barva in oznaka pomenita. Potrebno je ustrezno dopolniti legendo. 2. V konkretnem primeru (vezano na točko 1 tega dopisa) v rekreacijskem parku Šobec dovozna cesta (krožišče Šobec na cesti Lesce – Bled do Šobčevega bajerja) ni občinska cesta. Gre za cesto v privatni lasti. V grafikah je sivo obarvana z oznako P, če to pomeni občinsko cesto je to napačno in je potrebno sivo barvo izbrisati oziroma oznako ustrezno popraviti. 3. Navedena dovozna cesta (krožišče Šobec na cesti Lesce – Bled do Šobčevega bajerja) ni vrisana na pravih parcelah. Cesta poteka po parcelah (431/32, 1363/93, 1363/111, 431/126, 431/127, 431/128, 1363/136, 1363/145, 1363/146 in delno po parceli 431/37). Ob cesti je še na obe strani 10 metrski obcestni pas, ki tudi ni vrisan. VODNO ZEMLJIŠČE 4. Vodno zemljišče reke Save Dolinke na območju kampa Šobec ni pravilno vrisano. V prilogi 1 vam posredujemo natančen opis oziroma izris meje med vodnim in stavbnim zemljiščem na zunanji meji kampa Šobec po urejenih mejah (kataster na dan 23.10.2025), ki je hkrati skladna s trenutno veljavnim vodnim zemljiščem v Atlasu voda.  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 5. Ugotavljamo, da je večina komunalne infrastrukture na področju kampa Šobec in širše (Rekreacijski park Šobec) vrisana napačno. Na voljo je naš načrt (prilagamo ga v DWG formatu), ki ga javni upravitelji infrastrukture lahko povzamejo, čeprav so pri izgradnji infrastrukture večinoma sodelovali. Popolnoma napačno in zastarelo so vrisani tudi vodi (vse KO Hraše):

	a. Stran 42, list 7 in stran 48, list 12 je vrisan predviden vodovod od parcele 1363/40 proti jugu do 431/86 gre za več kot 15 let star projekt, ki ni bil nikoli sprejet in potrjen. Potrebno ga je odstraniti. b. Stran 48, list 12 je od parcele 431/20 do parcele 431/111 vrisan cevovod za tehnološko vodo oz. kanalizacija. Trasa voda je vrisana napačno in se konča sredi travnika. Po naši zemljiščih gre vod po parcelah 431/116, 431/115, 431/114, 431/101 in 431/109 in se izliva v Savo Dolinko. c. Stran 48, list 12 je vrisan predviden vod za tehnološko vodo – kanalizacija od parcele 461/72 do 432/105. Gre za več kot 15 let star projekt, ki ni bil nikoli sprejet in potrjen. Potrebno ga je izbrisati. d. Stran 48, list 12 je vrisan predviden vod za Elektroenergetski vod od parcele 464/72 do 461/38. Vod je dejansko zgrajen, vendar ne po trasi ki je zarisana. Potrebno ga je popraviti in vrisati na pravo mesto. e. Stran 48, list 12 manjka vris magistralnega plinovoda Radovljica – Bled. Potrebno ga je vrisati. f. Stran 48, list 12 je vrisan elektrovod od parcele 466/3 do parcele 464/147 oziroma 464/72 je bil leta 2017 ukinjen in nadomeščen z elektrovirom iz točke d). Potrebno ga je izbrisati. g. Stran 48, list 12 je vrisan elektrovod do parcele 464/72 do parcele 454/2 je vrisan po napačni trasi (zgrajen je bil nov elektrovod leta 2017). Potrebno ga je vrisati na pravi trasi. h. Stran 48, list 12 - vrisani komunikacijski vodi so pravilni od parcele 431/134 od parcele 431/126, naprej pa napačni oziroma po naših podatkih ne obstaja več. Potrebno ga je izbrisati. Pripombi so priložene priloge: • Zunanje meje kampa Šobec po urejenih mejah katastra na dan 23.10.2025 • 2. Javna komunalna infrastruktura v kampu Šobec (*.dwg format) Stališče 2.1: Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Pravilen zapis labele P je IP v skladu z legendo. Popravi se grafični del tako, da imajo vsa območja državnih in lokalnih cest labelo IP. V atributivni tabeli vektorskega podatka sta dva stolpca z oznakami - NRP_OZN in PRO_OZN. Prvi vsebuje oznake iz tehničnih pravil, drugi pa iz veljavnega PRO. Labele v osnutku grafičnega dela TP so bile prikazane iz NRP_OZN. Stališče 2.2: Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Sprememba oznak ali sprememba podrobnejše namenske rabe v TP ni možna, saj gre za vsebinsko spremembo. V skladu s 141. čl. ZUreP-3 se v postopku tehnične posodobitve ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev, kar bi bilo upoštevanje te pripombe. Sprememba oznake se lahko izvede v naslednjem postopku priprave SD PRO ali v novem OPN. Stališče 2.3: Pripomba je delno že upoštevana. Obrazložitev: Stavbno zemljišče z NRP IP je bilo izvorno določeno neodvisno od katastra, zato določitev IP v skladu z ZKN ni možna, saj gre za vsebinsko spremembo. V skladu s 141. čl. ZUreP-3 se v postopku tehnične posodobitve ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev, kar bi bilo upoštevanje te pripombe. V postopku TP se izdelajo točke namenske rabe glede na sovpadanje z ZK točkami. Način sovpadanja se razvrsti v 4 kategorije: 1- točka NRP sovпада z ZK točko;
--	---

	2- točka NRP leži na daljici ZK; 3- točka NRP je določena relativno na ZK; 4- točka NRP je določena glede na dejansko rabo, DOF ali topografijo. Pravilo tehnične posodobitve je, da se točke, določene po katastru premaknejo skladno s premikom katastra (ZKP -> ZKN), medtem, ko se točke v kategoriji 4 ne premikajo s katastrom. S tem se ohranjajo deleži površin NRP na posamezni parceli. Izjema je severni del te ceste ob stavbnem zemljišču z namensko rabo BT in pri krožišču, kjer se je v postopku TP namenska raba IP uskladila s katastrom (na parc. št. 1363/93, 1363/146, 1363/145, 1636/136, k.o. 2155), s čimer smo preprečili nastanek topoloških napak v vektorskem podatku. Če namenske rabe IP ne bi uskladili s katastrom, bi zaradi zamikov med ZKP in ZKN ter zaradi upoštevanja pravil ZK točk prišlo do prekrivanja med namensko rabo BT in IP. Uskladitev preostale trase ceste s katastrom se lahko izvede v naslednjem postopku priprave SD PRO ali v novem OPN. Stališče 2.4: Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Meja stavbnega zemljišča z namensko rabo ZS je bila določena v pretežnem sovpadanju s katastrom iz l. 2011, ki je sicer del k.o. Ribno. Parcelne meje med vodnim zemljiščem in kampom Šobec so urejene. NRP je možno uskladiti z ZKN z vidika ustreznosti določitve vodnih zemljišč, pri čemer to ne povzroči bistvenih sprememb v obliki in površini posamezne NRP (ZS in VC). Stališče 2.5: Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Vris novih GJI ni predmet tehnične posodobitve. V grafičnem delu TP se prikaz GJI povzame iz izvirnega grafičnega prikaza in se ga uskladi s katastrom nepremičnin. V TP PRO Radovljica so poteki GJI povzeti iz grafičnega dela sedmih sprememb in dopolnitev Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DNU O, št. 302/2023). Trase GJI občina lahko povzame iz javnih evidenc in jih prikaže v grafičnem delu prostorskega akta v naslednjem postopku priprave SD PRO ali v novem OPN.
--	---

A. POSELITEV

1. Območja stanovanj

- SC čiste stanovanjske površine
- SS splošne stanovanjske površine
- SB stanovanjske površine za posebne namene
- SK stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi
- SP površine počitniških hiš

2. Območja proizvodnih dejavnosti

- PI površine za industrijo
- PK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
- PP površine za proizvodnjo

3. Mešana območja

- MO osrednje površine
- MP mešane površine

4. Posebna območja

- BT površine za turizem

5. Območja družbene infrastrukture

- DI površine za vzgojo in izobraževanje
- DZ površine za zdravstvo
- DC površine za opravljanje verskih obredov

6. Območja zelenih površin

- ZS površine za šport in rekreacijo
- ZP parki
- ZD druge zelene površine
- ZK pokopališča

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

7. Območja prometne infrastrukture

- IP območja državnih in lokalnih cest
- IZ območja železnic
- IZP železniška postaja
- IL letališče

8. Območja energetske infrastrukture

- EE površine za oskrbo z električno energijo

9. Območja okoljske infrastrukture

- OV površine za oskrbo z vodo
- OC površine za čiščenje odpadnih voda
- OO površine za odlaganje odpadkov

C. KRAJINA

11. Območja vodnih zemljišč

- VC površine vodnih zemljišč

12. Območja mineralnih surovin

- LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora

13. Območja kmetijskih zemljišč

- K1 površine najboljših kmetijskih površin
- K2 površine drugih kmetijskih površin

14. Območja gozdov

- G gozd

15. Območja za potrebe obrambe

- OB površine za obrambo



URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana

Prilavljalec:	Občina Radovljica		
Vrsta dokumentacije:	TEHNIČNA POSODOBITEV PRO samostojni postopek po 142. čl. ZUreP-3		
Risba:	PRIKAZ NAMENSKE RABE PROSTORA		
Pooblašena prostorska načrtovalka:	Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh., ZAPS 2170 PA		
Številka projekta:	2536	Merilo:	1:50.000
Datum:	nov. 2025	Št. lista:	1.0

**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEPA O NAJVIŠJI SKUPNI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI NISO PREDVIDENI V LETNIH NAČRTIH RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA V LETIH 2026 IN 2027

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEPA O NAJVIŠJI SKUPNI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI NISO PREDVIDENI V LETNIH NAČRTIH RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA V LETIH 2026 IN 2027

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2026, lahko znaša največ 70.000 EUR.
2. Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2027, lahko znaša največ 70.000 EUR.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEPA O NAJVIŠJI SKUPNI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI NISO PREDVIDENI V LETNIH NAČRTIH RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA V LETIH 2026 IN 2027

1. Zakonska podlaga

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR, 131/23 – ZORZFS; v nadaljevanju ZSPDLS-1).

2. Obrazložitev

Skladno z 2. odstavkom 27. člena ZSPDLS-1 samoupravne lokalne skupnosti lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. člena tega zakona, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost takšnih poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 24. člena in prvega odstavka 25. člena tega zakona.. Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v 30 dneh po sprejetju proračuna.

Proračuna Občine Radovljica za leti 2026 in 2027 predvidevata naslednje vrednosti prodaj in nakupov:

Leto	44812 - Nakup in oprema zemljišč (NRP OB 102-25-0083 ,konto 420600)	20 % vrednosti nakupov	Predlog sklepa	Prihodki od prodaje nepremičnin (7221 -Prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč)	20 % vrednosti prodaj	Predlog sklepa	Predlog sklepa skupaj
2026	200.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €	40.000 €	30.000 €	70.000 €
2027	200.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €	40.000 €	30.000 €	70.000 €

Na osnovi podatkov v zgornji tabeli predlagamo mejne vrednosti za sklepanje pravnih poslov, ki niso predvideni v Letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica. Predlagane vrednosti so manjše od največjih možnih vrednosti, ki jih še dopušča zakon.

3. Finančne posledice

Sprejem sklepov omogoča sklepanje manjših pravnih poslov ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.

Pripravil:
Dominik Skumavec



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

X



**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O POTRDITVI
VIŠINE NAJEMNIN GROBOV IN POKOPALIŠKIH OBJEKTOV ZA
LETO 2025**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O POTRDITVI VIŠINE
NAJEMNIN GROBOV IN POKOPALIŠKIH OBJEKTOV ZA LETO 2025**

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- mag. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in pokopaliških objektov za leto 2025.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Na podlagi 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Ur. l. RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ____ . seji dne _____ sprejel

SKLEP

o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in pokopaliških objektov za leto 2025

1. člen

Veljavnost Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in pokopaliških objektov za leto 2025 (DN UO, št. 323/24) se podaljša do uveljavitve novih najemnin za grobove in pokopališke objekte.

2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2026 dalje.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 11. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O POTRDITVI VIŠINE
NAJEMNIN GROBOV IN POKOPALIŠKIH OBJEKTOV ZA LETO 2025**

1. Pravna podlaga

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb)
- Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04)

2. Obrazložitev

Pokopališko dejavnost zagotavlja občina na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDEJ) in obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.

Upravljanje pokopališča Radovljica izvaja Komunala Radovljica d.o.o., ostala pokopališča v občini pa upravljajo krajevne skupnosti skladno z Odlokom o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v Občini Radovljica, ki se uporablja do sprejetja novega občinskega predpisa po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Za najem groba najemnik plačuje najemnino oziroma grobnino (34. člen ZPPDEJ). Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo:

- stroške za urejenost pokopališča v delu, ki obsegajo vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela (28. člen ZPPDEJ),
- stroške oddaje grobov v najem in
- stroške vodenja evidenc.

Skladno s 34. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi občina.

Med storitve zagotavljanja urejenosti pokopališč sodijo tudi storitve najema pokopaliških objektov in naprav, ki jih upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red (28. člen ZPPDEJ).

Višina najemnin grobov in cen pokopaliških objektov je bila za leto 2025 določena s Sklepom o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških objektov za leto 2025 (DN UO, št. 323/2024; povezava do objave: <https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=761337>).

Komunala Radovljica d.o.o. kot upravljavec pokopališča v Radovljici je predlagala, da potrjene cene najemnin iz leta 2025 ostanejo nespremenjene.

Občinska uprava je pripravila izračun cene najemnin za ostala pokopališča v občini Radovljica, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, glede na dejanske realizirane stroške v letu 2025. Iz kalkulacije v prilogi izhaja, da znaša izračunana najvišja cena 19,95 EUR brez DDV oz. 24,34 EUR z DDV. Razlika glede na veljavno najvišjo ceno za leto 2025 (19,31 EUR brez DDV oz. 23.56 EUR z DDV) znaša 0,64 EUR brez DDV oziroma 0,78 EUR z DDV. Vse krajevne skupnosti, ki imajo v upravljanju pokopališča, se strinjajo, da najvišja cena najemnin grobov in pokopaliških objektov ostane enaka kot v letu 2025.

Glede na vse navedeno Občinskemu svetu predlagamo, da sprejeme Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in pokopaliških objektov za leto 2025 do uveljavitve spremenjenih najemnin za grobove in pokopališke objekte.

3. Finančne posledice

Grobnina in najemnina za mrliške vežice sta prihodek upravljavca pokopališča, zato predlagani sklep nima finančnih posledic za proračun Občine Radovljica.

Pripravila:

Urša Zakrajšek, višja svetovalka za lokalne skupnosti in urejanje javnih površin



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije

Stroški pokopališke dejavnosti - realizacija stroškov 2025 (s korekcijo DDV)												
Konto	Vrsta stroška	pokopališče Begunje	pokopališče Brezje	pokopališče Kamna Gorica	pokopališče Kropa	pokopališče Lesce	pokopališče Ljubno	pokopališče Otoče	pokopališče Mošnje	pokopališče Ovsiše	pokopališče Srednja Dobrava	Skupaj
		DDV				DDV						
402000	Pisarniški material in storitve											0,00
402001	Čistilni material in storitve						122,63	75,49				198,12
402099	Drugi splošni material in storitve	294,22		275,07			165,53	78,58	91,91			905,32
402199	Drugi posebni materiali in storitve											0,00
402200	Električna energija	611,97	522,55	629,70	649,45	1.134,07	425,68	160,75	518,02	272,63	356,10	5.280,92
402203	Voda in komunalne storitve	73,92	344,81	63,90	294,57	281,75	128,16	138,03		131,47	159,20	1.615,80
402204	Odvoz smeti	3.173,48	2.242,94	2.522,41	2.538,31	4.883,92	1.369,51	599,64	2.984,17	2.567,95	714,12	23.596,45
402206	Poštnina in kurirske storitve	399,79			153,04							552,83
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva						48,62					48,62
40250	Tekoče vzdrževanje	223,80	6.497,71	653,64	56,05	5.917,13			280,00		629,84	14.258,17
402504	Zavarovalne premije za objekte				317,97							317,97
40260	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.098,00	200,00	300,00		1.000,00		300,00	1.300,00		300,00	4.498,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	410,16		1.102,10		293,77	1.307,90	980,26	149,51		272,62	4.516,32
402912	Posebni davek na določene prejemke	94,56		254,08		66,36	301,52	226,15	34,47		61,47	1.038,61
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev				2.502,00							2.502,00
402999	Drugi operativni odhodki											0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.745,29	0,00	14.610,74	0,00	13.957,85	305,86	2.309,05	0,00	0,00	180,00	34.108,79
	Skupaj odhodki	9.125,19	9.808,02	20.411,64	6.511,38	27.534,85	4.175,41	4.867,96	5.358,08	2.972,05	2.673,34	93.437,91
	Tekoči odhodki	6.379,90	9.808,02	5.800,90	6.511,38	13.577,00	3.869,55	2.558,91	5.358,08	2.972,05	2.493,34	59.329,13
	Investicijsko vzdrževanje	2.745,29	0,00	14.610,74	0,00	13.957,85	305,86	2.309,05	0,00	0,00	180,00	34.108,79
	Amortizacija objekti	1.105,33	959,47	1.134,71	762,57	3.510,56	2.703,02		1.146,10	1.105,33	862,20	13.289,29
	Skupaj odhodki z amortizacijo	10.230,52	10.767,49	21.546,35	7.273,95	31.045,41	6.878,43	4.867,96	6.504,18	4.077,38	3.535,54	106.727,21
	Uporaba poslovnih vežic	1.043,91	365,00	150,00	450,00	1.974,01	564,96	120,01	1.045,00	440,00	440,00	6.592,89
	Ostali prihodki											
	Odvisni prihodki	1.043,91	365,00	150,00	450,00	1.974,01	564,96	120,01	1.045,00	440,00	440,00	6.592,89
	Odhodki po zmanjšanju za odvisne prihodke	9.186,61	10.402,49	21.396,35	6.823,95	29.071,40	6.313,47	4.747,95	5.459,18	3.637,38	3.095,54	100.134,32
	Število grobov - ekvivalent enojni grob	486	343	302	283	769	255	90	307	285	189	3.309
	Lastna cena najema za enojni grob											
	Lastna cena brez investicijskega vzdrževanja brez DDV	13,25	30,33	22,47	24,11	19,65	23,56	27,10	17,78	12,76	15,43	19,95
	Lastna cena brez investicijskega vzdrževanja z DDV	16,17	37,00	27,41	29,42	23,98	28,74	33,06	21,69	15,57	18,82	24,34

	Potrjena najvišja cena za leto 2025	Razlika med potrjeno ceno 2025 in izračunano ceno
Lastna cena brez investicijskega vzdrževanja brez DDV	19,31	0,64
Lastna cena brez investicijskega vzdrževanja z DDV	23,56	0,78



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH
OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
V OBČINI RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- mag. Borut Bezjak, univ. dipl. ing. arh., vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o.,
- Bojan Gašperin, mag. org., vodja VOKAČN, Komunala Radovljica,
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol., vodja RO UJP, Komunala Radovljica.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica 2026, z datumom november 2025.
2. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje cene storitev in omrežnin obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki bodo veljale in se uporabljale od 1. 1. 2026 dalje, in sicer:
 - 2.1. Cene za storitve in omrežnine GJS:
 - omrežnine za oskrbo s pitno vodo,
 - omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
 - omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin za uporabnike kanalizacije,
 - omrežnine za storitve povezane z greznicami in MKČN,
 - storitev zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov javna infrastruktura,
 - storitev zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

- storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnin e	Enota mere	Ccena brez DDV	Ccena z 9,5 % DDV	Indeks nova cena /trenutna cena
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE						
Oskrba s pitno vodo	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,2476	5,7461	103,67
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,5380	4,9691	105,08
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	0,9612	1,0526	51,51
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena omrežnine - čiščenje greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	0,7690	0,8421	51,51
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI						
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1950	0,2135	108,98
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0023	0,0025	75,98
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2594	0,2841	122,20

2.2. Cene omrežnin po posameznih GJS in po dimenzijah vodomero

2.2.1. omrežnine za oskrbo s pitno vodo

Vrsta storitve	Dimenzija vodomera	Faktor	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5% DDV
OSKRBA S PITNO VODO					
Omrežnina	DN<=20	1	EUR/mesec	5,2476	5,7461
	Stanovanja	1	EUR/mesec	5,2476	5,7461
	DN 25 in 30	3	EUR/mesec	15,7428	17,2384
	DN 40	10	EUR/mesec	52,4760	57,4612
	DN 50	15	EUR/mesec	78,7140	86,1918
	DN 80	50	EUR/mesec	262,3800	287,3061
	DN 100	100	EUR/mesec	524,7600	574,6122
	DN 150	200	EUR/mesec	1049,5200	1149,2244

2.2.2. omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin

Vrsta storitve	Dimenzija vodomera	Faktor	Enota mere		Cena z 9,5% DDV
ODVAJANJE ODPADNE VODE					
Omrežnina	DN<=20	1	EUR/mesec	4,5380	4,9691
	Stanovanja	1	EUR/mesec	4,5380	4,9691
	DN 25 in 30	3	EUR/mesec	13,6140	14,9073
	DN 40	10	EUR/mesec	45,3800	49,6911
	DN 50	15	EUR/mesec	68,0700	74,5367
	DN 80	50	EUR/mesec	226,9000	248,4555
	DN 100	100	EUR/mesec	453,8000	496,9110
	DN 150	200	EUR/mesec	907,6000	993,8220

2.2.3. omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin za uporabnike kanalizacije

Vrsta storitve	Dimenzija vodomera	Faktor	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5% DDV
ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA					
Omrežnina	DN<=20	1	EUR/mesec	0,9612	1,0525
	Stanovanja	1	EUR/mesec	0,9612	1,0525
	DN 25 in 30	3	EUR/mesec	2,8836	3,1575
	DN 40	10	EUR/mesec	9,6120	10,5251
	DN 50	15	EUR/mesec	14,4180	15,7877
	DN 80	50	EUR/mesec	48,0600	52,6257
	DN 100	100	EUR/mesec	96,1200	105,2514
	DN 150	200	EUR/mesec	192,2400	210,5028

2.2.4. omrežnine za storitve povezane z greznicami in MKČN

Vrsta storitve	Dimenzija vodomera	Faktor	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5% DDV
ČIŠČENJE ODPADNE VODE - GREZNICE IN MKČN					
Omrežnina	DN<=20	1	EUR/mesec	0,7690	0,8421
	Stanovanja	1	EUR/mesec	0,7690	0,8421
	DN 25 in 30	3	EUR/mesec	2,3070	2,5262
	DN 40	10	EUR/mesec	7,6900	8,4206
	DN 50	15	EUR/mesec	11,5350	12,6308
	DN 80	50	EUR/mesec	38,4500	42,1028
	DN 100	100	EUR/mesec	76,9000	84,2055
	DN 150	200	EUR/mesec	153,8000	168,4110



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 1. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA**

1. Zakonske podlage

Seznam pravnih podlag za oblikovanje cen omrežnin GJS, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

1. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22),
2. Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu pred požarom,
3. Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Ur. l. RS št. 21/25)
4. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2),
5. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22, 157/22),
6. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS št. 62/08, 44/22 - ZVO-2),
7. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št. 80/12 in 98/15, 44/22—ZVO-2),
8. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS št. 94/14, 98/15, 44/22 - ZVO-2),
9. Operativni program oskrbe s pitno vodo (obdobje od 2022 do 2027)
10. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica (april 2019).
11. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O)
12. Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25)
13. Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2)
14. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10 in 44/22 – ZVO-2)
15. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2)
16. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica (DN UO, št. 179/2013)
17. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radovljica (DN UO, št. 182/2014)

2. Obrazložitev

2.1. Zakonske podlage za oblikovanje cen

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – v nadaljevanju: Uredba), določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom in postopek potrjevanja cen.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- storitve povezane z greznicami in MKČN,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Za storitve GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ter padavinske odpadne vode z javnih površin ter storitve ravnanja z odpadki Uredba enotno določa ceno omrežnine oziroma ceno javne infrastrukture (fiksni del cene) ter ceno za opravljanje storitev posameznih dejavnosti (variabilni del cene).

Osnova za izračun posamezne lastne cene storitev posamezne GJS so celotni načrtovani stroški¹ teh storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino teh storitev. Cena storitve je izražena v EUR/m³ oziroma v EUR/kg.

V skladu z določili Uredbe v primerih, ko so stroški večji od prihodkov storitev ali omrežnine posamezne GJS, negativna razlika ne sme bremeniti tržnih dejavnosti. Če se ob potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve GJS ne pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine². Do subvencionirane cene storitve ali omrežnine so upravičeni le uporabniki v gospodinjstvih in uporabniki, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti³.

Vsako leto se izračuna višina stroška amortizacije javne infrastrukture za obvezne občinske GJS, ki jo lastnik omrežja (Občina Radovljica) v obliki najemnine zaračuna najemniku oziroma izvajalcu GJS.

Izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene posamezne GJS predlaga cene, pristojni občinski organ pa predlaga potrjeno ceno in morebitno subvencijo (razliko med potrjeno ceno in ceno, ki bo zaračunana končnim uporabnikom).

Predlog predračunskih lastnih cen GJS:

- vključuje 100 % izkoriščenost gospodarske javne infrastrukture glede na njeno zmogljivost,
- cena omrežnine vključuje stroške najemnine in zavarovanja infrastrukture.

¹ 3. odstavek 8. člena Uredbe

² 2. odstavek 3. člena Uredbe

³ 3. odstavek 3. člena Uredbe

2.2. Obrazložitev odstopanj stroškov – uvodna pojasnila

Od zadnje spremembe cen v letu 2024 je bila zabeležena letna inflacija v višini 2 %. Trenutna inflacija v letu 2025 pa znaša 3,1 %. To vpliva na rast stroškov poslovanja podjetja in posledično na rast cen komunalnih storitev.

Na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin bo konec leta 2025 v uporabo prenesene precej nove gospodarske javne infrastrukture. To prinaša višjo amortizacijo in posledično omrežnino. Na področju čiščenja odpadne vode pa so bili pri infrastrukturi odpisi višji kot pripisi vrednosti (CČN Radovljica), zato se bo amortizacija in posledično omrežnina na tej dejavnosti znižala. Skupna amortizacija na dejavnostih VOKAČN se znižuje, zato bo tudi omrežnina v skupnem nekoliko nižja.

V tabeli 1 so prikazane trenutno veljavne cene komunalnih storitev in omrežnin s predlogi, kje se cene storitev in omrežnin v prihodnjem obračunskem obdobju povečujejo in kje ostajajo na isti ravni.

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena / trenutna cena	Predlog nove cene	Trenutna veljavnost cen od
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE									
Oskrba s pitno vodo	Cena vodarine skupaj		EUR/m ³	0,6444	0,6552	0,7174	101,68	ne	01.04.2023
	Cena vodarina, brez vodnega povračila		EUR/m ³	0,5616	0,5706	0,6249	101,61	ne	01.04.2023
	Cena vodnega povračila		EUR/m ³	0,0828	0,0845	0,0926	102,11	ne	01.04.2023
	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,0617	5,2476	5,7461	103,67	DA	01.01.2024
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,2981	0,3264	103,03	ne	01.01.2024
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,3188	4,5380	4,9691	105,08	DA	01.01.2024
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,6335	0,6240	0,6833	98,51	ne	01.04.2023
	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	1,8663	0,9612	1,0526	51,51	DA	01.01.2024
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena storitev greznic in MKČN		EUR/m ³	0,8149	0,7813	0,8555	95,88	ne	01.04.2023
	Cena omrežnine - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	1,4931	0,7690	0,8421	51,51	DA	01.04.2023
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI									
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1789	0,1950	0,2135	108,98	DA	01.04.2023
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0030	0,0023	0,0025	75,98	DA	01.04.2023
Zbiranje bioloških odpadkov	Cena zbiranja BIO odpadkov		EUR/kg	0,2771	0,2773	0,3036	100,07	ne	01.01.2024
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2123	0,2594	0,2841	122,20	DA	01.04.2023
Odlaganje komunalnih odpadkov	Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1263	0,1353	0,1481	107,12	ne	01.04.2023

Tabela 1: Obstoječe in predlagane cene storitev in omrežnin GJS.

2.3. Obrazložitve za posamezne dejavnosti GJS

Podrobnejši izkazi po posameznih vrstah stroškov in po posameznih GJS so razvidni iz priloženega Elaborata za leto 2026 (Priloga 1).

2.3.1. Stroški poslovanja, ki vplivajo na fiksni del cene VOKAČN:

Fiksni del cene, ki izhaja iz omrežnin GJI za posamezno GJS je v največji meri odvisen od stroška najemnine, ta pa izhaja iz stroška amortizacije osnovnih sredstev GJI v lasti Občine Radovljica (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave). Strošek amortizacije se letno spreminja zaradi odpisov vrednosti (amortiziranje obstoječih osnovnih sredstev oz. infrastrukture) in pripisov vrednosti (vključitev novih osnovnih sredstev oz. infrastrukture

v uporabo). V kolikor celoten strošek amortizacije naraste, se zviša tudi najemnina oz. posledično omrežnina in obratno. Pri oskrbi s pitno vodo so v omrežnino vključeni tudi stroški vzdrževanja individualnih vodovodnih priključkov in vodomero ter stroški najema skupne infrastrukture v drugih občinah.

- **Omrežnina za oskrbo s pitno vodo**

Zaradi izgradnje in prenosa nove infrastrukture v osnovna sredstva Občine Radovljica se strošek najemnine za GJI za oskrbo s pitno vodo na letni ravni zvišuje iz 332.763 EUR na 356.776 EUR. Strošek za vzdrževanje vodomero in vodovodnih priključkov ostaja enak, in sicer 226.574 EUR. Predlagamo spremembo cene omrežnine kot v Tabeli 1.

- **Omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin**

Zaradi izgradnje in prenosa nove infrastrukture v osnovna sredstva Občine Radovljica se strošek najemnine za GJI za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin na letni ravni zvišuje iz 383.205 EUR na 412.458 EUR. Predlagamo spremembo cene omrežnine kot v Tabeli 1.

- **Omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin za uporabnike kanalizacije in Omrežnina za storitve povezane z greznicami in MKČN**

Zaradi izgradnje in prenosa nove infrastrukture v osnovna sredstva Občine Radovljica se strošek najemnine za GJI za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin na letni ravni zmanjšuje iz 224.331 EUR na 120.219 EUR. Predlagamo spremembo obeh cen omrežnin kot v Tabeli 1.

2.3.2. Stroški poslovanja, ki vplivajo na fiksni del cene ravnanja z odpadki (storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov javna infrastruktura):

Fiksni del cene izhaja iz stroška najemnine, ta pa izhaja iz amortizacije osnovnih sredstev GJI v lasti Občine Radovljica (zbirni center, zbiralnice ločenih frakcije). Strošek amortizacije se letno spreminja zaradi odpisov vrednosti (amortiziranje obstoječih osnovnih sredstev oz. infrastrukture) in pripisov vrednosti (vključitev novih osnovnih sredstev oz. infrastrukture v uporabo).

- **Storitev zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov javna infrastruktura**

Strošek najemnine za GJI se na letni ravni zmanjšuje iz 19.618 EUR na 16.913 EUR. Predlagamo spremembo cene omrežnine kot v Tabeli 1.

2.3.3. Stroški poslovanja, ki vplivajo na variabilni del cene ravnanja z odpadki:

- **GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov**

Vzrokov za dvig cen storitev ravnanja z določenimi vrstami odpadkov je več, npr. stroški dela na dejavnosti ravnanja z odpadki zaradi povečanih količin zbranih odpadkov in večjega števila zaposlenih (povečano število bolniških odsotnosti in posledično nadomestne zaposlitve, strošek prispevka za dolgotrajno oskrbo), rast nekaterih stroškov storitev in materiala (višji stroški pri vzdrževanju tovornih specialnih vozil, stroški oddaje posameznih vrst odpadkov, višji stroški zbranih in oddanih količin predvsem na oddaljenih lokacijah...). Predlagamo spremembo cene omrežnine kot v Tabeli 1.

- **GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov**

Izvajalec obdelave je predvidel povišanje cen zaradi visokih stroškov končne oskrbe v procesu obdelave nastale lahke frakcije. Zaradi ne-vzpostavljenega infrastrukturnega sistema termičnih obdelav znotraj Slovenije je tovrsten material potrebno predajati na

energetsko izrabo v tujino po visokih cenah. Tako nastajajo še dodatni stroški ravnanja z lahko frakcijo kot so skladiščenje, manipulacija, baliranje....

Razlike v ceni tako predstavljajo povišanje stroškov v dvoletnem obdobju, na kar so vplivali naslednji dejavniki:

- povišanje stroškov prevzema lahke frakcije (RDF),
- povišanje stroškov energentov,
- povišanje stroškov zunanjih storitev, ki vplivajo na izvajanje javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Predlagamo spremembo cene storitve kot v Tabeli 1.

Zaradi višjih stroškov poslovanja se s predlogom povišanja cen želi zagotoviti stabilno poslovanje podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. v letu 2026 in tudi naprej ohraniti nivo storitev na sedanji ravni.

Predlagamo potrditev predlaganih cen storitev in omrežnin.

3. Finančne posledice

Preveritev cen in omrežnin komunalnih storitev je bila izvedena s predloženim Elaboratom (Priloga 1). Po predloženem Elaboratu se zvišujejo cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Zvišujejo se cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo, omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin. Cene omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin dovedene po kanalizaciji, cena omrežnine povezane z greznicami in MKČN ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov javna infrastruktura pa se znižajo. Vpliv novih cen na uporabnike komunalnih storitev je obrazložen oz. prikazan v tabelaričnem delu gradiva v Prilogi 2 in Prilogi 3.

Pripravili:

- direktor: Matija Žiberna, mag. org.
- vodja VOKAČN: Bojan Gašperin, mag. org.
- vodja RO in UJP: Mojca Dolar, univ. dipl. biol.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo,
okolje, prostor in investicije

Priloge:

Priloga 1: Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica 2026; november 2025

Priloga 2: Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe / novo stanje za povprečno gospodinjstvo in za različna odjemna mesta

Priloga 3: Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih občinah

PRILOGA 2-

Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe / novo stanje za *povprečno gospodinjstvo in za različna odjemna mesta (uporabniki kanalizacije in uporabniki greznic z biološkimi odpadki ali brez)

Uporabniki greznic, 12m³/mes + 120 l MKO

		obstoječe cene	nove cene	razlika
Uporabniki greznice (poraba 12 m ³ /mes)	Skupaj brez DDV	49,69 €	50,37 €	0,68 €
MKO 120 l	Skupaj z DDV	53,81 €	54,56 €	0,75 €
		1,39%		

Vrednost računa za komunalne storitve za povprečno gospodinjstvo*, ki za odvajanje odpadne vode uporablja greznico+ 120 l MKO, se s subvencijo zviša za 0,75 EUR z DDV na mesec.

Uporabniki kanalizacije, 12m³/mes + 120 l MKO

		obstoječe cene	nove cene	razlika
Uporabniki kanalizacije (poraba 12 m ³ /mes)	Skupaj brez DDV	49,98 €	50,70 €	0,72 €
MKO 120 l	Skupaj z DDV	54,66 €	55,45 €	0,79 €
		1,45%		

Vrednost računa za komunalne storitve za povprečno gospodinjstvo*, ki za odvajanje odpadne vode uporablja kanalizacijo + 120 MKO, se zviša za 0,79 EUR z DDV na mesec.

Uporabniki greznic, 12m³/mes + 120 l MKO + 80 l BIO

		obstoječe cene	nove cene	razlika
Uporabniki greznice (poraba 12 m ³ /mes)	Skupaj brez DDV	61,79 €	62,46 €	0,68 €
MKO 120 l + BIO 80 l	Skupaj z DDV	67,05 €	67,80 €	0,75 €
		1,12%		

Vrednost računa za komunalne storitve za povprečno gospodinjstvo*, ki za odvajanje odpadne vode uporablja greznico+ 120 l MKO in 80 l BIO, se zviša za 0,75 EUR z DDV na mesec.

Uporabniki kanalizacije, 12m³/mes + 120 l MKO + 80 l BIO


		obstoječe cene	nove cene	razlika
Uporabniki kanalizacije (poraba 12 m ³ /mes)	Skupaj brez DDV	62,07 €	62,79 €	0,72 €
MKO 120 l + BIO 80 l	Skupaj z DDV	67,91 €	68,70 €	0,79 €
		1,16%		

Vrednost računa za komunalne storitve za povprečno gospodinjstvo*, ki za odvajanje odpadne vode uporablja kanalizacijo + 120 l MKO in 80 l BIO, se zviša za 0,79 EUR z DDV na mesec.

PRILOGA 3

Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih občinah

Povprečno gospodinjstvo; 12 m³/mes (voda, kanalizacija, čistilna naprava), + zabojnik 120 l MKO + zabojnik 80 l BIO



Opomba:

Občine: Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Bled in Žirovnica naj bi cene komunalnih storitev in omrežnin spreminjale do konca leta 2025 ali na začetku 2026.



ELABORATI

o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v občini Radovljica

2026

Radovljica, november 2025



Mislimo **zeleno!**

Pogosto uporabljene kratice:

Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

GJS – gospodarske javne službe

GJI – gospodarska javna infrastruktura

MKČN – male komunalne čistilne naprave

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Kazalo elaboratov

I.	Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica.....	23
II.	Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica.....	35
III.	Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica.....	65

Kazalo vsebine

1.	OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.....	5
1.1	Določitev regulatornega obdobja	7
1.2	Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij.....	8
1.3	Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb	10
1.4	Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja	12
2.	PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH DEJAVNOSTI	13
2.1	Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica	14
2.2	Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti.....	16
2.3	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov	17
2.4	Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen	18
2.5	Predlogi sprememb cen za prihodnje obračunsko obdobje	19
2.6	Predlog subvencioniranja cen storitev GJS in način subvencioniranja	21
3.	JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO	24
3.1	Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo	24
3.2	Stroški storitev oskrbe s pitno vodo.....	24
3.3	Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo.....	26
4.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN	36
4.1	Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin	37
4.1.1	Stroški storitev odvajanja odpadnih voda	37
4.1.2	Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode.....	39
5.	Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.....	46
5.1	Skupne čistilne naprave	46
5.1.1	Stroški storitev čiščenja odpadnih voda.....	46
5.1.2	Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode	48

6.	Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.....	56
6.1	Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave	56
6.1.1	Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN ...	56
6.1.2	Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN	58
	65	
7.	JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI	66
7.1	Opis dejavnosti ravnanja z odpadki	66
7.2	Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov	70
7.2.1	Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov	70
7.2.2	Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov	71
7.3	Javna služba zbiranja bioloških odpadkov	78
7.3.1	Stroški storitev zbiranja bioloških odpadkov	78
7.3.2	Kalkulacija cene zbiranja bioloških odpadkov	79
7.4	Javna služba obdelave komunalnih odpadkov	86
7.4.1	Stroški storitev obdelave komunalnih odpadkov	86
7.4.2	Kalkulacija cene obdelave komunalnih odpadkov	86
7.5	Javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov	92
7.5.1	Stroški storitev odlaganja mešanih komunalnih odpadkov	92
7.5.2	Kalkulacija cene odlaganja komunalnih odpadkov	92
8.	ZAKLJUČEK.....	97

1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb¹ varstva okolja, in sicer za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen:

- **predračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture;
- **obračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
- **potrjena cena** storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine,
- **zaračunana cena** storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo plača uporabnik,
- **omrežnina** je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- **subvencija** je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;
- **posebne storitve izvajalca** so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno posamezne javne službe,
- **donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva** je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča:

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
- odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.

¹Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS)

Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine, mora v skladu s 3. členom Uredbe, za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine, vendar samo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

Uredba prepoveduje razlikovanje cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov, zato imajo tako gospodinjstva, izvajalci nepridobitnih dejavnosti kot tudi izvajalci pridobitnih dejavnosti obračunano enako ceno storitve. Občina lahko gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira del najemnine gospodarske javne infrastrukture, ki se zaračunava z omrežnino oz. ceno javne infrastrukture.

Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz:

- a) **cene omrežnine** oziroma **uporabe javne infrastrukture** (ta cena se zaračunava glede na dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov – pokriva najemnino za infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjavo vodomero, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in
- b) **cene storitve** javne službe (ta cena se zaračunava v m³ dobavljene vode oziroma na kg odpadkov).

V skladu s 16. točko 2. člena Uredbe naj ne bi donos izvajalca na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva presegal 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. Pri tem je treba upoštevati kot osnovo neodpisano knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno presega 10 % od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Občina Radovljica, Občina Gorje in Občina Bled zaračunavajo javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o. najemnino za infrastrukturo na podlagi Dolgoročne pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb ter sklenjenimi aneksi k pogodbam.

V spodnji preglednici je prikazana primerjava ocenjenih stroškov najemnine infrastrukture, z amortizacijo infrastrukture, po posameznih občinah in dejavnostih za preteklo obračunsko obdobje.

POKALKULACIJE 2024 - stroški najemnine in amortizacije od 1.1.2024 - 31.12.2024								
Znesek najemnine Občina Radovljica za preteklo obračunsko obdobje	Znesek najemnine Občina Gorje za preteklo obračunsko obdobje	Znesek najemnine Občina Tržič za preteklo obračunsko obdobje	Znesek najemnine Občina Bled za preteklo obračunsko obdobje	Skupni znesek najemnine vseh občin za preteklo obračunsko obdobje	Amortizacija infrastrukture Občina Radovljica preteklo obračunsko obdobje	Amortizacija infrastrukture Občina Gorje preteklo obračunsko obdobje	Amortizacija infrastrukture Občina Bled preteklo obračunsko obdobje	Amortizacija infrastrukture skupaj za preteklo obračunsko obdobje
332.763 EUR	32.444	7.251	8.899	381.356	330.278	48.474	8.899	387.652
383.205 EUR				383.205	383.205	0		383.205
224.331 EUR				224.331	219.517	0		219.517
2.745 EUR				2.745	19.686	0		19.686
19.370 EUR				19.370	2.745	0		2.745
962.414 EUR	32.444 EUR	7.251 EUR	8.899 EUR	1.011.007 EUR	955.432 EUR	48.474 EUR	8.899 EUR	1.012.805 EUR

Analiza načrtovanih stroškov najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah za prihodnje obračunsko obdobje:

Dejavnost	Občina Radovljica 2026	Občina Gorje 2026	Občina Tržič 2026	Občina Bled 2026	Najemnina infrastrukturnih objektov 2026
Oskrba z vodo	356.776 EUR	31.458 EUR	6.590 EUR	21.357 EUR	416.181
Odvajanje odpadne vode	412.458 EUR				412.458
Čiščenje odpadne vode	120.219 EUR				120.219
Pokopališka dejavnost	2.745 EUR				2.745
Zbiranje odpadkov	16.636 EUR				16.636
Skupaj	908.834 EUR	31.458 EUR	6.590 EUR	21.357 EUR	968.239 EUR

Primerjava načrtovane najemnine za leto 2026, z ocenjeno najemnino za leto 2025

Infrastruktura	najemnina za prihodnje obračunsko obdobje	najemnina za preteklo obračunsko obdobje	Indeks prihodnje/preteklo obračunsko obdobje
Vodovod	356.776	332.763	107,2
Odvajanje odpadnih vod	412.458	383.205	107,6
Čiščenje odpadnih voda	120.219	224.331	53,6
Ravnanje z odpadki	2.745	19.370	14,2
Pokopališka infrastruktura	16.636	2.745	605,9
Skupaj Občina Radovljica	908.834	962.414	94,4
Vodovod Občina Gorje	31.458	32.444	97,0
Vodovod Občina Bled	21.357	8.899	240,0
Vodovod Občina Tržič	6.590	7.251	90,9
Skupaj vse občine	968.239	1.011.007	95,8

V skladu s četrtem odstavkom 8. člena Uredbe globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativen element cene storitve javne službe, zato jih nismo upoštevali kot strošek v kalkulacijah cen storitev.

Pri oblikovanju cen storitev GJS smo v tem elaboratu upoštevali Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV).

1.1 Določitev regulatornega obdobja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredba MEDO ne določata dolžine in samega regulatornega obdobja. 6. člen Sklepa Komisije EU z dne 20.12.2011 govori o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Ta člen določa, da države članice zagotovijo, da se najmanj vsaka tri leta izvedejo preverjanja za nadomestila dodeljena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Izvajalec v skladu z Uredbo MEDO mora upoštevati tretji odstavek 6. člena Uredbe MEDO, ki od izvajalca zahteva, da enkrat letno pripravi elaborat in začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene.

1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij

Na podlagi 15. člena Uredbe MEDO Ministrstvo za okolje in prostor objavlja primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.

Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani <http://www.ijsvo.si>.

Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij.

Pri oblikovanju območij so upoštevali tako geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij.

Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.

Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:

- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.

Povprečne cene so izračunane na podlagi poročanja cen storitev lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so jih izvajalci poročali v sistem IJSVO. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu povprečnih cen, niso mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja.

Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifične.

Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne vode. Zato so izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine. V izračunu povprečne velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine, so bile zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na katerih čistilnih napravah se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine.

Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.

Ministrstvo za okolje in prostor je na povezavi <https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-oskrbe-s-pitno-vodo/> javno objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja povprečne cene za posamezna primerljiva območja ter elaborate za posamezna leta, konkretno za leto 2019, 2020, 2021 in 2022.

Uredba določa izhodišča za primerljivost območij glede na stroške, ki so potrebni za opravljanje primerljivega nivoja storitve javne službe.

Vrsta storitev	Dejavniki zakonodajalca, ki lahko vplivajo na primerljivost cen
Oskrba s pitno vodo	- število priključkov, - dolžina priključkov, - dolžina omrežja, - količina prodane vode, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	- število PE priključenih na sistem odvajanja, - dolžina omrežja, - količina opravljene storitve, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	- zmogljivost vseh ČN, na katerih se čisti voda iz posamezne občine, - število ČN, na katerih se čisti odpadna voda, - količina opravljene storitve, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	- število prebivalcev, - količina zbranih odpadkov, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	- zmogljivost naprave za obdelavo, - količina opravljene storitve
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov	- zmogljivost naprave za odlaganje, - količina opravljene storitve

1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb

V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb.

Predstavitev storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
OSKRBA S PITNO VODO			
Omrežnina - oskrba s pitno vodo (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjava vodomero, zavarovanje, ...)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomero	kos
Vodarina	Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi vodno povračilo	Glede na količino dobavljene vode	m ³
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (cevovodi, črpališča, jaški, ...)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomero	kos
Odvajanje odpadne vode po kanalizaciji	Storitev - odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin ²	Glede na količino dobavljene vode	m ³
Odvajanje odpadne vode greznice ali storitve, povezane z malih komunalnih čistilnih naprav (v nad.: MKČN)	Storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem blatom (čiščenje blata na centralni čistilni napravi), obratovalni monitoring za MKČN	Glede na količino dobavljene vode	m ³ ali PE ³
Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode (ČN, greznice, ostalo – raba vode v kmetijstvu, gradbena voda, ...)	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode	Glede na količino dobavljene vode oziroma glede na število PE za tiste, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje	m ³ ali PE
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
Omrežnina - čiščenje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija) – ločeno kanalizacija in greznice	Javna infrastruktura za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (čistilna naprava)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomero	kos
Čiščenje odpadne vode – ločeno kanalizacija in greznice	Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin ⁴	Glede na količino dobavljene vode	m ³

² Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin.

³ PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod.

⁴ Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin.

Predstavitev storitev ravnanja z odpadki

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture: a) komunalnih odpadkov b) bioloških odpadkov ⁵	Javna infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov (zbirni center) ali kompostarna	Glede na količino odpadkov	kg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: a) komunalnih odpadkov, b) bioloških odpadkov	Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: - zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov, - zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, - zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, - zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa zbranih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali biološkega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg
OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture⁶: a) komunalnih odpadkov	Javna infrastruktura za obdelavo komunalnih odpadkov	Glede na količino odpadkov	kg
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov: - mešanih komunalnih odpadkov	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa obdelanih komunalnih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg
ODLAGANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture⁷ a) komunalnih odpadkov b) bioloških odpadkov	Javna infrastruktura za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (odlagališče odpadkov, ...)	Glede na količino odpadkov	kg
Odlaganje komunalnih odpadkov	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode iz odlagališča).	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa odloženih komunalnih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg

⁵ Nimamo javne infrastrukture za BIO odpadke, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.⁶ Nismo najemniki obrata obdelave, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.⁷ Nismo najemniki odlagališča, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.

1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja posameznih storitev javnih služb mora vsebovati:

1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
3. pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
6. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
7. primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov,
8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
9. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost,
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
14. število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev,
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah,
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32.

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH DEJAVNOSTI

Podjetje: Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

Sedež: Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Transakcijski račun: IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X

ID številka za DDV: SI98605275

Matična številka: 5063485

Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb v občini Radovljica, katere 100 % ustanoviteljica je Občina Radovljica.

Glavne dejavnosti podjetja:

- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
- odvajanje odpadne vode,
- čiščenje odpadne vode,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- odlaganje odpadkov in
- urejanje javnih površin.

Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi različne oblike dopolnilnih tržnih storitev in storitve na podlagi javnega pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih naprav,...).

Po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodi javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o., med majhne družbe.

2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica

Komunala Radovljica, d.o.o., ugotavlja poslovanje družbe v dejavnosti gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti. Za vsak gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano poslovno-izidno mesto, na katerem se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in prisojeni stroški.

Prikaz izračunavanja posrednih stroškov in prihodkov za razporejanje na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce.

Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis
10	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	Gospodarske javne službe
1010	VODOVOD VZDRŽEV.	Vodovod vzdrževanje
1012	OMREŽNINA VODA	Omrežnina vodovod
1111	MENJAVA VODOMEROV	Menjava vodomero
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	Kanalizacija vzdrževanje
1021	KANALIZACIJA-GREZNICE	Črpanje grezničnih gošč
1022	VZDRŽ.KANAL.PRIKLJUČKOV	Vzdrževanje kanalizacijskih priključkov
1030	ZBIRANJE MKO S SMETIŠKO	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - smetiška
1031	ZBIR.BIOLOŠKIH ODPADKOV	Zbiranje bioloških odpadkov
1032	KOSOVNI ODVOZ	Kosovni odvoz
1033	PREVOZ ODPADKOV	Prevoz MKO, bioloških odpadkov
1034	ZBIRANJE STEKLA	Zbiranje odpadne embalaže-stekla
1035	ZBIRNI CENTER	Zbirni center
1036	ZBIR. EMBALAŽE EK	Zbiranje embalaže na EKO otokih
1037	EMBALAŽA OBČANI	Zbiranje embalaže pri občanin
1038	LOČENE FRAK.-PAPIR	Zbiranje ločenih frakcij
1039	ZBIRANJE MKO S KO	Zbiranje MKO s ko.
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	Urejanje javnih površin - letna služba - vzdrževanje cest in utrjenih javnih površin
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	Urejanje javnih površin - zimska služba - vzdrževanje cest in utrjenih javnih površin
1065	VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	UJP - vzdrževanje zelenih površin
1070	ODL.MEŠ.KOM.ODP.	Odlaganje mešanih komunal.odpadkov
1071	DEPONIJA-SANACIJA	Deponija - sanacija
1073	OBDELAVA MKO	Obdelava mešanih komunal.odpadkov
1080	CČN RADOVLJICA	Čiščenje odpadne vode CČN Radovljica
1082	OMREŽNINA ČIŠČENJE	Omrežnina ČN
1085	ČN KROPA	Čiščenje odpadne vode ČN Kropa
11	STORITVENE DEJAVNOSTI	Storitvene dejavnosti
1110	VODOVOD STORITVE	Vodovod storitve
1111	MENJAVA VODOMEROV	Menjava vodomero
1112	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	Izdelava vodovodnih priključkov
1120	KANALIZACIJA STORITVE	Kanalizacija storitve
1130	PROD.STISK., NAJEM	Prodaja vrečk, stiskalnic in posod BIO, najem posod, prevozi BIO odp.
1131	ZBIR.INDUSTR.ODP.	Zbiranje industrijskih odpadkov
1140	SKV,RAZVOJ	SKV, razvoj
1150	POKOPALIŠKA DEJ.	Pokopališka dejavnost
1160	UJP-LETNA-TRŽNA	Urejanje javnih površin-letna dej.-tržna dejavnost
1161	UJP - ZIMA -TRŽNA	Urejanje javnih površin-zima-tržna dejavnost
1172	ODLAGANJE IND. OD	Odlaganje industrijskih odpadkov
1192	ELEKTRARNA NAJEM	Sončne elektrarne v najemu
1193	KOGENER. NAJEM ATL	Kogeneracija v najemu OŠ ATL Radovljica
1194	KOGENER. NAJEM Vrtec	Kogeneracija v najemu - Vrtec Lesce
1200	POČITNIŠKI APARTMA	Počitniški apartma
8	PROIZVAJALNI SPLOŠNI STROŠKI	Proizvajalni splošni stroški
8100	REŽIJA VOKA	Režija VOKA
8300	REŽIJA ODPADKI	Režija odpadki
9	SPLOŠNI STROŠKI STROKOVNIH SLUŽB	Splošni stroški strokovnih služb
9000	UPRAVA	Splošni stroški - uprava

Prihodke ločujemo na neposredne in posredne (splošne). Večina prihodkov je neposrednih, ker je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo. Tovrstne prihodke že na podlagi nalogov

za fakturiranje knjižimo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju nastajajo tudi **posredni ali splošni prihodki** (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki), ki se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, nato pa razdelijo na temeljna stroškovna mesta.

Tudi večino **stroškov** je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in obračuna plač po delovnem nalogu ipd.) knjižiti na dejavnost, na katero se stroški dejansko nanašajo.

Večino **neposrednih stroškov** (stroške porabe goriva, stroške avtomobilskih gum, stroške vzdrževanja strojev in vozil, stroške zavarovanja strojev in vozil, stroške amortizacije strojev in vozil) je mogoče razporediti na temeljna stroškovna mesta (na konte razreda 4 in 7) že ob knjiženju. Evidenca osnovnih sredstev je vzpostavljena po nahajališčih in stroškovnih mestih. Vsi neposredni stroški, povezani z delovanjem osnovnega sredstva (stroški amortizacije, vzdrževalni stroški in ostali stroški) bremenijo tisto stroškovno mesto, kjer se osnovno sredstvo dejansko nahaja in uporablja.

Stroški dela so obremenjeni glede na dejansko opravljene ure zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov. Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov, saj delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

Delitev stroškov vozil na dejavnosti zbiranja odpadkov

Dejavnost zbiranja odpadkov GJS sestavljajo:

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje bioloških odpadkov,
- zbiranje ločenih frakcij,
- zbiranje embalaže
- odvoz kosovnih odpadkov
- prevoz odpadkov.

Za namen zbiranja in prevoza vseh vrst komunalnih odpadkov kot storitev GJS uporabljamo osem smetarskih vozil. Terminski načrt zbiranja je izdelan po dnevih za posamezna vozila in vrste odpadkov. Na osnovi realiziranih odvozov je narejen tudi razdelilnik delitve vseh stroškov vozil.

Stroške porabe goriva, stroške nadomestnih delov vozil, vzdrževanja in zavarovanja vozil razdelimo na posamezna stroškovna mesta v deležih glede na opravljene ure.

Delitev splošnih stroškov

Splošne stroške in odhodke ter splošne prihodke na dejavnosti razporejamo na osnovi sodil (ključev). Splošni stroški so razporejeni na osnovi neposrednih stroškov dejavnosti tako za dejavnost storitev izvajanja gospodarskih javnih služb kot tudi tržnih dejavnosti.

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo značaj **splošnih stroškov** in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Na stroškovno mesto uprave knjižimo tudi druge stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druga splošna stroškovna mesta.

V podjetju imamo vzpostavljena sledeča **splošna stroškovna mesta**:

- a) Splošna stroškovna mesta organizacijskih enot (splošna proizvodna stroškovna mesta):
 - stroškovno mesto 8100 – režija VOKA,
 - stroškovno mesto 8300 – režija odpadki
- b) splošna stroškovna mesta strokovnih služb:
 - stroškovno mesto 9000 - uprava

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov je delež neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta (razen amortizacije) v celotnih neposrednih stroških vseh dejavnosti.

Interni prihodki, ki nastanejo med dejavnostmi, prinašajo tudi razporeditev stroškov med dejavnostmi. Vpliva na poslovni izid podjetja nimajo, vplivajo pa na poslovni izid posamezne dejavnosti.

V skladu z Uredbo MEDO stroške reprezentance, sponzorstva in donacije evidentiramo v breme tržnih dejavnosti, saj niso upravičeni kalkulativen element cene storitev GJS. Tudi pri tržnih dejavnostih razporejamo splošne stroške na podlagi deleža neposrednih stroškov v celotnih stroških vseh dejavnosti.

2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti

Pri razporejanju stroškov dela zaposlenih po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev na podlagi delovnih nalogov.

Iz spodnje preglednice je razvidno število neposredno zaposlenih iz ur po posameznih vrstah storitev javne službe in tržnih dejavnost. Poleg teh delavcev so posredno zaposleni tudi delavci uprave podjetja.

Število neposredno zaposlenih po dejavnostih GJS	število zaposlenih iz opravljenih ur v letu 2024	načrtovano število zaposlenih za leto 2026
Oskrba s pitno vodo	8,34	7,50
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija	1,29	1,51
Odvajanje odpadne vode - greznice in MKČN	1,13	1,18
Čiščenje odpadne vode - kanal	2,34	3,74
Čiščenje odpadne vode - greznice in MKČN	0,58	0,93
Zbiranje mešanih odpadkov	7,67	9,01
Zbiranje - mešane frakcije	5,92	6,71
Zbiranje - embalaže	6,37	6,26
Zbiranje MKO - SKUPAJ	19,96	21,99
Zbiranje - BIO odpadkov	2,08	2,17
Obdelava odpadkov	0,12	0,11
Odlaganje odpadkov	0,02	0,01
Vodja dejavnosti vodovod, kanalizacija, čistilne naprave	0,00	0,00
Vodja dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje)	1,06	1,02
Skupaj zaposleni na dejavnostih GJS	36,92	40,16
Uprava	6,48	7,63
SKUPAJ GJS, vključno z upravo	43,40	47,79
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot GJS	6,19	5,35
Vzdrževanje zelenih površin	0,04	0,04
Razvoj	0,69	0,75
Vodovod storitve	1,57	1,07
Izdelava hišnih vodovodnih priključkov	0,42	0,31
Kanalizacija storitve	0,04	0,04
Prodaja stiskalnic, najem zabojsnikov	0,01	0,01
Zbiranje in odlaganje industrijskih odpadkov	0,19	0,28
Pokopališka dejavnost	0,05	0,05
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot tržna dejavnost	0,15	0,16
Najem kogeneracij	0,00	0,00
Komunalna oprema	0,15	0,00
Počitniški apartma	0,02	0,01
SKUPAJ OSTALE GJS in TRŽNE DEJAVNOSTI	9,52	8,07
VSI ZAPOSLENI SKUPAJ	52,93	55,87

2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov

Skladno s 7. alinejo 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja naj bi izvajalci javne službe naredili primerjavo s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki jih objavlja AJ PES, in so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca.

Primerjava kazalnikov podjetij (vir: AJ PES) s povprečjem panoge javne službe je z vidika stroke vprašljiva. Takšna primerjava ne upošteva pogojev poslovanja posameznih izvajalcev in specifičnih značilnosti izvajanja posamezne javne službe. Dejstvo je, da geografske, poselitvene in oskrbovalne značilnosti območij bistveno vplivajo na stroške izvajanja posamezne dejavnosti.

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

V spodnji tabeli so prikazane formule za izračun in opis kazalnikov v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe. Pri analizi so upoštevani podatki za gospodarske družbe posamezne dejavnosti na ravni države.

Kazalnik	Formula za izračun	Opis kazalnika
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	$\frac{\text{vsota likvidnih sredstev} + \text{kratkoročne terjatve}}{\text{Kratkoročne obveznosti}}$	Kazalnik meri pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Če je vrednost večja od 1, kaže, da lahko podjetje svoje kratkoročne obveznosti plača z likvidnimi sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.
Gospodarnost poslovanja	$\frac{\text{Prihodki iz poslovanja}}{\text{Odhodki iz poslovanja}}$	Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje gospodarske družbe, seveda pod pogojem, da izkazuje čisti dobiček. V primeru kazalnika manjšega od 1, gospodarska družba izkazuje negativni rezultat iz poslovanja.
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	$\frac{\text{Stroški plače/število mesecev poslovanja}}{\text{Povprečno število zaposlenecv}}$	Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo zaposlenca

Vir: AJ PES; pojasnila postavk iz bilance stanja http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp

Primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, so prikazane ločeno po posameznih dejavnostih gospodarske javne službe oziroma elaboratov (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti in gospodarnost poslovanja).

Minimalna plača od 1.1.2025 znaša 1.278 EUR. S 1.1.2025 so se izhodiščne plače po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti povečale za 2,5 %, v našem podjetju pa smo uskladili izhodiščne plače v letu 2025 za 2,4 %.

V naslednji tabeli so prikazane vrednosti kazalnika povprečna bruto plača na zaposlenca za leto 2024 v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe, ker za leto 2025 podatki še niso znani.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenca 2023
E 36	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	2.339 €
E 37	Ravnanje z odplakami	2.242 €
E 38	Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi	2.315 €
	Komunala Radovljica, d.o.o.	2.466 €
	Pravne osebe javnega sektorja	2.645 €

2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen

Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in dejavnost ravnanja z odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 3. 2016, določene nove cene smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine zaradi dodatnih vlaganj občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov. Naslednja uskladitev cen je bila 1.1.2018, 1.7.2019, 1.6.2020, 1.4.2021, 1.10.2021, 1.4.2023, zadnja uskladitev cen pa velja od 1.1.2024 dalje.

Trimesečno usklajujemo tudi spremembe sodil za preračun mase dejansko zbranih količin mešanih komunalnih ali biološko razgradljivih odpadkov glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali BIO odpadke in glede na pogostost odvoza.

Obračunske cene za preteklo obdobje so bile izračunane na podlagi dejanskih stroškov in količin za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2024, zato primerjave obračunskih cen s trenutno veljavnimi potrjenimi cenami niso primerljive, ker se stroški na posameznih dejavnostih tekom celega leta dinamično spreminjajo.

Za prihodnje obračunsko obdobje predlagamo spremembe določenih cen storitev in omrežnin gospodarskih javnih služb:

V spodnji tabeli je prikazana primerjava trenutno veljavnih cen, s predlogi novih cen.

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene	Trenutna veljavnost cen od
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE									
Oskrba s pitno vodo	Cena vodarine skupaj		EUR/m ³	0,6444	0,6552	0,7174	101,68	ne	01.04.2023
	Cena vodarina, brez vodnega povračila		EUR/m ³	0,5616	0,5706	0,6249	101,61	ne	01.04.2023
	Cena vodnega povračila		EUR/m ³	0,0828	0,0845	0,0926	102,11	ne	01.04.2023
	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,0617	5,2476	5,7461	103,67	DA	01.01.2024
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,2981	0,3264	103,03	ne	01.01.2024
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,3188	4,5380	4,9691	105,08	DA	01.01.2024
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,6335	0,6240	0,6833	98,51	ne	01.04.2023
	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	1,8663	0,9612	1,0526	51,51	DA	01.01.2024
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena storitev greznic in MKČN		EUR/m ³	0,8149	0,7813	0,8555	95,88	ne	01.04.2023
	Cena omrežnine - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	1,4931	0,7690	0,8421	51,51	DA	01.04.2023
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI									
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1789	0,1950	0,2135	108,98	DA	01.04.2023
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0030	0,0023	0,0025	75,98	DA	01.04.2023
Zbiranje bioloških odpadkov	Cena zbiranja BIO odpadkov		EUR/kg	0,2771	0,2773	0,3036	100,07	ne	01.01.2024
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2123	0,2594	0,2841	122,20	DA	01.04.2023
Odlaganje komunalnih odpadkov	Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1263	0,1353	0,1481	107,12	ne	01.04.2023

2.5 Predlogi sprememb cen za prihodnje obračunsko obdobje

Storitve na dejavnostih oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode

V letu 2026 na teh dejavnostih pričakujemo zmerne inflacijske učinke. Načrtujemo dodatne stroške dela (na primer v letu 2025 uveden prispevek za dolgotrajno oskrbo, dodatna zaposlitev na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode v povezavi z začetkom gradnje na CČN Radovljica in širjenjem ter višanjem zahtevnosti upravljanja omrežja), materiala in storitev (več okvar na dotrajani opremi CČN, večje število intervencijskih popravil na starejšem kanalizacijskem omrežju, revizijskih jaških, lokalnih ponorih...), hkrati pa se bodo v strukturi znižali stroški električne energije (umiranje cen energije).

V letu 2026 načrtujemo skupne stroške na ravni kot v letu 2025, tako da na oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju odpadne vode ter storitvah povezanih z greznicami in MKČN ne predlagamo spremembe cen.

Omrežnine na dejavnostih oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode

Na dejavnostih oskrbe s pitno vodo in odvajanjem odpadne vode je bilo v letu 2025 prevzete precej nove gospodarske javne infrastrukture (vodovodi, kanalizacija), zato se bo na teh dveh dejavnostih v letu 2026 zvišala amortizacija in posledično najemnina te infrastrukture. Hkrati pa se je amortizacija na dejavnosti čiščenja odpadne vode znižala. Tako na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode predlagamo zvišanje omrežnine, hkrati pa na dejavnosti čiščenja odpadane vode predlagamo znižanje omrežnine. V skupnem bodo omrežnine na teh dejavnostih celo nekoliko nižje kot v letu 2025.

Ravnanje z odpadki

Predvidevajo se višji stroški storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Zbrane količine odpadkov so se v letih od 2021 do 2024 povečala za 14 %, ocena za leto 2025 dodatno za 2 %, kar povečuje obseg stroškov dela, materiala in storitev.

Zaradi razmer na trgu cene prodanih ločenih frakcij padajo, cene oddaje plačljivih ločenih frakcij pa rastejo. Cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov se bodo zaradi stroškov obdelave in sežiga lahke frakcije povečale za 17 %.

V letu 2026 se predvideva dobava tudi novega vozila smetarnik pralnik, s tem se bo povečala tudi amortizacija, ki je vkalkulirana v ceno storitev.

Zaradi večjih količin odpadkov, se povečuje tudi obseg dela, kar posledično pomeni tudi višje stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev, inflacije ter prispevka za dolgotrajno oskrbo.

Glede na predračunske stroške, ki so prikazani v tem elaboratu, predlagamo spremembe cen pri spodaj navedenih storitvah in omrežninah:

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE							
Oskrba s pitno vodo	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,0617	5,2476	5,7461	103,67
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,3188	4,5380	4,9691	105,08
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	1,8663	0,9612	1,0526	51,51
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena omrežnine - čiščenje greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	1,4931	0,7690	0,8421	51,51
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI							
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1789	0,1950	0,2135	108,98
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0030	0,0023	0,0025	75,98
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2123	0,2594	0,2841	122,20

Novi cenik, ki vključuje določene stare in določene nove cene, je sledeč:

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
Oskrba s pitno vodo	Cena vodarine skupaj		EUR/m ³	0,6444	0,7056
	Cena vodarina, brez vodnega povračila		EUR/m ³	0,5616	0,6150
	Cena vodnega povračila		EUR/m ³	0,0828	0,0926
	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,2476	5,7461
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,3168
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,5380	4,9691
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,6335	0,6937
	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	0,9612	1,0526
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena storitev greznice in MKČN		EUR/m ³	0,8149	0,8923
	Cena omrežnine - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	0,7690	0,8421
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1950	0,2135
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0023	0,0025
Zbiranje bioloških odpadkov	Cena zbiranja BIO odpadkov		EUR/kg	0,2771	0,3034
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2594	0,2841
Odlaganje komunalnih odpadkov	Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1263	0,1383

2.6 Predlog subvencioniranja cen storitev GJS in način subvencioniranja

V predlogu proračuna Občine Radovljice za leto 2026 ni predvidenih sredstev za subvencioniranje cen storitev ali omrežnine storitev GJS.



I. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo
v občini Radovljica

3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO

Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012 s spremembami). Po 3. členu te uredbe se v okviru javne službe izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Iz tega izhaja tudi obveznost obračunavanja omrežnin za vse takšne objekte na območju opremljanja z javno GJI (aglomeracije) za izvajanje obveznih občinskih GJS. Od 5.3.2025 je v veljavi nov Odlok načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radovljica (DN UO, št. 324, 18.2.2025).

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev iz področja varovanja zdravja, varovanja okolja, meroslovja, splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001 ter HACCP. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize, ki se izvaja v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo

Komunala Radovljica izvaja GJS oskrbe s pitno vodo na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 18.898 stalno prijavljenimi in 1.404 začasno prijavljenimi prebivalci (podatek Kaliopa: GURS »KN naslovi«, 11.11.2025), od tega je 38 naselij (73%) z manj kot 300 prebivalci. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km². Naselja so razporejena v 27 aglomeracij. Vsi prebivalci imajo možnost oskrbe iz javnega vodovodnega sistema. Priključenost na javni vodovodni sistem je več kot 99%.

Javni vodovodni sistem je razvejan (200 km javne napeljave) in z večjim številom objektov. Vsi stalno delujoči oziroma aktivni vodni viri (Draga, Kroparica, Mravlinč - Krpin, Babji Mlin Podnart, Zaloše) na področju občine Radovljica so opremljeni z objekti za pripravo pitne vode. Z začasnim sistemom za pripravo pitne vode je opremljen tudi lokalni vodovodni sistem Dobravica, ki oskrbuje 22 prebivalcev. Kritične kontrolne točke vodnih virov v vodarnah in v ključnih objektih ter kontrolne točke so opremljene s telemetrijskim nadzornim sistemom. V letu 2018 se je povečal delež nakupa vode od drugih upravljavcev iz 31% na približno 75%.

3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo

Predračunska in obračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je po Uredbi sestavljena iz omrežnine in vodarine.

Stroški vodarine

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški vodarine, med katere spadajo proizvodjalni stroški, splošni stroški, stroški vodnih povračil in stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo.

Proizvodjalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodjalnih stroškov. Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

Cena vodarine vključuje sledeče stroške:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvodjalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni,
- druge poslovne odhodke,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodnih stroškov.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2025/2026. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški vodovodnega materiala, ki se uporablja za vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov, potrebnih za vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo kot so npr. beton, tampon, asfalt za sanacijo površin po intervencijah na javni infrastrukturi. Stroški pomožnega materiala so stroški sredstev za pripravo pitne vode (filtracija, UV in kemijska dezinfekcija vode), indikatorjev za preizkuse vode, čistilnih sredstev, maziv, barv za vzdrževanje objektov ipd.

Stroški goriva so stroški goriva, ki ga porabimo za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo. Stroški električne energije so stroški porabe električne energije za objekte za oskrbo s pitno vodo, ki so priključeni na elektroenergetsko omrežje. To so vse vodarne (Ledevnica, Draga, Mravlinč, Kropa, Zaloše, Babji mlin Podnart, Hipodrom Lesce) črpališča in prečrpališča in drugi objekti z merilno regulacijsko opremo.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške osebne varovalne opreme in oblek ter stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški najema komunalne infrastrukture so stroški najemnine javne infrastrukture, ki jo plačujemo lastnici javne infrastrukture Občini Radovljica, Komunali Tržič (omrežnina) za naselje Praproče, Občini Gorje in Občini Bled pa za uporabo omrežja magistralnega vodovoda Radovna, ki se na območjih teh dveh občin uporablja za uporabnike v občini Radovljica. Načrtovane stroške najema te infrastrukture smo vključili v predračunske cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje.

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev usposobljenih pogodbenih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema oskrbe s pitno vodo, kot npr. strojne storitve z mehanizacijo. Stroški storitev vzdrževanja opreme, ki je last izvajalca, so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja, kot npr. servisi strojev. Stroški vzdrževanja opreme in programov so stroški servisiranja naprav, stroški vzdrževanja merilne opreme ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo katastra vodovodnega omrežja in programa za nadzor nad vodovodnim omrežjem.

Stroški izvajalcev v okviru notranjega nadzora pitne vode (odvzem vzorcev, laboratorijskih in drugih meritev so stroški rednih in razširjenih analiz pitne vode ter občasne dodatne analize vode).

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po veljavni zakonodaji, stroške regresa za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo, prehrane in drugih stroškov dela.

Stroški amortizacije podjetja

Večji delež stroškov je amortizacija vozil vodovodnih monterjev, ročnega orodja in strojev, ostalo so stroški amortizacije računalnikov in drobnega inventarja.

Splošni stroški

Med stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi in poslovnimi funkcijami, namenjenimi delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezane z dejavnostmi, in se jih ne da neposredno razdeliti.

Stroški vodnih povračil

Obračunavajo se mesečno v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo vodna povračila, in so vključeni v ceno vodarine.

Stroški omrežnine

Osnovo za omrežnino sestavljata dve skupini stroškov, in sicer:

- ✓ stroški najemnin in zavarovanja infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in
- ✓ stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

Omrežnina po Uredbi vključuje:

- ✓ stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ✓ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ✓ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ✓ stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v okviru GJS oskrbe s pitno vodo,
- ✓ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
- ✓ plačilo za vodno pravico,
- ✓ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja ter plačila za vodno pravico v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso upoštevani. Za plačila za vodno pravico po Uredbi velja prehodno obdobje.

Stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za oskrbo s pitno vodo so se zvišali, to pa vpliva na izračun predračunske cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje, ki bo višja.

3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo**1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

OSKRBA S PITNO VODO	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno
Vodarina v m3	1.164.891		1.147.000	
Vodno povračilo v m3	1.103.394		1.060.018	
Število faktorjev omrežnine		10.250		10.200

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev GJS za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OSKRBA S PITNO VODO	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Vodarina	Vodno povračilo	Skupaj omrežnina	Najem infrastrukture	Vzdrževanje priključkov	Menjava vodomero
A.	JAVNA INFRASTRUKTURA	619.555	600.097			381.482	381.482		
1	- Najemnina infrastrukture	392.713	381.356			381.356	381.356		
2	- Zavarovanje infrastrukture	269	126			126	126		
3	- Obnova in vzdrževanje priključkov	226.574	218.615						
4	NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)	605.940	658.885	566.727	92.158	199.187		101.524	97.663
5	- Strošek električne energije	28.709	22.458	22.458	0	0		0	0
6	- Strošek pogonskega goriva	11.792	11.177	11.177	0	2.552		0	2.552
7	- Drugi stroški materiala	51.639	66.420	66.420	0	62.137		11.093	51.044
8	- Stroški storitev	152.698	178.255	178.255	0	66.346		62.585	3.761
9	- Stroški dela	271.007	287.864	287.864	0	68.085		27.813	40.272
10	- Neposredni stroški prodaje	2.026	554	554	0	67		33	33
11	- Drugi neposredni stroški	88.068	92.158	0	92.158	0		0	0
12	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	12.180	17.047	17.047		4.286		0	4.286
13	- Amortizacija osnovnih sredstev	12.180	17.047	17.047	0	4.286		0	4.286
14	SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	113.765	104.053	104.053		15.142		7.538	7.605
15	- Posredni stroški uprave	113.765	104.053	104.053	0	15.142		7.538	7.605
B.	SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	731.885	779.985	687.827	92.158	600.097	381.482	109.062	109.553
C.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA	0	0			0			
D.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	SKUPAJ (B+C-D)	731.885	779.985	687.827	92.158	600.097	381.482	109.062	109.553
17	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ			1.164.891	1.103.394	10.250			
18	LASTNA CENA VODARINE brez vodnega povračila v EUR/m3	0,6444	0,6740	0,5905	0,0835	4,8790			

Št.	OSKRBA S PITNO VODO	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	VODNO POVRAČILO	87.800	92.158
2	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3	1.060.018	1.103.394
1	Oskrba s pitno vodo	644.134	687.827
2	Vodno povračilo	87.750	92.158
3	SKUPAJ VODARINA	731.884	779.985
4	Količina - vodarina	1.147.000	1.164.891
5	Količina - vodno povračilo	1.060.018	1.103.394
6	CENA VODARINE - v EUR/m3	0,5616	0,5905
7	CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3	0,0828	0,0835
5	SKUPAJ CENA VODARINE V EUR/faktor	0,6444	0,6740

Analiza omrežnine oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	392.713	381.356
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	269	126
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	226.574	218.615
A.	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	619.555	600.097
B.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		
C.	SKUPAJ (A.-B.)	619.555	600.097
4	število faktorjev omrežnine	10.200	10.250
5	SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor	5,0617	4,8790

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Vodarina v EUR/m ³	0,5616	0,5616	0,5905	105,14	105,14
Vodno povračilo v EUR/m ³	0,0828	0,0828	0,0835	100,87	100,87
Vodarina skupaj v EUR/m³	0,6444	0,6444	0,6740	104,59	104,59
Omrežnina za faktor 1	5,0617	5,0617	4,8790	96,39	96,39

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za oskrbo s pitno vodo je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj osmih), s številom od 15.001 do 30.000 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 12 do 18 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Medvode, Grosuplje, Kočevje, Slovenske Konjice, Litija, Vrhnika, Tržič, Novo mesto, Postojna, Zagorje ob Savi, Škofja Loka, Koper, Murska Sobota in Piran. Posledično je možna primerjava cen le z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najprimernejša.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 36	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	1,44	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Količina faktorjev mesečno za prihodnje obračunsko obdobje
Vodarina v m3	1.158.000	
Vodno povračilo v m3	1.090.000	
Število faktorjev omrežnine		10.250

9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	VODARINA - storitve	Vodarina	Vodno povračilo	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Omrežnina - najemnina infrastrukture	Omrežnina - izdelava hišnih priključkov	Omrežnina - menjava vodomero
JAVNA INFRASTRUKTURA				645.452	416.321		
- Najemnina infrastrukture				416.180	416.180		
- Zavarovanje infrastrukture				141	141		
- Obnova in vzdrževanje priključkov				226.573			
- Donos				2.557			
NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)	587.126	494.971	92.156	188.350	0	94.175	94.175
- Strošek električne energije	12.039	12.039		0	0	0	0
- Strošek pogonskega goriva	11.546	11.546		2.446	0	1.223	1.223
- Drugi stroški materiala	61.823	61.823		57.749	0	28.875	28.875
- Stroški storitev	158.947	158.947		61.771	0	30.886	30.886
- Stroški dela	249.108	249.108		66.384	0	33.192	33.192
- Neposredni stroški prodaje	1.508	1.508		0	0	0	0
- Drugi neposredni stroški	92.156	0	92.156	0	0	0	0
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	20.964	20.964	0	2.698	0	1.349	1.349
- Amortizacija osnovnih sredstev	20.964	20.964		2.698	0	1.349	1.349
SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	118.280	118.280	0	35.667	0	17.834	17.834
- Posredni stroški uprave	118.280	118.280		35.667	0	17.834	17.834
SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	726.370	634.215	92.156	226.715	0	113.357	113.357
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	26.598	26.598		2.557	0	2.557	
PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	0,00						
SKUPAJ (B+C-D)	752.968	660.812	92.156	229.272	0	115.915	113.357
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ		1.158.000	1.090.000	10.250			
LASTNA CENA VODARINE brez vodnega povračila v EUR/m3	0,6552	0,5706	0,0845	5,2476			

Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila, cena vodnega povračila in skupna cena

Št.	Storitev	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Oskrba s pitno vodo	660.812
2	Vodno povračilo	92.156
3	SKUPAJ STROŠKI VODARINE	752.968
4	Načrtovana količina - vodarina	1.158.000
5	Načrtovana količina - vodno povračilo	1.090.000
6	CENA VODARINE - v EUR/m ³	0,5706
7	CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m ³	0,0845
8	SKUPAJ CENA VODARINE - v EUR/m³	0,6552

V omrežnino za oskrbo s pitno vodo so vključeni stroški najemnin za GJI na območjih občin Radovljica, Gorje, Bled in Tržič, zavarovanje infrastrukture ter stroški vzdrževanja vodovodnih priključkov.

OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	OSKRBA Z VODO - omrežnina
STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	416.180
STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	141
STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	226.573
DONOS	2.557
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	645.452
število faktorjev omrežnine / mesec	10.250
SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor	5,2476

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Oskrba z vodo	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
Neodpisana vrednost	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe	1.454	1.454		
Oprema	504.584	530.501		
Drobni inventar				
SKUPAJ	506.038	531.955	25.302	26.598

Oskrba z vodo - omrežnina	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
Neodpisana vrednost	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe	1.219	1.219		
Oprema	49.928	49.928		
Drobni inventar				
SKUPAJ	51.146	51.146	2.557	2.557

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos za prihodnje obračunsko obdobje znaša 26.598 EUR za storitve oskrbe z vodo in 2.557 EUR za omrežnino oskrbe z vodo.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti oziroma stroškovna mesta v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 8,34 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih 7,5 delavcev.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

V naslednji tabeli so vključeni stroški najemnine infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, vzdrževanje hišnih priključkov in menjave vodomero, skratka vsi stroški omrežnine.

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
381.356	416.180
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je po naši oceni izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Oskrba s pitno vodo	660.812
2	Vodno povračilo	92.156
3	SKUPAJ STROŠKI VODARINE	752.968
4	Načrtovana količina - vodarina	1.158.000
5	Načrtovana količina - vodno povračilo	1.090.000
6	CENA VODARINE - v EUR/m3	0,5706
7	CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3	0,0845
8	SKUPAJ CENA VODARINE - v EUR/m3	0,6552

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - OSKRBE S PITNO VODO	645.452
2	Število priključkov	10.250
3	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	5,2476

Za storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje ne predvidevamo spremembe cen. Potrjene cene znašajo:

- vodarina: 0,5616 EUR brez DDV/m3,
- vodno povračilo: 0,0828 EUR brez DDV/m3,
- vodarina z vodnim povračilom: 0,6444 EUR/m3 brez DDV.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja dimenzije oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števecov.

Predračunski strošek omrežnine oskrbe s pitno vodo je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomero.

Predračunski stroški omrežnine GJI oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 645.452 EUR, predračunska cena pa 5,2476 EUR / faktor-1.

Za ceno omrežnine za oskrbo s pitno vodo, ki trenutno znaša 5,0617 EUR brez DDV/faktor-1 na mesec. Predlagamo spremembo cene na 5,2476 EUR / faktor-1.

	A	B	C	D	E	F	G
	Število odj.m.	Faktor na vodomero	Delež brem.	J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera				Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomero EUR/mes	Omreznina na leto na vodomero EUR/leto
DN<=20	7.622	1	100%	5,2476	7.622	5,2476	479.963
DN 25 in 30	116	3	100%	5,2476	348	15,7428	21.914
DN 40	22	10	100%	5,2476	220	52,4760	13.854
DN 50	64	15	100%	5,2476	960	78,7140	60.452
DN 80	12	50	100%	5,2476	600	262,3800	37.783
DN 100	5	100	100%	5,2476	500	524,7600	31.486
DN 150	0	200	100%	5,2476	-	1.049,5200	-

	H
SKUPAJ	10.250

	I
	645.452

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih so razvidna v 2. poglavju pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

Za leto 2026 Občina Radovljica nima predvidenih proračunskih sredstev za subvencioniranje cene omrežnine.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE								
Oskrba s pitno vodo	Cena vodarine skupaj		EUR/m ³	0,6444	0,6552	0,7174	101,68	ne
	Cena vodarina, brez vodnega povračila		EUR/m ³	0,5616	0,5706	0,6249	101,61	ne
	Cena vodnega povračila		EUR/m ³	0,0828	0,0845	0,0926	102,11	ne
	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,0617	5,2476	5,7461	103,67	DA

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

V prihodnjem obračunskem obdobju predlagamo spremembo cene omrežnine oskrbe s pitno vodo, ne pa tudi spremembe cene storitve – vodarine z vodnim povračilom.

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
Oskrba s pitno vodo	Cena vodarine skupaj		EUR/m ³	0,6444	0,7056
	Cena vodarina, brez vodnega povračila		EUR/m ³	0,5616	0,6150
	Cena vodnega povračila		EUR/m ³	0,0828	0,0926
	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,2476	5,7461



II. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev
javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
z javnih površin
v občini Radovljica

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica, ki obratuje od leta 2007, se prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, na čistilni napravi Kropa, ki obratuje od leta 2015, pa odpadne vode iz širšega območja Kroepe.

Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi.

Zaradi iztrošenosti obstoječe opreme in novega priključevanja (širjenje kanalizacijskega omrežja) Občina Radovljica v letu 2026 za CCN Radovljica načrtuje investicijo za rekonstrukcijo in nadgradnjo oz. povečavo zmogljivosti.

Kalkulacija oblikovanja cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je prikazana v nadaljevanju. Kalkulacija oblikovanja cen v tem elaboratu vsebuje le področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera se zaključuje s skupno čistilno napravo.

Izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je povezano tudi z izračunom in obračunom okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ureja jo Uredba o okoljski dajlatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS; št. 80/2012 s spremembami).

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize, ki se izvaja v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

Po izgradnji vodovoda in kanalizacije v delu naselja Lancovo se priključevanje obstoječih uporabnikov na kanalizacijo v letu 2026 postopno zaključuje. Podobno tudi uporabnike kanalizacije v Kamni Gorici (1. faza). S tem bodo tudi polno vključena vsa štiri nova kanalizacijska črpališča na teh dveh območjih.

S širjenjem in kanalizacijskega omrežja in vključevanjem novih naprav (črpališča) ter telemetrijskega nadzornega sistema se povečuje tudi zahtevnost upravljanja in višajo stroški vzdrževanja. Na obstoječem kanalizacijskem omrežju pa rastejo stroški vzdrževanja predvsem zaradi starosti in povečevanja obremenitev. Na določenih območjih je tako vse pogostejše potrebno sanirati revizijski jaške s pokrovi in to predvsem na vozniških površinah, kjer je obremenitev in frekvenca prometa velika. Na posameznih delih omrežja se izvajajo sanacije zaradi abrazije materialov in s tem pogosto zmanjšanja nosilnosti. Tam občasno prihaja do lokalnih ponorov.

Problematika odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s površin streh

Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ni oblikovana.

Padavinske odpadne vode s površin streh v kalkulacijah za leto 2024 nismo vključili iz sledečih razlogov.

- Zadnjih 20 let omejujemo priključevanje streh na kanalizacijo in spodbujamo ponikanje čim bližje, kjer padavine nastanejo. Skrbimo, da se na novo kanalizacijo po obstoječih naseljih meteorne vode ne priključujejo.
- Večji del padavinskih vod se razbremenjuje v odvodnikih (potoki). Priključenih meteornih vod s streh od priključenih meteornih vod iz javnih površin ni možno »enostavno« ločiti. Za nobeno od teh trenutno nimamo potrebnih podatkov.

- Ocenjujemo, da bi za vzpostavitev predmetnih evidenc v tem trenutku potrebovali nesorazmerno velik vložek (posnetki, kataster, soglasja lastnikov, validacija podatkov,...).
- Občina Radovljica je v letu 2019 sprejela nov Operativni program na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Radovljica, ki vključuje tudi strategijo za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz streh in ostalih utrjenih površin, ki se zbirajo v javni kanalizaciji in se prečiščujejo na čistilnih napravah.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije,
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi,
- Vodenje evidenc malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE in periodični pregledi skladnosti delovanja individualnih MKČN do 50 PE.

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin

Komunala Radovljica izvaja GJS odvajanje odpadne vode na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 18.898 stalno prijavljenimi in 1.404 začasno prijavljenimi prebivalci (podatek Kaliopa: GURS »KN naslovi«, 11.11.2025). Območje občine Radovljica obsega 118,71 km². Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 73%. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Poljče, Nova vas, Vrbnje, Gorica, Lesce, Studenčice, Hraše, Hlebce ter naselja iz občine Žirovnica. V letu 2026 se zaključuje priključevanje dela naselja Spodnje Lancovo in Kamna Gorica (1. faza). Manjše količine odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v upravljanju Komunale Radovljica.

Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša cca 95 km in je v večji meri mešane namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj starejših sistemov za odvajanje odpadne vode z javnih površin, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi.

Na javni kanalizacijski sistem občine Radovljica je priključen tudi kanalizacijski sistem občine Žirovnica, ki je bil v večini zgrajen kot ločen sistem v zadnjih 20. letih. Kljub temu se na dotoku iz območja občine Žirovnice odvisno od dinamike in izdatnosti padavin pojavlja veliko padavinske vode.

4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda

Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena iz:

- omrežnine,
- cene izvajanja storitev javne službe in
- okoljske dajatve

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se obračunava v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je na računih uporabnika prikazana ločeno od storitve te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvodne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za odvajanje odpadnih voda.

Cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin po Uredbi vključuje sledeče stroške:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (neposredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodnih stroškov.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2024/2025. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za odvajanje odpadnih voda; npr. cevi za čiščenje. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški drugih materialov oz. elementov, potrebnih za vzdrževanje sistema za odvajanje: npr. jaški, pokrovi, cevi, nujne oz. intervencijske sanacije manjših odsekov obstoječe dotrajane kanalizacije...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za vozila za izvajanje storitev odvajanja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za vzdrževanje šestih črpališč.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema odvajanja odpadnih voda npr. sanacija črpališč, razbremenilnikov...

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servisi strojev in naprav. Stroški vzdrževanja programov so stroški servisiranja opreme za nadzor sistema odvajanja odpadnih voda ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo in posodobitve katastra kanalizacijskega sistema.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški meritev in analiz odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano ter druge stroške dela.

Stroški amortizacije podjetja

Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil in delovnih strojev.

Splošni stroški

Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

Stroški omrežnine

Po Uredbi MEDO bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode vključevala:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. Stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin so se zvišali, to pa vpliva na izračun predračunske cene omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin za prihodnje obračunsko obdobje, ki bo višja.

4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno
Odvajanje odpadne vode v m ³	792.779		797.500	
Število faktorjev omrežnine odvajanja		7.511		7.400

Število faktorjev omrežnine je prikazano na povprečnem mesečnem nivoju.

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	166.712	120.987
2.	- Strošek električne energije	14.962	16.002
3.	- Strošek pogonskega goriva	5.062	4.118
4.	- Drugi stroški materiala	2.049	3.030
5.	- Stroški storitev	21.316	25.967
6.	- Stroški dela	123.031	71.614
7.	- Neposredni stroški prodaje	94	254
8.	- Drugi neposredni stroški	198	1
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	3.763	3.763
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	3.763	3.763
10.	SPLOŠNI STROŠKI	60.242	48.868
11.	- Posredni stroški uprave	60.242	48.868
A.	SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH	230.718	173.618
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		
D.	SKUPAJ (A+B-C)	230.718	173.618
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	797.500	792.779
13.	LASTNA CENA V EUR/m³	0,2893	0,2190

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	OMREŽNINA	383.524	383.247
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	383.434	383.205
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	90	42
4	število priključkov	7.400	7.511
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	4,3188	4,2523

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena odvajanja - kanal v EUR/m ³	0,2893	0,2893	0,2190	75,70	75,70
Omrežnina za faktor 1	4,3188	4,3188	4,2523	98,46	98,46

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za odvajanje komunalne odpadne vode je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve odvajanja komunalne odpadne vode poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj osmih), s številom od 15.001 do 30.000 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 10 do 15 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Tržič, Vrhnika, Grosuplje, Postojna, Kamnik, Nova Gorica, Žalec, Murska Sobota, Zagorje ob Savi, Kočevje, Novo mesto, Koper in Celje. Posledično je možna primerjava cen le z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odpadkami	1,52	1,06
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Količina faktorjev mesečno za prihodnje obračunsko obdobje
Odvajanje odpadne vode v m ³	787.000	
Število faktorjev omrežnine odvajanja		7.575

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ODVAJANJE ODPADNE VODE - storitve
NEPOSREDNI STROŠKI	152.753
- Strošek električne energije	8.796
- Strošek pogonskega goriva	4.757
- Drugi stroški materiala	26.763
- Stroški storitev	40.106
- Stroški dela	70.884
- Neposredni stroški prodaje	193
- Drugi neposredni stroški	1.254
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	3.220
- Amortizacija osnovnih sredstev	3.220
SPLOŠNI STROŠKI	73.092
- Posredni stroški uprave	73.092
SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH	229.065
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	5.516
PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	0
SKUPAJ (A+B-C)	234.581
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	787.000
LASTNA CENA V EUR/m³	0,2981

OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ODVAJANJE KANALIZACIJA - omrežnina
OMREŽNINA	412.505
NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	412.458
ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	47
ŠTEVILLO FAKTORJEV OMREŽNINE / mesec	7.575
CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	4,5380

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - kanalizacija	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Neodpisana vrednost				
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe				
Oprema	110.314	110.314		
Drobni inventar				
SKUPAJ	110.314	110.314	5.516	5.516

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos za prihodnje obračunsko obdobje znaša 5.516 EUR za storitve odvajanja odpadne vode po kanalizaciji.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 1,29 delavca. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih 1,51 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
383.205	412.458
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	STROŠKI ODVAJANJA KANALIZACIJA	234.581
2	Načrtovana količina - v m ³	787.000
3	CENA ODVAJANJE KANALIZACIJA - v EUR/m³	0,2981

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA	412.505
2	Število priključkov	7.575
3	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	4,5380

Za ceno storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki trenutno znaša 0,2893 EUR/m³ brez DDV, ne predlagamo spremembe cene.

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomero, na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števec.

Predračunski stroški omrežnine GJI odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 412.505 EUR brez DDV.

Predračunska cena omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki trenutno znaša 4,3188 EUR brez DDV / faktor-1 na mesec, predlagamo spremembo cene na 4,5380 EUR / faktor-1 brez DDV.

	A	B	C	D	E	F	G
	Število odj.m.	Faktor na vodomero	Delež brem.	J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera				Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomero EUR/mes	Omreznina na leto na vodomero EUR/leto
DN<=20	5.399	1	100%	4,5380	5.399	4,5380	294.008
DN 25 in 30	67	3	100%	4,5380	201	13,6140	10.946
DN 40	15	10	100%	4,5380	150	45,3800	8.168
DN 50	55	15	100%	4,5380	825	68,0700	44.926
DN 80	10	50	100%	4,5380	500	226,9000	27.228
DN 100	5	100	100%	4,5380	500	453,8000	27.228
DN 150	0	200	100%	4,5380	-	907,6000	-

	H
SKUPAJ	7.575

	I
	412.505

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretnije opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE								
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,2981	0,3264	103,03	ne
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,3188	4,5380	4,9691	105,08	DA

Predlagamo spremembo cene omrežnine odvajanja odpadne vode po kanalizaciji.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,3168
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,5380	4,9691



Storitve čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode z javnih površin
v občini Radovljica

5. Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin

Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo Radovljica z zmogljivostjo 17.320 PE ter čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami: Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiša ter emšarskim usedalnikom na Posavcu.

CČN Radovljica obratuje od leta 2007. Zaradi dodatnih obremenitev (širjenje območij s kanalizacijo na območju občine Radovljica in Žirovnica, širjenje utrjenih površin, povečanje obsega turizma...) je načrtovano, da bo občina Radovljica v letu 2026 pričela z investicijo za rekonstrukcijo in povečavo CČN Radovljica do zmogljivosti 25.000 PE. V pripravi so postopki za izpeljavo razpisa za izbiro izvajalca.

Na CČN Radovljica so posamezni najbolj obremenjeni mehanski sklopi kljub rednemu vzdrževanju in nekaterim izvedenim delnim nadomestitvam posameznih elementov (pogoni, reduktorji, polžasta vretena...razni sestavni deli kompresorske postaje, areatorji, črpalke, scada...) že dokončno iztrošeni, zato je izvedba investicije za povečavo kapacitete in obnovo vse obstoječe opreme pričakovano nujna.

5.1 Skupne čistilne naprave

Zmogljivost CČN Radovljica je 17.320 populacijskih ekvivalentov (PE). Zasnovana je kot šaržni biološki reaktor (SBR) s terciarnim čiščenjem. Po klasifikaciji iz zakonodaje spada v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 10.000 do 100.000 PE.

Na CČN Radovljica se čistijo komunalne odpadne vode, ki pritečejo po javni kanalizaciji iz občin Radovljica in Žirovnica ter greznične gošče in blato malih skupnih in individualnih komunalnih čistilnih naprav, ki jih na CČN pripeljemo s fekalnim vozilom s celotnega območja občine Radovljica.

Gradnja kanalizacije na Lancovem in v Kamni Gorici (1. faza) se je zaključila. V letu 2025 je potekalo priključevanje novih uporabnikov. V letu 2026 načrtujemo priključitev še preostalih novih uporabnikov na teh območjih.

Čistilna naprava Kropa ima polno zmogljivost 2400 PE. Po klasifikaciji zakonodaje spada ČN Kropa v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 2.000 do 10.000 PE. Nanjo so trenutno priključena naselja Kropa, Brezovica, Lipnica in delno Kamna Gorica (1. faza). Za izgradnjo I. faze vodovoda in kanalizacije v Kamni Gorici je bilo v letu 2025 pridobljeno uporabno dovoljenje.

S strani Občine Radovljica se v letu 2026 obeta prevzem (v primeru pridobitve uporabnega dovoljenja s strani zasebnega investitorja) čistilne naprave za novo stanovanjsko območje v Kamni Gorici, kar bo za izvajalca GJS dodatna naprava za upravljanje v sistemu čiščenja odpadnih voda.

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize, ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

5.1.1 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda

Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO sestavljena iz:

- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvodne stroške in splošne stroške, in stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji.

Na podlagi takih izhodišč smo preračunali tudi delež stroškov storitev in omrežnine, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije in na delež, ki se nanaša na uporabnike greznic in MKČN.

Uporabnikom, ki so priključeni na skupno komunalno čistilno napravo ali male komunalne čistilne naprave, se okoljska dajatev zaračunava v višini 10%. Pogoji, da se uporabnikom skupnih ČN in MKČN lahko zaračunava okoljska dajatev v višini 10%, je obratovanje teh čistilnih naprav skladno z zakonodajo.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodnih stroškov.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2024/2025. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro napeljav, ograj itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje čistilnih naprav.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in vozila za odvoz fekalij in čiščenje kanalizacije. Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,...

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorje,... stroški oddaje mulja oziroma blata in ostankov mehanske stopnje na čistilnih napravah.

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa Scada in daljinskega nadzora.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsice in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški amortizacije podjetja

Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil.

Splošni stroški

Med splošne stroške storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

Stroški omrežnine

Po Uredbi MEDO omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

V prihodnjem obračunskem obdobju se bodo stroški amortizacije oziroma najemnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino, ki bo v prihodnjem obračunskem obdobju manjša.

5.1.2 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno
Čiščenje odpadne vode v m ³	924.627		906.100	
Število faktorjev omrežnine čiščenja		8.588		8.459

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V naslednji tabeli je predračunska in obračunska kalkulacija stroškov storitev čiščenja odpadne vode po kanalizaciji za preteklo obračunsko obdobje.

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	496.092	505.002
2.	- Strošek električne energije	121.155	119.749
3.	- Strošek pogonskega goriva	5.331	4.974
4.	- Drugi stroški materiala	25.577	35.778
5.	- Stroški storitev	231.658	223.379
6.	- Stroški dela	111.925	114.102
7.	- Neposredni stroški prodaje	283	343
8.	- Drugi neposredni stroški	164	6.676
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	2.686	4.971
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	2.686	4.971
10.	SPLOŠNI STROŠKI	75.222	65.814
11.	- Posredni stroški uprave	75.222	65.814
A.	SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH	574.000	575.787
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		
D.	SKUPAJ (A+B-C)	574.000	575.787
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	906.100	924.627
13.	LASTNA CENA V EUR/m³	0,6335	0,6227

V spodnji tabeli je predračunska in obračunska kalkulacija stroškov omrežnine za storitve čiščenja odpadne vode po kanalizaciji za preteklo obračunsko obdobje.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	OMREŽNINA	189.449	188.167
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	185.367	186.228
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	4.082	1.939
4	število priključkov	8.459	8.588
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	1,8663	1,8258

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena čiščenja - kanal v EUR/m ³	0,6335	0,6335	0,6227	98,30	98,30
Omrežnina za faktor 1	1,8663	1,8663	1,8258	97,83	97,83

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne vode. Zato smo izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine. V izračun povprečne velikosti čistilne naprave na kateri se čisti komunalna

odpadna voda iz posamezne občine niso bile zajete vse čistilne naprave, ker izvajalci niso poročali o ceni storite za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,52	1,06
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Količina faktorjev mesečno za prihodnje obračunsko obdobje
Čiščenje odpadne vode v m3	918.000	
Število faktorjev omrežnine čiščenja		8.740

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

V naslednji tabeli je predračunska kalkulacija omrežnine čiščenja odpadne vode.

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA - storitve
NEPOSREDNI STROŠKI	470.841
- Strošek električne energije	55.109
- Strošek pogonskega goriva	4.458
- Drugi stroški materiala	34.538
- Stroški storitev	175.771
- Stroški dela	192.588
- Neposredni stroški prodaje	596
- Drugi neposredni stroški	7.780
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	24.043
- Amortizacija osnovnih sredstev	24.043
SPLOŠNI STROŠKI	73.646
- Posredni stroški uprave	73.646
SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH	568.530
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	4.338
PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	0
SKUPAJ (A+B-C)	572.868
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	918.000
LASTNA CENA V EUR/m³	0,6240

Spodnja tabela prikazuje predračunsko kalkulacijo stroškov omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.

OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	Čiščenje KANALIZACIJA
OMREŽNINA	100.815
NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	98.706
ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	2.110
število faktorjev omrežnine / mesec	8.740
CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	0,9612

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Čiščenje odpadne vode	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Neodpisana vrednost				
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe				
Oprema	74.399	86.757		
Drobni inventar				
SKUPAJ	74.399	86.757	3.720	4.338

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljal posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljal v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos za prihodnje obračunsko obdobje znaša 4.338 EUR za storitve oskrbe čiščenja odpadne vode.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju sta bila neposredno zaposlena iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 2,34 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa 3,74 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
186.228	98.706
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	STROŠKI ČIŠČENJA KANALIZACIJA	572.868
2	Načrtovana količina - v m ³	918.000
3	CENA ČIŠČENJA KANALIZACIJA - v EUR/m ³	0,6240

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE KANALIZACIJA	100.815
2	Število priključkov	8.740
3	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	0,9612

Za ceno storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki trenutno znaša 0,6335 EUR/m³ brez DDV, ne predlagamo spremembo cene.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja.

Predračunski stroški omrežnine GJI čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za porabnike kanalizacije znašajo 100.815 EUR, predračunska cena pa 0,9612 EUR / faktor-1.

Za ceno omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za porabnike kanalizacije, ki trenutno znaša 1,8663 EUR brez DDV/faktor-1 na mesec, predlagamo znižanje cene na 0,9612 EUR brez DDV/faktor-1 na mesec.

	A	B	C	D	E	F	G
	Število odj.m.	Faktor na vodommer	Delež brem.	J / (I x 12) Vrednost faktor 1 EUR/mes	A x B x C Količina faktorjev na mesec	B x C x D Omreznina na mesec na vodommer EUR/mes	A x F x 12 Omreznina na leto na vodommer EUR/leto
DN<=20	6.732	1	100%	0,9612	6.732	0,9612	77.654
DN 25 in 30	66	3	100%	0,9612	198	2,8836	2.284
DN 40	16	10	100%	0,9612	160	9,6120	1.846
DN 50	50	15	100%	0,9612	750	14,4180	8.651
DN 80	10	50	100%	0,9612	500	48,0600	5.767
DN 100	4	100	100%	0,9612	400	96,1200	4.614
DN 150	0	200	100%	0,9612	-	192,2400	-

	H	I
SKUPAJ	8.740	100.815

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisane v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE								
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,6335	0,6240	0,6833	98,51	ne
	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	1,8663	0,9612	1,0526	51,51	DA

Ne predlagamo spremembo cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode, predlagamo pa spremembo cene omrežnine čiščenja kanalizacije za prihodnje obračunsko obdobje.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,6335	0,6937
	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	0,9612	1,0526



Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
v občini Radovljica

6. Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo, zato se na teh območjih za odvajanje odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN.

6.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in MKČN predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest, njihovo število se s širitvijo kanalizacijskega omrežja zmanjšuje, število vzdrževanj (rednih in izrednih) pa ne upada. K temu prispeva vse večje število izrednih vzdrževanj obstoječih greznic (večje obremenitve: boljši standard gospodinjstev, turizem...) in naraščanje števila MKČN, ki praviloma potrebujejo storitev vzdrževanja vsaj enkrat letno. Za redno vzdrževanje greznice ali MKČN štejmo vzdrževanje, ki se opravi enkrat v obdobju treh let. Za izredno vzdrževanje pa štejmo vsako vzdrževanje, ki se v obdobju treh let izvede več kot enkrat. Pregled oz. analiza teh podatkov je pokazala, da se največ teh izrednih vzdrževanj opravi na območjih, kjer obdobjno prihaja do visokih nivojev podtalnice (Lancovo, Kamna Gorica in Podnart, Sp. Otok) in pa na območjih kjer je struktura zemljine za ponikanje manj propustna. Tudi na tej dejavnosti GJS beležimo podobno zviševanje stroškov kot pri ostalih, hkrati pa se z zmanjševanjem populacije uporabnikov greznic zmanjšuje količina opravljene oziroma zaračunane storitve.

6.1.1 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je po Uredbi MEDO sestavljena iz:

- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz greznic in MKČN, med katerimi ločimo proizvodjalne stroške in splošne stroške ter stroške omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. V mehanskih usedalnikih redno vzdrževanih pretočnih greznic poteka anaerobno čiščenje. S tem je odpadna voda, ki se odvaža na čistilno napravo, že delno prečiščena.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodjalnih stroškov.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro omaric, ograj, itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 ter Mošnje 2.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in vozila za odvoz fekalij. Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo... Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev...

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, vozila za odvoz fekalij, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa za nadzor nad CČN Radovljica in Čistilno napravo Kropa.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsišje in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Občasno so to tudi stroški storitev pogodbenega izvajalca za odvoz grezničnih gošč iz usedalnikov greznic in MKČN v primerih, ko z lastnim vozilom te storitve zaradi specifičnosti posameznega primera ne moremo opraviti ali v času popravil lastnega vozila za odvoz fekalij.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški amortizacije podjetja

Med te stroške spada predvsem amortizacija vozil.

Splošni stroški

Med splošne stroške storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

Stroški omrežnine

Po Uredbi MEDO omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

Stroški amortizacije oziroma najemnine GJL za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin so se zmanjšali, to pa vpliva na izračun predračunske cene omrežnine pri storitvah povezanih z greznicami in MKČN, za prihodnje obračunsko obdobje, ki bo nižja.

6.1.2 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina faktorjev omrežnine za preteklo obračunsko obdobje mesečno
Odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	293.790		294.000	
Čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	293.790		294.000	
Število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)		2.249		2.270

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V spodnji tabeli so prikazani predračunski in obračunski stroški storitev ravnanja z greznicami za preteklo obračunsko obdobje.

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje ODVAJANJE	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje ČIŠČENJE	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje ODVAJANJE + ČIŠČENJE
A.	NEPOSREDNI STROŠKI	209.503	81.503	125.547	207.050
1.	- Strošek električne energije	34.259	0	29.770	29.770
2.	- Strošek pogonskega goriva	7.390	4.952	1.237	6.188
3.	- Drugi stroški materiala	10.565	1.884	8.895	10.778
4.	- Stroški storitev	85.192	31.357	55.534	86.891
5.	- Stroški dela	69.943	43.269	28.367	71.636
6.	- Neposredni stroški prodaje	362	41	85	126
7.	- Drugi neposredni stroški	1.792	0	1.660	1.660
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	1.321	0	1.236	1.236
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	1.321	0	1.236	1.236
10.	SPLOŠNI STROŠKI	28.731	7.909	16.362	24.271
11.	- Posredni stroški uprave	28.731	7.909	16.362	24.271
A.	SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ	239.555	89.412	143.145	232.556
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA				0
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)				0
D.	SKUPAJ (A+B-C)	239.555	89.412	143.145	232.556
12.	PRODANA KOLIČINA v m ³	294.000	293.790	293.790	293.790
13.	LASTNA CENA V EUR/m³	0,8149	0,3043	0,4872	0,7916

Predračunski in obračunski stroški omrežnine greznic in MKČN za preteklo obračunsko obdobje:

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	OMREŽNINA	40.671	38.499
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	39.795	38.103
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	876	397
4	število priključkov	2.270	2.249
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	1,4931	1,4269

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Odvajanje greznice in MKČN - v EUR/m ³	0,8149	0,8149	0,7916	97,14	97,14
Čiščenje greznice in MKČN - v EUR/m ³					
SKUPAJ storitve MKČN - v EUR/m³	0,8149	0,8149	0,7916	97,14	97,14
Omrežnina odvajanje greznice in MKČN - za faktor 1	1,4931	1,4931	1,4269	95,56	95,57
Omrežnina čiščenje greznice in MKČN - za faktor 1					
SKUPAJ omrežnina MKČN - za faktor 1	1,4931	1,4931	1,4269	95,56	95,57

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN je ministrstvo za navedene storitve oblikovalo le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,52	1,06
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Količina faktorjev mesečno za prihodnje obračunsko obdobje
Odvajanje odpadne vode v m ³ (greznice + MKČN)	288.000	
Čiščenje odpadne vode v m ³ (greznice + MKČN)	288.000	
Število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)		2.386

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Spodnja tabela prikazuje kalkulacijo predračunskih stroškov storitev ravnanja z greznicami in MKČN za prihodnje obračunsko obdobje.

STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Odvajanje odpadne vode	Čiščenje odpadne vode
NEPOSREDNI STROŠKI	178.743	66.232	112.511
- Strošek električne energije	13.169	0	13.169
- Strošek pogonskega goriva	7.107	6.042	1.065
- Drugi stroški materiala	10.227	1.974	8.253
- Stroški storitev	54.773	12.771	42.002
- Stroški dela	91.382	45.361	46.020
- Neposredni stroški prodaje	226	84	142
- Drugi neposredni stroški	1.859	0	1.859
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	5.745	0	5.745
- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	5.745	0	5.745
SPLOŠNI STROŠKI	26.155	8.556	17.598
- Posredni stroški uprave	26.155	8.556	17.598
SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ	210.643	74.788	135.854
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	14.348	14.348	0
PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	0	0	0
SKUPAJ (A+B-C)	224.991	89.137	135.854
PRODANA KOLIČINA v m ³		288.000	288.000
LASTNA CENA V EUR/m³	0,7813	0,3095	0,4718

Naslednja tabela prikazuje predkalkulacijo stroškov omrežnine storitev greznice in MKČN.

OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN - omrežnina
OMREŽNINA	22.019
NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	21.513
ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	506
število faktorjev omrežnine / mesec	2.386
CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	0,7690

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - s fekalnikom	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Neodpisana vrednost				
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe				
Oprema	286.964	286.964		
Drobni inventar				
SKUPAJ	286.964	286.964	14.348	14.348

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obdobje

Donos za prihodnje obračunsko obdobje znaša 14.348 EUR za storitve ravnanja z greznicami in MKČN.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bil neposredno zaposlen iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 1,71 delavca. V prihodnjem obdobju pa načrtujemo 1,79 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
38.103	21.513
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški odvajanja - greznice in MKČN	89.137
2	Načrtovana količina - v m ³	288.000
A	CENA ODVAJANJA GOŠČ iz GREZNICE in MKČN - v EUR/m³	0,3095
1	Stroški čiščenja - greznice in MKČN	135.854
2	Načrtovana količina - v m ³	288.000
B	CENA ČIŠČENJA GOŠČ IZ GREZNIC in MKČN - v EUR/m³	0,4718
C	SKUPAJ CENA STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI in MKČN - v EUR/m³	0,7813

Za ceno storitev ravnanja z greznicami in MKČN, ki trenutno znaša 0,8149 EUR/m³ brez DDV, ne predlagamo spremembe cene.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje greznic in MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE GREZNICE in MKČN	22.019
2	Število priključkov	2.386
3	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	0,7690

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje/zmanjšanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števecov ali prehoda uporabnikov greznic oziroma MKČN na kanalizacijo.

Predračunski stroški omrežnine GJI odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike storitev ravnanja z greznicami in MKČN za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 22.019 EUR, predračunska cena pa 0,7690 EUR / faktor-1.

Za ceno omrežnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike storitev greznic in MKČN, ki trenutno znaša 1,4931 EUR brez DDV/faktor-1 na mesec, predlagamo znižanje cene na 0,7690 EUR brez DDV/faktor-1 na mesec.

	A	B	C	D	E	F	G
	Število odj.m.	Faktor na vodomera	Delež brem.	J / (I x 12) Vrednost faktor 1 EUR/mes	A x B x C Količina faktorjev na mesec	B x C x D Omreznina na mesec na vodomera EUR/mes	A x F x 12 Omreznina na leto na vodomera EUR/leto
Dimenzija vodomera							
DN<=20	2.155	1	100%	0,7690	2.155	0,7690	19.887
DN 25 in 30	32	3	100%	0,7690	96	2,3070	886
DN 40	3	10	100%	0,7690	30	7,6900	277
DN 50	7	15	100%	0,7690	105	11,5350	969
DN 80	0	50	100%	0,7690	-	38,4500	-
DN 100	0	100	100%	0,7690	-	76,9000	-
DN 150	0	200	100%	0,7690	-	153,8000	-

H
SKUPAJ 2.386

I
22.019

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretnije opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE								
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena storitev greznic in MKČN		EUR/m ³	0,8149	0,7813	0,8555	95,88	ne
	Cena omrežnine - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	1,4931	0,7690	0,8421	51,51	DA

Predlagamo uskladitev cene omrežnine, povezane z greznicami in MKČN, ne predlagamo pa spremembe cene storitve.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena storitev greznic in MKČN		EUR/m ³	0,8149	0,8923
	Cena omrežnine - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	0,7690	0,8421



III. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev javne službe

ravnanja s komunalnimi odpadki

v občini Radovljica

7. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Izpolnjevanje zakonskih zahtev za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki

Bistvo ravnanja z odpadki v današnjem času je zmanjševanje količin odloženih odpadkov na odlagališčih in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje ter preprečevanje odlaganja nevarnih odpadkov v okolje.

Pri opravljanju javne službe je poleg republiških predpisov potrebno upoštevati še zahteve lokalne zakonodaje, zahteve sistema ISO 9001, zahteve varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu, zahteve skupnih shem ravnanja s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov, in sicer za:

- odpadno embalažo,
- odpadna fitofarmacevtska sredstva,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- odpadne baterije in akumulatorje,
- odpadne nagrobne sveče in
- odpadna zdravila.

7.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki v Komunali Radovljica, d.o.o., izvajamo kot obvezno gospodarsko javno službo. Storitve opravljamo na celotnem območju občine Radovljica. Sistem ravnanja z odpadki izvajamo v gospodinjstvih, ustanovah, industriji in storitvenih dejavnostih. V občini Radovljica je v sistem ravnanja z odpadki vključenih 19.195 prebivalcev v vseh 52. naseljih. Storitve ravnanja z odpadki je v skladu z občinskim odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki obvezna za vse povzročitelje komunalnih odpadkov na enak način na celotnem območju občine. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km². Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 73%.

Obstoječi sistem zbiranja in odvoza odpadkov je zasnovan na zadovoljevanju zakonskih zahtev v celoti, obenem pa občanom zagotavlja optimalen standard ravnanja z odpadki.

Pogostost odvozov MKO in BIO odpadkov iz zbiralnic

Območje	Število odvozov mesečno		
	MKO	Embalaža	BIO
Občina Radovljica	2,17	2,17	4,33

Sistem zbiralnic	Število odvozov tedensko		
	Papir	Steklo	Embalaža
Območje			
Radovljica	3	1	3
Lesce	2	1	3
Begunje	2	1	3
ostalo območje	1	1	3

Izračun količine odpadkov posameznega uporabnika v kilogramih za enkratni odvoz =

celotna količina odpadkov v kg x volumen posode posameznega uporabnika

volumen posod vseh uporabnikov x število odvozov v letu

Realizirane in načrtovane količine določenih vrst komunalnih odpadkov

Vsa količina zbranih KO v sistemu GJS		leto 2023		leto 2024		leto 2025		2026
		predračunske količine	ocena količin	predračunske količine	obračunske količine	predračunske količine	obračunske količine	predračunske količine
Zbrani MKO	kg	2.350.000	2.438.000	2.400.000	2.579.460	2.600.000	2.643.680	2.650.000
Ločene frakcije brez odpadne embalaže	kg	2.340.000	2.396.730	2.425.000	2.790.491	2.620.000	2.724.176	2.800.000
Ločene frakcije odpadne embalaže	kg	1.830.000	1.950.000	1.970.000	1.977.836	1.980.000	2.016.600	1.970.000
Ločene frakcije skupaj	kg	4.170.000	4.346.730	4.395.000	4.768.327	4.600.000	4.740.776	4.770.000
MKO + ločene frakcije brez BIO	kg	6.520.000	6.784.730	6.795.000	7.347.787	7.200.000	7.384.456	7.420.000
Biološki odpadki	kg	620.000	580.000	620.000	609.900	620.000	612.573	630.000
Skupaj zbrani odpadki GJS	kg	7.140.000	7.364.730	7.415.000	7.957.687	7.820.000	7.997.029	8.050.000
Obdelava MKO GJS	kg	2.970.000	3.138.000	3.100.000	3.361.560	3.310.000	3.363.680	2.850.000
Odlaganje KO GJS	kg	785.000	811.400	800.000	848.058	825.500	898.104	1.695.000

Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino.

Izvajalec mora cene posameznih storitev javne službe izraziti v kg in zaračunati posameznim uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnikov za mešane komunalne ali biološke odpadke ter na pogostost odvoza posameznega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki mora prikazati razdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike.

Sodila za preračun količin odpadkov so se v preteklem letu spremenila štirikrat zaradi spremenjenih količin zbranih komunalnih odpadkov in strukture zbranih odpadkov ter skupnega volumna posode za mešane komunalne odpadke.

Tudi v letu 2026 se bodo sodila spremenila štirikrat letno, s čimer bomo izvedli korekcije količin zbranih in obračunanih odpadkov (spremenjene količine zbranih komunalnih odpadkov in skupni volumen posod za mešane in biološke odpadke).

Količinski poračun = (dejanska količina – predračunska količina) * predračunska potrjena cena, ki se na računu obračuna z uporabo potrjene cene in razlike v količinah.

Masa določenih vrst komunalnih odpadkov je zmanjšana za težo komunalnih odpadkov, odpeljanih s kontejnerskimi vozili. Obračun stroškov je pri kontejnerskem odvozu izveden po dejansko tehtanih količinah iz evidenčnih listov v skladu s 23. členom Uredbe.

Sodila za preračun volumna posod za odpadke za prihodnje obračunsko obdobje:

SODILA ZA PRERAČUN ODPADKOV - 1. 1. 2026

Zap. št.	SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN ODPADKOV	Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
A	Masa določenih vrst komunalnih odpadkov	7.045.000	630.000	2.293.000	1.665.000
B	Obračunska prostornina zabojnikov v m ³	27.850	4.990	27.850	27.850
C	Sodilo za preračun v kg iz m ³ (C = A / B)	253	126	82	60



Storitve

zbiranja mešanih komunalnih odpadkov

v občini Radovljica

7.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov

Vključenost v sistem zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Radovljica je v skladu z občinskim odlokom obvezna za vse povzročitelje. Komunala Radovljica, d.o.o. zagotavlja prevzem naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

- mešanih komunalnih odpadkov – na prevzemnih mestih, po sistemu od vrat do vrat,
- kosovnih odpadkov – 2 x letno na podlagi individualnih naročil na prevzemnih mestih in v delovnem času ZC Radovljica,
- odvoz zelenega odreza 1 x letno na podlagi individualnih naročil na prevzemnih mestih in v delovnem času ZC Radovljica
- odpadne embalaže (papirnata, steklena, mešana) na zbiralnicah ločenih frakcij in v delovnem času ZC Radovljica,
- odpadne mešane embalaže na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat,
- ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (papir, steklo, embalaža, kovine, oblačila in obutev, OEEO, manjše količine gradbenih odpadkov, frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kosovni odpadki, leseni odpadki, ...) v delovnem času ZC Radovljica.

Minimalna letna dinamika za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je tako 26 x. Občani so o terminih odvoza obveščeni z letnim koledarjem, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in ga objavimo tudi na krajevno običajen način.

7.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov

Stroški materiala

Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje Zbirnega centra Radovljica.

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za smetarska vozila (zbiranje in odvoz odpadkov), za kotalni prekucnik, za prevoz bioloških odpadkov in ločenih frakcij določenih vrst odpadkov.

Drugi stroški materiala so stroški materiala za čiščenje prostorov, posipnega materiala za primer razlitja olj in kemikalij za pranje delovne opreme.

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški odvoza drugih vključujejo stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.

Stroški poštnih in telefonskih storitev so stroški pošiljanja obvestil in uporabe telefona.

Stroški storitev vzdrževanja vozil ter ostale opreme so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja.

Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij so stroški provizij in zavarovalnih premij za objekte in delovna sredstva.

Stroški vzdrževanja računalniških programov, izobraževanj in zdravniških pregledov so stroški vzdrževanja informacijskega sistema, izobraževanj in usposabljanj ter varstva in zdravja pri delu.

Stroški dela študentov in pogodbeno delo so stroški izvajanja obvezne prakse ter občasnega pogodbenega dela v času nadomeščanja zaposlenih.

Stroški registracije vozil, poročila in tiskanje so stroški registracije delovnih vozil, tiskanje obvestil za gospodinjstva ter objave v lokalnih medijih.

Stroški - interni med dejavnostmi so stroški internih izvedenih del na zbirnem centru – pluženje, posipanje.

Stroški dela

Stroški dela so stroški dela za izvajanje storitve zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov. Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Neposredni stroški prodaje so stroški prevoza določenih vrst odpadkov za druga podjetja.

Posredni proizvodni stroški

So stroški amortizacije osnovnih sredstev delovnih vozil in opreme na Zbirnem centru.

Splošni stroški

So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

7.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov**1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
Zbiranje MKO	2.579.460	2.350.000
Zbiranje ločenih frakcij (prihodki, ki znižujejo LC)	2.790.491	2.430.000
Zbiranje embalaže (prihodki, ki znižujejo LC)	1.977.836	1.740.000
Zbiranje MKO skupaj	7.347.787	6.520.000
Najemnina infrastrukture	7.347.787	6.520.000

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V spodnji tabeli so prikazane predkalkulacije in pokalkulacije stroškov javne infrastrukture zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje.

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	JAVNA INFRASTRUKTURA	20.147	19.618
1	- Najemnina infrastrukture	19.370	19.370
2	- Zavarovanje infrastrukture	777	247
3	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	6.520.000	7.347.787
4	LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA	0,0030	0,0027

Naslednja tabela prikazuje predračunske in obračunske stroške MKO odpadkov za preteklo obračunsko obdobje.

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Zbiranje MKO	Zbiranje ločenih frakcij	Zbiranje embalaže
A.	NEPOSREDNI STROŠKI	979.994	1.056.348	458.775	358.776	238.798
1.	- Strošek električne energije	39.813	8.952	5.016	3.936	0
2.	- Strošek pogonskega goriva	87.769	82.639	43.847	19.870	18.923
3.	- Drugi stroški materiala	29.719	35.491	23.054	8.476	3.960
4.	- Stroški storitev	207.881	251.988	85.905	137.859	28.224
5.	- Stroški dela	591.135	651.535	289.478	179.859	182.198
6.	- Neposredni stroški prodaje	23.676	25.743	11.474	8.776	5.493
7.	- Drugi neposredni stroški	0	0	0	0	0
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	76.969	93.239	42.356	39.606	11.277
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	76.969	93.239	42.356	39.606	11.277
10.	SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	109.786	105.902	47.220	36.077	22.605
11.	- Posredni stroški uprave	109.786	105.902	47.220	36.077	22.605
A.	SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	1.166.749	1.255.489	548.350	434.459	272.680
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA					
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	34.765	37.180		37.082	98
D.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		0			
E.	SKUPAJ (B+C-D)	1.166.749	1.218.310	548.350	397.377	272.582
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	6.520.000	7.347.787	2.579.460	2.790.491	1.977.836
13.	LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg	0,1789	0,1658	0,2126	0,1424	0,1378

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena zbiranja MKO v EUR/kg	0,1789	0,1789	0,1658	92,68	92,66
Najemnina infrastrukture zbiranja MKO v EUR/kg	0,0030	0,0030	0,0027	89,00	90,05

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto.

Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu za izvajanje storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in tudi za zbiranje bioloških odpadkov razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na

površino občine. Občina Radovljica je bila za izvajanje obeh storitev uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Medvode, Grosuplje, Kočevje, Slovenske Konjice, Litija, Vrhnika, Tržič, Novo mesto, Postojna, Zagorje ob Savi, Škofja Loka, Koper, Murska Sobota, Piran. Posledično je možna primerjava cen le z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38	Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi	1,09	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje
Zbiranje MKO	2.650.000
Zbiranje ločenih frakcij (prihodki, ki znižujejo LC)	2.800.000
Zbiranje embalaže (prihodki, ki znižujejo LC)	1.970.000
Zbiranje MKO skupaj	7.420.000
Najemnina infrastrukture	7.420.000

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Naslednja tabela prikazuje predračunske stroške zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje.

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ZBIRANJE MKO SKUPAJ - storitve	Zbiranje MKO	Zbiranje ločenih frakcij	Zbiranje embalaže
NEPOSREDNI STROŠKI	1.220.698	620.609	359.240	240.849
- Strošek električne energije	9.728	6.005	3.722	0
- Strošek pogonskega goriva	73.156	37.487	17.341	18.328
- Drugi stroški materiala	28.609	17.802	7.044	3.762
- Stroški storitev	241.130	104.695	108.162	28.274
- Stroški dela	835.677	422.655	222.537	190.485
- Neposredni stroški prodaje	30.898	30.464	434	0
- Drugi neposredni stroški	1.500	1.500	0	0
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	106.789	60.749	21.980	24.061
- Amortizacija osnovnih sredstev	106.789	60.749	21.980	24.061
SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	155.895	153.708	2.188	0
- Posredni stroški uprave	155.895	153.708	2.188	0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	1.483.382	835.065	383.407	264.910
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	25.685	25.685	0	0
PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	-62.486	-2.948	-59.475	-62
SKUPAJ (B+C-D-E)	1.446.581	857.802	323.933	264.848
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	7.420.000	2.650.000	2.800.000	1.970.000
LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg	0,1950	0,3237	0,1157	0,1344

Tabela v nadaljevanju prikazuje predračunske stroške najemnine javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje.

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ZBIRANJE MKO - najemna infrastrukture
JAVNA INFRASTRUKTURA	16.913
- Najemna infrastrukture	16.636
- Zavarovanje infrastrukture	277
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	7.420.000
LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA	0,0023

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje dejavnosti zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, kot tudi za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se uporabljajo ista poslovno potrebna sredstva. Razdelitev je opravljena v razmerju glede na dejansko opravljene ure za izvajanje posamezne storitve.

Zbiranje MKO odpadkov	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Neodpisana vrednost				
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe				
Oprema	1.509.554	1.712.305		
Drobni inventar				
SKUPAJ	1.509.554	1.712.305	75.478	85.615

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec je ustvaril z opravljanjem posebnih storitev v preteklem obračunskem obdobju prihodke v višini 34.765 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi ti prihodki znašali 62.486 EUR.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos za prihodnje obračunsko obdobje 25.685 EUR za storitve zbiranja MKO.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 19,96 delavcev. Od tega je bilo za zbiranje mešanih frakcij in embalaže zaposlenih 12,29 delavcev.

V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih skupaj 21,99 delavcev, od tega za zbiranje mešanih frakcij in embalaže 12,98 delavcev.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
19.370	16.636
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe in izvajanje posebnih storitev je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

V naslednji tabelah je izračun predračunske cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in najemnine infrastrukture za MKO odpadke.

Št.	Storitev ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški zbiranja MKO odpadkov	1.446.581
2	Načrtovana količina - v kg	7.420.000
3	CENA ZBIRANJA MKO - v EUR/kg	0,1950

Št.	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE - ZBIRANJE MEŠANIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE INFRASTRUKTURE	16.913
2	Načrtovana količina	7.420.000
3	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	0,0023

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o. so konkretnije opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predlagamo spremembo cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, in sicer 0,1950 EUR brez DDV za kg.

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena / trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI								
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1789	0,1950	0,2135	108,98	DA
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0030	0,0023	0,0025	75,98	DA

Predlagamo znižanje trenutne cene infrastrukture zbiranja mešanih komunalnih odpadkov iz 0,0030 EUR brez DDV za kg, na ceno 0,0023 EUR za kg.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOvem CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1950	0,2135
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0023	0,0025



Storitve

zbiranja biološko razgradljivih odpadkov

v občini Radovljica

7.3 Javna služba zbiranja bioloških odpadkov

Vključitev v izvajanje dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov je za gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih objektih obvezna, za gospodinjstva, ki živijo v individualnih objektih pa izbirna na podlagi pisnega naročila.

Komunala Radovljica, d.o.o. zagotavlja prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat. Minimalna dinamika za občane, vključene v individualen odvoz, je 52-krat letno.

7.3.1 Stroški storitev zbiranja bioloških odpadkov

Stroški materiala

Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje Zbirnega centra Radovljica.

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za smetarska vozila (zbiranje in odvoz BIO odpadkov), za kotalni prekucnik, za prevoz bioloških odpadkov in ločenih frakcij določenih vrst odpadkov.

Drugi stroški materiala so stroški materiala za čiščenje prostorov, posipnega materiala za primer razlitja olj in kemikalij za pranje delovne opreme.

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški odvoza drugih vključujejo stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.

Stroški poštnih in telefonskih storitev so stroški pošiljanja obvestil in uporabe telefona.

Stroški storitev vzdrževanja vozil ter ostale opreme so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja.

Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij so stroški provizij in zavarovalnih premij za objekte in delovna sredstva.

Stroški vzdrževanja računalniških programov, izobraževanj in zdravniških pregledov so stroški vzdrževanja informacijskega sistema, izobraževanj in usposabljanj ter varstva in zdravja pri delu.

Stroški dela študentov in pogodbeno delo so stroški izvajanja obvezne prakse ter občasnega pogodbenega dela v času nadomeščanja zaposlenih.

Stroški registracije vozil, poročila in tiskanje so stroški registracije delovnih vozil, tiskanje obvestil za gospodinjstva ter objave v lokalnih medijih.

Stroški - interni med dejavnostmi so stroški internih izvedenih del na zbirnem centru (pluženje snega, posipanje ZC).

Stroški dela

Stroški dela so stroški dela za izvajanje storitve zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Neposredni stroški prodaje so stroški prevoza določenih vrst odpadkov za druga podjetja.

Posredni proizvodni stroški

So stroški amortizacije osnovnih sredstev delovnih vozil in opreme na Zbirnem centru.

Splošni stroški

So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

7.3.2 Kalkulacija cene zbiranja bioloških odpadkov

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
Zbiranje BIO odpadkov	609.900	620.000
Najemnina infrastrukture	0	0

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	JAVNA INFRASTRUKTURA		
1	- Najemnina infrastrukture		
2	- Zavarovanje infrastrukture		
3	NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)	165.464	165.954
4	- Strošek električne energije	0	0
5	- Strošek pogonskega goriva	14.632	13.003
6	- Drugi stroški materiala	1.844	1.855
7	- Stroški storitev	84.518	89.311
8	- Stroški dela	60.166	57.967
9	- Neposredni stroški prodaje	4.304	3.817
10	- Drugi neposredni stroški	0	0
11	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	9.022	12.476
12	- Amortizacija osnovnih sredstev	9.022	12.476
13	SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	17.645	15.710
14	- Posredni stroški uprave	17.645	15.710
B.	SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	192.130	194.139
C.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
D.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)	20.334	25.246
15	SKUPAJ (B+C-D)	171.796	168.893
16	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	620.000	609.900
17	LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg	0,2771	0,2769
18	LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA	0,0000	0,0000

3. Pojasnila odmakov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javna službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena zbiranja BIO odpadkov v EUR/kg	0,2771	0,2771	0,2769	99,93	99,94
Najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto.

Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu za izvajanje storitev zbiranja bioloških odpadkov razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila za izvajanje obeh storitev uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Medvode, Grosuplje, Kočevje, Slovenske Konjice, Litija, Vrhnika, Tržič, Novo mesto, Postojna, Zagorje ob Savi, Škofja Loka, Koper, Murska Sobota, Piran. Posledično je možna primerjava cen le z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38	Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi	1,09	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Načrtovana predračunska količina zbiranja BIO odpadkov:

ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje
Zbiranje BIO odpadkov	630.000
Najemnina infrastrukture	0

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Spodnja tabela prikazuje predračunsko kalkulacijo stroškov zbiranje BIO odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje.

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ZBIRANJE BIO ODPADKOV - storitve
NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)	177.356
- Strošek električne energije	0
- Strošek pogonskega goriva	11.851
- Drugi stroški materiala	1.526
- Stroški storitev	92.602
- Stroški dela	66.943
- Neposredni stroški prodaje	4.433
- Drugi neposredni stroški	0
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	14.943
- Amortizacija osnovnih sredstev	14.943
SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	22.368
- Posredni stroški uprave	22.368
SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	214.667
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	0
PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	-39.972
SKUPAJ (B+C-D)	174.695
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	630.000
LASTNA CENA ZBIRANJA BIO ODPADKOV V EUR/kg	0,2773
LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA	0,0000

Nimamo infrastrukture za izvajanje storitev zbiranja bioloških odpadkov.

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje dejavnosti zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, kot tudi za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se uporabljajo ista poslovno potrebna sredstva. Razdelitev je opravljena v razmerju glede na dejansko opravljene ure za izvajanje posamezne storitve.

Zbiranje BIO odpadkov	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Neodpisana vrednost	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Premoženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe				
Oprema	175.780	199.390		
Drobni inventar				
SKUPAJ	175.780	199.390	8.789	9.969

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obdobju nismo imeli prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, enako velja za prihodnje obračunsko obdobje.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donosa nismo vkalkulirali v ceno.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

Za zbiranje BIO odpadkov je bilo v preteklem obračunskem obdobju zaposlenih 2,08 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa naj bi bilo prav tako zaposlenih 2,17 delavcev.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
0	0
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe in izvajanje posebnih storitev je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

V naslednji tabelah je izračun predračunske cene storitev zbiranje BIO odpadkov.

Št.	Storitev ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Zbiranje BIO odpadkov	174.695
2	Načrtovana količina - v kg	630.000
3	CENA ZBIRANJA BIO ODPADKOV - v EUR/kg	0,2773

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o. so konkretnije opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Ne predlagamo spremembe cene zbiranja BIO odpadkov, ki trenutno znaša 0,2771 EUR brez DDV za kg.

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI								
Zbiranje bioloških odpadkov	Cena zbiranja BIO odpadkov		EUR/kg	0,2771	0,2773	0,3036	100,07	ne

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
Zbiranje bioloških odpadkov	Cena zbiranja BIO odpadkov		EUR/kg	0,2771	0,3034



Storitve

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

v občini Radovljica

7.4 Javna služba obdelave komunalnih odpadkov

Javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov smo v letu 2025 v skladu z Uredbo spremljali ločeno.

Javno službo obdelave odpadkov izvajamo v okviru pogodbe z upravljavcem odlagališča Mala Mežakla podjetjem Jeko,d.o.o. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in načrtom ravnanja z odpadki za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na Odlagališču Mala Mežakla obdelava poteka po postopku obdelave D8/D9 – fizikalno kemična obdelava odpadkov ter biološka stabilizacija.

Občinski svet občine Radovljica je že sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica potrebno bo speljati postopke za podelitev koncesije za to področje ravnanja z odpadki.

7.4.1 Stroški storitev obdelave komunalnih odpadkov

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za obdelavo komunalnih odpadkov.

Stroški storitev

Stroški obdelave odpadkov so stroški storitev zunanjih izvajalcev obdelave odpadkov.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano ter druge stroške dela. Stroški dela so stroški v zvezi z evidencami, poročanjem in vodenjem obračuna.

Splošni stroški

Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti. So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

Posredni proizvodni stroški

Amortizacija ni obračunana, ker nismo lastniki odlagališča oziroma objekta za obdelavo.

7.4.2 Kalkulacija cene obdelave komunalnih odpadkov

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	3.361.560	2.970.000
Najemnina infrastrukture	0	0

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OBDELAVA ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	NEPOSREDNI STROŠKI	568.105	610.910
2	- Stroški materiala	0	0
3	- Stroški storitev	551.690	592.243
4	- Stroški dela	2.956	4.615
5	- Neposredni stroški prodaje	13.459	14.053
6	- Drugi neposredni stroški	0	0
7	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0	0
8	- Amortizacija osnovnih sredstev	0	0
9	SPLOŠNI STROŠKI	62.406	57.830
10	- Posredni stroški uprave	62.406	57.830
A.	SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	630.511	668.740
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		
D.	SKUPAJ (B+C-D)	630.511	668.740
11	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	2.970.000	3.361.560
	LASTNA CENA V EUR/kg	0,2123	0,1989

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena obdelave MK v EUR/kg	0,2123	0,2123	0,1989	93,71	93,71
Najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi narave storitev obdelave komunalnih odpadkov je ministrstvo za navedene storitve oblikovalo le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38	Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi	1,09	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	2.850.000
Najemnina infrastrukture	0

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

OBDELAVA ODPADKOV - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	OBDELAVA ODPADKOV - storitve
NEPOSREDNI STROŠKI	656.587
- Stroški materiala	0
- Stroški storitev	635.710
- Stroški dela	4.464
- Neposredni stroški prodaje	16.412
- Drugi neposredni stroški	0
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0
- Amortizacija osnovnih sredstev	0
SPLOŠNI STROŠKI	82.807
- Posredni stroški uprave	82.807
SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	739.394
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	0
PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	0
SKUPAJ (B+C-D)	739.394
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	2.850.000
LASTNA CENA V EUR/kg	0,2594

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Nimamo lastnih osnovnih sredstev za izvajanje te dejavnosti.

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obdobju nismo imeli prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, enako velja za prihodnje obračunsko obdobje.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donosa nismo vkalkulirali v ceno.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 0,12 delavcev. V prihodnjem obračunskem pa naj bi bilo 0,11 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Glede na to, da nismo izvajalec obdelave in ne uporabljamo lastnih obratov, ne obračunavamo stroškov javne infrastrukture.

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
0	0
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Glede na dejstvo, da nimamo v najemu javne infrastrukture za to dejavnost, tudi stopnje izkoriščenosti ne moremo določiti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Obdelava MKO odpadkov	739.394
2	Načrtovana količina - v kg	2.850.000
3	CENA OBDELAVE MKO - v EUR/kg	0,2594
4	CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE OBDELAVE- v EUR/kg	0

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI								
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2123	0,2594	0,2841	122,20	DA

Za prihodnje obračunsko obdobje predlagamo spremembo cene obdelave, in sicer na novo ceno 0,2594 EUR brez DDV za kg.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2594	0,2841



Storitve

odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

v občini Radovljica

7.5 Javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Dejavnost odlaganja odpadkov izvajamo v okviru pogodbe, ki sta jo sklenili podjetji Jeko, d.o.o. in Komunala Radovljica, d.o.o.

Občinski svet občine Radovljica je že sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica. Predvideva se podelitev neposredne koncesije za to področje ravnanja z odpadki. Cena za odlaganje se predvidoma v letu 2025 ne bo spremenila.

7.5.1 Stroški storitev odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za odlaganje komunalnih odpadkov.

Stroški storitev

Stroški analiz izcednih vod za deponijo Črnivec so stroški analiz za vzdrževanje zaprte deponije Črnivec. Stroški odlaganja odpadkov so stroški storitev zunanjih izvajalcev odlaganja odpadkov. Stroški dela in neposredni stroški prodaje so stroški dela v zvezi z evidencami, poročanjem in vodenjem obračuna. Drugi neposredni stroški so stroški plačila finančnega jamstva za odlagališče Mala Mežakla.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano ter druge stroške dela.

Splošni stroški

Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti. So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

Posredni proizvodjalni stroški

Amortizacija ni obračunana, ker nismo lastniki odlagališča.

7.5.2 Kalkulacija cene odlaganja komunalnih odpadkov

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje v kg

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	848.059	785.000
Najemnina infrastrukture	0	0

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	NEPOSREDNI STROŠKI	89.356	101.872
2	- Stroški materiala	0	0
3	- Stroški storitev	85.868	98.798
4	- Stroški dela	1.371	733
5	- Neposredni stroški prodaje	2.117	2.341
6	- Drugi neposredni stroški	0	0
7	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0	0
8	- Amortizacija osnovnih sredstev	0	0
9	SPLOŠNI STROŠKI	9.816	9.644
10	- Posredni stroški uprave	9.816	9.644
A.	SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	99.172	111.516
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		
D.	SKUPAJ (B+C-D)	99.172	111.516
11	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	785.000	848.058
	LASTNA CENA V EUR/kg	0,1263	0,1315

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena	Obračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena odlaganja MK v EUR/kg	0,1263	0,1263	0,1315	104,11	104,11
Najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi narave storitev odlaganja komunalnih odpadkov je ministrstvo za navedene storitve oblikovalo le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2024	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38	Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi	1,09	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,78	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	1.695.000
Najemnina infrastrukture	0

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ODLAGANJE ODPADKOV - storitve
NEPOSREDNI STROŠKI	203.640
- Stroški materiala	0
- Stroški storitev	198.026
- Stroški dela	524
- Neposredni stroški prodaje	5.090
- Drugi neposredni stroški	0
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0
- Amortizacija osnovnih sredstev	0
SPLOŠNI STROŠKI	25.683
- Posredni stroški uprave	25.683
SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	229.322
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	0
PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	0
SKUPAJ (B+C-D)	229.322
PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.695.000
LASTNA CENA V EUR/kg	0,1353

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Nimamo lastnih osnovnih sredstev za izvajanje te dejavnosti.

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obdobju nismo imeli prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, enako velja za prihodnje obračunsko obdobje.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donosa nismo vkalkulirali v ceno.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 0,02 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju bo število zaposlenih na tej dejavnosti 0,01 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Glede na to, da nismo izvajalec odlaganja odpadkov in ne uporabljamo lastnih obratov, ne obračunavamo stroškov javne infrastrukture.

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
0	0
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Glede na dejstvo, da nimamo v najemu javne infrastrukture za to dejavnost, tudi stopnje izkoriščenosti ne moremo določiti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Odlaganje MKO odpadkov	229.322
2	Načrtovana količina - v kg	1.695.000
3	CENA ODLAGANJA MKO - v EUR/kg	0,1353
4	CENA NAJEMININE INFRASTRUKTURE ODLAGANJA - v EUR/kg	0

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena / trenutna cena	Predlog nove cene
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI								
Odlaganje komunalnih odpadkov	Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1263	0,1353	0,1481	107,12	ne

Ne predlagamo spremembe cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. Cena tudi za prihodnje obračunsko obdobje ostaja 0,1263 EUR brez DDV za kg.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOVEM CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
Odlaganje komunalnih odpadkov	Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1263	0,1383

8. ZAKLJUČEK

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 s spremembami in dopolnitvami).

Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja:

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predračunska cena brez DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Predračunska cena z 9,5 % DDV za prihodnje obračunsko obdobje	Indeks nova cena /trenutna cena
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE							
Oskrba s pitno vodo	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,0617	5,2476	5,7461	103,67
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,3188	4,5380	4,9691	105,08
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	1,8663	0,9612	1,0526	51,51
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena omrežnine - čiščenje greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	1,4931	0,7690	0,8421	51,51
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI							
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1789	0,1950	0,2135	108,98
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0030	0,0023	0,0025	75,98
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2123	0,2594	0,2841	122,20

Naslednja tabela prikazuje nov predlagani cenik:

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
Oskrba s pitno vodo	Cena vodarine skupaj		EUR/m ³	0,6444	0,7056
	Cena vodarina, brez vodnega povračila		EUR/m ³	0,5616	0,6150
	Cena vodnega povračila		EUR/m ³	0,0828	0,0926
	Cena omrežnine - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	5,2476	5,7461
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,3168
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,5380	4,9691
Čiščenje komunalne odpadne vode	Cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,6335	0,6937
	Cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	0,9612	1,0526
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	Cena storitev greznic in MKČN		EUR/m ³	0,8149	0,8923
	Cena omrežnine - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	0,7690	0,8421
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1950	0,2135
	Cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0023	0,0025
Zbiranje bioloških odpadkov	Cena zbiranja BIO odpadkov		EUR/kg	0,2771	0,3034
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,2594	0,2841
Odlaganje komunalnih odpadkov	Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov		EUR/kg	0,1263	0,1383

Radovljica, november 2025

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

komunala
radovljica
d.o.o.

Elaborat pripravili:

- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org.
- Vodja ROUJP - Mojca Dolar, univ. dipl. biol.



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: PREDLOG ZA DOPLAČILO STROŠKOV IZVAJANJA STORITVE
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA OBDOBJE JULIJ - OKTOBER 2025**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

PREDLOG ZA DOPLAČILO STROŠKOV IZVAJANJA STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA OBDOBJE JULIJ - OKTOBER 2025

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
- Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica,
- Urška Bizjak, vodja finančno računovodske službe Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Predlog Doma dr. Janka Benedika Radovljica za doplačilo Občine Radovljica za stroške izvajanja storitve pomoč družini na domu v obdobju od julija do oktobra 2025 v višini 38.293,95 EUR.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**PREDLOG ZA DOPLAČILO STROŠKOV IZVAJANJA STORITVE »POMOČ
DRUŽINI NA DOMU« ZA ČASOVNO OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2025**

1. Zakonska podlaga

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Ur. l. RS, št. 47/24 in 56/25),
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS, št. 84/23, 112/24 in 44/25)

2. Obrazložitev

Zakon o socialnem varstvu v 43. členu nalaga občinam zagotavljanje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, v 99. členu pa določa financiranje občine najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve.

Storitev pomoč na domu za občane občine Radovljica izvaja Dom dr. Janka Benedika Radovljica, v nadaljevanju dom. Občinski svet Občine Radovljica je na 9. seji sprejel sklep o soglasju k ceni storitve, ki je veljala od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2025. Skladno s sklepom občinskega sveta, je občina subvencionirala 80 % cene storitve.

Občina Radovljica je v letu 2024 naročila izvedbo celovitega nadzora financiranja socialnovarstvene storitve pomoč na domu v občini Radovljica pri izvajalcu storitve v letih 2021, 2022 in 2023, ki ga je izvedla revizorka Simona Krese s.p., NRS Krese. Iz revizorskega poročila izhaja, da se v revidiranih letih izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, kar predstavlja tveganje za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe. Poročilo vsebuje tudi predlog ukrepov za odpravo negativnega stanja. Dom je pripravil odziv na poročilo, v katerem se je opredelil do vseh predlogov v revizorskem poročilu. Odzivno poročilo je pregledala revizorka Simona Krese in nanj podala mnenje, da so izkazani popravljalni ukrepi izvajalca zadovoljivi. Revizorsko poročilo z odzivnim poročilom izvajalca je objavljeno na občinskih spletnih straneh za registrirane uporabnike, obravnaval pa ga je Odbor za zdravstvo in socialno varstvo na 13. seji, dne 16. 6. 2025.

Statutarno pravna komisija je na svoji 5. izredni seji, ki je dne 22. 10. 2025 potekala pred 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, preverila ustreznost pravnih podlag, ki omogočajo odločitev občinskega sveta o doplačilu stroškov izvajanja storitve Pomoč družini

na domu (predvsem 99. člen Zakona o socialnem varstvu, ki zgornje meje višine subvencije k ceni storitve ne omejuje), in sprejela sklep, da ni več zadržkov, da točka ne bi bila uvrščena na dnevni red 22. seje občinskega sveta. Tako je občinski svet to točko obravnaval in sprejel Predlog Doma dr. Janka Benedika Radovljica za doplačilo Občine Radovljica za stroške izvajanja storitve pomoč družini na domu v obdobju od januarja do junija 2025 v višini 48.433,99 EUR. Sprejet je bil tudi sklep s katerim Občinski svet Občine Radovljica nalaga Domu dr. Janka Benedika, da četrtletno poroča občini Radovljica o finančnem poslovanju storitve pomoč družini na domu. Poročilo se posreduje tudi članom občinskega sveta.

Dne 28. 11. 2025 je Dom dr. Janka Benedika posredoval četrtletno poročilo o izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za obdobje od julija do oktobra 2025, in hkrati podal Predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitve za navedeno obdobje.

Predlog vsebuje razloge za primanjkljaj v obdobju od julija do oktobra 2025, rekapitulacijo opravljenih storitev, pregled prihodkov in dejanskih stroškov izvajanja storitve ter izračun subvencije RS.

Predlog z dne 28. 11. 2025 z vsemi prejetimi prilogami je priložen gradivu.

Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja storitve pomoč družini na domu tudi v prihodnje, predlagamo občinskemu svetu, da predlog izvajalca za doplačilo stroškov izvajanja storitve sprejme.

3. Finančne posledice

V primeru sprejetja predloga Doma dr. Janka Benedika Radovljica za doplačilo stroškov izvajanja storitve pomoč družini na domu za obdobje od julija do oktobra 2025, bo potrebno zagotoviti 38.293,95 evrov proračunskih sredstev. Sredstva se bodo zagotovila s prerezporeditvijo, predvidoma še v letošnjem letu.

Pripravila:

Mojca Ahčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tanja Pogačnik l.r.

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Priloge: Predlog za doplačilo stroškov izvajanja storitev »pomoč družini na domu« za časovno obdobje julij-oktober 2025 Občine Radovljica



DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35

4240 RADOVLJICA

☎ 04/537 51 51; E-mail: tajnistvo@djb.si



Številka: 1220-0047/2010-23

Radovljica, 28. 11. 2025

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19

4240 RADOVLJICA

ZADEVA: PREDLOG ZA DOPLAČILO STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV "POMOČ DRUŽINI NA DOMU" ZA ČASOVNO OBDOBJE JULIJ - OKTOBER 2025 OBČINE RADOVLJICA

Spoštovani,

Dom dr. Janka Benedika v vlogi izvajalca storitev pomoči na domu, vlaga skladno s sklepom občinskega sveta, sprejetem na 22. seji, dne 22. 10. 2025, ki nalaga Domu dr. Janka Benedika, da četrtletno poroča Občini Radovljica o finančnem poslovanju storitve pomoč družini na domu in poročila posreduje tudi članom občinskega sveta ter aneksom št. 3 k pogodbi o izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu četrtletno poročilo (julij-oktober 2025) in hkrati predlaga kritje dejanskih stroškov izvajanja storitev.

Za namen kritja vam posredujemo predlog za časovno obdobje julij-oktober 2025. S predlogom prosimo Občinski svet, da potrdi sklep o doplačilu in nam izplačate doplačilo stroškov, ter s tem zagotovite dolgoročno izvajanje pomoči na domu v občini Radovljica in stabilno financiranje izvajanja pomoči na domu.

V predlogu smo upoštevali:

- stroški dela neposredne oskrbe: stroški vključujejo dejanske stroške obračuna plač za socialne oskrbovalke razporejene na pomoč na domu za Občino Radovljica. Stroški so neto, brez refundiranih nadomestil pač, upoštevali smo regres v višini 33,33% oz. za 4 mesece.
- Stroški materiala in storitev ter amortizacija neposredne oskrbe: stroški v predlogu so skladni s stroški razporejenimi na stroškovno mesto 31003 PND Radovljica. Za eno osebo, ki je v istem gospodinjstvu socialna oskrbovalka pomoči na domu opravi tudi dostavo kosila socialnega servisa. Za ta namen smo v predlogu za kritje izgube na dejavnosti javne službe s strani občine stroške pomoči na domu zmanjšali v višini realiziranih prihodkov za razvoz kosil socialnega servisa v skupni višini 418,20 €.
- Stroški dela priprave, vodenja in koordiniranja: stroški v predlogu upoštevajo podatke iz obračuna plač za vodjo in koordinatorja, upoštevali smo obseg delovnih mest glede na obseg, ki je priznan v veljavni ceni storitev, kar za Občino Radovljica pomeni skupaj 0,8



delovnega mesta. Izločili smo postavke, ki nimajo vira na dejavnosti pomoč na domu (povečan obseg dela). Stroški so neto, brez refundiranih nadomestil plač, ter regres za 4 mesece v sorazmernem deležu.

- Stroški materiala in storitev ter amortizacija priprave, vodenja in koordiniranja: stroški v predlogu so upoštevani sklano s stroški razporejenimi na stroškovni mesti 31000 (koordinator) in 31005 (vodja), ter dodatno stroške iz neposredne oskrbe, z upoštevanjem deleža števila uporabnikov za Občino Radovljica. Za stroške upravno administrativnih del smo upoštevali delovna mesta, ki so priznana v veljavni ceni in po ključu za delitev splošnih stroškov v letu 2024 (11,73%), med občine pa so razdeljeni po deležu števila uporabnikov PND. Iz stroškov smo izločili postavke, ki nimajo vira na dejavnosti PND (povečan obseg). Stroški so neto, brez refundiranih nadomestil plač, regres za 4 mesece v deležu.
- Subvencije iz proračuna države na podlagi 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi: prihodki so povzeti iz izdanih zahtevkov glede na število delovnih mest na dejavnosti PND, pri čemer smo upoštevali tudi subvencijo za delovna mesta uprave. Subvencija se na podlagi prejetih tabel in navodil s strani MSP subvencionira na tri mesece (po obračunu in izplačilu plač), tako smo iz tega naslova lahko poročali dejanske prihodke za tri mesece (jul., avg. in sept.), metem ko smo za mesec oktober pripravili oceno glede na že znano višini plač.
- Plačila občine in plačila uporabnikov storitev: upoštevani so po računovodskih podatkih.

Razlogi za primanjkljaj v letu 2025:

1. STROŠKI PLAČ:

- Minimalna plača: Minimalna plača 2025, s 1. 1. 2025 (Ur. l. 5/2025; 31. 1. 2025) znaša 1.277,72 EUR bruto (dvig za 1,9%) – posledično tudi višina regresa za letni dopust;
- Prenova plačnega sistema s 1. januarjem 2025 (Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) cena veljavna od 1. 1. 2024, teh postavk ni vključevala ker podatki še niso bili znani;
- Veliko število dolgotrajnih bolniških odsotnosti (starejši kader), s tem povezane tudi solidarnostne pomoči;
- Skladno zakonskim spremembam uskladitve plač se povečajo tudi vsi dodatki (nedeljski, praznični, popoldanski....).
- V ekonomski ceni je za izračun upoštevanih 15 zaposlenih oskrbovalk, za namen izvajanja storitev v Občini Radovljica in s tem tudi posledično določeno število opravljenih učinkovitih ur. Ker pa zaradi zgoraj omenjenih razlogov (bolniške odsotnosti), dejansko za občino Radovljica izvaja skupno 12,13 socialnih oskrbovalk, je tudi predlog za kritje stroškov pripravljen po dejanskem stanju.
- Dodatno so se je v časovnem obdobju od meseca julija dalje zvišali za 1% prispevki na račun dolgotrajne oskrbe.
- V mesecu oktobru se je sprostil drugi del odprave plač skladno s plačno reformo.

2. STROŠKI PREVOZA:

- Stroški goriva (cena goriva je povprečno nad uredbo 0,43 €/km); za izvajanje ima DJB samo tri službena vozila, ostalo uporabljajo naše oskrbovalke lastna vozila; Na tem delu je izvajalec opravil reorganizacijo, kar se tiče prihoda na delo in iz dela. Tako socialne oskrbovalke prihajajo najprej na naslov DJB (10% neosvinčenega motornega

bencina 95), od DJB do uporabnikov (30% neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov). Na ta račun smo znižali stroške kilometrine.

- S 1. 3. 2025 smo popolnoma ločili socialni servis. Za mesec januar in februar smo pripravili prihodke prevoza, ki so bili zaračunani uporabnikom in subvencijo občine ter jih ustrezno upoštevali (znižali stroške). Za eno osebo pa smo upoštevali in odšteli od julij-oktober (ker se še vedno vozi – v isto gospodinjstvo).
- Stroški vzdrževanja vozil (vozila so starejšega datuma in že dotrajana, zato so tudi večji stroški s popravili in vzdrževanjem);
- V obravnavanem časovnem obdobju smo izplačali eno solidarnostno pomoč in eno jubilejno nagrado.

3. MATERIALNI STROŠKI:

- Stroški zaščitnih sredstev za zaposlene (uporabljamo samo osnovna zaščitna sredstva t.j. rokavice, razkužilo in zaščita za čevlje), zaščitnih mask in predpasnikov v letu 2025 še nismo dodatno nabavljali;
- Skladno predpisom so nekatere zaposlene izvedle obdobjni zdravniški pregled.

Postavke (1-3) so višji od dovoljenih po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, so pa osnovne in nujno potrebne za izvajanje nemotene oskrbe, ter ne vodi v zmanjšanje le te.

K zahtevku prilagamo:

1. Pregled dejanskih stroškov izvajanja storitev ter izračun po odstotkih
2. Rekapitulacija opravljenih storitev
3. Izračun subvencije (125. člen ZDOSK)

V upanju na ugodno rešitev vas spoštljivo pozdravljam.

Alen Gril, direktor

ALEN GRIL Digitalno podpisal
ALEN GRIL
Datum: 2025.11.28
13:50:07 +01'00'



Datum: 28. 11. 2025

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19

4240 RADOVLJICA

**ZADEVA: PREDLOG ZA DOPLAČILO STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV "POMOČ DRUŽINI NA DOMU"
ZA ČASOVNO OBDOBJE JULIJ - OKTOBER 2025 OBČINE RADOVLJICA**

	VREDNOST
Zaposlenih 15 oskrbovalk	
BRUTO PLAČA	95.606,84 €
+ prispevki na bruto plačo 17,10%	16.348,77 €
+ regres za LD	8.049,68 €
+ jubilejna nagrada	425,70 €
+ solidarnostna pomoč	709,50 €
PLAČE SKUPAJ	121.140,49 €
+ regresirana prehrana	7.187,70 €
+ prevoz na delo	3.304,53 €
+ dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	2.996,58 €
STROŠKI DELA SKUPAJ	134.629,30 €
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (neposredna oskrba)	21.823,52 €
STROŠKI AMORTIZACIJE	389,93 €
STROŠKI VODENJA (plača + stroški materiala in storitev)	10.327,06 €
	2.244,80 €
STROŠKI KOORDINIRANJA (plača + stroški materiala in storitev)	2.506,58 €
	0,00 €
STROŠKI ADMINISTRACIJE	5.826,08 €
STROŠKI IZVAJANJA POMOČI DRUŽINI NA DOMU SKUPAJ	177.747,27 €
PRIHODKI OD IZVAJANJA POMOČI DRUŽINI NA DOMU	
- refundacija RS 125. člen ZDOSK	19.575,16 €
- plačilo stroškov oskrbe Občine Radovljica	105.020,30 €
- plačilo stroškov oskrbe direktno uporabnikov storitev	14.857,86 €
PRIHODKI IZVAJANJA POMOČI DRUŽINI NA DOMU SKUPAJ	139.453,32 €
SKUPNA VREDNOST DOFINANCIRANJA STROŠKOV V BREME OBČINE	38.293,95 €

Alen Gril
Direktor

ALLEN GRIL

Digitalno podpisal
ALEN GRIL
Datum: 2025.11.28
14:03:01 +01'00'

1,00 €
Občine plačajo celoga*

4.293 2.507 1.253 533

Naziv kalkulativenega elementa	100%	od 1.7.2025 do 31.10.2025 SKUPAJ	100%	od 1.7.2025 do 31.10.2025 SKUPAJ	58,39%	29,20%	12,41%	od 1.7.2025 do 31.10.2025 SKUPAJ	37%	58,39%	29,20%	12,41%	Administracija za odobrena DM 100%	Administracija 11,73%	RADOVLJICA	BLED	GORJE
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)	17.685,09 €	17.685,09 €	10.327,06 €	5.163,53 €	2.194,50 €	1.708,11 €	1.160,13 €	11.601,39 €	4.293,21 €	2.506,58 €	1.253,29 €	532,65 €	85.450,72 €	10.023,37 €	5.826,08 €	2.631,13 €	1.566,15 €
a) Skupaj bruto	13.765,33 €	13.765,33 €	8.036,15 €	4.019,07 €	1.708,11 €	1.387,62 €	8.932,86 €	8.932,86 €	3.203,21 €	1.870,49 €	935,24 €	397,48 €	64.133,51 €	7.522,86 €	4.372,66 €	1.974,75 €	1.175,45 €
1. osnovna bruto plača brez delovne dobe	13.387,62 €	13.387,62 €	7.817,59 €	3.908,79 €	1.661,24 €	1.387,62 €	8.932,86 €	8.932,86 €	3.105,36 €	1.813,35 €	906,67 €	385,34 €	58.863,29 €	6.904,66 €	4.013,34 €	1.812,47 €	1.078,85 €
2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPIS)	182,34 €	182,34 €	106,48 €	52,24 €	22,63 €	195,37 €	145,88 €	145,88 €	43,87 €	25,62 €	12,81 €	5,44 €	3.747,38 €	439,57 €	255,50 €	115,39 €	68,68 €
3. delovna uspešnost	195,37 €	195,37 €	114,08 €	57,04 €	24,24 €	195,37 €	145,88 €	145,88 €	53,98 €	31,52 €	15,76 €	6,70 €	1.522,84 €	178,63 €	103,83 €	46,89 €	27,91 €
4. dodatek za mentorstvo (35. člen KPIS)**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. dodatek za specializacijo, magistriranj in doktorat (37. člen KPIS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. drugi možni dodatek po KPIS ali drugi pravni osnovi **	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	2.353,87 €	2.353,87 €	1.374,52 €	687,26 €	292,09 €	2.353,87 €	1.480,40 €	1.480,40 €	547,75 €	319,85 €	159,93 €	67,97 €	10.966,83 €	1.286,41 €	747,73 €	337,68 €	201,00 €
c) Premija KDPT (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	164,56 €	164,56 €	96,09 €	48,05 €	20,42 €	164,56 €	164,56 €	164,56 €	60,89 €	35,55 €	17,78 €	7,56 €	1.039,12 €	121,89 €	70,85 €	32,00 €	19,05 €
d) Drugi stroški dela (skupaj)	1.401,33 €	1.401,33 €	818,29 €	409,15 €	173,89 €	1.401,33 €	1.299,11 €	1.299,11 €	480,67 €	280,68 €	140,34 €	59,65 €	9.311,26 €	1.092,21 €	634,85 €	286,71 €	170,66 €
1. regres za letni dopust	447,20 €	447,20 €	261,14 €	130,57 €	55,49 €	447,20 €	447,20 €	447,20 €	165,46 €	96,62 €	48,31 €	20,53 €	3.130,40 €	367,20 €	213,43 €	96,39 €	57,37 €
2. povračilo stroškov prehrane med delom	489,06 €	489,06 €	285,58 €	142,79 €	60,69 €	489,06 €	489,06 €	489,06 €	180,95 €	105,67 €	52,83 €	22,45 €	2.763,93 €	324,21 €	188,45 €	85,10 €	50,66 €
3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	400,66 €	400,66 €	233,96 €	116,98 €	49,72 €	400,66 €	297,61 €	297,61 €	110,12 €	64,30 €	32,15 €	13,66 €	2.200,40 €	258,11 €	150,02 €	67,75 €	40,33 €
4. drugi stroški dela	64,41 €	64,41 €	37,61 €	18,81 €	7,99 €	64,41 €	65,24 €	65,24 €	24,14 €	14,10 €	7,05 €	3,00 €	1.216,53 €	142,70 €	82,94 €	37,46 €	22,30 €
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+f)*	3.092,25 €	3.092,25 €	2.109,37 €	733,35 €	249,53 €	3.092,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
stroški za upravnopravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz prve in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)	2.608,17 €	2.608,17 €	1.826,70 €	592,01 €	189,46 €	2.608,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Stroški od b) do j)	484,08 €	484,08 €	282,67 €	141,34 €	60,07 €	484,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
b) stroški pisarniškega materiala	198,41 €	198,41 €	115,86 €	57,93 €	24,62 €	198,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
c) stroški nabave drobnega inventarja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
d) stroški energije in vode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
e) stroški čistilnih storitev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
f) drugi stroški prostorov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
g) stroški plačilnega prometa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
h) stroški izobraževanja	285,67 €	285,67 €	166,81 €	83,41 €	35,45 €	285,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
i) stroški najemnine (za objekt v str. AM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
j) drugi stroški (tudi km za obiske na terenu)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
3. STROŠKI AMORTIZACIJE in najem objekta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
5. STROŠKI FINANCIIRANJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
SKUPAJ [1+2+3+4+5]	20.777,34 €	20.777,34 €	12.436,44 €	5.896,88 €	2.444,03 €	20.777,34 €	11.601,39 €	11.601,39 €	4.293,21 €	2.506,58 €	1.253,29 €	532,65 €					

*povprečno število uporabnikov

31,50	18,75	120,00
OBČINA BLED	OBČINA GORJE	
58,13	26,25	15,63
		100,00

DM vse občine v ceni	Radovljica	Bled	Gorje
priprava	0,39	0,15	0,09
vođenje in koordinacija	0,41	0,25	0,08
	0,80	0,40	0,17
	58,39%	29,20%	12,41%

Bilanca po SM za obdobje 01.07.2025 - 31.10.2025

SM (31000) POMOČ NA DOMU - KOORDINATOR

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI							
	0,00	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRT							
	0,00	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00
461	STROŠKI STORITEV							
	0,00	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00
461505	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI ZA SL.POT.							
	0,00	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00
464	STROŠKI DELA							
	0,00	0,00	12.914,99	0,00	12.914,99	0,00	12.914,99	0,00
464005	BRUTO PLAČE - REDNO DELO (A)							
	0,00	0,00	6.017,86	0,00	6.017,86	0,00	6.017,86	0,00
464006	BRUTO PLAČE - NADOMESTILA (B)							
	0,00	0,00	2.202,87	0,00	2.202,87	0,00	2.202,87	0,00
464008	DODATEK ZA DELOVNO DOBO (C020)							
	0,00	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00
464013	DODATKI ZA DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU (C080,090,100,110,111,190							
	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
464015	NADOMESTILA V BREME DELODAJALCA (G)							
	0,00	0,00	167,36	0,00	167,36	0,00	167,36	0,00
464016	DELOVNA USPEŠ IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAV.RED.DEL.NA							
	0,00	0,00	1.529,32	0,00	1.529,32	0,00	1.529,32	0,00
464202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM							
	0,00	0,00	489,06	0,00	489,06	0,00	489,06	0,00
464203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA							
	0,00	0,00	297,61	0,00	297,61	0,00	297,61	0,00
464500	REDNA DELOVNA USPEŠNOST							
	0,00	0,00	145,88	0,00	145,88	0,00	145,88	0,00
464600	PRISPEVEK ZA POK. IN INVALID.ZAVAROVANJE							
	0,00	0,00	901,60	0,00	901,60	0,00	901,60	0,00
464601	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAROVANJE							
	0,00	0,00	668,31	0,00	668,31	0,00	668,31	0,00
464602	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL.BOL.							
	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00
464604	PRISPEVEK ZA STARŠEV.VAR.-PORODNIŠKA							
	0,00	0,00	10,19	0,00	10,19	0,00	10,19	0,00
464605	PREMIJE KOLEKT.DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA							
	0,00	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
464608	STROŠKI DELA - PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO							
	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
SKUPAJ SM (31000) POMOČ NA DOMU - KOORDINATOR								
	0,00	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00
SKUPAJ								
	0,00	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo	Razlika saldo
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ									
	0,00	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23	0,00	12.980,23

Bilanca po SM za obdobje 01.07.2025 - 31.10.2025

SM (31003) POMOČ NA DOMU - RADOVLJICA

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI							
	0,00	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRT							
	0,00	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00
460	STROŠKI MATERIALA							
	0,00	0,00	2.042,37	0,00	2.042,37	0,00	2.042,37	0,00
460060	OSTALI MATERIAL							
	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28	0,00	32,28	0,00
460112	RAZKUŽILA, DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA							
	0,00	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
460150	ZAŠČITNA SREDSTVA							
	0,00	0,00	318,18	0,00	318,18	0,00	318,18	0,00
460203	GORIVA IN MAZIVA ZA VOZILA							
	0,00	0,00	1.533,52	0,00	1.533,52	0,00	1.533,52	0,00
460301	NAD.DELI IN MAT,ZA VZDRŽ.VOZIL							
	0,00	0,00	121,92	0,00	121,92	0,00	121,92	0,00
461	STROŠKI STORITEV							
	0,00	0,00	20.199,35	0,00	20.199,35	0,00	20.199,35	0,00
461011	TELEFON,TELEFAKS,ELEKTRONSKA POŠTA							
	0,00	0,00	684,14	0,00	684,14	0,00	684,14	0,00
461018	SUPERVIZIJA - PLAČILO OPRAVLJENIH SUPERVIZIJ							
	0,00	0,00	90,49	0,00	90,49	0,00	90,49	0,00
461104	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL							
	0,00	0,00	3.041,84	0,00	3.041,84	0,00	3.041,84	0,00
461107	NAJEMNINA TISKALNIKOV							
	0,00	0,00	121,38	0,00	121,38	0,00	121,38	0,00
461303	ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH							
	0,00	0,00	316,40	0,00	316,40	0,00	316,40	0,00
461505	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI ZA SL.POT.							
	0,00	0,00	15.270,18	0,00	15.270,18	0,00	15.270,18	0,00
461603	STROŠKI STOR. FIZ. OSEB Z DAJATVAMI (POD., AVH.)							
	0,00	0,00	674,92	0,00	674,92	0,00	674,92	0,00
464	STROŠKI DELA							
	0,00	0,00	129.188,09	0,00	129.188,09	0,00	129.188,09	0,00
464005	BRUTO PLAČE - REDNO DELO (A)							
	0,00	0,00	53.888,69	0,00	53.888,69	0,00	53.888,69	0,00
464006	BRUTO PLAČE - NADOMESTILA (B)							
	0,00	0,00	18.199,32	0,00	18.199,32	0,00	18.199,32	0,00
464008	DODATEK ZA DELOVNO DOBO (C020)							
	0,00	0,00	4.471,33	0,00	4.471,33	0,00	4.471,33	0,00
464013	DODATKI ZA DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU (C080,090,100,110,111,190)							
	0,00	0,00	8.560,49	0,00	8.560,49	0,00	8.560,49	0,00
464014	SREDSTVA ZA NADURNO DELO							
	0,00	0,00	2.946,09	0,00	2.946,09	0,00	2.946,09	0,00
464015	NADOMESTILA V BREME DELODAJALCA (G)							
	0,00	0,00	5.429,24	0,00	5.429,24	0,00	5.429,24	0,00
464016	DELOVNA USPEŠ. IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAV.RED.DEL.NA							
	0,00	0,00	898,39	0,00	898,39	0,00	898,39	0,00
464202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM							
	0,00	0,00	7.187,70	0,00	7.187,70	0,00	7.187,70	0,00
464203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA							
	0,00	0,00	3.304,53	0,00	3.304,53	0,00	3.304,53	0,00
464500	REDNA DELOVNA USPEŠNOST							
	0,00	0,00	1.213,29	0,00	1.213,29	0,00	1.213,29	0,00
464600	PRISPEVEK ZA POK. IN INVALID.ZAVAROVANJE							
	0,00	0,00	9.752,43	0,00	9.752,43	0,00	9.752,43	0,00
464601	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAROVANJE							
	0,00	0,00	7.319,84	0,00	7.319,84	0,00	7.319,84	0,00
464602	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL.BOL.							
	0,00	0,00	591,28	0,00	591,28	0,00	591,28	0,00
464603	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE							
	0,00	0,00	66,22	0,00	66,22	0,00	66,22	0,00
464604	PRISPEVEK ZA STARŠEV.VAR.-PORODNIŠKA							
	0,00	0,00	111,64	0,00	111,64	0,00	111,64	0,00
464605	PREMIJE KOLEKT.DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA							
	0,00	0,00	2.996,58	0,00	2.996,58	0,00	2.996,58	0,00
464608	STROŠKI DELA - PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO							
	0,00	0,00	1.115,83	0,00	1.115,83	0,00	1.115,83	0,00
464900	JUBILEJNE NAGRADE							
	0,00	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00
464902	SOLIDARNOSTNE POMOČI							
	0,00	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00

Dom dr. Janka Benedika Radovljica 2025

Datum: 27.11.2025 16:30

Stran: 2
(GKW-357)

Bilanca po SM za obdobje 01.07.2025 - 31.10.2025

SKUPAJ SM (31003) POMOČ NA DOMU - RADOVLJICA									
	0,00	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	
SKUPAJ	0,00	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo	Razlika saldo
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	0,00	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81	0,00	151.429,81

Bilanca po SM za obdobje 01.07.2025 - 31.10.2025

SM (31005) POMOČ NA DOMU - VODJA

Konto	Naziv konta									
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo		
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI									
	0,00	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00		
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRT									
	0,00	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00		
460	STROŠKI MATERIALA									
	0,00	0,00	81,65	0,00	81,65	0,00	81,65	0,00		
460600	PISARNIŠKI MATERIAL									
	0,00	0,00	81,65	0,00	81,65	0,00	81,65	0,00		
461	STROŠKI STORITEV									
	0,00	0,00	3.075,50	0,00	3.075,50	0,00	3.075,50	0,00		
461007	SVETOVALNE STORITVE									
	0,00	0,00	2.608,17	0,00	2.608,17	0,00	2.608,17	0,00		
461107	NAJEMNINA TISKALNIKOV									
	0,00	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00		
461301	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA									
	0,00	0,00	285,67	0,00	285,67	0,00	285,67	0,00		
461505	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI ZA SL.POT.									
	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00		
464	STROŠKI DELA									
	0,00	0,00	19.793,37	0,00	19.793,37	0,00	19.793,37	0,00		
464005	BRUTO PLAČE - REDNO DELO (A)									
	0,00	0,00	8.330,40	0,00	8.330,40	0,00	8.330,40	0,00		
464006	BRUTO PLAČE - NADOMESTILA (B)									
	0,00	0,00	3.476,71	0,00	3.476,71	0,00	3.476,71	0,00		
464008	DODATEK ZA DELOVNO DOBO (C020)									
	0,00	0,00	182,34	0,00	182,34	0,00	182,34	0,00		
464013	DODATKI ZA DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU (C080,090,100,110,111,190)									
	0,00	0,00	270,39	0,00	270,39	0,00	270,39	0,00		
464014	SREDSTVA ZA NADURNO DELO									
	0,00	0,00	1.310,12	0,00	1.310,12	0,00	1.310,12	0,00		
464016	DELOVNA USPEŠ IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAV.RE.DEL.NA									
	0,00	0,00	2.237,24	0,00	2.237,24	0,00	2.237,24	0,00		
464202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM									
	0,00	0,00	489,06	0,00	489,06	0,00	489,06	0,00		
464203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA									
	0,00	0,00	400,66	0,00	400,66	0,00	400,66	0,00		
464500	REDNA DELOVNA USPEŠNOST									
	0,00	0,00	195,37	0,00	195,37	0,00	195,37	0,00		
464600	PRISPEVEK ZA POK. IN INVALID.ZAVAROVANJE									
	0,00	0,00	1.416,27	0,00	1.416,27	0,00	1.416,27	0,00		
464601	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAROVANJE									
	0,00	0,00	1.049,81	0,00	1.049,81	0,00	1.049,81	0,00		
464602	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL.BOL.									
	0,00	0,00	84,82	0,00	84,82	0,00	84,82	0,00		
464603	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE									
	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	0,00	9,61	0,00		
464604	PRISPEVEK ZA STARŠEV.VAR.-PORODNIŠKA									
	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
464605	PREMIJE KOLEKT.DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA									
	0,00	0,00	164,56	0,00	164,56	0,00	164,56	0,00		
464608	STROŠKI DELA - PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO									
	0,00	0,00	160,02	0,00	160,02	0,00	160,02	0,00		
SKUPAJ SM (31005) POMOČ NA DOMU - VODJA										
	0,00	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00		
SKUPAJ										
	0,00	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00		

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo	Razlika saldo
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ									
	0,00	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52	0,00	22.950,52

Rekapitulacija opravljenih storitev v mesecu juliju 2025:
OBČINA RADOVLJICA

Število uporabnikov	73
Število opravljenih ur ob delovnikih	1.271,00
Število opravljenih ur med prazniki	0,00
Število opravljenih ur ob nedeljah	61,00
Plačilo uporabnikov	4.095,69
Subvencija občine	28.623,65

Rekapitulacija opravljenih storitev v mesecu avgust 2025:
OBČINA RADOVLJICA

Število uporabnikov	70
Število opravljenih ur ob delovnikih	1.051,75
Število opravljenih ur med prazniki	13,25
Število opravljenih ur ob nedeljah	70,00
Plačilo uporabnikov	3.429,58
Subvencija občine	24.181,46

Rekapitulacija opravljenih storitev v mesecu september 2025:
OBČINA RADOVLJICA

Število uporabnikov	69
Število opravljenih ur ob delovnikih	1.162,50
Število opravljenih ur med prazniki	0,00
Število opravljenih ur ob nedeljah	58,50
Plačilo uporabnikov	3.596,62
Subvencija občine	25.628,37

Rekapitulacija opravljenih storitev v mesecu oktobru 2025:
OBČINA RADOVLJICA

Število uporabnikov	67
Število opravljenih ur ob delovnikih	1.193,25
Število opravljenih ur med prazniki	13,25
Število opravljenih ur ob nedeljah	56,75
Plačilo uporabnikov	3.735,97
Subvencija občine	26.586,82

ŠT. PREVOZOV					
MESEC	DELOVNIK	NEDELJA	PRAZNIK	SUBVENCIJA OBČINE	ZNESEK UPORABNIKA
Julij	27	4		35,51 €	70,75 €
Av gust	24	5		33,76 €	67,28 €
September	26	4		34,42 €	68,58 €
Oktober	26	4	1	36,05 €	71,85 €

=	103	17	1	139,74 €	278,46 €
---	-----	----	---	----------	----------

Skupaj = 121

418,20 €

iz zahtevkov +OKTOBER (načrtovano)										
delaš sklop 1.7. do 31.10.2025	jul - sep		oktober načrtovano	skupaj	na delavca mesečno	mesečno	VODJA	KOORD 37%	UPRAVA 11,73%	Skupaj sub.
F024009	RADOVLJICA	0,190	14.004,44	4.668,15	272,59	4.668,15	364,71	268,78	269 €	19.575,16 €
F024009	BLED	0,190	4.381,94	1.460,65	292,13	1.460,65	182,39	134,41	122 €	6.280,90 €
F024009	GORJE	0,190	3.604,25	1.201,42	400,47	1.201,42	77,51	57,12	72 €	5.012,66 €
F017966	Vodja	0,037	468,46	156,15	624,61	156,15				
F017004	Koordinator	0,106	933,07	311,02	1.244,09	311,02	77,76			
			23.392,16	7.797,39	31.189,55		624,61	460,31	463 €	

DM vse občine v ceni			
priprava		0,39	0,15
vođenje in koordinacija		0,41	0,25
		0,80	0,40
		58,39%	29,20%
			12,41%

	številu delavcev na zahtevku		RADOVLJICA	BLED	GORJE
JUL		26,875	17,875	6	3
AVG		24,875	16,875	5	3
SEP		23,875	16,875	4	3
OKT		24,875	16,875	5	3
		100,5	68,5	20	12

*povprečno število upravnikov			
69,75	31,50	18,75	120,00
OBČINA RADOVLJICA	58,13	26,25	15,63
OBČINA BLED			100,00
OBČINA GORJE			

Podatki iz zahtevka subvencija	JUL - SEP	OKT
Finančno računovodski delavec	261,36 €	87,12 €
Strokovni sodelavca ekonomsko področje	480,41 €	160,14 €
Vodja III Spl. Službe (kadrovske)	527,25 €	175,75 €
Vodja III FRŠ	524,94 €	174,98 €
Poslovni sekretar V	133,09 €	0,00 €
Direktor	1.065,92 €	355,30 €
SKUPAJ - ADMINISTRACIJA 100%	2.992,96 €	953,28 €
	11,73%	351,07 €
		111,82 €
ZA VSE TRI OBČINE		463 €



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Datum: 28. 11. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: POROČILA NADZORNEGA ODBORA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

POROČILA NADZORNEGA ODBORA

- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za leto 2024**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2024**
- 3. Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Brezje za leto 2024**

V skladu z 90. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Janez Reš, predsednik Nadzornega odbora.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica se seznaja s poročili o opravljenih nadzorih:

- 1. Poročilo o opravljenem nadzoru na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za leto 2024.**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za leto 2024.**
- 3. Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Brezje za leto 2024.**



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 03214-10/2025-5

Datum: 16.10.2025

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 36. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 19. seji dne 16.10.2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NA OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA LIPNICA ZA LETO 2024

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

PODATKI O NADZORU:

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Andrej Potočnik, podpredsednik;
3. Neža Mezeg, članica;
4. Drago Finžgar, član;
5. Robert Guštin, član;
6. Tomaž Frelih, član;
7. Gašper Albinini, član.

Poročevalec:

Robert Guštin

Izvedenec:

/

Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa.

UVOD

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 03214-10/2025 z dne 30.5.2025 sta člana Nadzornega odbora Robert Guštin in Gašper Albinini dne 11.6.2025, opravila pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica.

Namen in cilj nadzora so bili:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2024,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
5. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Z izvedbo nadzora sta začela ob 14.00 uri. Nadzor je potekal v prostorih Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, ob prisotnosti ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica (v nadaljnjem besedilu: OŠ SŽL) g. Boštjana Kališnika. Pregled je obsegal naslednja področja:

1. Ustanovni akt OŠ SŽL,
2. Organi OŠ SŽL,
3. Kadrovska evidenca in Sistematizacija delovnih mest OŠ SŽL,
4. Oprema, osnovna sredstva in inventura/popis,
5. Bruto bilanca za leto 2024 in Zaključni račun za leto 2024,
6. Izvedena javna naročila, pogodbe in naročilnice ter odredbe.

KRATEK POVZETEK:

Pri nadzoru poslovanja Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za leto 2024 ni bilo ugotovljenih bistvenih nepravilnosti in napak.

Vsa javna naročila so bila izvedena z ustrezno postopkovno dokumentacijo, enotno ter skladno s predpisi. Pri pregledu pogodb je bilo ugotovljeno, da nekatere segajo več let nazaj in so sklenjene za nedoločen čas, pri čemer vsebinska opredelitev v posameznih primerih ni dovolj natančna ali posodobljena. Nadzorni odbor zato priporoča, da se pogodbe, katerih trajanje presega tri leta, ustrezno prenovijo in posodobijo, ter da se – kjer je to smiselno in potrebno – postopki javnega naročanja ponovno izvedejo z namenom izbire najustrežnejših izvajalcev.

Pri pregledu računov je bilo ugotovljeno, da so bili postopki sicer tehnično pravilno izvedeni, vendar s pomanjkanjem ustrezne pravne podlage, evidenc ter uradnih zaznamkov o izvedenih postopkih. Nadzorni odbor zato priporoča, da se vsi postopki ustrezno dokumentirajo, da se zagotovi preglednost poslovanja ter da se izvajajo načrtno in v skladu z veljavnimi predpisi, ne zgolj glede na trenutno potrebo.

Zaključni račun šole je korekten, pravilen in odraža dejansko poslovanje javnega zavoda. Vsa poročila so oddana pravočasno.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je šola v letu 2024 s sredstvi razpolagala gospodarno. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

UGOTOVITVE:

1. USTANOVNI AKT OŠ SŽL

Iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ SŽL izhaja, da se je Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica ustanovila 1.9.1962 na podlagi odločbe ustanovitelja Občinskega ljudskega odbora Radovljica, št. 022-30/62 – 2, z dne 21.9.1962. Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju s sklepom registrskega vložka št. Srg.: 1556/93.

Šola ima eno podružnično šolo Ovsiše, kjer je organiziran pouk od 1. do 5. razreda. Šolski okoliš obsega naselja: Kamna Gorica, Kropa, Brezovica, Lipnica, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava, Mišače, Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

Ugotovitve: Na spletni strani Občine Radovljica je pod zavihkom »Predpisi« objavljeno neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. V osnovni šoli razpolagajo z identičnim dokumentom v fizični obliki. V osnovni šoli razpolagajo tudi z zgodovinskimi dokumenti, ki se navezujejo na ustanovitev, organizacijo in delo šole.

2. ORGANI OŠ SŽL

Iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ SŽL izhaja, da so organi šole: Svet osnovne šole, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi in Svet staršev.

Organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so določene pristojnosti in naloge strokovnih organov šole, kamor sodijo: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivni.

Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Ravnatelj Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica ima enega pomočnika ravnatelja. Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

Najvišji organ upravljanja je Svet osnovne šole, ki ga sestavlja 11 članov, in sicer: 3 predstavniki ustanoviteljice (Občine Radovljica), 5 predstavnikov iz vrst delavcev šole in 3 predstavniki staršev otrok, ki obiskujejo osnovno šolo. Naloge Sveta šole so, da imenuje in razrešuje ravnatelja šole; sprejema program razvoja šole; sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresnitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki. Odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca; o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli; in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom ustanovitve.

Svet šole nima svojega poslovnika, temveč so postopki in naloge zelo podrobno opisani v aktu o ustanovitvi šole (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica). Seje sklicuje predsednik sveta po potrebi. Na spletni strani šole zapisniki Sveta šole niso dostopni.

Ugotovitve: Nadzor odbor je ugotovil, da ima šola urejeno spletno stran <https://www.os-lipnica.si>, kjer so javno objavljeni skoraj vsi podatki. Pod zavihkom »Svet zavoda« je objavljena sestava Sveta, medtem ko letnih poročil in zapisnikov ni objavljenih. Nadzorni odbor zato priporoča, da šola v bodoče objavlja tudi letna poročila in zapisnike, saj je glavni namen letnega poročila, da tako zunanji kot notranji uporabniki zagotovi jasne in prepričljive informacije o preteklem poslovanju javnega zavoda.

3. KADROVSKA EVIDENCA IN SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST OŠ SŽL

Iz Letnega poročila OŠ SŽL za leto 2023, objavljenega na AJPES, izhaja da je bilo na dan 31.12.2024 v javnem zavodu 48 zaposlenih.

Vsa sredstva za plače prihajajo s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, torej iz republiškega proračuna, razen dotacij občinskega proračuna za nadstandardne programe.

Člani Nadzornega odbora so pregledali še Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ SŽL. V začetku leta 2025 je bila na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvedena prenova plačnega sistema, ki je vplivala na razvrstitev delovnih mest in višino palčnih razredov v javnih zavodih.

V skladu s tem so bili tudi v OŠ SŽL dolžni posodobiti pravilnike o sistemizaciji delovnih mest.

Ugotovitve: OŠ SŽL je na podlagi teh sprememb pravočasno in ustrezno prilagodila sistemizacijo, vključno z vsemi potrebnimi soglasji in postopki. Nadzorni odbor je postopek pregledal in ugotovil, da je bil izveden skladno s predpisi.

4. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTURA/POPIS

Nadzorni odbor je pregledal Register osnovnih sredstev in način odpisovanja ter amortiziranja. Pregledane so bile inventurne liste za leto 2024. Sredstva so popisana ustrezno.

Iz inventurnih listov so razvidni naslednji podatki o osnovnem sredstvu:

- inventurna številka,
- naziv osnovnega sredstva,
- stroškovno mesto,
- amortizacijska skupina,
- šifra lokacije,
- dan v uporabo in
- konto.

Ugotovitve: Pregled osnovnih sredstev in opreme v šoli je pokazal sledljivost po lokacijah, ustrezno amortiziranje in evidentiranje. Nepravilnosti pri pregledu niso bile ugotovljene.

5. BRUTO BILANCA ZA LETO 2024 IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2024

Nadzorni odbor je pregledal Bruto bilanco in celoten Zaključni račun OŠ SŽL za leto 2024. Pregledane so bile posamezne postavke in konte iz bruto bilance ter od tod izhajajoči Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2024, ki je bil na eDavke portal FURS oddan pravočasno.

Ugotovitve: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2024 je bil sestavljen ustrezno, brez napak in oddan pravočasno.

Nadzorni odbor je pregledal Bilanco stanja na dan 31.12.2024, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1.2024 – 31.12.2024, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1.2024 – 31.12.2024, Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1.2024 – 31.12.2024, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1.2024 – 31.12.2024 in Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2024 – 31.12.2024. Pri pregledu je razvidno, da so izkazi izdelani korektno in pregledno ter oddani na AJPES pravočasno.

Ugotovitve: Zaključni račun OŠ SŽL je oddan na AJPES brez napak in v zakonsko določenem roku.

6. IZVEDENA JAVNA NAROČILA, POGODBE IN NAROČILNICE TER ODREDBE

Nadzorni odbor je pregledal izvedene postopke javnih naročil, evidenčnih naročil in naročilnic ter izvajanje posameznih pogodb in izhajajoče račune od tod:

- a. Pogodba o vzdrževanju spletne strani, z dne 22.12.2021, izvajalca 3COM.SI d.o.o., za mesečno vzdrževanje spletne strani šole. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, v pogodbi ni navedena pravna podlaga za sklenitev posla,, prav pa ni opredeljena časovna definicija (trajanje) posameznih storitev, ki so vključene v pavšal. Postopek izbora je bil izpeljan korektno, vendar je pogodba sklenjena brez časovne omejitve, kar presega obdobje treh let, kar ni skladno z zakonodajo in ni v skladu z načelom gospodarnosti.
- b. Račun št. 493-2024, z dne 27.9.2024, v vrednosti 993,56 EUR, izvajalca 3COM.SI d.o.o., za nakup informacijsko-komunikacijske opreme in storitev je prav tako brez ustrezne pravne podlage. Cena je bila preverjena, postopek je bil izpeljan skladno z zakonskimi določili, vendar izbor izvajalca na tak način vzbuja dvom v transparentnost in korektnost postopka, saj gre za istega izvajalca kot v prvi alineji 6.točke tega poročila.
- c. Račun št. 719-2024, z dne 29.11.2024, v vrednosti 1.877,76 EUR, izvajalca 3COM.SI d.o.o., za nakup računalnika je prav tako brez ustrezne pravne podlage, vseeno pa je podkrepljen z naročilnico št. 177. Cena je bila preverjena, postopek izpeljan zakonsko ustrezno, a izbor izvajalcev na tak način vzbuja dvom v transparentnost in korektnost, saj gre za istega izvajalca kot iz a. in b. alinej 6. točke tega poročila.

Ugotovitve: Vsa naročila so izvedena s potrebno minimalno dokumentacijo in z preverjanjem cene na trgu. Nekatere pogodbe segajo več let nazaj in ne vključujejo določitve roka trajanja, kar ni ustrezno, prav tako pa niso vsebinsko dobro definirane. Nadzorni odbor zato priporoča, da se pogodbe, ki imajo rok trajanja nad 3 leta prenovi in osveži, ter tudi da se postopke javnega naročanja ponovno izpelje in izbere izvajalce. Postopki obravnave računov so bili sicer izvedeni pravilno, vendar občasno pomanjkljivi pri ustrezni pravni podlagi, spremljajoči evidenci in uradnih zaznamkih o postopku. Nadzorni odbor priporoča, da se vsi postopki dosledni in ustrezni evidentirajo ter izvajajo pregledno, načrtno in v skladu s predpisi. Ob tem opozarja, da ponavljajoče se sodelovanje z enim samim izvajalcem lahko ustvarja vtis netransparentnosti, zato priporoča razmislek o večji odprtosti in raznolikosti pri izbiri izvajalcev.

POVZETEK UGOTOVITEV IN PRIPOROČILA:

1. Nadzor poslovanja Osnovne šole Staneta žagarja Lipnica v letu 2024 je pokazal, da šola s sredstvi razpolaga gospodarno in ni bilo ugotovljenih bistvenih nepravilnosti.
2. Z namenom povečanja transparentnosti Nadzorni odbor priporoča, da se na spletni strani šole objavljajo letna poročila ter zapisniki sej Sveta zavoda. S tem se javnosti zagotovi jasen in verodostojen vpogled v poslovanje javnega zavoda ter okrepi zaupanje v njegovo delovanje.
3. Zaključni račun je narejen pravilno in pravočasno oddan na FURS in AJPES.

4. Nadzorni odbor priporoča, da se pogodbe, ki imajo daljši rok trajanja, prenovi in osveži, ter tudi da se postopke javnega naročanja ponovno izpelje in izbere izvajalce.
5. Nekatera dokumentacija javnih naročil in računov je pomanjkljiva, zato Nadzorni odbor priporoča, da se vsi postopki javnega naročanja dosledno in ustrezno evidentirajo ter izvajajo pregledno.
6. Sodelovanje ravnatelja in računovodstva OŠ SŽL z Nadzornim odborom je bilo korektno in kooperativno tako, da je nadzor potekal učinkovito in brez nepotrebnih zapletov.

Člani Nadzornega odbora:

- Andrej Potočnik
- Neža Mezeg
- Drago Finžgar
- Robert Guštin
- Tomaž Frelih
- Gašper Albinini

Janez Reš
Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:

- Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa.



**OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 03214-4/2025-5

Datum: 27.11.2025

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 36. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 21. seji dne 27.11.2025 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM OBČINE
RADOVLJICA ZA LETO 2024**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

PODATKI O NADZORU:

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Andrej Potočnik, podpredsednik;
3. Neža Mezeg, članica;
4. Drago Finžgar, član;
5. Robert Guštin, član;
6. Tomaž Frelih, član;
7. Gašper Albinini, član.

Poročevalec:

Gašper Albinini

Izvedenec:

/

Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 03214-4/2025-1 z dne 10.4.2024 so člani Nadzornega odbora: Robert Guštin, Janez Reš, Tomaž Frelih in Gašper Albinini dne 23. 4. 2025 opravili nadzor Razpolaganje s premoženjem Občine Radovljica za leto 2024.

Namen in cilj nadzora sta bila:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2024,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
5. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzor je potekal v prostorih Občine (mala sejna soba Občine Radovljica) ob prisotnosti odgovornih oseb in je obsegal naslednja področja oziroma proračunske postavke:

1. Prihodki od rekreacijskih parkov, kopališč in kampa, PP 7003
2. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO javna služba, PP 7004
3. Prihodki od najemnin in odškodnin – RO javna služba, PP 7104
4. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO lastna dejavnost, PP 7005
5. Prihodki od obresti – Režijski obrat, PP 7103
6. Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo, PP 49114
7. Prihodki od prodaje občinskega premoženja - Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil, PP 3301
8. Prihodki od prodaje občinskega premoženja - Prihodki od prodaje računalniške opreme, PP 3301
9. Projekti LEADER programa - Stroški zunanjih sodelavcev, PP 44516
10. Kopališče Radovljica-upravljanje, PP 76010 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov
11. Investicija v obnovo OŠ, PP 49282 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
12. Prihodki od najemnin za stanovanja, PP 3213
13. Odhodki za Javna dela/ Trg dela in delovni pogoji, PP41003
14. Odhodki za prenovo Kovaškega muzeja Kropa, PP48252
15. Odhodki za upravljanje Kopališča Kropa, PP76011
16. Odhodki za Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nakup opreme, PP46245

POVZETKI:

1. Prihodki od rekreacijskih parkov, kopališč in kampa PP 7003

V letu 2024 prihodki na proračunski postavki 7003 (Prihodki od rekreacijskih parkov, kopališč in kampa) izkazujejo sredstva v višini 144.247,41 eur.

Od tega je:

- prihodkov od najemnin za poslovne prostore za 38.897,96 eur,
- prihodkov od drugih najemnin za 13.911,44 eur,
- drugih prihodkov od premoženja za 19.275,45 eur,

- prihodkov od vstopnin za 63.447,66 eur in
- drugih prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za 8.714,90 eur.

Člani Nadzornega odbora so izbrali nekaj naključno izbranih primerov za pregled:

- Pogodbo o uporabi plavalnih prog v zimski sezoni 2024/2025 med Občino Radovljica (lastnikom olimpijskega bazena na kopališču v Radovljici) in Life Hotels & Hostels, d.o.o. iz Radovljice (uporabnik), št. 4785-0014/2024-4 z dne 25. 10. 2024. Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita za občasno uporabo petdeset metrskih plavalnih prog v določenih terminih v mesecih od oktobra 2024 do vključno maja 2025, skupaj 424 ur uporabe, za priprave zunanjih športnih ekip.

V zvezi s to pogodbo je bil pregledan tudi Cenik vstopnic za pokriti olimpijski bazen Radovljica od 16. 9. 2024 do 20. 5. 2025.

Pregledan je bil še račun – RO št. R357-24 z dne 28. 10. 2024 za 424 ur uporabe petdeset metrske plavalne proge, ki je izdan skladno s cenikom in znaša 11.808,40 eur brez DDV, oz. 14.406,25 eur z vključenim DDV, ki je bil plačan dne 4. 11. 2024. Enaka ugotovitev izhaja tudi iz Kartice finančnega knjigovodstva na proračunski postavki 7003, na kontu 713030100 – Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore.

Ugotovitve: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

- Pogodbo o uporabi plavalnih prog v sezoni 2024/2025 sklenjeno med Občino Radovljica (lastnikom olimpijskega bazena na kopališču v Radovljici) in Centrom za usposabljanje, delo in varstvo - CUDV Matevža Langusa Radovljica (uporabnik), z dne 7. 11. 2024. Pogodba je sklenjena za čas od 1. 11. 2024 do 15. 5. 2025. Kot izhaja iz pogodbe se bo uporabnina plačevala mesečno skladno s Cenikom vstopnic za pokriti olimpijski bazen s popustom. Pregledan je bil tudi račun za uporabo 50 m plavalne proge za mesec november 2024, št. R 392-24 v znesku 122,00 eur, ki je bil tudi plačan, kar izhaja iz Kartice finančnega knjigovodstva.

Ugotovitve: Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

- Nekaj primerov prodaje sezonskih kart za odrasle (na kopališču Radovljica) z navedenimi naslovi fizičnih oseb. Računi izstavljeni kupcem in plačila teh računov se ujemajo s podatki na Kartici finančnega poslovanja, kot tudi Cenikom;
- tudi primeri prodaje vstopnice za kopališče Radovljica – s člansko kartico so skladni s finančnimi izkazi.

Ugotovitve: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

- Račun, št. 0566-24 z dne 27. 6. 2024, račun št. R146-24 z dne 4. 7. 2024 in račun št. R151-24 z dne 9. 7. 2024. Vsi ti računi so bili izdani za uporabo IN LINE igrišča v Rekreatijskem parku Radovljica in so naslovljeni na fizično osebo. Vsi pregledani računi so bili plačani pravočasno. Kot izhaja iz kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030406 Prihodki od drugih najemnin – uporabnina za in line igrišče, je imela Občina iz tega naslova za 4.068,47 eur prihodkov.

Pregledana so bila še Pravila uporabe, Ponudba in Cenik Športnega parka Radovljica za leto 2024.

Ugotovitve: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

- Župan Občine Radovljica je sprejel tudi Cenik vstopnic za letno kopališče Kropa za leto 2024.
- Za Režijski obrat – Kopališče Kropa je Nadzorni odbor pregledal račun – RO, št. R136-24 z dne 26. 6. 2024 za vstopnino za bazen za Osnovno šolo Naklo v znesku 193,82 eur; račun – RO, št. R224-24 z dne 14. 8. 2024 za vstopnino za bazen, sladoled in ležalnike za opravljene storitve na dan 13. 8. 2024 v znesku 1.059,60 eur in račun – RO, št. R142-24 z dne 28. 6. 2024 za Športno društvo partizan Kamna Gorica za nakup sezonskih kart za letno kopališče v znesku 1.020,00 eur; kot tudi račun – RO št. R266-24 z dne 2. 9. 2024 za vstopnino za bazen, prodane sladolede in uporabo ležalnikov za dne 31. 8. 2024 v znesku 467,40 eur. Pri računih (št. R224-24 in št. R266), ki se nanašajo na dnevno prodajo vstopnic, sladoledov in uporabo ležalnikov je kot priloga tako po številu prodanih vstopnic po posameznih kategorijah kot tudi ostalih produktov (ležalnik, sladoled) kot tudi zneski od prodaje. Pregledani računi se tako po vsebini kot tudi zneskih ujemajo z zapisi v Karticah finančnega knjigovodstva (na Stroškovnem mestu Režijski obrat – Kopališče Kropa) na kontu 71300002 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

V vseh pregledanih primerih so cene skladne z objavljenim Cenikom.

Ugotovitve: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

2. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO javna služba PP 7004

Na proračunski postavki 7004 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev javna služba se evidentirajo prihodki od naslednjih prodaj:

a) Zaračunavanje pristajalne takse za zrakoplove

Letališča kot nadomestilo za uporabo letališke infrastrukture letalom zaračunavajo letališko oz. pristajalno takso. Pristajalna taksa za zrakoplove se zaračunava za vsak pristanek in odlet (»touch and go«).

Pristajalna taksa je določena glede na težo zrakoplova. Na letališču Lesce so glede na maksimalno vzletno težo (kratica MTOW) opredeljene naslednje skupine zrakoplovov:

- do 800 MTOW
- od 801 do 1500 MTOW
- od 1501 do 2500 MTOW
- od 2501 do 3500 MTOW
- od 3501 do 4500 MTOW

b) Parkiranje letal

Za parkiranje motornih in jadralnih letal na letaliških površinah v upravljanju ALC Lesce se zaračunava parkirnina, ki je odvisna od teže motornega letala oz. od razpona kril jadralnega letala. Parkirnina se zaračunava na dnevni osnovi ali kot letni pavšal.

Večina storitev je zaračunana dnevno po uporabi. Storitve se zaračunavajo z davčno blagajno, podatki iz davčne blagajne se prenašajo v računovodski program CADIS. Tam, kjer so računi izdani na ime oz. naziv stranke, je to v računovodskem programu navedeno. S stalnimi uporabniki na letališču ima občina sklenjeno pogodbo o mesečnem obračunavanju in plačevanju storitev.

- Člani Nadzornega odbora so pregledali Sporazum o mesečnem obračunu in plačevanju storitev na Letališču Lesce, ki sta ga sklenila Občina Radovljica, Režijski obrat ALC (upravljavec) in Letalska šola JUS security d.o.o. PE Lesce kot stalni uporabnik. Sporazum se sklepa za letališke storitve, ki obsegajo uporabo objektov letališča, naprav in sredstev ter storitev katere zagotavlja upravljavec (ALC) ter so povezane s pristankom, vzletom in parkiranjem zrakoplovov. Storitve se obračunavajo na podlagi vsakokratnega veljavnega cenika. S tem sporazumom se stranki dogovorita za mesečno plačilo letaliških stroškov in sicer na podlagi izstavljenega računa Režijskega obrata ALC, ki ga ta izda do 15. v mesecu za pretekli mesec. Sporazum je označen s št. 372-5/2022 in je bil sklenjen 12. 5. 2022.

S tem v zvezi so člani Nadzornega odbora pregledali Poročilo o opravljenih storitvah (pristankih) v juniju 2024. Iz poročila so razvidni podatki o registrskih oznakah zrakoplovov, nameni letov in število pristankov posameznega letala. Poročilo je priloga računa – RO, št. 189-24 z dne 24. 7. 2024, kjer je zaračunana pristajalna taksa 801-1500 MTOW za 72 pristankov v višini 720,00 eur (skupaj z DDV), oz. 590,16 eur brez DDV. Iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71300004 – Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – pristajalna taksa 801 – 1500 MTOW je razvidno, da je družba JUS security ta račun plačala 26. 8. 2024.

- Pregledane so bile tudi zadeve 372-8/2023 (sporazum med Občino Radovljica Režijski obrat ALC in Flycom Technologies d.o.o.); 372-7/2023 (sporazum med Občino Radovljica Režijski obrat ALC in Flycom Aviation d.o.o.) in 372-10/2022 (sporazum med Občino Radovljica Režijski obrat ALC in Aeroservice – servisiranje letal d.o.o.)

Ugotovitve: Nadzorni odbor ugotavlja, da so vzorčno izbrane in pregledane pogodbe v primerih stalnih uporabnikov na letališču, kjer ima občina sklenjeno pogodbo o mesečnem obračunavanju in plačevanju storitev, tipske. Vsebina sporazumov je jasna, razumljiva, poštena do nasprotne stranke in v skladu z namenom, za katerega stranki sklepata sporazum. Nadalje je bilo ugotovljeno, da so poročila (ki so priloga računom) nazorna in pregledna, prav tako tudi izstavljeni računi s strani občine izdani stalnim uporabnikom. Podatki v finančnih izkazih so skladni z računi. Poslovanje občine je transparentno.

Občina Radovljica je imela v letu 2024 iz naslova Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO javna služba PP 7004 prihodke v višini 27.866,17 eur.

3. Prihodki od najemnin in odškodnin – RO javna služba PP 7104

Na proračunski postavki 7104 – Prihodki od najemnin in odškodnin – RO javna služba se evidentirajo prihodki od naslednjih oddaj:

- a) Oddajanje sredstev, objektov in letaliških površin v najem in uporabo:
 1. Oddajanje v najem poslovnih prostorov vključno s povračili obratnih stroškov (trenutno sklenjene pogodbe z Anže Bagi s.p. (restavracija), Aviation service servis letal, d.o.o. (poslovni prostor), Planinsko društvo Radovljica in Aeroklub Alpski letalski center (prostora v Beli hiši);
 2. Najem zemljišča (Anže Bagi s.p., Aeroklub Alpski letalski center, Flycom Aviation, d.o.o.);

3. Oddajanje letaliških površin za krajši čas (dnevni najem) za izvedbo dogodkov in prireditvev (Klub ljubiteljev vozil Alfa Romeo, Nika Zupanc d.o.o., Odkriti nakup d.o.o., VW hrošč klub Slovenija);
4. Uporabnina predavalnice (Pro acta d.o.o., STOV, Flycom Aviation d.o.o.);
5. Izvajanje stavbne pravice – pogodba z AEROSERVICE Matjaž Meze s.p. na podlagi katere občina prejema letno odškodnino.

b) Hangariranje

Občina Radovljica ima v lasti dva hangarja v skupni površini 1060 m² (Hangar 1 v izmeri 20x20 m, Hangar 2 pa meri 22x30 m). Zmogljivost hangarjev je odvisna od velikosti letal.

1. Večji hangar ima v najemu Aeroklub Alpsko letalski center Lesce.
2. Manjši hangar oddaja režijski obrat posameznim uporabnikom za hangariranje letal. Pogodba za hangariranje je sklenjena z:
 - a. Aeroklub akrobati
 - b. Očesni kirurški center dr. Pfeifer d.o.o.
 - c. Magneti Ljubljana, d.d.
 - d. Letalska akademija d.o.o.

Člani Nadzornega odbora so po načelu na preskok izbrali za pregled nekaj zadev iz naslova prihodkov od najemnin in odškodnin - RO javna služba, ki se evidentirajo na PP 7104, in sicer s področja najema zemljišča:

- a) Zadeva 4784-0001/2023, kjer je bil pregledan dokument Namera o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem z dne 19. 7. 2023, iz katerega izhaja, da občina kot lastnica in upravljavka zemljišč namerava dati v najem del parcel v skupni izmeri 435 m² za ureditev platforme za parkiranje letal ob hangarju, kot je razvidno iz grafične priloge. Kot izhaja iz namere, stroške ureditve platforme v celoti nosi najemnik in vračila teh stroškov ni upravičen zahtevati od lastnika. Namera o oddaji zemljišč v najem je bila objavljena na spletni strani občine dne 21. 7. 2023.

Edini interesent za najem dela zemljiških parcel je bila družba Flycom Aviaton d.o.o. iz Brusnice. Z zainteresirano družbo je bila dne 18. 8. 2023 podpisana najemna pogodba (št. 4784-0001/2023-108). Iz najemne pogodbe izhaja še, da se pogodba sklepa za dobo pet let z odpovednim rokom treh mesecev. Navedena je najemnina, ki je skladna s Cenikom najema zemljišč v lasti Občine Radovljica in se plačuje letno, obračuna pa se najkasneje do 30. 6. za tekoče leto. Najemnina za najem zemljišča po Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica znaša 8,00 eur/m². Letna najemnina za 435 m² zemljišča tako znaša 3.480,00 eur na leto. V primeru spremembe Cenika najema zemljišč v lasti Občine Radovljica se upošteva veljaven cenik v času izdaje računa.

Iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030419 Prihodki od drugih najemnin – zemljišča RO izhaja, da je bila najemnina za leto 2024 (po računu št. R111-24) za omenjeno zemljišče plačana dne 8. 10. 2024 v znesku 3.480,00 eur.

- Pregledan je bil tudi najem dela zemljišča v izmeri 30 m² ki je namenjeno skladiščenju rezervnih delov za helikopterje in postavitvi dveh začasnih skladiščnih zabojnikov dimenzije: dolžine 6 m, širine 2,18 m, in višine 2,185 m. Lokacija najema je vrisana v

skico, ki je priloga najemne pogodbe, št. 4784-0001/2023-47 z dne 13. 4. 2023. Najemna pogodba je bila sklenjena z družbo Flycom Aviation.

Namera o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem je bila objavljena na spletni strani občine dne 9. 2. 2023. Najemnina za najem zemljišča po Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica znaša 8,00 eur/m². Letna najemnina za omenjeno zemljišče znaša 240,00 eur, ki je bila plačana po računu št. R110-24 dne 26. 6. 2024, kar je razvidno iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030419, kjer so zabeleženi Prihodki od drugih najemnin – zemljišča / RO..

Člani Nadzornega odbora so pregledali še nekaj primerov oddajanja v najem poslovnih prostorov, in sicer:

- Zadeva o oddaji poslovnih prostorov v najem, št. 478-0016/2013. V tem primeru gre za pisarne v izmeri 80,70 m², ki se nahajajo v poslovni stavbi na Letališču v Lescah. Upravljavec teh prostorov je Režijski obrat ALC. Pregledana je bila Objava (130103) namere: oddaja poslovnih prostorov v najem (št. 478-2/2013) z dne 2. 1. 2013, v kateri je pod tč. 2 objavljena namera o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji poslovnih prostorov v najem in sicer za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja. Iz dokumenta (namere) izhaja, da je višina mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov določena v skladu s cenikom. V primeru, če bi bilo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o višini mesečne najemnine in bo poslovni prostor oddan v najem najugodnejšemu ponudniku.

Vlogo za najem teh prostorov je edino izkazala družba Aviation Service, d.o.o., zato je bila z njim sklenjena najemna pogodba. Najemna pogodba je bila sklenjena 4. 3. 2013 in se vodi pod št. 478-16/2013-8. Iz najemne pogodbe je razvidno, da višina mesečne najemnine za poslovni prostor znaša 8,00 eur/m² oz. 645,60 eur za skupno 80,70 m² površine. Souporaba skupnih prostorov kot so WC, (skupni dostop) hodnik in uporaba parkirnega prostora je vključena v najemnino. Medtem ko stroški elektrike, telefona, ogrevanja in čiščenja prostorov niso vključeni v ceno najema in jih najemnik plača na podlagi izstavljenega mesečnega računa.

Iz razpoložljive dokumentacije izhaja, da je bil dne 9. 2. 2018 podpisan Aneks št. 1 k najemni pogodbi št. 478-16/2013-8, s številko 478-16/2013-9. S tem aneksom se pogodbeni stranki dogovorita, da se s podpisom tega aneksa veljavnost najemne pogodbe podaljša za 5 let od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2023.

Dne 10. 3. 2023 sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 2 k najemni pogodbi št. 478-16/2013 in najemno pogodbo podaljšali za 3 leta in sicer od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026. Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore in Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71039902 – Drugi prihodki od premoženja – obratovalni stroški izkazujeta prihodke dogovorjene v najemni pogodbi.

- Člani Nadzornega odbora so pregledali tudi primer oddajanja v najem poslovnega prostora v izmeri 14,40 m² za namen skladiščenja v stavbi na Letališču Lesce, ki se vodi pod zadevo št. 478-0028/2015. Občina Radovljica, Režijski obrat ALC (kot najemodajalec) ima že od leta 2015 dalje sklenjeno najemno pogodbo za najem 14,40 m² velikega prostora za namen skladiščenja s Planinskim društvom Radovljica. Kot

izhaja iz dokumentov imata pogodbeni stranki sklenjen že četrti Aneks k najemni pogodbi (št. 478-0028/2015-5). Z Aneksom št. 4 (z dne 9. 8. 2022) se veljavnost najemne pogodbe podaljša do 31. 7. 2027.

Na podlagi določila Cenika najema poslovnih prostorov, garaž ter garažnih boksov v lasti Občine Radovljica v najem, se višina najemnine društvom, ustanovam in organizacijam, ki opravljajo neprofitno dejavnost in je pomembna za občino, se na podlagi pisnega mnenja župana najemnina lahko dodatno zniža za največ 50 % izhodiščne najemnine.

Tako pisno Mnenje o znižanju najemnine za 50 %, je dne 23. 7. 2015 podal župan z utemeljitvijo, da Planinsko društvo Radovljica opravlja neprofitno dejavnost in je pomembna za občino. Planinskemu društvu Radovljica je bil z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št. 6717-256/2006, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.

Iz najemne pogodbe izhaja, da bo mesečna najemnina Planinskega društva Radovljica za najem poslovnega prostora (v velikosti 14,40 m²) znašala 29,52 eur namesto 59,04 eur brez obratovalnih stroškov.

Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore in Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71039902 – Drugi prihodki od premoženja – obratovalni stroški izkazujeta prihodke dogovorjene v najemni pogodbi.

- Pregledana je bila tudi zadeva 4785-0019/2023 za najem poslovnega prostora v izmeri 16,00 m² za namen skladiščenja v stavbi na Letališču Lesce. Najemna pogodba je bila sklenjena med Občino Radovljica, Režijski obrat ALC in Planinskim društvom Radovljica dne 10. 10. 2023.

V tem primeru stroški najemnine brez obratovalnih stroškov znašajo 32,00 eur/mesec, namesto 64,00 eur. Znesek 32,00 eur predstavlja možnost 50 % znižanja izhodiščne najemnine na podlagi predhodnega pisnega mnenja župana z dne 4. 10. 2023.

Tudi v tem primeru Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore in Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71039902 – Drugi prihodki od premoženja – obratovalni stroški, izkazujeta prihodke dogovorjene v najemni pogodbi.

Ugotovitve: V vseh pregledanih zadevah Režijskega obrata ALC oddajanja v najem poslovnih prostorov, kot tudi oddajanja zemljišč v najem, se podatki v sklenjenih najemnih pogodbah ujemajo s sprejetim Cenikom najema poslovnih prostorov, garaž ter garažnih boksov v lasti Občine Radovljica, kot tudi s finančnimi podatki na kontih zabeleženi na Karticah finančnega knjigovodstva. Najemne pogodbe so tipske, vendar jasne, razumljive, poštene do nasprotnе stranke in v skladu z namenom, za katerega stranki sklepata najemno pogodbo.

S področja Oddajanje letaliških površin za krajši čas (dnevni najem) za izvedbo dogodkov in prireditve (Klub ljubiteljev vozil Alfa Romeo, Nika Zupanc d.o.o., Odkriti nakup d.o.o., VW hrošč klub Slovenija); so člani Nadzornega odbora izbrali

- Pogodbo o uporabi letališke infrastrukture s Klubom ljubiteljev vozil ALFA ROMEO. Ta klub je izvedel prireditev srečanja ljubiteljev vozil ALFA ROMEO 15. junija 2024. Za namen te prireditve je Občina Radovljica, Režijski obrat ALC oddala v uporabo del

letališke infrastrukture na Letališču Lesce, in sicer: za izvedbo prireditve: prostor v kampu; za parkiranje: makadamsko površino za hangarji, travnati prostor med makadamsko površino za hangarji in kampom, prostor v kampu; sanitarije v kampu; uporaba vode; in uporaba elektrike. Za organizacijo tega dogodka sta se pogodbeni stranki dogovorili za uporabo letališke infrastrukture za čas od sobote 15. 6. 2024 do nedelje 16. 6. 2024 do 11.00 ure. Letališče Lesce je bilo v tem času odprto za letalski promet. Pogodba je bila sklenjena 27. 5. 2024. Iz pogodbe izhaja, da uporabnina letališke infrastrukture za ta dogodek znaša 700,00 eur vključno z 22 % DDV (oz. 573,77 eur brez DDV). V pogodbi je naveden skrajni datum plačila, ki je 13. 6. 2024. Iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030411- Prihodki od drugih najemnin – najem letališke infrastrukture, letala, je razvidno, da je Klub ljubiteljev vozil ALFA ROMEO plačal račun R106-24 dne 13. 6. 2024.

- Pregledana je bila tudi Pogodba o uporabi letališke infrastrukture z družbo Odkriti nakup d.o.o. Pogodba je bila sklenjena 19. 7. 2024 (št. 372-10/2024) za izvedbo avtomobilistične prireditve. Kot izhaja iz pogodbe, bo ta dogodek potekal v soboto 21. 9. 2024 cel dan, vendar bo uporabnik (Odkriti nakup d.o.o.) za namen vzpostavitve površin za izvedbo prireditve uporabljal asfaltno vzletno – pristajalno stezo; steze za vožnjo letal A, A1, A2, B in ploščad pred rdečim hangarjem, travnate površine med vzletno pristajalno stezo in stezo za voženje A (kot je označeno v prilogi 1 k pogodbi); uporabo vode in uporabo elektrike. Uporabnik bo te površine uporabljal še v času od petka 20. 9. 2024 od 8.00 ure do nedelje 22. 9. 2024 do 20.00 ure. V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na rezervni termin 28. 9. 2024. V tem primeru bo uporabnik navedene površine uporabljal še od petka 27. 9. 2024 od 8.00 ure do nedelje 29. 9. 2024 do 20.00 ure. Letališče bo v času prireditve in v času urejanja površin zaprto za letalski promet. Izjema so helikopterji Flycom, ki vzletajo in pristajajo na ploščadi Flycom. Uporabnina letališke infrastrukture za ta dogodek znaša 21.000,00 eur z vključenim DDV (oz. 17.213,11 eur brez DDV), katerega skrajni rok plačila je 13. 9. 2024. Iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030411- Prihodki od drugih najemnin – najem letališke infrastrukture, letala, izhaja, da je uporabnik račun R293-24 poravnal dne 13. 9. 2024.
- Pregledana je bila tudi zadeva 4784-0002/2024, kjer je uporabnik letališke infrastrukture VW Hrošč klub Slovenija. Vlogo za izvedbo 30. Mednarodnega srečanja zračno hlajenih VW vozil v avgustu 2024, je uporabnik naslovil na Občino 12. 3. 2024. Pogodba o uporabi letališke infrastrukture je bila sklenjena 10. 4. 2024. Uporabnina letališke infrastrukture po tej pogodbi znaša 2.000,00 eur brez DDV, oz. 2.440,00 eur z vključenim DDV. Skrajni rok plačila je 30. 7. 2024, vendar kot izhaja iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030411 – Prihodki od najemnin – najem letališke infrastrukture, letala je bil ta znesek plačan že dne 16. 4. 2024.
- Kartica finančnega knjigovodstva na kontu 71030411 – Prihodki od najemnin – najem letališke infrastrukture, letala izkazuje, da je imela Občina Radovljica v letu 2024 iz naslova najema letališke infrastrukture prihodkov v višini 31.366,48 eur.

Ugotovitve: Nadzorni odbor v pregledanih zadevah ni ugotovil nepravilnosti. V vseh pregledanih zadevah so cene najema (uporabnine) skladne s Cenikom za najem letališke steze in oz. Cenikom za najem površin za prireditve in prireditvene šotore na letališču Lesce, ki sta del Cenika – letališke storitve in gorivo Občine Radovljica Režijski obrat ALC.

- b) S področja hangariranja letal je Nadzorni odbor pregledal zadevo 478-0014/2018, kjer gre za najem parkirnega mesta v hangarju s strani družbe Očesni kirurški center dr. Pfeifer. V tej zadevi gre za garažiranje oz. parkiranje motornega letala, katerega teža MTOW znaša do 1500 kg, v hangarju na Letališču Lesce. V Pogodbi o najemu parkirnega mesta v hangarju št. 478-0014/2018-4 z dne 20. 3. 2018 je mesečna najemnina določena po veljavnem Ceniku. Pogodba je sklenjena za dobo petih let, to je od 15. 3. 2018 do 14. 3. 2023. Mesečna najemnina je po pogodbi znašala 284,00 eur z obračunanim DDV. Iz Aneksa št. 1 k pogodbi o najemu parkirnega mesta v hangarju izhaja, da se s sklenitvijo aneksa št. 1, veljavnost pogodbe podaljša za pet let do 14. 3. 2028. Mesečna najemnina parkirnega prostora v hangarju se poviša, saj je prišlo do sprememb v Ceniku (veljavnost od 1. 4. 2023 dalje). Nova cena je 455,00 eur z obračunanim DDV (oz. 372,95 eur brez DDV). V ceno so vključeni uporaba elektrike za potrebe razsvetljave, souporaba ploščadi pred hangarjem in uporaba vode za čiščenje letala.

Iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030412 – Prihodki od drugih najemnin – manjše letalo, izhaja, da je najemnik pogodbeno določila glede plačila najema spoštoval, ker je račune za najemnino tudi redno plačeval.

Iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030412 – Prihodki od drugih najemnin – manjše letalo, izhaja še, Občina Radovljica v letu 2024 imela iz naslova hangariranja imela prihodke v višini 9.926,32 eur.

Ugotovitve: Nadzorni odbor v pregledani zadevi hangariranja ni ugotovil nepravilnosti.

Ugotovitve: Na proračunski postavki 7104 – Prihodki od najemnin in odškodnin – RO javna služba je Občina Radovljica imela v letu 2024 za 74.6952,59 eur prihodkov.

4. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO lastna dejavnost PP 7005

Na proračunski postavki 7005 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO lastna dejavnost se evidentirajo prihodki od naslednjih prodaj:

- a) Prodaje letalskega goriva

Obratovanje črpalke in posledično tudi možnost uporabnikov z oskrbo z letalskim gorivom je pomembna dejavnost letališča.

Storitve so zaračunane in plačane dnevno po uporabi. Storitve se zaračunavajo z davčno blagajno, podatki iz davčne blagajne se prenašajo v računovodski program CADIS. Tam kjer so računi izdani na ime oz. naziv stranke, je to v računovodskem programu navedeno.

- b) Hranarina letalskega goriva

Del letališke infrastrukture predstavlja črpalka za letalsko gorivo in cisterna z zmogljivostjo 12.000 l goriva. Delovanje črpalke je ključnega pomena za oskrbo letal.

Ker kapaciteta črpalke presega potrebe občine, je v črpalke shranjeno tudi gorivo, ki ga nabavi Aeroklub ALC Lesce. Ob dobavi na podlagi pogodbe plača občini hranarino.

c) Najem letal

Občina Radovljica ima v last 3 jadralna letala in eno motorno letala CESSNA. Vsa letala ima v najemu Aeroklub Alpski letalski center Lesce.

- Člani Nadzornega odbora so pregledali zadevo 4789-0012/2023, ki se nanaša na oddajo letala Cessna v najem. Pogodba o najemu in uporabi letala Cessna 172, reg. Oznak: S5-DGO je bila sklenjena med Občino Radovljica, Režijski obrat ALC Lesce (najemodajalec) in Aeroklub Alpsko letalski center Lesce (najemnik) dne 9. 10. 2023 (št. 4789-0012/2023-7). Iz spisa izhaja, da je v skladu z veljavno zakonodajo, najemodajalec dne 14. 9. 2023 na svoji spletni strani objavil javno zbiranje ponudb za oddajo letala v najem. Ponudbo za najem letala je oddal samo najemnik. Najemnik je pred oddajo ponudbe vplačal varščino pod pogoji in na način, določen v razpisni dokumentaciji. Letalo se v času trajanja najemne pogodbe hrani v hangarju najemodajalca, pri čemer je hangariranje že vključeno v najemnino. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 12 mesecev in začne veljati z 10. 10. 2023. Dogovorjena je cena storitve, ki se obračunava po ceni določeni za uro letenja po ceniku iz tabele v pogodbi. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se stroški najema letala plačajo mesečno. Osnova je vsota naletenih ur letala mesečno. Evidenca je priloga računa in jo najemnik predloži najemodajalcu do 5. v mesecu.

Iz Aneksa št. 1 k pogodbi o najemu in uporabi letala Cessna 172, reg. oznak: S5-DGO izhaja, da je dne 15. 8. 2024 prišlo do škodnega dogodka – trka letala s ptico, pri katerem je bilo letalo poškodovano. Zaradi navedenega škodnega dogodka je letalo neleteče in bo popravljeno predvidoma do konca meseca novembra, ko vremenski pogoji navadno niso več ugodni za letenje, zato je najemnik z dopisom z dne 4. 10. 2024 zaprosil za podaljšanje pogodbe za čas treh mesecev v sezoni, ki traja nekje od meseca aprila do meseca novembra. Zato sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 1 in podaljšali veljavnosti pogodbe do 30. 6. 2025. Gre za sklepanje najemne pogodbe brez posadke. V spisu je tudi Poročilo o opravljenem naletu, ki potrjuje ugotovitve v Aneksu št. 1 in hkrati predstavlja poračun od izteku najemne pogodbe.

Pregledan je bil tudi naključno izbrani račun najemnine za uporabo letala Cessna za julij 2024, št. R259-24. Račun je skladen s Poročilom o opravljenem naletu in določbami Pogodbe o najemu letala. Iz Kartice finančnega knjigovodstva za konto 71030400 – Prihodki od drugih najemnin je razvidno, da je bil ta račun plačan 6. 9. 2024.

Ugotovitve: Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

- Pregledan je bil tudi Sporazum o hranjenju goriva in uporabi črpalke, ki sta ga podpisali Občina Radovljica, Režijski obrat ALC in Aeroklub Alpski letalski center Lesce dne 24. 10. 2023 in se vodi pod št. 372-0007/2023-1. S tem v zvezi je bil pregledan tudi račun št. R291-24 z dne 12. 9. 2024, s katerim Občina zaračunava o hranjenju goriva in uporabo črpalke Aeroklubu Alpski letalski center Lesce. Račun je skladen z določilom Sporazuma, ki določa, da bo Aeroklub na podlagi cenika za souporabo črpališča in hranjenje goriva Režijskemu obratu ALC plačal nadomestilo

v višini 0,06 eur brez dajatev za liter dobavljenega goriva. Nadomestilo se zaračuna ob vsaki dobavi z rokom plačila 8 dni.

Račun št. R291-24 je bil plačan v roku, kar izhaja iz Kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030400 - Prihodki od drugih najemnin.

Ugotovitve: Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti

Iz konta 71030400 – Prihodki od drugih najemnin izhaja, da je imela Občina Radovljica v letu 2024 iz naslova najema letal, najema Cessne, hranjenja goriva in uporabo črpalke za 13.885,95 eur prihodkov.

Konto 71300001 – Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – gorivo izkazuje za 15.986,12 eur prihodkov.

Seštevek zneskov na kontu 71030400 in 71300001 predstavlja znesek na PP 7005 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev – RO lastna dejavnost, ki znaša 29.872,07 eur.

Poslovanje Občine je bilo smotno in pregledno.

5. Prihodki od obresti – Režijski obrat PP 7103

Na proračunski postavki 7103 – Prihodki od obresti – Režijski obrat ALC Lesce se evidentirajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Režijski obrat ima znotraj sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) občine svoj podračun, na katerem se ob koncu meseca natečejo pozitivne obresti za prosta sredstva na podračunu v skladu s Pravilnikom o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/24). Tako so se v obdobju veljavnosti Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 – Rebalans (DN UO, št. 315/2024) do konec leta 2024 na podračun Režijskega obrata natekle obresti v višini 3.934,14 eur. Člani Nadzornega odbora so pregledali mesečne Preglede obračunanih obresti za prosta denarna sredstva na podračunu Občine Radovljica – Režijski obrat ALC Lesce za obdobje od meseca aprila do decembra 2024..

Ugotovitve: Poslovanje Občine na tem področju Nadzorni odbor ocenjuje smotno in ekonomično.

6. Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo, PP 49114

Pregled konta 432300 – Investicijski transferi javnim zavodom, PP 49114 – Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo, NRP 091015 – Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo:

- Pogodba o sofinanciranju Vrtca Radovljica v letu 2024, sklenjeni med Občina Radovljica in Vrtec Radovljica, št. 41040-0015/2023-5, z dne 30.5..2024:
 - Skladno z določili pogodbe je izveden nakup opreme: hladilnik, kosilnica, klima, sesalec, vozički, pralni stroj, računalnik, tehcnica, vlažilec, omare, panoji, stol za hranjenje, vrata, kotel. Vsi postopki speljani ustrezno in skladno z določili pogodbe. K pogodbi so sklenjeni 3 aneksi, kar je posledica nepredvidenih investicij, kot posledica odpoved ali okvar. Ni odstopanj in nepravilnosti.

Splošna ugotovitev je, da je postopek izpeljan pravilno in dokumentacija arhivirana ustrezno. Obe pogodbeni strani sta delovali skladno s pogodbo in je vse pregledno in zakonito.

7. Prihodki od prodaje občinskega premoženja - Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil, PP 3301 (konto 720100)

Pregled konta 720100 – Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil, PP 3301 – Prihodki od prodaje občinskega premoženja:

- Zadeva št. 4789-0016/2024, prodaja vozil – kombi za šolske prevoze:
 - Izveden je bil postopek z namero o prodaji in na tej osnovi izdan poziv za javno zbiranje ponudb. Ponudbe so bile podane in izbrana je bila najvišja ponudba. Najboljšemu ponudniku je vozilo tudi bilo prodano. Ni odstopanj in nepravilnosti.
- Zadeva št. 4789-0009/2024, prodaja osebnega avtomobila Kangoo letnik 2006:
 - Izveden je bil postopek z namero o prodaji in na tej osnovi izdan poziv za javno zbiranje ponudb. Ponudbe so bile podane in izbrana je bila najvišja ponudba. Najboljšemu ponudniku je vozilo tudi bilo prodano. Ni odstopanj in nepravilnosti.

Splošna ugotovitev je, da je postopek izpeljan pravilno in dokumentacija arhivirana ustrezno. Postopki so izpeljani ustrezno in pregledno.

8. Prihodki od prodaje občinskega premoženja - Prihodki od prodaje računalniške opreme, PP 3301 (konto 720201)

Pregled konta 720201 – Prihodki od prodaje računalniške opreme, PP 3301 – Prihodki od prodaje občinskega premoženja:

- Zadeva št. 4781-0002/2024, prodaja računalniške opreme 2024:
 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji računalniške opreme je bila podlaga za zbiranje interesa. Na podlagi interesa posameznikov je bila izvedena prodaja, ki je korektna in po tržnih cenah. Občina je s prodajo naredila dober posel, saj je računovodska vrednost teh računalnikov bila nižja od pridobljenih ponudb. Izstopa interes za odkup računalnika za enega izmed svetnikov Občine Radovljica, ki v interesu navaja, da je računalnik izgubil in ga nima, da pa ga odkupi/poplača in s tem povrne vrednost. Tako delovanje ni skladno z zakonom, saj bi moral svetnik takoj ob izgubi računalnika, le to naznaniti občini in občina bi morala sprožiti ustrezne postopke oziroma ustrezno ukrepati. Na ta način gre za neodgovorno ravnanje tako svetnika kot tudi lastnika, torej občine. Najmanj kar je pričakovati, je podkrepitev navedb svetnika z listinsko dokumentacijo (policijski zapisnik), saj se sicer vzbuja dvom v pravilnost navedb.

Splošna ugotovitev je, da je postopek izpeljan pravilno in dokumentacija arhivirana ustrezno. Postopki so izpeljani ustrezno in pregledno. Nadzorni odbor priporoča, da občina natančno predpiše postopke, ki jih je potrebno izpeljati ob izgubi ali odtujitvi osnovnih sredstev. Občina navedeno priporočilo sprejema in ga upošteva v največji možni meri - tudi pri nadaljnjem urejanju postopkov.

9. Projekti LEADER programa - Stroški zunanjih sodelavcev, PP 44516

Pregled konta 402938 - Stroški zunanjih sodelavcev, PP 44516 – Projekti LEADER programa, NRP 042131 – Narava nas uči:

- Pogodba o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora in Komunala Radovljica, z dne 11.2.2015:
 - Gre za financiranje zaposlenega, ki skrbi in ureja biodinamični vrt, pri tem pa kalkulacija za njegovo plačo ni povsem jasna in pregledna. Pogodba je sklenjena v letu 2015 in se že 10 let spreminja z aneksi, kar je zelo dolgo časovno obdobje. Vmes bi se morale kalkulacije plače stalno preverjati in prav tako tudi vsa druga dejstva iz

pogodbe. 10 let je za pogodbo res dolga doba, saj se v tem času lahko okoliščine zelo spremenijo.

Splošna ugotovitev je, da je sklenitev pogodbe pravilna in ustreza zakonskim postopkom. Je pa 10 let trajajoča pogodba predolga in bi bilo potrebno pogostejše preverjati vsa dejstva in okoliščine, ki vplivajo na izvajanje pogodbe. Nadzorni odbor priporoča, da občina redno preverja in premišljeno presojo dolgoročno trajanje sklenjenih pogodb. Občina priporočilo sprejema ter ga v največji možni meri upošteva - tudi pri prihodnjem spremljanju in upravljanju pogodbenih razmerij. Za dotični primer pa je trenutni aneks veljaven še za leto 2026, nato pa bo pripravljena nova pogodba.

10. Kopališče Radovljica-upravljanje, PP 76010 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Pregled konta 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov, PP 76010 – Kopališče Radovljica - upravljanje:

- Postopki so izpeljani korektno in pravilno, ni odstopanj od zakonskih praks in delovanja. Ni pa povsem jasno kako so se za posamezna naročila zbirale ponudbe oziroma preverjale cene. Povečini gre za manjše zneske, a je vmes tudi nekaj večjih, ki pa bi morali imeti postopkovno revizijsko sled.

Splošna ugotovitev je, da so vsa naročila pravilna in ustreza zakonskim postopkom. Je pa potrebno vsaj za večja naročila voditi uradne zaznamke o preverjanju razmer na trgu in preverjanju cen. Nadzorni odbor priporoča, da občina vse postopke izbire izvajalcev oz. dobaviteljev ustrezno dokumentira ter jih vodi v obliki uradnih zaznamkov. Občina priporočilo sprejema in ga upošteva v največji možni meri – tudi pri nadaljnjem izvajanju in evidentiranju postopkov.

11. Investicija v obnova OŠ, PP 49282 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pregled konta 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, PP 49282 – Investicije in obnova OŠ, NRP 091032 – Obnova velike telovadnice v Osnovni šoli A.T. Linharta Radovljica:

- Zadeva št. 4301-0008/2024, Obnova velike telovadnice v OŠ ATL:
 - Celoten postopek razpisa, zbiranja ponudb in do pogodbe je izpeljan pravilno in ustrezno. Gre za dve pogodbi.
Prva pogodba je za menjavo športnega poda v OŠ Anton Tomaž Linhart Radovljica, med Občino Radovljica, kot naročnikom, in ARTPOD d.o.o., kot izvajalcem, in GGC d.o.o., kot partnerjem. Ta pogodba je izpeljana do konca, dela dokončana in zaključena. Izvajalec je po izvedenem kvalitetnem pregledu odpravil vse pomanjkljivosti ter dostavil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
Druga pogodba je za dobavo športne opreme v OŠ Anton Tomaž Linhart Radovljica, med Občino Radovljica, kot naročnikom, in MODRO d.o.o., kot izvajalcem - katera je bila enostransko odpovedana s strani naročnika zaradi kršitve pogodbenih določil. Naročnik je za dobavo športne opreme izvedel nov postopek javnega naročila in podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem Lesnina MG Oprema d.d. Tudi ta pogodba je izpeljana do konca, dela so dokončana in zaključena.

Splošna ugotovitev je, da so za obe pogodbi postopki izvedeni pravilno in zakonsko ustrezno. V obeh delih so postopki izpeljani do konca, dela dokončana in zaključena.

12. Prihodki od najemnin za stanovanja – PP 3213

Iz kartice finančnega knjigovodstva na kontu 71030200 (Prihodki od najemnin za stanovanja), kartica 3213, izhaja, da je Občina Radovljica za ta namen v letu 2024 pridobila sredstva v višini 372.422,85 EUR.

Občina vsak mesec za tekoči mesec najemnikom neprofitnih stanovanj izstavi položnice za neprofitno najemnino. Najemniki plačujejo neprofitno najemnino na poseben TRR, ki je odprt samo za plačevanje najemnin za neprofitna stanovanja. Prihodki iz tega TRR se dnevno praznijo na TRR občine in knjižijo za vsak dan posebej na proračunski postavki 3213 – Prihodki od najemnin za stanovanja. Praznjenje stanovanjskega TRR poteka avtomatično.

Dnevno se plačila najemnikov neprofitnih stanovanj na podlagi bančnega izpiska analitično knjižijo v posebnem programu »Komunala«, ki je namenjen vodenju strokovnih opravil na stanovanjskem področju.

Vrednost točke za določitev vrednosti stanovanja kot osnove za določitev neprofitne najemnine – se v skladu s šestim odstavkom 116. člena stanovanjskega zakona uskladi enkrat letno z rastjo življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada RS. Minister v skladu s sedmim odstavkom istega člena vsako leto najpozneje do 1.marca s sklepom v Uradnem listu RS objavi usklajeno višino vrednosti točke, ki se uporablja od 1.aprila dalje. Vrednost točke za določitev vrednosti stanovanja kot osnove za določitev neprofitne najemnine po uskladitvi z rastjo cen življenjskih potrebščin je v letu 2024 tako znašala 3,6 EUR (v letu 2023 pa 3,5 EUR).

Gre za ustaljen proces in posledično nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

13. Odhodki za Javna dela / Trg dela in delovni pogoji - PP41003

Javno povabilo za izbor javnih del vsako leto razpiše Zavod RS za zaposlovanje. Za leto 2024 je bilo objavljeno na spletni strani ZRSZ dne 9.11.2023 in 24.1.2024, spremenjeno v delu, ki se nanaša na višino sredstev za izvedbo javnega povabila in razdelitev sredstev po območnih službah.

Občina se v javna dela vključuje kot naročnik programa. V kolikor je program po razpisu izbran, občina iz proračunskih sredstev zagotavlja del sredstev za plačilo udeležencev v programu javnih del. Zavod RS za zaposlovanje, občina in izvajalec del podpisajo pogodbo o izvajanju programa javnega dela, s katero se določijo pravice in obveznosti vseh pogodbenih strank.

V letu 2024 je bilo za občino Radovljica izbranih 8 programov javnih del.

Pri določitvi deleža sredstev, ki jih za udeležence programov javnih del zagotavlja občina, se upošteva stopnja registrirane brezposelnosti v občini. Občina Radovljica je bila v letu 2024, v skladu s Pravilnikom o izboru in financiranju programov javnih del in glede na povprečno stopnjo brezposelnosti v obdobju januar-avgust 2023, dolžna zagotoviti 50% plače za javne delavce. Skladno s podpisanimi pogodbami o izvajanju javnih del pa tudi regres in za udeležence programa, katerih plača ne dosega minimalne plače, sredstva za izplačilo prispevkov za socialno varnost od predpisane osnove, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja.

Izvajalci zahtevke za pokritje stroškov udeležencev javnih del v skladu s podpisano pogodbo posredujejo občini za pretekli mesec.

Občina Radovljica je v letu 2024 za javna dela namenila 35.418,55 EUR. V ta znesek so vključena tudi izplačila plače za december 2023, po pogodbah o izvajanju javnih del iz leta 2023, ki so zapadla v izplačilo v letu 2024.

Ugotovitev: pri pregledu dokumentov in izvedenih postopkih ni bilo zaznanih nepravilnosti.

14. Odhodki za prenovo Kovaškega muzeja Kropa - PP48252

Pregledano stanje na projektu celovita prenova Klinarjeva hiše v Kropi, kjer domuje Kovaški muzej. Finančno del projekta prenove pokriva tudi Ministrstvo za Kulturo RS.

Prva faza je bila izvedena v preteklih letih. V letu 2024 so bila izvedena dela iz 2. in 3. faze prenove - med drugim fasada, stavbno pohištvo, razstavni prostori, statična sanacija.

Namen je bil preveriti potek investicijskega vzdrževanja in izvedbo izboljšav.

Za obširno 2.fazo prenove je bil v letu 2023, na javno naročilo izbran najugodnejši ponudnik Gradbeništvo Franc Novak s.p.

Popis zadev je voden zgledno, postopki so bili vodeni pravilno. Kakovost izvedbe je ocenjena kot ustrezna, materiali so v skladu z načrtom in standardi.

V 3. fazi je šlo za obnovo in posodobitev elektroenergetskih priključkov. Pregledana sta bila dva postopka investicijskega vzdrževanja in sicer je za nov elektro priključek poskrbelo podjetje Elektro Gorenjska d.d., za predstavitev priključka za Klinarjevo hišo z nekaj gradbenimi deli, pa je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje M Skala d.o.o. V obeh primerih je bil izveden popis zadev, postopki so bili izvedeni pravilno.

Finančna realizacija (2. in 3. faza skupaj) je v letu 2024 znašala 376.411,19 EUR.

Ugotovitev: pri pregledu dokumentov in izvedenih postopkih ni bilo zaznanih nepravilnosti.

15. Odhodki za upravljanje Kopališča Kropa– PP76011

Med nadzorom je bil pregledan postopek o oddaji poslovnega prostora- okrepčevalnice na bazenu.

Občina Radovljica je dne 21.5.2025 objavil namero o sklenitvi pogodbe o oddali lastniškega poslovnega prostora.

Pogodba je bila sklenjena 19.6.2024 s podjetjem Pr'Baron, vrtnarija Šlibar, Andrej Šlibar s.p. Vrednost najema 2.500 EUR za obdobje od 22.6.2024 do 15.9.2024.

Dne 12.7.2024 je bil sklenjen sporazum o prekinitvi najemnega razmerja in sicer ker je iz razloga dotrajanosti objekta nastala škoda. Za obdobje najema (22.6.2024 do 15.7.2024) je bila izračunana vrednost najema 668,51 EUR. Je pa najemnik imel škodo, pripravljen je bil popis škode v vrednosti 602 EUR - za to vrednost je bil tudi sklenjen sporazum – znesek se kompenzira od stroška najema.

Občina je 12.7.2024 sklenila novo najemno pogodbo in sicer z Story bar, gostinske dejavnosti Tinkara Šlibar s.p. za obdobje od 15.7.2024 do 15.9.2024 v skupni vrednosti 915,00 EUR.

Dne 30.8.2024 je bil sklenjen sporazum o prekinitvi najemnega razmerja, katero je sicer predčasno odpovedal najemnik. Določen je bil znesek najema 712,21 EUR za obdobje od 15.7. do 1.9.2024.

Ugotovitve: Poslovni postopki in dokumentacija, povezani z upravljanjem kopališča Kropa, so vodeni pravilno in skladno s predpisi. Drugi najemnik je imel pogodbeno sorazmerno nižjo ceno, če se upošteva preračunana dnevna vrednost.

Ugotavlja se, da so (bile) potrebne dodatne naložbe v prostorske pogoje in infrastrukturo objekta, da bi najemnik imel boljše pogoje za delo. S tem bi bilo lažje upravičiti višino najemnine, ki jo je potrebno plačevati za uporabo objekta, hkrati pa bi se zagotovilo stabilno poslovanje istega najemnika skozi celotno sezono ter povečala verjetnost, da bo isti najemnik deloval tudi v prihodnjih sezonah.

16. Odhodki za Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nakup opreme - PP46245

PP 402503- Tekoče vzdrževanje drugih objektov, NRP 081033-ostali športni objekti , konto 420500- investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pregledan je bil izveden postopek investicijskega vzdrževanja športnega igrišča na Srednji Dobravi, kjer je šlo za dobavo novih golov in liniranje (označevanje tal).

Na kartici finančnega knjigovodstva je bilo v letu za ta namen zaveden odhodek 3.681,09 EUR. V postopku je bila ustrezno izbrana ugodna ponudba, na podlagi katere je bila podjetju TB športna oprema d.o.o. iz Medvod, izdana naročilnica dne 1.2.2024 z zavedenim rokom izvedbe do 15.3.2024. Izvajalec je račun izdal po opravljeni dobavi in montaži, dne 26.8.2024 – s čimer je zaznana občutna zamuda pri izvedbi, vendar pa ta v primeru soglasja naročnika ne predstavlja spornega elementa.

Ugotovitev: pri pregledu dokumentov in izvedenih postopkih ni bilo zaznanih nepravilnosti.

POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Nadzor Razpolaganje s premoženjem Občine Radovljica za leto 2024 je pokazal, da Občina transparentno in smotrno razpolaga z javnimi sredstvi.
Občina ima vzpostavljene notranje kontrole na točkah poslovanja, ki zagotavljajo verodostojnost dokumentov in omogočajo sledljivost tako dokumentov kot tudi sredstev.
2. Pri vzorčnem pregledu kontov Razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica v letu 2024 je Nadzorni odbor zaznal nekaj manjših nedoslednosti, zato je izdal ustrezna priporočila za njihovo odpravo oziroma izboljšanje postopkov. Občina priporočila sprejema, jih v največji možni meri upošteva, ter jih bo v največji možni meri upoštevala tudi pri svojem nadaljnjem delu.
3. Pri vzorčnem pregledu Razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica v letu 2024 se ugotavlja, da ni večjih nepravilnosti in je vse izvedeno ustrezno in pravilno. Odstopanj, ki bi bistveno vplivala na oceno ni, tako da se lahko izda pozitivno mnenje. Nadzorni odbor priporoča, da se pogosteje preverja stanje dolgoletnih pogodb in priporoča, da se predpiše bolj natančno postopke ob izgubi/odtujitvi osnovnih sredstev v uporabi.
4. Sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovanim organom je bilo korektno in strokovno.

Člani Nadzornega odbora:

- Andrej Potočnik
- Neža Mezeg
- Drago Finžgar
- Robert Guštin
- Tomaž Frelih
- Gašper Albinini

Janez Reš

Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:

- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.



**OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 03214-8/2025-5

Datum: 27.11.2025

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 21. seji dne 27.11.2025 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
V KRAJEVNI SKUPNOSTI BREZJE
ZA LETO 2024**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

PODATKI O NADZORU:

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Andrej Potočnik, podpredsednik;
3. Neža Mezeg, članica;
4. Drago Finžgar, član;
5. Robert Guštin, član;
6. Tomaž Frelih, član;
7. Gašper Albinini, član.

Poročevalec:

Drago Finžgar

Izvedenec:

/

Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Krajevna skupnost Brezje, Brezje 80/c, 4243 Brezje.

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka 03214-08/2025-1 z dne 7.5.2025 sta člana Nadzornega odbora: Drago Finžgar in Tomaž Frelih, dne 21.5.2025 opravila pregled poslovanja in porabo proračunskih sredstev. Nadzor je potekal v prostorih Krajevne skupnosti

Brezje ob prisotnosti odgovorne osebe; predsednika Krajevne skupnosti predsednika g. Mitja Potočnik.

Namen in cilj nadzora so bili :

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2024,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
5. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Pregled je obsegal naslednja področja:

1. Osnovna pravila KS Brezje,
2. Pregled zapisnikov sej, podjemnih pogodb in izvajanje zakona o javnih naročilih,
3. Oprema, osnovna sredstva,
4. Pogodbe
5. Izkaz prihodkov in odhodkov.

1. OSNOVNA PRAVILA KS BREZJE

Osnovo za delovanje KS Brezje predstavlja statut KS Brezje, ki je bil sprejet na seji Sveta KS dne 15.11.1996. Območje KS Brezje obsega naselja Noše, Peračica, Dobro polje, Črnivec, Brezje. Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno in v skladu s statutom občine. Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Za potrebe delovanja KS Brezje imajo sprejet tudi interni poslovniki.

Svet KS Brezje sestavlja sedem članov. Predsednik sveta KS Brezje je Mitja Potočnik. Svet ima imenovanega tudi podpredsednika in tajnico. Knjigovodske storitve se izvajajo v okviru Občine Radovljica. V tekočem mandatu, je bilo do opravljanja nadzora v KS Brezje letu 2024 opravljenih 6 sej sveta KS, za kar obstajajo tudi primerni zapisniki, ki so objavljeni na spletni strani Občine Radovljica.

2. PREGLED ZAPISNIKOV SEJ, PODJEMNIH POGODB IN IZVAJANJE ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH

Vezano na naslovne tematike, je bilo pregledano gradivo, iz katerega nimamo pripomb. Nekateri letni cilji, katere so KS Brezje v letu 2024 tudi izvedli so: asfaltiranje cest na območju KS Brezje, menjava oken in pozidava ter energetska sanacija Kulturnega doma Brezje.

Nadzorni odbor je vpogledal v eno večje naročilo in sicer za energetska sanacija Doma krajanov. Pridobljene so bile tri ponudbe BESO B d.o.o. Jesenice, SGP Gorenjska d.o.o. Jesenice in Lumi B Bohinjska Bistrica. Izbran je bil najugodnejši ponudnik BESO B za 68.808 EUR brez DDV. Stroški so bili proporcionalno razdeljeni med solastnike Doma krajanov, na KS Brezje odpade 74,65% v znesku 51.365,25 EUR brez DDV. Dela so bila izvedena.

Cene najemov grobov so bile več let nespremenjene. Na seji KS Brezje iz dne 12.3.2020, pa je bila soglasno sprejeta odločitev dviga cen in sicer:

- enojni grob iz 18€ na 20€,
- dvojni grob iz 35€ na 38€,
- trojni grob iz 55€ na 60€,
- četverni grob iz 75€ na 80€,
- grobnica iz 55€ na 60€.

Nove cene (ki že vključujejo DDV), so znotraj dovoljenih okvirov, kateri so določeni v Občini Radovljica.

Ugotovitve: Dokumentacija je urejena in pregledna, nepravilnosti ni bilo zaznati. Javna naročila se izvajajo po pravilniku Občine.

3. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA

Nadzorni odbor je vpogledal v inventurni list KS Brezje.

Inventura je bila izvedena v decembru 2024, inventurni list je z dne 20.1.2025.

Ugotovitve: Pregled osnovnih sredstev KS Brezje je urejeno in pregledno.

4. POGODBE

Gasilni dom je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Brezje in KS najema poslovni prostor 40m² za svojo pisarno s pogodbo z dne 24.9.2009 za znesek najemnine 200 EUR na mesec.

Kulturni dom oz. Dom krajanov Brezje je v 75% v lasti KS, ostala lastnika sta Telekom Slovenije in 2 stanovalca. Vrtec Radovljica Enota Brezje gostuje v prostorih Doma krajanov Brezje, zato je bila podpisana tripartitna pogodba med KS Brezje kot najemodajalcem, Občino Radovljica kot najemjemalcem in Vrtcem Radovljica kot uporabnikom iz leta 2020 v znesku 537,50 EUR na mesec brez stroškov s pričetkom 16.1.2020. Z aneksom št. 2 z dne 8.12.2023 je bila pogodba podaljšana na obdobje od 16.1.2024 do 15.1.2026 in najemnina povišana na 620 EUR.

Za pokopališče je urejena najemna pogodba z Nadškofijo Ljubljana z dne 23.6.2017 za 10 let od 1.12.2017 do 31.12.2026 v znesku 200 EUR na leto.

Za hišniška dela v Domu krajanov je podpisana pogodba s fizično osebo z dne 5.10.2015 z navedeno urno postavko za dela.

Za urejanje in vzdrževanje pokopališča ima KS Brezje sklenjeno pogodbo z izvajalcem. Le ta je veljavna do preklica, podpisana pa je bila v letu 2018. Predmetna pogodba ni ustrezna, niti ne določa datuma začetka veljavnosti, niti podatka za kakšno obdobje se sklepa. Obračun izvedenih del se sicer opravi na podlagi dejansko opravljenega dela po priloženem ceniku

Ugotovitve: Vse pogodbe so zgledno urejene, razen pogodbe za urejanje pokopališča, ki jo je potrebno opremiti z datumom. Predlagamo, da se pogodbe vedno sklepa z navedenim datumom veljavnosti in sicer do največ štirih (4) let.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KS BREZJE

Opravljen je bil vpogled v računovodske izkaze – bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje 01.01.2024 – 31.12.2024. V tabeli je prikazana podrobna specifikacija.

Ugotovljeno je, da je KS proračunsko leto zaključila s presežkom. Sredstva za investicije so bila porabljena in tudi lastna sredstva ki so bila prenesena zaradi planiranja izvedbe vseh projektov iz predhodnega leta.

	Prenos iz leta 2023	45.836,43 €
PRIHODKI	Občina - delovanje	7.215,70 €
	Občina - investicije	9.352,37 €
	KS Brezje - najemnine	15.757,01 €
	Občina - Kulturni dom	19.450,23 €
	KS Brezje ostalo	1.736,63 €
	KS Brezje - pokopališče	6.493,00 €
	SKUPAJ PRIHODKI	60.004,94 €
ODHODKI	Občina - delovanje	7.215,70 €
	KS Brezje - delovanje	3.241,27 €
	Pokopališče	5.931,47 €
	Občina - Kulturni dom	19.450,23 €
	KS Brezje - Kulturni dom	61.449,72 €
	SKUPAJ ODHODKI	97.288,39 €
	Presežek odhodkov v letu 2024	-37.283,45EUR
	Prenos v leto 2025	8.552,98 €

Ugotovitve: Knjigovodska dokumentacija KS Brezje, ki se nahaja na Občini Radovljica, je urejena in pregledna z dokumentacijo vseh prihodkov in izdatkov. KS Brezje gospodarno upravlja s sredstvi.

POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Pri nadzoru poslovanja KS Brezje za leto 2024 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, razen pogodbe za urejanje pokopališča, predlagamo formalno ureditev pogodbe.

Poslovanje KS Brezje je zakonito, transparentno, smotno in gospodarno.

Ob nadzoru je bila iz strani predsednika KS Brezje tudi podana informacija, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine (Zvkds), kljub pomoči Občine, že dvakrat zavrnil sicer nujno investicijo v vzdrževanje pokopališča. Gre za obnovo dela zidu ter menjavo oken na vežici. Predlagamo nadaljnjo aktivno angažiranost Občine Radovljica pri poskusu ureditve situacije.

ODZIVNO POROČILO

KS Brezje je dne 20.11.2025 v odzivu izrazila strinjanje s poročilom in se zavezala k dopolnitvi pogodbe za urejanje pokopališča.

Člani Nadzornega odbora:

- Andrej Potočnik
- Neža Mezeg
- Drago Finžgar
- Robert Guštin
- Tomaž Frelj
- Gašper Albinini

Janez Reš

Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:

- Krajevna skupnost Brezje, Brezje 80/c, 4243 Brezje.



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2026

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2026
--

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:

- Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica,
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2026.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN
SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2026

1. OKVIRNI ČASOVNI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA

	DATUM
24. redna seja občinskega sveta	11. 2. 2026
25. redna seja občinskega sveta	25. 3. 2026
26. redna seja občinskega sveta	13. 5. 2026
27. redna seja občinskega sveta	17. 6. 2026
28. redna seja občinskega sveta	30. 9. 2026

2. OKVIRNI VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA

I. TRIMESEČJE

1. FINANČNO POSLOVANJE

- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2025, poročila o delu Občine Radovljica za leto 2025 ter poročilo o prerasporeditvah sredstev po sklepu župana
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2026
- Poročila nadzornega odbora

2. KADROVSKE ZADEVE

- Volitve in imenovanja

3. GOSPODARSKE ZADEVE

- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2026
- Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Radovljica

4. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, za leto 2025
- Osnutek in Predlog Odloka o ustanovitvi OZG
- Osnutek in Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic OZG
- Soglasje k določitvi izjem za popoldanski ordinacijski čas ambulant v Zdravstvenem domu Radovljica
- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda turizem in kultura Radovljica

5. KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN INFRASTRUKTURA

- Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica
- Celostna prometna strategija Občine Radovljica

6. PROSTORSKO NAČRTOVANJEⁱ

- Predlog Prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Radovljica z Urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce
- Predlog Petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica

7. SPLOŠNE NALOGE

- Osnutek sprememb Statuta Občine Radovljica
- Osnutek sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica
- Poročilo Časopisnega sveta o uresničevanju programske zasnove ter izvajanju uredniške politike časopisa Občine Radovljica Deželne novice za leto 2025 (na podlagi poročila odgovorne urednice)

II. TRIMESEČJE

1. FINANČNO POSLOVANJE

- Poročila nadzornega odbora

2. KADROVSKE ZADEVE

- Volitve in imenovanja

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Soglasje k vrstam in številu oddelkov v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2026/2027
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2026/2027
- Cene programov Vrtca Radovljica
- Soglasja k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih in glasbeni šoli za šolsko leto 2026/2027
- Soglasje k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodjo zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2025
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda turizem in kultura Radovljica
- Osnutek Odloka o izvajanju turistično nastanitvene dejavnosti in turistični taksi v občini Radovljica

4. KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN INFRASTRUKTURA

- Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica
- Osnutek Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice
- Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Radovljica

5. PROSTORSKO NAČRTOVANJE

- Osnutek in predlog Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Lesce

6. SPLOŠNE NALOGE

- Predlog sprememb Statuta Občine Radovljica
- Predlog sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica
- Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2025

- Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2025 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2026
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2025

III. TRIMESEČJE

1. FINANČNO POSLOVANJE

- Poročila nadzornega odbora
- Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v občini Radovljica za leto 2027
- Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2027

2. KADROVSKE ZADEVE

- Volitve in imenovanja

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Predlog Odloka o izvajanju turistično nastanitvene dejavnosti in turistični taksi v občini Radovljica

4. KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN INFRASTRUKTURA

- Predlog Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice
- Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Radovljica

5. PROSTORSKO NAČRTOVANJE

- Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LE 01 – Center Lesce (7. Zgornja terasa)

6. SPLOŠNE NALOGE

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2026 v Občini Radovljica

ⁱV plan niso vključeni OPPN-ji zasebnih investitorjev, ker je priprava časovno odvisna od njihovih aktivnosti.



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča iz tabele

K.O.	K.O. ID	PARC. ŠT.	POVRŠINA [m ²]
LJUBNO	2160	1107/14	30
LJUBNO	2160	1107/16	17
LJUBNO	2160	1107/17	16

ne služijo več kot javno dobro.

2. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišče

K.O.	K.O. ID	PARC. ŠT.	POVRŠINA [m ²]
RADOVLJICA	2156	del parcele 783 (po parcelaciji 783/1)	55

v skladu z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje, DN UO, št. 332/2025) ni več predvideno kot javna površina.

3. Za, v prvih dveh sklepih navedena zemljišča, občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se zemljišča izvzame iz javnega dobra.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

1. Zakonska podlaga

- Zakon o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22, s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A, 109/2024, 25/2025 - odl. US, 57/2025 - ZORZFS-C, 75/2025)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20, 78/23 - ZUNPEOVE)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/1993, s spremembami in dopolnitvami)

2. Obrazložitev

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče bodisi ne uporablja več kot javno dobro, bodisi je tako predvideno v podrobnem prostorskem aktu. Neuporabo zemljišč kot javno dobro ugotavljamo v ugotovitvenih postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V ugotovitvenih postopkih sodelujejo strokovne službe občinske uprave. S predlaganim izvzecom iz javnega dobra bomo omogočili pravni promet, s katerim bomo omogočili ureditev ceste in šolskega dvorišča v Ljubnem ter realizacijo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b. S predlogoma smo seznanili tudi krajevni skupnosti na ozemlju katerih ta zemljišča so.

Parcelne številke	Lokacija	Opis in namen ureditve
1107/14 1107/16 1107/17 k.o. Ljubno		Menjava za potrebe ureditve ceste in šolskega dvorišča, uskladitev po geodetski izmeri

Del parcele 783 k.o. Radovljica (po parcelaciji)783/1 v izmeri 55 m²		Po ureditvi v skladu z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje, DN UO, št. 332/2025, v nadaljevanju: OPPN) ob Gorenjski cesti, se v tem delu ukinja 6 obstoječih javnih parkirnih mest, ki so deloma na zemljišču v lasti investitorja in ki bodo nadomeščena z novimi javnimi parkirnimi mesti na parc št. 164, k.o. 2156 – Radovljica. Predviden objekt 4a je umeščen znotraj gradbene meje, kot je določeno skladno s 25. in 26. členom OPPN. Za pridobitev pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja tako, da se bo gradnja v celoti vršila na zemljiščih v lasti investitorja je potreben odkup 55 m² zemljišča pred bodočo stavbo, kjer bo po novem zunanje stopnišče in dostopna ter intervencijska površina. Ta površina se nahaja izven površine javne ceste in pločnika. Povezava do odloka OPPN: https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=849750
---	---	--

3. Finančne posledice

Predlagana sklepa omogočata razpolaganje z zemljišči v lasti občine in s tem finančni prihodek v oceni 10.000 €.

Pripravil:
Dominik Skumavec,
Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPA:

Na nepremičninah, navedenih v spodnji tabeli, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina Občine Radovljica, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni dolžnosti, v zemljiški knjigi vpiše zaznamba Javno dobro - cesta ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave.

Katastrska občina	Šifra KO	Parcelna številka	površina [m ²]	Opis
BEGUNJE	2151	421/10	170	cestno telo - cesta Begunje-Dvorska vas, št. odseka 848771
BEGUNJE	2151	421/8	49	cestno telo - cesta Begunje-Dvorska vas, št. odseka 848771
BEGUNJE	2151	421/9	13	cestno telo - cesta Begunje-Dvorska vas, št. odseka 848771
BEGUNJE	2151	632/8	30	cestno telo - lokalna cesta Lesce - Begunje, št. odseka 848051
BREZJE	2159	1015/5	3	cestno telo - javna pot Črnivec 5a, št. odseka 849012
BREZJE	2159	412/10	15	cestno telo - javna pot Črnivec 5a, št. odseka 849012
BREZJE	2159	412/12	21	cestno telo - javna pot Črnivec 5a, št. odseka 849012
BREZJE	2159	412/14	69	cestno telo - javna pot Črnivec 5a, št. odseka 849012
BREZJE	2159	417/4	68	cestno telo - komunalna oprema Črnivec ČR 07
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	1845/3	70	cestno telo - cesta Češnjiški most-Njivice, št. odseka 348091
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	185/6	70	cestno telo - cesta Ovsše-Dobravica, št. odseka 348081
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	975/3	70	cestno telo - cesta Rovte 6, št. odseka 848734
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	979/4	70	cestno telo - cesta Češnjiški most-Njivice, št. odseka 348091
HRAŠE	2155	1367/13	3605	cestno telo - cesta Hraše-Studenčice-Na Varžetih, št. odseka 848931
KAMNA GORICA	2163	201/4	33	cestno telo - cesta Kamna Gorica - pokopališče, št. odseka 849442
KAMNA GORICA	2163	63/1	259	cestno telo - vaško jedro Kamna Gorica
KAMNA GORICA	2163	63/26	432	cestno telo - vaško jedro Kamna Gorica
KAMNA GORICA	2163	63/4	464	cestno telo - vaško jedro Kamna Gorica
LJUBNO	2160	900	600	ne kategorizirana pot na Praprošah
MOŠNJE	2158	226/2	203	cestno telo - javna pot Črnivec 19c, št. odseka 849052

RADOVLJICA
SREDNJA VAS

2156 255/72
2152 79/32

2931 cestno telo - Triglavska cesta, št. odseka 848072
669 cestno telo - cesta Zadnja vas 10, št. odseka 849461



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3. 12. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

1. Zakonska podlaga

- Zakon o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22, s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A, 109/2024, 25/2025 - odl. US, 57/2025 - ZORZFS-C, 75/2025)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20, 78/23 - ZUNPEOVE)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami)

2. Obrazložitev

Grajeno javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so predmet sklepa, so v lasti in upravljanju Občine Radovljica in so namenjena javni rabi kot cesta ter so bila pridobljena v občinsko last z namenom razglasitve javnega dobra. 260. člen ZUreP-3 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

Kartografski vpogled v zemljišča, ki so predmet sklepa, je na voljo v okviru spletne aplikacije I-Občina (<https://gis.iobcina.si/gisapp/default.aspx?a=radovljica>). Posamezno zemljiško parcelo lahko poiščemo z vnosom parcelne številke ali ID znaka nepremičnine v poizvedbeno polje.

3. Finančne posledice

Neposrednih finančnih posledic zaradi sprejema predlaganega sklepa ni.

Pripravil:

Dominik Skumavec

Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

XV.b/3