

POPIS DEL IN MATERIALA

Dobava in montaža z vsemi pomožnimi deli in materialom, ter grobim čiščenjem po končanih delih

E. DEMONTAŽNA DELA

1. Demontaža obstoječih LUTZ peči:

Demontaža obstoječih peči na trda goriva, po predhodnem prazenju in iznos na deponijo, proizvod LUTZ. Ocenjena teža je 200 kg po kosu. Iznos na prosto poteka horizontalno, dolžine cca 20 m za vsak kos

kos 3

2. Demontaža dimniških priključkov :

Demontaža dimniških jeklenih dimniških priključkov, dimenzije $\varnothing 100$ mm in dolžine cca 6 m. Dimniški priključki so na višini cca 2,5 m. Iznos na deponijo izvajalca del.

kos 3

3. Demontaža pisoarjev :

Demontaža pisoarjev, komplet. Iznos na deponijo izvajalca del.

kos 3

4. Demontaža umivalnikov in pip :

Demontaža umivalnikov in pip, komplet. Iznos na deponijo izvajalca del.

kos 2

5. Demontaža WC :

Demontaža obstoječih WC in kotličkov, komplet. Iznos na deponijo izvajalca del.

kos 3

6. Demontaža cevovodov :

Demontaža obstoječih cevovodov za pisoarje, umivalnike, WC s kotlički in kanalizacijo. Iznos na deponijo izvajalca del.

kpl 1

7. Nepredvidena dela, priznana z vpisom v gradbeni dnevnik, s strani investitorja ali nadzora

% 5
5

8. Pripravljalna in zaključna dela, ter splošni manipulativni stroški, transport, zavarovanje

kpl 1

E. Skupaj DEMONTAŽA: