

POPIS DEL IN MATERIALA - gradbena dela

RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA

Demontaža obstoječe sanitarne opreme, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilom deponije	kos	8
Odstranitev obstoječih talnih in stenskih oblog (ročno rušenje), vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilom deponije - skupaj z vsemi spremnimi deli	m2	65
Priprava podlage za vgradnjo novih keramičnih ploščic (izravnava sten), vključno z dobavo materiala - vključno z vsemi spremnimi deli	m2	65
Demontaža obstoječih kovinskih vrat in podbojev in odvoz na deponijo.	kpl	1
Dobava, montaža in vgraditev PVC okna v obstoječa kovinska vrata z izvedbo kovinske podkonstrukcije za vgradnjo okna in izdelavo zaključkov okrog okna, dimenzije 80x80cm.	kpl	1

KERAMIČARSKA DELA

- V enotni ceni polaganja keramike upoštevati tudi eventualno večjo porabo lepila oz. izravnalne mase v primeru polaganja keramičnih ploščic večjih formatov.

- Obdelava špalet s keramičnimi ploščicami se upošteva po enotni ceni polaganja stenske keramike (m2).

- Širina in barva fug po navodilih naročnika. V nobenem primeru predmet doplačila. Fugiranje izvesti z izboljšano fugirno maso, ki jo potrdi projektant oz. nadzor.

- Vzidave/obdelave raznih sifonov, itd. je upoštevati v enotnih cenah (dobave in montaže) posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej. Tudi pri keramičarskih delih ne, jih je upoštevati v enotnih cenah polaganja keramike.

- Upoštevati kvalitetno obdelavo zgornjega roba stenske keramike, kjer le ta ne pride do stropa. Enako velja za zaornii rob nizkostenskih obrob!

- Pri obračunu stenske in talne keramike se odprtine odbijajo v celoti!

- V enotnih cenah postavk polaganje keramike je prav tako upoštevati vsa kitanja stikov vseh vrst (stena-stena, tlak-stena, tlak-tlak, ob sifonu...) s trajno elastičnim kitom, ki ga potrdi projektant oz. nadzor. V hrvrri no izhorri nroiektanta

- Keramične ploščice v dimenzijah po izboru naročnika, polaganje po polagalskem načrtu, ki ga potrdi naročnik.

Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic (keramika po izboru naročnika), neдрseče, z lepljenjem na podlago, fugiranje, v primeru vgradnje talnih sifonov, polaganje v padcu proti sifonu.	m2	18
Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic - v kopalnici (keramika po izboru naročnika). Polaganje v lepilo, fugiranje, z dobavo in vgradnjo vogalnih PVC profilov (v barvi po izboru projektanta) in obdelavo vseh čnalet.	m2	47
Izdelava hidroizolacijskega premaza (Hidrostop Elastik ali Mapelastic ali Elastosil ali podobno) v sanitarijah pred izvedbo talne keramike, vključno s stenskim trakom, ki ga je v obračunu upoštevati v m2 izvedbe premaza in se ga ne obračuna posebej ter vključno z izvedbo stika na manšeto (manšeto dobavi keramičar - npr. od Mapeia) sifona. Po tleh v kopalnicah ter po stenah do višine 1.5 m pri tuših. Vključno s predpripravo in vsemi spremnimi deli.	m2	18