VZDOLŽNI PROFIL
METEORNA KANALIZACIJA
M 1:500/100

ŠT. PROF IN RAZDALJA	iztok	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7
		1.24	22.73		19.24		15.09		17.40		40.54		12.90	
KOTA TERENA V OSI	187.83	187.83		187.83		187.83		187.83		187.83		187.83		187.83
KOTA NIVELETE	186.73	186.73		186.74		186.74		186.75		186.75		186.76		186.77
STACIONAŽA	0.00	1.24		23.97		43.21		34.33		51.73		92.27		105.17

VZDOLŽNI PROFIL
METEORNA KANALIZACIJA
M 1:500/100



ŠT. PROF IN RAZDALJA	M7		M8		M9		M10		M11	
		147.40		0.84		23.56		16.38		21.52		27.31		5.00	
KOTA TERENA V OSI	187.83		187.88		188.00		188.05		188.12		188.19		188.23	
KOTA NIVELETE	186.77		186.78	186.78	186.88		186.95		187.02		187.09		187.11	
STACIONAŽA	105.17		252.57	253.41	530.38		546.76		568.28		595.59		600.59	

PROGRIN
projektiranje, gradbeništvo in inženiring
PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g; 9252 Radenci
Telefon:02/8204010, mobitel 040 709 919
e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si

Odgovorni projektant faze	BOBOVEC Borut, d.i.g., IZS G-3587
Odgovorni vodja projekta	BOBOVEC Borut, d.i.g., IZS G-3587
Identifikacijska št.	IZS 2749

Investitor:	Občina Križevci Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Objekt:	Ureditev javne poti JP 724071 v Logarovcih
Lokacija: parc.št.	1213/2,1210,1207,2101 k.o. Logarovci 247
Vrsta projekta:	IZNI
Št. projekta:	21-005
Vrsta načrta:	Gradbeni prikaz
Merilo:	1:500/100
Vsebina risbe:	Vzdolžni prerez meteorne kanalizacije
Datum:	Februar 2021
Označba risbe:	13.0