x1

x2

M.P.3

M.P.4

M.P.5

M.P.6

M.P.7

M.P.1

M.P.2

LEGENDA:

strelovodni vodnik AH1 Al Ø8mm

A sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KON04

C sponka za povezavo strelovodnega vodnika z žlebnim koritom KON06

G sponka za povezvo ozemljilnega traku KON01

M.P.1 Merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom

odtok ø 12

113.375

12.75

0.60

18° nadstrešek 54°

vrh nadstreška

žlota naklon 2 %

3.40

naklon 3%

18° naklon obstoječe strehe

obstoječa streha

nova žlota naklon 2%

6.45

3.80

2.60

parapet atike 1,00 m

naklon 2%

TERASA
28,80 m2
TPO folija / lesen pod
+ 3,95
+ 3,70

preboj za preliv

6.50

NADSTREŠEK 10,40 m2
pločevina
+ 3,95

RAVNA STREHA
42,00 m2
TPO folija
+ 6,90
+ 6,65

TERASA 2
26,65 m2
TPO folija
+ 3,95
+ 3,70

9.10

8.40

parapet atike 0,50 m

3.18

3.53

0.35

obstoječi odtok

a

b

TLORIS STREHE

Opisi sprememb/datum:	
Elektro inženiring d.o.o.	Ul. Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina E-mail: erdado.david@siol.net Tel: 05/3681433 Fax: 05/3681434
Investitor:	OBČINA MIREN KOSTANJEVICA Miren 137 5291 Miren
Objekt:	GRADNJA PRIZIDKA Vrtec Kostanjevica na Krasu
Vrsta načrta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN EL. OPREME
Vrsta projektne naloge:	PZI - projekt za izvedbo
Odgovorni vodja projekta:	Ines Kos, u.d.i.a. / ZAPS 0347 A
Odgovorni projektant:	David Furlan, el.teh. / E-9035
Obdelal:	Domen Furlan, d.i.e.
Naslov risbe:	TLORIS STREHE
Vsebina risbe:	Strelovodna instalacija
Številka projekta: QS_A3 1/2015	Merilo: 1:50
Številka načrta: 216/02-17	Datum: MAJ 2017
	Št.risbe: T_11