



VR

ZR

16,81<sup>5</sup>  
15,68<sup>5</sup>  
0,57<sup>5</sup>

0,58<sup>5</sup>  
25,79  
24,79  
0,58<sup>5</sup>

CR

JR

0,42  
0,56  
15,68<sup>5</sup>  
16,81<sup>5</sup>  
0,57<sup>5</sup>

Izvedba rušitve v nivoju kleti - K: odstranjevanje AB zidov in talne konstrukcije, rušitev in odstranjevanje AB stopnic. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradnjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi takсами.		
armirani beton - plošča	m <sup>3</sup>	3,80
AB zid	m <sup>3</sup>	6,55
AB stopnice	m <sup>3</sup>	2,50

### LEGENDA RUŠITVE

- PREREZ ELEMENTA - RUŠITEV
- POVRŠINA ELEMENTA - RUŠITEV

### 02 Seznam prostorov Klet RUŠITEV PRIZIDEK

Št. pr.	Prostor	Površina m2
K01	STOPNIŠČE	18,79
		18,79 m <sup>2</sup>

STYRIA  
ARHITEKTURA

T +386 (0) 228 29 88  
F +386 (0) 228 29 89  
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.  
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR  
WWW.STYRIA.SI

±0,00 = +47,98

objekt	OŠ Miren in postavitve nove telovadnice	
lokacija	Občina Miren-Kostanjevica	
naročnik	Miren 137, Miren - Slovenija	
vrsta načrta	RUŠITEV 1FAZA	
projekt	PZI - Projekt za izvedbo	
risba	Tloris kleti	
datum	MAREC 2018	
štev. projekta	01/18	
odgovorni vodja projekta	David MIŠIČ, Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David MIŠIČ, Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Jernej METEŽ, diplomirani grad.	
projekt ID	OŠ Miren PZI - Izkaz: 6. 06. 2018	