



Izvedba rušitve v nivoju 1.N; odstranjevanje  
šakov in AB konstrukcijskih elementov,  
odstranitev AB zidov, vključno z vrati, rušitev  
oken in fasadnih zidov.  
Postavka mora zajemati vse odstranitve in  
rušitve potrebne za pripravo na gradnjo.  
Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi  
taksami.

konstrukcijski AB elementi s šaki	m²	75,00
AB zid	m²	65,00
fasadni prefabricirani elementi	m²	6,00
odstranitev oken do 2,1/1,25m	kos	5,00
odstranitev oken do 2,1/1,20m	kos	30,00
odstranitev oken do 2,0/1,9m	kos	1,00
vrata 2,1/0,9	kos	7,00

**LEGENDA RUŠITVE**

PREREZ ELEMENTA - RUŠITEV

POVRŠINA ELEMENTA - RUŠITEV

Seznam prostorov Nadstropje RUŠITEV PRIZIDEK

Št. pr.	Prostor	Površina m2
47	KABINET	18,30
48	UČILNICA Fi	58,13
49	UČILNICA Go	58,13
50	KABINET	22,01
51	HODNIK	53,73
52	UČILNICA Ke,Bi	58,25
53	KABINET	26,69
54	STOPNIŠČE	18,79
		314,03 m²

**STYRIA**  
ARHITEKTURA

T +386 (0)22 228 29 88  
F +386 (0)22 228 29 89  
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.  
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR  
WWW.STYRIA.SI

±0,00 = +47,98

objekt	OŠ Miren in postavitve nove telovadnice		
lokacija	Občina Miren-Kostanjevica		
naročnik	Miren 137, Miren - Slovenija		
vrsta načrta	RUŠITEV 1FAZA		
projekt	PZI - Projekt za izvedbo		
risba	Tloris nadstropja		
datum	MAREC 2018		
št. projekta	01/18		
odgovorni vodja projekta	David Mišič, Mag. Arch.	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič, Mag. Arch.	ZAPS 1211	
projektant	Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.		
projekt ID	OŠ Miren PZI - lokacija 6. 09. 2018		
merilo	1:100	list št.	3.13