



Izvedba rušitve v nivou pritičja - P; odstranjevanje opreme, odstranitev šakov in temeljne plošče, odstranitev AB zidov, vključno z vrati, rušitev oken in fasadnih zidov, rušenje nadstrešnice v sestavi strešne kritine - folija, AB plošča. Rušitev notranjih stopnic. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradnjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi takсами.	
amirani beton - plošča	m <sup>3</sup> 71,00
AB zid	m <sup>3</sup> 67,90
AB stopnice	m <sup>3</sup> 2,50
estrihi s tlaki	m <sup>3</sup> 51,00
sestav nadstreška	m <sup>3</sup> 6,55
odstranitev fasadne zasteklitve	m <sup>2</sup> 28,00
odstranitev oken do 1,0/0,80m kos	16,00
odstranitev oken do 2,1/1,20m kos	13,00
odstranitev oken do 2,0/1,9m kos	5,00
vrata 2,1/0,9 kos	7,00

Izvedba rušitve v nivou pritičja - P obstoječega historičnega objekta šole, odstranjevanje sanitarne opreme, odstranitev šakov, odstranitev predelnih sanitarnih zidov, vključno z vrati, odstranitev predelne stene. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradnjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi takсами.	
sanitarna oprema kos	8,00
sanitarne predelne stene kpl	1,00
MK predelne stene	2,00

Izvedba rušitve obstoječe stopnice v historičnem objektu OŠ Miren. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na kasnejša dela. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi takсами.	
kpl	1,00

- LEGENDA RUŠITVE**
- PREREZ ELEMENTA - RUŠITEV
  - POVRŠINA ELEMENTA - RUŠITEV

Seznam prostorov Pritličje RUŠITEV PRIZIDEK

Št. pr.	Prostor	Površina m2
06	KABINET	18,87
07	TEHNIČNI POUK	58,25
08	FOTOTEMNICA	7,45
09	HODNIK	29,47
10	STROJNICA	22,02
11	VETROLOV	4,39
12	HODNIK	16,13
13	PREDPROSTOR	60,53
14	KABINET	13,80
15	ORODJE	22,42
16	GARDEROBA UČENCI	28,73
17	STOPNIŠČE	18,79
19	TELOVADNICA	397,65
21	GARDEROBA UČENKE	28,73
		727,23 m <sup>2</sup>

**STYRIA ARHITEKTURA**

T + 386 / 2 / 228 29 88  
F + 386 / 2 / 228 29 89  
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.  
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR  
WWW.STYRIA.SI

objekt		OŠ Miren in postavitev nove telovadnice
lokacija		Miren 137, Miren - Slovenija
naročnik		Občina Miren-Kostanjevica
vrsta načrta		RUŠITEV - IFAZA
projekt		PZI - Projekt za izvedbo
risba		Tloris pritičja
datum		SEPTEMBER 2018
štev. projekta		01/18
odgovorni vodja projekta		David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211
odgovorni projektant		David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211
projektant		Jurej METEŽ, dipl.ing.grad.
projekt ID		OŠ-Miren-PZI - bilanca: 29. 04. 2019
merilo		1:100
list št.		3.3.2