

2.1 NASLOVNA STRAN

2 – NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

NAROČNIK

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

Miren 137, 5291 Miren

PREVZEMNIK

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana

OBJEKT

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini –
VIPava

TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PZI

ZA GRADNJO

NOVA GRADNJA

PROJEKTANT:

KREADOM, d.o.o

Kidričeva ulica 20
5000 Nova Gorica

ODGOVORNA OSEBA:

ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh.



podpis

KREADOM
celovite prostorske rešitve

žig

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

02/2018 - KA, Nova Gorica, korekcija: julij 2020

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh.



podpis



žig

Številka izvoda: 1 2 3 A

2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE ŠT. 02/2018 - KA

- 2.1 Naslovna stran
- 2.2 Kazalo vsebine načrta krajinske arhitekture
- 2.3 Kazalo risb načrta krajinske arhitekture
- 2.4 Tehnično poročilo
 - 2.4.1 Tehnično poročilo Tematska učna pot ob reki Vipavi
 - 2.4.2 Tehnično poročilo Vstopna točka Miren
- 2.5 Splošni podatki o objektu in soglasjih
 - 2.5.1 Splošni podatki o objektu in soglasjih Tematska učna pot ob reki Vipavi
 - 2.5.2 Splošni podatki o objektu in soglasjih Vstopna točka Miren
- 2.6 Popis gradbeno obrtniških del
- 2.7 Priloga

2.3 KAZALO RISB NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE ŠT. 02/2018 - KA

TRASA POTI TEMATSKE UČNE POTI OB REKI VIPAVI

M 1:10000

- 1 trasa odsek 1-2, občina Vipava
- 2 trasa odsek 3-4, občina Vipava
- 3 trasa odsek 5, občina Ajdovščina
- 4 trasa odsek 6-7, občina Ajdovščina
 - trasa odsek H1-H2, občina Ajdovščina – del ob Hublju
- 5 trasa odsek 8-9, občina Ajdovščina
- 6 trasa odsek 10-11, občina Ajdovščina
- 7 trasa odsek 12-13, Občina Ajdovščina
- 8 trasa odsek 14-15, Mestna občina Nova Gorica
- 9 trasa odsek 15-18, Mestna občina Nova Gorica
- 10 trasa odsek 19-21, Mestna občina Nova Gorica
- 11 trasa odsek 22-24, Mestna občina Nova Gorica
- 12 trasa odsek 25-28, občina Renče – Vogrsko
- 13 trasa odsek 29-32, občina Renče – Vogrsko
- 14 trasa odsek 33-35, občina Renče – Vogrsko
- 15 trasa odsek 36-38, občina Miren – Kostanjevica
- 16 trasa odsek 39-40, občina Miren – Kostanjevica

TEHNIČNE RISBE

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 0 PROFIL POTI – KOLESARSKA POT | M 1:20 |
| 1 PROFIL POTI KATEGORIJE A | M 1:20 |
| 2 PROFIL POTI KATEGORIJE B | M 1:20 |
| 3 PROFIL POTI KATEGORIJE C | M 1:20 |
| 4 PROFIL POTI KATEGORIJE D | M 1:20 |
| 5 USMERITVENI KOLIČEK | M 1:10 |
| 6 INFORMATIVNA TABLA – ENOJNA | M 1:10 |
| 7 INFORMATIVNA TABLA – DVOJNA | M 1:10 |
| 8 TABLA OB OPAZOVALNICI | M 1:10 |

VSTOPNA TOČKA MIREN

1 SITUACIJA	M = 1:75
2 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJA	M = 1:75
3 PREREZ A	M = 1:50
4 PREREZ B	M = 1:50
5 KLOP 1	M = 1:20
6 KLOP 2	M = 1:20
7 KLOP 3 in 8	M = 1:20
8 KLOP 4 IN 7	M = 1:20
9 KLOP 5	M = 1:20
10 KLOP 6	M = 1:20
11 KLOP 9	M = 1:20
12 INFORMATIVNA TABLA	M = 1:10

2.4 TEHNIČNO POROČILO

2.4.1 Tehnično poročilo Tematska učna pot ob reki Vipavi

LEGA

Predvidena je ureditev tematske učne poti ob reki Vipavi od izvira v Vipavi do državne meje v Mirnu.

SPLOŠEN OPIS

Predmet projektne dokumentacije je ureditev tematske učne poti, ki bo služila tudi kolesarjem in sprehajalcem vzdolž reke Vipave na slovenskem ozemlju v skupni dolžini cca. 46km. Za objekt se ne bo pridobivalo gradbeno dovoljenje, saj gre predvsem za vzdrževalna dela na že obstoječih cestah in poteh in manjše sanacije posameznih delov trase. Kljub temu mora **vsaka občina** za svoj del poti urediti lastništva parcel, ki niso v lasti občin oz. države, investitor pa mora pridobiti naravovarstveno soglasje, saj pot na nekaterih odsekih prečka območja Nature 2000.

Projekt za izvedbo je izdelan na podlagi 'Idejne zasnove poteka naravoslovne tematske poti ob reki Vipavi', ki jo je junija 2016 izdelalo podjetje Kreadom d.o.o. V sklopu izdelane idejne zasnove je bila trasa usklajena tudi z že obstoječimi sorodnimi potmi in novo načrtovanimi regijskimi kolesarskimi potmi.

PREDMET IN NAMEN PROJEKTA

Tematska učna pot je ena od aktivnosti projekta, ki predvideva 'Ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Pot bo služila kot glavna os oziroma osrednja linija vzpostavljačo se zelene infrastrukture. Nanjo se bodo pripenjale lokalne obstoječe krožne poti, s katerimi se bodo naselja še bolj približala reki.

Predlog naj bi služil tudi evidentiranju stanja ogroženih tarčnih vrst in ozaveščanju o tam živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah posameznega področja.

KONFIGURACIJA TERENA

Trasa poti poteka večinoma neposredno ob reki Vipavi. V občinah Vipava in Ajdovščina je večji del trase zgledno urejen po že obstoječih makadamskih poteh. V Vipavi pot začnemo v centru na nadmorski višini 99m, v Mirnu pa se pot izteče na 43m nmv. Površno bi lahko rekli, da je pot povsem ravninska, ob prehodu v Mestno občino Nova Gorica pa se pojavi prvi daljši vzpon. Iz Batuj se po položni asfaltirani poti iz 69m nmv povzpemo čez Sv. Katarino do naselja Vrh na 221m nmv in nato spustimo do Pekla na 70m nmv. Pot je nato v preostanku Mestne občine Nova Gorica precej ravninska in nezahtevna, enako se nadaljuje na prehodu v občino Renče-Vogrsko, ki poteka po poljskih poteh, v center Renč pa vstopimo po obstoječi asfaltirani občinski cesti 260034. Manjšo višinsko razliko v občini Renče-Vogrsko moramo premagati samo še iz Merljakov v Jarabišče, ko se vzdolž pobočja iz smeri Renč dvignemo iz 52m nmv na cca. 63m nmv in nato spet spustimo v Jarabišče, ki je na nadmorski višini 46m. Tu je ponovno prehod med občinami in pot nadaljuje v občini Miren-Kostanjevica, kjer ni več nikakršnih višinskih ovir iztek poti na državni meji pa končamo na nadmorski višini 43m.

ANALIZA TRENUTNEGA STANJA

Kvalitetni zgornji ustroj zagotavlja varnost in udobno vožnjo. Površina mora biti enovita in kvalitetno vzdrževana, brez večjih grbin ali drugih prekinitev. Zadostiti mora osnovnim zahtevam po nosilnosti, ravnosti, dreniranju in odvajanju. Ker pot poteka po naravnem okolju sta najustreznejša zaključna sloja pesek ali protiprašna zaščita. Oba izpolnjujeta potrebne zahteve in hkrati dajeta naraven videz. Nekoliko je zahtevnejše vzdrževanje pri peščenih poteh, saj so podvržene delovanju vod, a bo pot v prvi fazi zaradi omejitve sredstev pot povsod izvedena le kot peščena oziroma makadamska površina.

Trasa poti se navezuje na reko Vipavo in skuša obiskovalce voditi v neposredni bližini vodotoka kjer je to le mogoče. Zaradi okolja v katerem pot poteka in same narave tematske poti mora biti sestava profila čim bolj sonaravna in nemoteča v okolju. Poudarek je na čim večji ohranitvi prvotnega stanja z minimalnimi funkcionalnimi posegi. Dolžina trase tematske učne poti ob reki Vipavi znaša približno 46 km. Razdeljena je na pet odsekov glede na občine po katerih poteka, znotraj vsake občine pa še na odseke, ki definirajo stopnjo ohranjenosti poti.

Celotna trasa poteka po že obstoječih poteh, ki pa so zaradi različnih namembnostih in frekvence uporabe v različnih stanjih. Poti so razdeljene v štiri kategorije glede na stopnjo potrebne sanacije:

A (zelena) - obstoječe asfaltne poti in ceste, ki jih lahko uporabljamo brez dodatnega urejanja;

B (modra) - dobri makadami, kjer je potrebno le minimalno vzdrževanje oziroma izravnava zgornjega ustroja poti ali posameznih udarnih jam;

C (oranžna) - slabše utrjene poti v zemljini kjer je predvideno 15cm utrjenega makadamskega nasutja in 2 cm zaporne plasti peska;

D (rdeča) - neutrjene površine kjer je potreben izkop humusa in 25cm utrjenega tamponskega nasutja s 2 cm zaporne plasti peska.

OBČINE / KATEGORIJE	Vipava	Ajdovščina	Nova Gorica	Renče - Vogrsko	Miren - Kostanjevica	SKUPNO [m]
A	790	1.705	7.460	3.163	4.695	17.813
A [H2]		260				260
B	2.750	12.460	1.740	4.080	220	21.250
B [H1]		2.680				2.680
C	640	/	3.175	/	/	3.815
D	/	/	370	2.190	/	2.560
	4.180	14.165	12.745	9.433	4.915	45.438
		17.105				48.378

Iz priložene tabele je razvidno koliko metrov poti posamične kategorije poteka znotraj posamezne občine, kar bo v pomoč predvsem pri financiranju oziroma je to predstavljalo ključ za delitev kohezijskih sredstev namenjenih projektu.

OPIS POTI PO ODSEKIH

Zaradi lažje preglednosti projekta bo pot definirana po posameznih odsekih, kot so označeni v grafičnem delu načrta. Odseki si sledijo **od Vipave proti zahodu - Mirnu**, kjer reka Vipava prečka državno mejo. Mere in koordinate so okvirne, saj je bila pot projektirana na temeljnem topografskem načrtu (merilo 1:5000, leto izdelave med 1970 in 1992) in ne na geodetskem posnetku.

OBČINA VIPAVA

odsek 1 – 790m, kategorije A

(začetek-GKY: 419850, GKX: 78377; konec-GKY: 419317, GKX: 78621)

Odsek 1 se začne v centru Vipave in vodi po že obstoječih, urejenih, asfaltiranih poteh. Iz Glavnega trga pot vodi po ulici Vojana Reharja, čez trg Pavla Rušta in naprej po Beblerjevi ulici vse do Goriške ceste. Tu pot prečka državno cesto R2 1473 in nadaljuje po javni poti Na Produ (958911) do makadamske poti. Na tem odseku vzdrževalna dela niso potrebna, na Glavni trg se bo postavilo le informativno tablo s podatki o celotnem poteku poti in samem projektu.

odsek 2 – 1.280m, kategorije B

(začetek-GKY: 419317, GKX: 78621; konec-GKY: 418386, GKX: 78817)

Odsek 2 nadaljuje traso poti po makadamski, dobro ohranjeni poti kjer je potrebno sanirati le posamezne udarne jame. Po približno 970m se pot spusti pod avtocesto, kjer je potrebno opozoriti na sanacijo odvodnjavanja podhoda, saj je v času deževja težko prehodan. Od tu naprej pot vodi v smeri jugo-zahoda proti reki Vipavi.

odsek 3 – 640m, kategorije C

(začetek-GKY: 418386, GKX: 78817; konec-GKY: 417969, GKX: 79169)

Odsek 3 je prvi v občini Vipava, kjer je potrebno opraviti nekoliko več vzdrževalnih del. Obstoječa pot je poljska pot v zemljini, zato se predvidi utrjeno nasutje tamponskega drobljenca debeline 15cm granulacije 0/32, kot vrhnji sloj pa 2cm peščene zaporne plasti. Približno na polovici odseka 3 (koordinate: 418258, 79102) se pojavi obstoječi premostitveni objekt **PO1**, ki je potreben le čiščenja oziroma manjših vzdrževalnih del.

odsek 4 – 1.470m, kategorije B

(začetek-GKY: 417969, GKX: 79169; konec-GKY: 416982, GKX: 80118)

Odsek 4 se nadaljuje po obstoječi makadamski poti, kjer se predvidi le vzdrževalna dela. Ta odsek poti zajema kar nekaj že obstoječih premostitvenih objektov in tri prečkanja vodnih teles, ki pa se ne urejajo v sklopu tega projekta. **PO2** je nov predvideni premostitveni objekt ob prečkanju Dupeljskega potoka (koordinate: 417647, 79372), ki trenutno ostaja neobdelan, bi ga bilo pa v nadaljevanju smiselno urediti. Pot nadaljuje ob manjšem rokavu reke Vipave, kjer se nahaja že obstoječi prepust **PO3**, v nadaljevanju pa je ponovno prečkanje vodnega telesa (odvodnik Log-Zemona) **PO4** (koordinate: 417395, 79786). Po poti prečkamo še dva že obstoječa premostitvena objekta **PO5** in **PO6**, **PO7** (koordinate: 417079, 80089) pa je ponovno neurejena točka prečkanja vodotoka (Šumljak).

OBČINA AJDOVŠČINA

odsek 5 – 1.590m, kategorije B

(začetek-GKY: 416982, GKX: 80118; konec-GKY: 415613, GKX: 80693)

Odsek 5 predstavlja dobro utrjeno in pripravljeno pot, ki se nadaljuje iz občine Vipava. Na poti kategorije B je predvidena le sanacija posameznih udarnih jam. Na odseku se pojavi potreba po ureditvi novega prečkanja vodotoka (Šumljak) **PO10** (koordinate: 416085, 80669), ki pa se ne bo urejal v sklopu tega projekta. Ob priključitvi poti na drugo pot je urejen manjši AB mostiček **PO11** (koordinate: 415845, 80722), ki bi se ga ohranilo. Pot odseka 5 nato pripelje do Napoleonovega mosta.

odsek H1 – 2.680m, kategorije B

(začetek-GKY: 415612, GKX: 80694; konec-GKY: 415574, GKX: 82865)

Odsek H1 je večinski del poti ob Hublju. Pot je zgledno urejena v makadamu in bodo tu izvedena le minimalna vzdrževalna dela.

odsek H2 – 260m, kategorije A

(začetek-GKY: 415613, GKX: 80693; konec-GKY: 415546, GKX: 83106)

Odsek H2 je zaključni del poti ob Hublju, ki pripelje v center Ajdovščine natančneje v Šturski park. Tu je pot asfaltirana in dodatno vzdrževanje ni potrebno.

odsek 6 – 1010m, kategorije A

(začetek-GKY: 415612, GKX: 80693; konec-GKY: 414691, GKX: 80661)

Odsek 6 predstavlja obstoječo asfaltirano lokalno cesto (LC 001121, 458461, 001102), ki vodi skozi vas Dolenje in kjer ni potrebnih dodatnih del. Ta odsek poti skozi vas je zelo prijeten, na severni strani pa nas neprestano spremlja reka Vipava.

odsek 7 – 3.780m, kategorije B

(začetek-GKY: 414691, GKX: 80661; konec-GKY: 411326, GKX: 81002)

Odsek 7 se začne kot gozdna pot (018310) v dobro ohranjenem makadamu, kjer se bo saniralo le posamezne udarne jame. Trasa nato poteka po javni poti (JP 502071), ravno tako s peščeno dobro ohranjeno vrhno plastjo.

odsek 8 – 580m, kategorije A

(začetek-GKY: 411326, GKX: 81002; konec-GKY: 410968, GKX: 80978)

Odsek 8 vodi čez Velike Žablje po obstoječih asfaltiranih javni poti (JP 502071), nato del po lokalni cesti (LC 001063) in ponovno javni poti (JP 50251), kar pa v naravi ni opazno saj pot poteka nemoteno in ne zahteva dodatnega urejanja.

odsek 9 – 2.730m, kategorije B

(začetek-GKY: 410968, GKX: 80978; konec-GKY: 408528, GKX: 81725)

Odsek 9 vodi po gozdni cesti (018411), ki je dobro ohranjena in se bo izvedlo le manjša vzdrževalna dela na zgornjem ustroju cestišča. V zadnjem delu (60m) se odsek poti zaključuje z asfaltiranim mostom, čez reko Vipavo.

odsek 10 – 1.090m, kategorije B

(začetek-GKY: 408528, GKX: 81725; konec-GKY: 407985, GKX: 81792)

Odsek poti številka 10 je na predlog ZZRS, DOPPS in ZRSVN premaknjen na že obstoječo pot, ki poteka najprej po lokalni cesti (LC001041) na parceli 2794 k.o. Kamnje, nato pa zavije proti zahodu na dobro vzdrževano poljsko pot parc. 2772. Trasa nadaljuje ob Vrtovinšču proti jugu in tam preči potok preko obstoječega premostitvenega objekta **PO13**. Ker je ta del poti zelo dobro urejen, se bodo opravila le manjša vzdrževalna dela posameznih udarnih jam. Ob premiku trase poti se ognemo tudi ureditvi premostitve čez cestni jarek **PO12**.

odsek 11 – 300m, kategorije B

(začetek-GKY: 407985, GKX: 81792; konec-GKY: 407985, GKX: 82082)

Odsek 11 se začne z obstoječim premostitvenim objektom PO13, od tu vodi trasa po obstoječi dobro vzdrževani makadamski poti proti severu, do poti, ki poteka vzporedno z železniško progo.

odsek 12 – 2.970m, kategorije B

(začetek-GKY: 407985, GKX: 82082; konec-GKY: 405275, GKX: 83033)

Odsek 12 je najdaljši del poti v občini Ajdovščina. Pot je urejena v makadamu, kjer se bo izvedlo le vzdrževanje zgornjega ustroja oziroma sanacija posameznih udarnih jam. Pot poteka vzporedno z železniško progo in pod progo so prepusti urejeni. Prvi premostitveni objekt, ki bi ga bilo smiselno urediti je **PO14** (koordinate: 407885, 82067), ki pa se ne bo urejal v sklopu tega projekta. Že po približno 310m pridemo po novega prepusta **PO15** (koordinate: 407574, 82073), ki pa je že trenutno skoraj v celoti prehodan. Po poti v smeri proti zahodu prečkamo še tri že obstoječe premostitvene objekte PO16, PO17, PO18.

odsek 13 – 115m, kategorije A

(začetek-GKY: 405275, GKX: 83033; konec-GKY: 405207, GKX: 82941)

Odsek 13 je zadnji odsek trase v občini Ajdovščina, ki je asfaltiran in ni potrebno dodatnih urejevalnih del. Ta odsek se izteče v most preko reke Vipave v Mestno občino Nova Gorica.

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

odsek 14 – 3430m, kategorije A

(začetek-GKY: 405207, GKX: 82941; konec-GKY: 404806, GKX: 82491)

Odsek 14 je najdaljši del trase v Mestni občini Nova Gorica. Pot poteka po obstoječi asfaltirani cesti, ki se iz Batuj povzpne mimo Sv. Katarine, do naselja Vrh.

odsek 15 – 1235m, kategorija C

(začetek-GKY: 404806, GKX: 82491; konec-GKY: 403918, GKX: 83083)

Odsek vodi po makadamski poti iz naselja Vrh, navzdol proti Peklu. Trasa sledi parceli 4902/1, ki je opredeljena kot javno dobro. Pot se bo uredila z utrjenim nasutjem 15cm tamponskega drobljenca in 2cm vrhnjo peščeno zaporno plastjo.

odsek 16 – 370m, kategorija D

(začetek-GKY: 403918, GKX: 83083; konec-GKY: 404257, GKX: 82854)

Odsek 16 pripelje pot do edine **nove brvi**, ki je predvidena za izvedbo v sklopu obravnavanega projekta. Brv **PO22** bo izvedena na lokaciji (npr.: GKY: 404257, GKX: 82854) kjer bo prečkala reko Vipavo (npr. GKY: 404243, GKX: 82850). Brv bo posebej obdelana tako v projektu idejne zasnove kot projektu za izvedbo.

odsek 17 – 660m, kategorije C

(začetek-GKY: 404257, GKX: 82854; konec-GKY: 403829, GKX: 82373)

Odsek 17 nadaljuje traso poti po parceli 7729, k.o. Dornberk, ki je prav tako kategorizirana kot javno dobro. V naravi to predstavlja pot v zemljini, ki jo uporabljajo obdelovalci okoliških kmetijskih površin. Pot se bo uredila z utrjenim nasutjem 15cm tamponskega drobljenca in 2cm vrhnjo peščeno zaporno plastjo.

odsek 18 – 2.130m, kategorije A

(začetek-GKY: 403829, GKX: 82373; konec-GKY: 402944, GKX: 83643)

Odsek 18 poteka po obstoječih asfaltiranih poteh, kar ne bo zahtevalo dodatnega vzdrževanja. Začne se z lokalno cesto (LC 284211), opozoriti je potrebno na ožji prehod pod železniško progo (_10), po prečenju regionalne ceste pa se del trase nadaljuje še po javni poti (784601).

odsek 19 – 630m, kategorije B

(začetek-GKY: 402944, GKX: 83643; konec-GKY: 402858, GKX: 84211)

Odsek 19 vodi po obstoječi dobro ohranjeni makadamski poti, kjer se bo saniralo le posamezne deformacije zgornjega ustroja cestišča. Trasa sledi parcelam 7692, 8039/2, 8039/1, 8041/1, vse k.o. Dornberk, ki so opredeljene kot javno dobro.

odsek 20 – 930m, kategorije C

(začetek-GKY: 402858, GKX: 84211; konec-GKY: 402149, GKX: 84120)

Odsek 20 se začne s premostitvenim objektom **PO23** (koordinate: 402859, 84204). V tem delu je pot, za potrebe traktorskega dostopa do obdelovalnih površin, spojena s strugo manjšega vodotoka.

Pot je od tu naprej gozdna pot v zemljini, a ker je precej dobro urejena se bo dodalo le 15cm utrjenega tamponskega drobljenca z vrhnjim slojem 2cm peščene zaporne plasti. Tu se tudi pojavi manjši vzpon oz. spust, ki pa ne predstavlja večjih težav. Pot poteka po javni poti na parcelni št. 8020, k.o. Dornberk.

odsek 21 – 1.020m, kategorije B

(začetek-GKY: 402149, GKX: 84120; konec-GKY: 401472, GKX: 83564)

Odsek 21 vodi po poti, ki je evidentirana kot javna pot (JP 784701), na parceli št. 8021, k.o. Dornberk. Ker je zgornji ustroj poti dobro vzdrževan se na tem delu predvidi le sanacije posameznih udarnih jam oziroma manjša vzdrževalna dela.

odsek 22 – 1.900m, kategorije A**(začetek-GKY: 401472, GKX: 83564; konec-GKY: 399906, GKX: 84130)**

Odsek 22 je eden redkih delov celotne poti, ki vodi skozi večje naselje - Prvačino. Tu vodi trasa po obstoječih asfaltiranih potek zato ni predvidenih dodatnih posegov. Trasa nadaljuje po javni poti (JP 784701), nato po lokalni cesti (LC 284291). Nekoliko neprijetno je prečkanje regionalne ceste (R1 204/1012), a kljub prizadevanjem drugačen potek trase ni bil izvedljiv.

odsek 23 – 90m, kategorije B**(začetek-GKY: 399906, GKX: 84130; konec-GKY: 399871, GKX: 84049)**

Odsek 23 predstavlja le kratek del poti v dobro vzdrževanem makadamu na parceli 1844, k.o. Prvačina, zato se bo tu opravilo le krpanje morebitnih udarnih jam.

odsek 24 – 350m, kategorije C**(začetek-GKY: 399871, GKX: 84049; konec-GKY: 399560, GKX: 84118)**

Odsek 24 predstavlja zadnji del poti v Mestni občini Nova Gorica. Pot je poljska pot v zemljini, kjer je potrebno urediti zgornji ustroj. Izvedlo se bo utrjeno nasutje 15cm tamponskega drobljenca z zgornjo 2cm peščeno zaporno plastjo.

OBČINA RENČE - VOGRSKO**odsek 25 – 1.320m, kategorije D****(začetek-GKY: 399560, GKX: 84118; konec-GKY: 398547, GKX: 83931)**

Odsek 25 predstavlja poljsko pot v zemljini, ki poteka po parceli 1661 k.o. Prvačina. Za ureditev bo potreben delen izkop humusa in utrditev 25cm utrjenega tamponskega nasutja s 2cm zgornje zaporne peščene plasti.

odsek 26 – 3.310m, kategorije B**(začetek-GKY: 398547, GKX: 83931; konec-GKY: 397119, GKX: 84109)**

Odsek 26 se nekoliko oddalji od same reke Vipave. Vodi po dobro urejenih makadamskih poljskih poteh, kjer se predvidi le vzdrževalna dela zgornjega ustroja kjer je to potrebno. Trasa vodi po poti na parcelah 1678 in 1701, k.o. Prvačina. Tu pot pride do vodotoka Lijak, kjer je bila v idejni zasnovi predvidena brv, a zaradi pomanjkanja sredstev v tej fazi ne bo izvedena, zato pot nadaljuje po parceli 1635, k.o. Prvačina proti severu, prečka Lijak preko regionalne ceste (R1 204/1012) in nato se vrne proti jugu po parceli 916, k.o. Bukovica po javni poti za kolesarje (KJ 978602).

odsek 27 – 620m, kategorije A**(začetek-GKY: 397119, GKX: 84109; konec-GKY: 397131, GKX: 83868)**

Odsek 27 vodi po obstoječi asfaltirani javni poti za kolesarje (KJ 978602), tako se izognemo večjemu krožišču in se na lokalno cesto (LC 260034) priključimo pred slikovitim mostom čez reko Vipavo.

odsek 28 – 663m, kategorije A**(začetek-GKY: 397131, GKX: 83868; konec-GKY: 396797, GKX: 83461)**

Odsek 28 predstavlja obstoječo asfaltirano pot, ki ne potrebuje dodatnega urejanja in s tem povezanih stroškov. Trasa vodi skozi naselje Renče po javni poti (JP 784932 in JP 784931). Krajši del do Goriških opekarn pot sledi Lokalni cesti (LC 259032).

odsek 29 – 1940m, predvidena pot – NI PREDMET PZI!**(začetek-GKY: 396797, GKX: 83461; konec-GKY: 396112, GKX: 83257)**

Odsek 29 vodi po poljski poti, vzporedni z Lokalno cesto (LC 260034) ob Goriških opekarnah, do načrtovane ptičje opazovalnice ob Renškem glinokopu. Urejanje tega odseka poti ni predmet tega PZI načrta.

odsek 30 – 140m, kategorije B**(začetek-GKY: 396381, GKX: 82898; konec-GKY: 396439, GKX: 82765)**

Odsek 30 je manjši del makadamske poti, ki vodi do obstoječe asfaltirane javne poti (JP 784891).

odsek 31 – 1.830m, kategorije A**(začetek-GKY: 396439, GKX: 82765; konec-GKY: 394878, GKX: 83245)**

Odsek 31 predstavlja obstoječo asfaltirano pot, ki ne potrebuje dodatnega urejanja in s tem povezanih stroškov. Trasa vodi po javni poti (JP 784891) in naprej se priključi na lokalno cesto (LC 259023).

odsek 32 – 200m, kategorije B**(začetek-GKY: 394878, GKX: 83245; konec-GKY: 394687, GKX: 83233)**

Odsek 32 je del poti v dobro ohranjenem makadamu zato se predvidi le krpanje morebitnih udarnih jam ali manjših sanacij zgornjega ustroja.

odsek 33 – 870m, kategorije D

(začetek-GKY: 394687, GKX: 83233; konec-GKY: 393935, GKX: 83432)

Odsek 33 je eden bolj zahtevnih delov celotne trase. Pot poteka po trasi obstoječe poti po parcelah 2267/2 in 2265/1, k.o. Renče, ki je blatna in neutrjena. Za ureditev bo potreben delni izkop humusa in utrditev 25cm utrjenega tamponskega nasutja s 2cm zgornje zaporne peščene plasti.

odsek 34 – 430m, kategorije B

(začetek-GKY: 393935, GKX: 83432; konec-GKY: 393566, GKX: 83400)

Odsek 34 predstavlja krajši del poti urejene v makadamu, ki potrebuje le manjša vzdrževalna dela zgornjega ustroja cestišča. Pot poteka po parcelah 2265/3 in 2265/2, k.o. Renče, slednja vodi po javni poti (JP 784841).

odsek 35 – 50m, kategorije A

(začetek-GKY: 393566, GKX: 83400; konec-GKY: 393526, GKX: 83376)

Odsek 35 je le delček asfaltirane, že urejene poti, ki vodi po lokalni poti (JP 759301) proti zahodu v občino Miren-Kostanjevica.

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

odsek 36 – 2.050m, kategorije A

(začetek-GKY: 393526, GKX: 83376; konec-GKY: 391863, GKX: 83482)

Odsek 36 je najdaljši del trase v občini Miren-Kostanjevica, ki pa poteka po obstoječih asfaltiranih cestah zato niso predvidena dodatna dela ali stroški. Pot se nadaljuje iz občine Renče-Vogrsko kot javna pot (JP 759301) in nato lokalna cesta (LC 259032) vse do križišča z regionalno cesto. Na tem delu poti je urejena vstopna točka v okviru Tematske učne poti ob reki Vipavi na lokaciji pri obstoječem gostinskem lokalu (koordinate: 391875, 83446) opremljena z informativno tablo, podatki o poteku trasi poti in samem projektu.

odsek 37 – 1.270m, kategorije A

(začetek-GKY: 391863, GKX: 83482; konec-GKY: 392199, GKX: 84233)

Odsek 37 vodi po regionalni cesti (R3 614/1047) proti centru Mirna. Cesta je urejena in asfaltirana, zato ne bo potrebnih dodatnih del. Po prečkanju mostu čez Vipavo, trasa vodi še del po javni poti (JP 759211).

odsek 38 – 220m, kategorije B

(začetek-GKY: 392199, GKX: 84233; konec-GKY: 392111, GKX: 84048)

Odsek 38 je v naravi dobro ohranjena poljska pot, kategorizirana kot javna pot (JP 759212). Na obstoječem makadamu se bo izvedlo le sanacije posameznih udarnih jam ali manjša vzdrževalna dela. Ob koncu danega odseka je novejša brv, ki vodi na levi breg Vipave.

odsek 39 – 600m, kategorije A

(začetek-GKY: 392111, GKX: 84048; konec-GKY: 39722, GKX: 83397)

Odsek 39 vodi krajši del po regionalni cesti (R3 614/1047), nato pa med hišami po javni poti (JP 759221), do obstoječe javne poti (JP 759231). Potrebno je izvesti manjša vzdrževalna dela zgornjega ustroja poti.

odsek 40 – 775m, kategorije A

(začetek-GKY: 391722, GKX: 83397; konec-GKY: 390994, GKX: 83577)

Odsek 40 je zadnji del trase Tematske učne poti ob reki Vipavi, ki vodi do državne meje, v naravi pa se pot nadaljuje še naprej. Obstoječa javna pot (JP 759231) je asfaltirana in vzdrževalna dela na tem odseku ne bodo potrebna.

CELOTNA POT_SKUPNI ELEMENTI

INFORMATIVNE TABLE so enotnega videza vzdolž celotne poti in usklajene s Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot. Na celotni trasi se zvrsti 10 tabel na območjih, kjer je obiskovalce potrebno opozoriti na naravne ali kulturne vrednote ter jim predstaviti potek trase celotne poti. Vse table so enotno oblikovane razen dveh, ki sta del širše ureditve dane lokacije. Prva taka je ob ptičji opazovalnici ob renškem glinokopu, kjer bo informativna tabla del opazovalnice. Druga pa je na vstopni točki v Mirnu, kjer je tako material kot dimenzija table prilagojena ureditvi celotne vstopne točke.

Vseh ostalih **8 tabel** je izdelanih iz lesene konstrukcije višine 180cm, modularno razdeljene na širino 70 oziroma 141 cm. Informacije in grafični material je natisnjen na DIBOND pločevino (70x92cm in 141x92cm, 3mm debeline). Število posameznih dopolnilnih tabel je odvisno od same lokacije in količine materiala/informacij, ki so predvideni. Konstrukcija table se preko kovinskih nosilcev pritrjuje v montažni betonski temelj dimenzije 30x30x40cm.

1. **tabla** (141x92cm) je predvidena v Vipavi na Glavnem trgu. Točno lokacijo se bo določilo ob izvedbi na licu mesta v dogovoru z lokalno skupnostjo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je trg zavarovan kot kulturna dediščina. Poleg se postavi tablo o financiranjih projekta, dimenzije 70x92 cm.
2. **tabla** (70x92cm) je predvidena pri mostu na območju Novakove mlinščice na desnem bregu Vipave (npr. GKY: 418380, GKX: 78830). Predstavljene bodo drče oz. pregrade, ki se gradijo v okviru projekta, posamezne ribe, ki živijo na območju ter sama naravna vrednota in Ajdovsko polje.
3. **tabla** (141x92cm) je predvidena pri Napoleonovem mostu (npr. GKY: 415614, GKX: 80693), ki ima pomembno zgodovinsko vrednost trenutno pa ni označen.
4. **tabla** (70x92cm) je locirana ob meander pri Dolenju (npr. GKY: 414464, GKX: 80845). Predstavilo se bo revitalizacijo meandra in pomen le tega za naravo ter živali, ki so z ureditvijo meandra pridobile nov habitat.
5. **tabla** (141x92cm) bo postavljena ob že obstoječem počivališču v Brjah (npr. GKY: 408546, GKX: 81727 ali bliže mostu GKY: 408510, GKX: 81699). Predstavljene so lahko ribe, ptice kulturne krajine, koščični škratec in vidra.
6. **tabla** (70x92cm) je predvidena na novo grajeni brvi na območju Pekla (cca. GKY: 404257, GKX: 82854) kjer bo predstavljena soteska Pekel, živali, ki jih lahko opazujemo z brvi in zgodovina mlina, ki je deloval v bližini.
7. **tabla** (70x92cm) se postavi k Zaloškemu bajerju (npr. GKY: 402193, GKX: 84348) kjer se predstavi bajer in živali mrtvice.
8. **tabla** (141x92cm) bo postavljena ob obstoječem manjšem počivališču (npr. GKY: 396952, GKX: 84086), ki omogoča dober pogled na mrtvico. Predstavi se problematika tujerodnih želv v povezavi z močvirsko sklednico in pomen mrtvice kot naravne vrednote.
9. **tabla** je predvidena ob načrtovani ptičji opazovalnici. Predvidena je postavitvev treh tabel iz DIBOND pločevine (70x100x3mm debeline), ki so pritrjene na stranico ptičje opazovalnice.

10. tabla (141x92cm) je predvidena v sklopu ureditve vstopne točke v Mirnu. Zaradi celostne ureditve bo tabla vizualno nekoliko drugačne od ostalih, predstavljala pa bo celoten projekt VIPAva in tematsko učno pot. Poleg se postavi tablo o financerjih projekta, dimenzije 70x92 cm.

USMERITVENI KOLIČKI so enotnega oblikovanja vzdolž celotne poti ob reki Vipavi in služijo usmerjanju obiskovalcev na točkah kjer se pojavi več možnih poti. Na celotni poti bo postavljenih **70 usmerjevalnih količkov**. Usmerjevalni piktogram je pritrjen na količek dimenzije 12x12x120cm. Količek se preko kovinskega nosilca pritruje v montažni temelj dimenzije 30x30x30cm.

Usmeritveni količki so v grafičnih prilogah označeni z vijoličnim kvadratom, na terenu se jih smiselno umesti ob rob poti v dogovoru s projektantom in skladno s cestno prometnimi predpisi. V nadaljevanju so podane okvirne koordinate posameznih količkov zaradi lažje orientacije na terenu.

SKUPNI ELEMENTI RAZDELJENI PO OBČINAH

OBČINE / ELEMENTI	Vipava	Ajdovščina	Nova Gorica	Renče - Vogrsko	Miren - Kostanjevica	SKUPNO [kom]
količki	6	15	24	17	8	70
tabla 70x92cm	1 1 (financerji)	1	2		1(financerji)	4
tabla 140x92cm	1	2		1	1 (trg)	4+1
tabla 70x100cm				3		3
table skupaj	2	3	2	1	0	11+1

POMEMBNI IZVEDBENI POGOJI

Pri izvedbi trase na neutrjenih površinah (kategorija D) je predviden izkop humusa v količini cca. 580 m², katerega je potrebno obvezno uporabiti za ureditev bankin ob trasi. Prav tako je pri "Vstopni točki" potrebno ves izkopan material (asfalt, robniki, humus) reciklirati in ponovno uporabiti pri izvedbi platoja.

Tematska učna pot ob reki Vipavi poteka po zaščiteneh in varovanih območjih tako naravne kot kulturne dediščine zato je ob izvedbi nujno upoštevati vse spodaj našteje ukrepe, ki jih Zavod RS za varstvo narave predlaga v strokovnem mnenju.

- Zaradi zmanjšanja vplivov na ogrožene vrste rib ter dvoživk je urejanje premostitvenih objektov potrebno izvesti izven obdobja razmnoževanja teh vrst. Dela se lahko izvaja med 1. septembrom in 31. januarjem. Dela se izvede tako, da se v vodni prostor posega le, kolikor je to nujno in da se pri tem v čim večji možni meri zmanjša učinek kaljenja vode. Dela se izvaja v času nizkega vodostaja vodotokov ter v ustreznih vremenskih razmerah.
- Zaradi ohranjanja ugodnega habitata določenih vrst rib in dvoživk ter zaradi ohranjanja okolja in hranilnih rastlin metuljev, se premostitvene objekte uredi na sonaraven način. Objekti bodo izvedeni s čim manjšimi posegi v strugo, uporabljal pa se bo naravni avtohtoni kamen z globokimi fugami na način, da beton na površini ne bo viden.
- Zaradi ohranjanja življenjskega okolja varovanih vrst se gradbena površina in odstranjevanje vegetacije vzdolž celotne trase poti omejijo na najmanjši možen obseg, ki je potreben za ustrezno in varno izvedbo del. Dela, ki vključujejo odstranjevanje vegetacije se izvede izven razmnoževalnega obdobja ptic in dvoživk, to je med 15. avgustom in 1. Marcem.
- V času gradnje in po njej je potrebno vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja tal, okolice in vodotokov. V zvezi s tem mora izvajalec uporabljati mehanizacijo, ki ne pušča mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.
- Z odpadnim gradbenim materialom je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UI RS, št. 34/08), pri čemer odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo.
- Na traso poti se ne dovaža prsti, ki bi vsebovala dele tujerodnih invazivnih vrst ali drugih trdovratnih plevelov.
- Ves odpadni gradbeni material, morebitni zemeljski višek in druge odpadke se odpelje na namensko urejeno odlagališče.

Deli trase tematske učne poti ob reki Vipavi potekajo po območjih naravnih vrednot kjer je v skladu s 40.členom ZON potrebno z naravnimi vrednotami ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se torej izvajajo na naravni vrednoti le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanja dejavnosti. V tem primeru se izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spreminjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.

2.4.2 Tehnično poročilo Vstopna točka Miren

LEGA

Investitor namerava v Mirnu na parcelah 583/1, 583/3, 583/4 in 583/5 vse k.o. 2325 – Miren urediti vstopno točko na zahodni strani Tematske učne poti ob reki Vipavi v sklopu projekta VIPava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini.

SPLOŠEN OPIS ZASNOVE

Ureditev predvideva urejanje celotnega območja platoja ob nogometnih igriščih oziroma gostinskem lokalu ob občinski cesti 259031 Miren-Vrtoče.

Predvideno je novo tlakovanje z betonskim grobo brušenim tlakom. Trg bo dopolnjevala urbana oprema, ki bo služila obiskovalcem, kolesarjem in izletnikom. Osnova trga oziroma vstopne točke je betonski tlak, ki ga razrežejo proge v drugačni obdelavi betona in spojijo različne geometrije trga v celoto. Na južnem delu območja je predviden premik obstoječe ograje ob nogometnem igrišču ter ureditev peščne poti ob njej. Predvidena je tudi dodatna ozelenitev z drevnino.

Za poseg se ne bo pridobivalo gradbenega dovoljenja, saj gre za vzdrževalna dela objekta oziroma zunanje ureditve.

OPIS PO SKLOPIH

ODSTRANJEVALNA DELA

Območje je potrebno zavarovati in pripraviti za dela. Odstraniti je potrebno obstoječi tlak (cca. 335m²) vključno z robniki. Prav tako se odstrani listopadno drevo, palmo in okrasne trave, ki se nahajajo na delu zelenice na severnem delu obravnavanega območja. Ob južnem robu obravnavanega območja se ob nogometnem igrišču nahaja ograja cca 5m višine, katero je potrebno premakniti cca 1m proti jugu.

TLAKI

Plato, ki se bo urejal kot trg bo tlakovan v litem betonu z grobo brušeno zgornjo obdelavo (285m²), ulivalo se ga bo na utrjen, uvaljan in splaniran tampon. Del tlakovanja ob obstoječih objektih bo izveden v pranem betonu (65m²), v enaki obdelavi pa bodo izvedene tudi proge širine 40cm, ki prečkajo celoten trg (68m²). Vse betonske plošče so armirane in izdelane v debelini 15cm. Celotna tlakovana površina je v naklonu 1% (kot že obstoječa) v smeri proti vzhodu, kjer je predvideno linijsko odvodnjavanje padavinskih vod.

Ob južnem robu obravnavanega območja se izvede 1,8m široko peščeno pot na utrjen, uvaljan in splaniran tampon. Med zelenico in peščeno površino je predvidena aluminijasta razmejitvena obroba, ki se položi na malo podložnega betona in s strani zasipa s peskom oziroma zemljino.

URBANA OPREMA

KAMNITI PODSTAVKI

V sklopu ureditve so predvideni trije podstavki, ki služijo tako postavitvi pirhov ob tekmovanjih, kot posedanju vse ostale dni le letu.

KLOPI

Celotna ureditev predvideva 9 klopi. Klop je sestavljena iz betonskega brušenega kubusa in lesenega sedišča (sibirski macesen). Lesene letve širine 130mm in debeline 50mm se vijačijo od spodaj preko distančnikov, nato pa se med razmiki med letvami sedalo privijači v betonski del. Ker se klopi prilagajajo ureditvi njihova dolžina variira.

Klop 1 se nahaja na severnem delu obravnavanega območja in predvideva večjo klop za počitek obiskovalcev, kolesarjev... klop je 3,42m dolžine ter 0,7m širine in služi tudi kot stojalo za kolesa. Skupna dolžina betonskega dela klopi je 6,17m, leseni del prekriva 3,42m klopi, preostali del 2,75m pa je namenjen parkiranju koles.

Ostale klopi so široke 70cm kar omogoča obojestransko uporabo, kot že omenjeno pa dolžina variira glede na ureditev (glej načrte).

Klopi se postavljajo vodoravno na armiran podložni beton, zaradi naklona tlakovane površine prihaja med posameznimi klopmi do višinskih zamikov. Od zahoda proti vzhodu je vsaka klop postavljena za cca. 4cm nižje oziroma skladno s padcem tlaka. Vse klopi so maksimalne višine nad terenom 45cm, kjer teren pada se skladno z njim niža/viša tudi višina klopi.

INFORMATIVNA TABLA

Informativne table so ob celotni Tematski učni poti od Vipave do Mirna enotno oblikovane in v skladu s 'Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot' (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05). Manjšo razliko predstavlja tabla na vstopni točki v Mirnu. Razlika je le v konstrukciji, ki je tu kovinska. Cevi 70x70 debeline 3mm so visoke 1,8m od tal. Na dibond pločevini so nato grafike privijačene na konstrukcijo.

INFRASTRUKTURA

PROMETNA UREDITEV

Prometna ureditev se bo malenkostno spremenila, saj ploščad ne bo več namenjena parkiranju avtomobilov. Parkirna mesta so na voljo neposredno na vzhodnem delu območja ali cca. 50m stran ob novem nogometnem igrišču. V drugih pogledih ureditev ne posega v cestno telo in ne vpliva na prometni režim. Ureditev ne ovira in ne ogroža varnosti nobenega izmed udeležencev v prometu.

KANALIZACIJA

Za odvodnjavanje tlakovane površine je predvidena linijska kanaleta z rego obremenitvenega razreda C 250 kN (npr. ACO Slotline; rega SlotTop Single in kanaleta V1000S; NW 150mm) v dolžini 13,6m. Ob koncu je predviden revizijski element dimenzije 50x18cm, ki omogoča tako čiščenje kanalete z rego kot nadaljevanje kanalizacije preko 7m dolge PVC cevi Ø160 v obstoječi jašek meteorne kanalizacije. Ker ni pričakovati, da bi bile vode onesnažene, saj se površina na novo ureja kot trg, kjer bo onemogočeno parkiranje

ugotavljamo, da namestitev lovilca olj za prečiščevanje meteornih vod s tlakovanih površin ni potrebna.

PREDINŠTALACIJE

Ureditev predvideva izvedbo štirih novih jaškov s pokrovom 40x40cm. Do tu vodi stigmafex cev od obstoječe elektro omarice ob južni steni gostinskega lokala Ø100 v dolžini cca. 38m, nadaljuje se v stigmafex cevi Ø50 za morebitno nadaljno uporabo.

OZELENITEV

DREVESA

Na ureditvenem območju se nahajata dve murvi, od tega se eno prestavi. Predvidena pa je zasaditev še ene dodatne. Predlaga se seveda saditev murv, ki so brez plodov (*Morus alba* 'Frutiless'). Sadi naj se funkcionalna drevesa z obsegom debla 18-20 cm na višini 1,0 m od tal po saditvi in višino debla 2,2 m.

TRATA

S trato bo ozelenjen del ureditve v severnem (33m²) ter na južnem (243m²) delu ureditve. Travnata brežina na severu se bo splanirala, mogoče bi bilo zaradi naklona terena in takojšnjega učinka boljše območje zatraviti s polaganjem travne ruše v zvitkih.

2.5 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

2.5.1 Splošni podatki o objektu in soglasjih Tematska učna pot ob reki Vipavi

Zahtevnost objekta	Vzdrževalna dela – druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih objektih in drugi gradbeni posegi	
Klasifikacija celotnega objekta	21121 Gozdne poti, pešpoti, kolesarske poti in jahalne poti	
Klasifikacija posameznih delov objekta	Delež v skupni uporabni površini objekta	Šifra podrazreda
	100%	21121 Gozdne poti, pešpoti, kolesarske poti in jahalne poti
Navedba prostorskega akta	- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS., št. 9/2014) - Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur.l.RS., št. 95/2012) - Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko - Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica (Ur.l.RS., št. 85/2013)	
Lokacija	Vipavska dolina od Vipave do meje z Italijo; Občina Vipava, občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, občina Renče-Vogrsko, občina Miren-Kostanjevica	
Seznam zemljišč za nameravano gradnjo	Priloga!	
Navedba soglasij in soglasij za priključitev	Soglasja v varovanih območjih	ARSO, Naravovarstveno soglasje, št.: 35620-355/2019-4, z dne 13.6.2019



Številka: 35620-355/2019-4

Datum: 13. junij 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, števil. 5-II-461/2-O-19/JL z dne 10. junija 2019, na zahtevo stranke Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, ki jo po pooblastilu zastopa KREADOM d. o. o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, naslednje,

NARAVOVARSTVENO SOGLASJE

1. Stranki Občini Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, se izda naravovarstveno soglasje k ureditvi tematske učne poti ob reki Vipavi na zemljiščih v občinah Vipava, Ajdovščina, Renče – Vogrsko in Miren - Kostanjevica ter v Mestni občini Nova Gorica, po dopolnjenem projektu PZI št. 02/2018-KA, Nova Gorica, ki ga je junija 2018 izdelalo podjetje KREADOM d. o. o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica.
2. Naravovarstveno soglasje se izda pod naslednjim pogojem:
 - a. Zaradi zmanjšanja vplivov na ogrožene vrste rib, kot so kapelj (*Cottus gobio*), primorska belica (*Alburnus albidus*) in laški piškur (*Lethenteron zanandreae*), ter dvoživk, kot je laška žaba (*Rana latastei*), se izgradnjo in urejanje premostitev vodotokov izvaja izven obdobja razmnoževanja teh vrst. Dela se lahko izvede med 1. septembrom tekočega leta in 31. januarjem naslednjega leta. Dela se izvede tako, da se v vodni prostor posega le, kolikor je to nujno in da se pri tem v čim večji možni meri zmanjša učinek kaljenja vode. Dela se izvede v času nizkega vodostaja vodotokov ter v ustreznih vremenskih razmerah.
 - b. Zaradi zmanjšanja vplivov na ogrožene vrste rib, kot so kapelj (*Cottus gobio*), primorska belica (*Alburnus albidus*) in laški piškur (*Lethenteron zanandreae*), ter dvoživk, kot je laška žaba (*Rana latastei*), ter zaradi ohranjanja okolja in hranilnih rastlin metuljev kot je strašničin mravljiščar (*Maculinea teleius*), se premostitve, ki so predmet vloge, ureja na sonaraven način: načrtuje se jih tako, da je za njihovo izgradnjo potrebno čim manjše poseganje v strugo. V čim večji meri se uporabi naraven kamen. V kolikor je na posameznih delih nujna uporaba betona, se izvedbo na terenu uskladi z Zavodom RS za varstvo narave, Območno enoto Nova Gorica.
 - c. Zaradi ohranjanja življenjskega okolja varovanih vrst (rjavega srakoperja, velikega strnada, laške žabe, močvirske sklednice, itd.) se gradbeno površino in morebitno odstranjevanje vegetacije vzdolž celotne trase omeji na najmanjši možen obseg, ki je potreben za ustrezno in varno izvedbo del. Dela, ki vključujejo odstranjevanje vegetacije, se izvede izven razmnoževalnega obdobja ptic in dvoživk. Dela se lahko izvede med 15. avgustom tekočega leta in 1. marcem naslednjega leta. Vsa dela se

- izvede s terenu primerno, lažjo mehanizacijo in sicer v času, ko so tla suha. Gradbeni dostop se izbere tako, da bodo vplivi na obrežno vegetacijo in na oblikovanost obrežnih zemljišč čim manjši. Dela se izvede v čim krajšem času.
- d. Zaradi ohranjanja ugodnega stanja zgoraj navedenih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst živali, predvsem laške žabe in močvirske sklednice, ki sta nočno aktivni živali, se območja učne poti in počivališč ne osvetljuje.
 - e. Na območje se ne dovaža prsti, ki bi vsebovala dele tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst kot na primer topinamburja (*Helianthus tuberosus*), kanadske zlate rozge (*Solidago canadensis*), japonskega dresnika (*Polygonum cuspidatum*), črnoplodnega mrkača (*Bidens frondosa*) in drugih trdovratnih plevelov. Za ozelenitev se uporablja domorodne vrste rastlin.
 - f. Lesno zarast se odstrani v najmanjšem možnem obsegu in izven gnezditvenega obdobja zavarovanih, ogroženih in kvalifikacijskih vrst ptic kot je na primer rjavi srakoper (*Lanius collurio*). Odstranjevanje lesne zarasti se izvede med 1. avgustom tekočega leta in 1. marcem naslednjega leta.
3. To naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti, oziroma če zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti, v primeru, da je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.
4. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 15. marca 2019 v pristojno reševanje prejela vlogo stranke Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, ki jo po pooblastilu zastopa KREADOM d. o. o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18, v nadaljevanju ZON).

V vlogi z dne 14. marca 2019 je stranka zaprosila za izdajo naravovarstvenega soglasja k ureditvi tematske učne poti ob reki Vipavi na zemljiščih v občinah Vipava, Ajdovščina, Renče – Vogrsko in Miren Kostanjevici ter v Mestni občini Nova Gorica, po dopolnjenem projektu PZI št. 02/2018-KA, Nova Gorica, junij 2018. Stranka je vlogi priložila pooblastilo o zastopanju, seznam tangiranih parcel in dopolnjen projekt PZI št. 02/2018-KA, Nova Gorica, junij 2018, ki ga je izdelalo podjetje KREADOM d. o. o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica.

K posegu je že bilo izdano naravovarstveno soglasje št. 35620-2624/2018-4 z dne 10. avgusta 2018, ki je bilo pripravljeno na podlagi strokovnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, št. 5-II 549/5-O-18/JLTL z dne 27. julija 2018. Stranka je spremenila načrtovano traso v dolžini okoli 1500 m na odseku 14-15 na območju naselij Sveta Katarina in Vrh v Mestni občini Nova Gorica, zato je naslovni organ vlogo stranke obravnaval kot novo vlogo.

V 105. členu ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in

pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.

V zvezi z navedenim naslovni organ pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, tudi po začetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17; v nadaljevanju: GZ) treba pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z določili 105. in 105a. člena ZON, za izdajo katerega je v skladu s četrtem odstavkom 105. člena ZON pristojen naslovni organ.

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja uporabljajo določbe ZON ob smiselni uporabi določb GZ in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105a. člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33a. členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105a. členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Naslovni organ ugotavlja, da stranka v okviru projekta *Vipava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatov v Vipavski dolini* načrtuje ureditev tematske učne poti ob reki Vipavi od izvira do državne meje v Mirnu v skupni dolžini približno 46 km. Tematska učna pot bo večinoma potekala po obstoječih makadamskih poteh v bližini reke Vipave, ki se jih bo na posameznih odsekih saniralo, opravilo potrebna vzdrževalna dela, postavilo potrebne informativne in usmerjevalne table ter uredilo počivališča. Pot bo namenjena sprehajalcem in kolesarjem. Večji del poti je ravninski, izjema je le vzpon iz Batuj po obstoječi asfaltni poti čez Sv. Katarino do naselja Vrh. Od tam se pot spusti po obstoječih makadamskih poteh do Pekla. Manjši vzpon je še iz naselja Merljaki v Jarabišče v Občini Renče-Vogrsko. Urejanje ni potrebno na 17.315 m obstoječih poti kategorije »A«. Na 21.745 m poti kategorije »B« so potrebni le manjši vzdrževalni posegi (izravnava profila poti in udarnih jam). Na 4.359 m poti kategorije »C« bo potrebno nasuti do 15 cm makadamskega nasutja in 2 cm zaporne plasti peska (na območjih z naravovarstvenim statusom sodijo v to kategorijo odseki št. 3 (640 m), 15 (1235 m; spust po makadamski poti iz Vrha), 17 (660 m; brv čez Vipavo - Saksid), 20 (930 m; severno od Dornberka), 24 (350 m; poljska pot zahodno od Prvačine), 28 (južna varianta). Na 3.240 m poti kategorije »D« bo potreben izkop humusa, ureditev tamponskega nasutja (25 cm) in 2 cm zaporne plasti peska (na območjih z naravovarstvenim statusom sodijo v to kategorijo odseki št.

16 (370 m; pot do brvi čez Vipavo, ki ni del tega postopka) in 25 (1320 m; poljska pot skozi Gradež), ter manjši odsek ob predvideni opazovalnici na območju glinokopa Renče. Načrtovana je postavitev 13 informativnih tabel (lesena konstrukcija višine 180 cm, DIBOND pločevina dimenzij 70 x 54 cm; montažni betonski temelji dimenzije 30 x 30 x 40 cm; 4 so dvojne; table na novi brvi in table za ptičjo opazovalnico bodo postavljene naknadno, niso del projekta. Poleg tega bo postavljenih 70 usmerjevalnih količkov dimenzij 12 x 12 x 120 cm, na montažnih temeljih dimenzij 30 x 30 x 30 cm. Načrtovana je tudi ureditev prečkanj manjših potokov, s tlakovanimi rampami s protierozijsko zaščito. Urejenih bo tudi več propustov in zgrajena brv v Peklu, ki pa niso predmet tega postopka.

Glede na navedeno naslovni organ ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru za vzdrževalna dela v javno korist. Gradbeni zakon v 5. členu določa, da za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, zato je za obravnavani objekt v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Po pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da gre za poseg na zemljišču z naslednjim naravovarstvenim statusom:

- zavarovano območje: naravni spomenik Vipava - območje jedra s spomeniki in znamenitostmi, (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/87);
- območje Natura 2000: Dolina Vipave, SAC SI3000226 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 03/14, 21/16 in 47/18);
- območje Natura 2000: Vipavski rob, SPA SI5000021, (Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000, Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 –OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
- območje Natura 2000: Kras, SPA SI5000023 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 03/14, 21/16 in 47/18);
- območje Natura 2000: Kras, SAC SI3000276 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 03/14, 21/16 in 47/18);
- območje naravne vrednote državnega pomena: Vipava – izviri, ident. št. 80 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- območje naravne vrednote državnega pomena: Nanos, ident. št. 198 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- območje naravne vrednote lokalnega pomena: Dulanov mlin - stena, ident. št. 3207 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- območje naravne vrednote lokalnega pomena: Vipava – rečni meander pri Brju, ident. št. 3897 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- območje naravne vrednote lokalnega pomena: Vipava – območje v Peklu, ident. št. 3446 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);

- območje naravne vrednote lokalnega pomena: Vipava - območje pod Gradiščem nad Prvačino, ident. št. 3887 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- območje naravne vrednote lokalnega pomena: Vipava - območje na Šanci, ident. št. 3889 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- območje naravne vrednote lokalnega pomena: Vipava – meandri pod Renčami, ident. št. 3890 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);
- ekološko pomembno območje: Dolina Vipave, ident. števil. 92500 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, števil. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- ekološko pomembno območje: Trnovski gozd in Nanos, ident. števil. 51300 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, števil. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- ekološko pomembno območje: Dolina Branice, ident. števil. 53400 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, števil. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- ekološko pomembno območje: Kras, ident. števil. 51100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, števil. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).

Ker gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ter se nameravani poseg nahaja na varovanih območjih, je naslovni organ ugotovil, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti načrtovanega posega v naravo. Zato je dne 20. maja 2019 pozval Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod), da pripravi ustrezno mnenje. Zavod je mnenje naslovnemu organu poslal z dopisom števil. 5-II-461/2-O-19/JL z dne 10. junija 2019.

Zavod v strokovnem mnenju navaja, Posebno varstveno območje Dolina Vipave je pomemben življenjski prostor metuljev, kot so strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*), močvirski cekinček (*Lycaena dispar*), travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*) in črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*), hroščev, kot je močvirski krešič (*Carabus variolosus*), kačjih pastirjev, kot sta koščični škratec (*Coenagrion ornatum*) in veliki studenčar (*Cordulegaster heros*), rib, kot so kapelj (*Cottus gobio*), primorska belica (*Alburnus albidus*) in laški piškur (*Lethenteron zanandreaei*), dvoživk, kot so veliki pupek (*Triturus carnifex*), hribski urh (*Bombina variegata*) in laška žaba (*Rana latastei*), plazilcev, kot je močvirska sklednica (*Emys orbicularis*) ter sesalcev, kot je vidra (*Lutra lutra*). V skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), (sklep Vlade Republike Slovenije št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015, popr. dne 28. 5. 2015 in 24. 3. 2016; v nadaljevanju Program) je na območju Doline Vipave za ohranjanje teh vrst potrebno ohranjati vodni režim in naravno hidromorfologijo voda, preprečevati vnose tujerodnih vrst, ohranjati obrežno vegetacijo in mejice, preprečevati fragmentiranje habitata, itd.

Zavod nadalje navaja, da je posebno območje varstva Vipavski rob zelo pomembno življenjsko območje številnih vrst ptic kot so rjavi srakoper (*Lanius collurio*), hribski škranec (*Lullula arborea*) in veliki strnad (*Miliaria calandra*). V skladu s Programom je za ohranjanje ugodnega stanja teh vrst potrebno vzdrževati ekstenzivno rabo krajine ter ohranjati mejice, grmišča in posamezna drevesa.

Zavod na podlagi opravljene ocene vplivov posega ugotavlja, da posledice učinka obravnavane ureditve tematske poti ob Vipavi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov niso bistvene (ocena C) in

ne bodo škodljivo vplivale na stanje vrst in habitatnih tipov ter na varstvene cilje varovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost.

Zavod navaja, da bi neustrezno načrtovanje in izvedba del lahko negativno vplivali na stanje varovanih vrst, zaradi katerih so opredeljena zgoraj navedena varstvena območja. Tako bi redčenje obrežne vegetacije ali mejic zmanjšalo življenjski habitat omenjenih vrst ptic, žuželk, želve in vidre. Onesnaževanje vode in spreminjanje habitata ob izgradnji prepustov in obnovi poti bi negativno vplivalo na stanje varovanih in ogroženih vrst rib kot sta kapelj in primorska belica, na laškega piškurja, na dvoživke kot je laška žaba, na močvirsko sklednico in vidro. Te živali so na tovrstne motnje posebej občutljive v času razmnoževanja in v najzgodnejših fazah razvoja. Neustrezna umestitev poti in s tem povezane trajne motnje, ki jih v osrednje območje bivanja omenjenih varovanih vrst vnašajo obiskovalci, ter morebitno osvetljevanje naravnega okolja bi lahko pomembno negativno vplivale na vse zgoraj naštetе vrste, posebej še na ptice kot so rjavi srakoper, hribski škrlanec in veliki strnad, na dvoživke, kot je laška žaba, na močvirsko sklednico in vidro. Poseg predstavlja tudi nevarnost odlaganja gradbenih in drugih odpadkov na varovano območje ob reki Vipavi in širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (na primer topinamburja, kanadske zlate rozge, japonskega dresnika, črnoplodnega mrkača in drugih trdovratnih plevelov). Tujerodne invazivne rastlinske vrste lahko v krajšem času prekrijejo večje odprte površine. Nekatere od teh rastlin je zelo težko izkrciti in iztrebiti. Združbe teh invazivnih vrst so vrstno zelo revne, izpodrivajo lahko domače, tudi redke in ogrožene rastlinske vrste in habitatne tipe. Glede na navedeno je Zavod predlagal ustrezne omilitvene ukrepe, ki jih je naslovni organ povzel kot naravovarstvene pogoje v izreku te odločbe.

Naslovni organ ugotavlja, da obravnavani poseg ob izpolnitvi v izreku navedenih naravovarstvenih pogojev, s katerimi se odpravljajo pričakovani škodljivi vplivi posega v naravo, ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter ustreza zahtevam s področja varstva narave.

V šestem odstavku 105. člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda naravovarstveno soglasje, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda tudi naravovarstveno soglasje, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje.

Glede na navedeno je naslovni organ ugotovil, da lahko v obravnavanem primeru v skladu z šestim odstavkom 105. člena ZON izda naravovarstveno soglasje s pogoji, zato je v 2. točki izreka odločbe določil pogoje, ki jih mora stranka upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive posega v naravo. V skladu z navedenim je naslovni organ odločil, kot je razvidno iz 1. in 2. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ obenem predlaga, naj investitor upošteva naslednje varstvene usmeritve oziroma opozorila:

- v času gradnje in po njej je potrebno zagotoviti vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja tal, okolice in vodotokov (npr. z odplakami, naftnimi derivati itd.). V zvezi s tem mora pri gradnji izvajalec uporabljati stroje, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa;
- z odpadnim gradbenim materialom je treba ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo;

- kjer je le možno naj se tekom obnovitvenih del odstranijo invazivne vrste rastlin in živali. Pri tem se lahko upošteva priporočila, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica (mnenje št. 5-I-212/1-O-19/JL z dne 8. marca 2019);
- Zaradi večje trajnosti informacijskih tabel Zavod priporoča, da se jih namesti vzporedno s smerjo pihanja burje.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Če je za poseg v naravo treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je naslovni organ odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka odločbe.


Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzeIP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) ne plača.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana in je takse prosta.

Postopek vodil:

Marko Simić

višji svetovalec I





mag. Urška Mavri
sekretarka

Vročiti: KREADOM d. o. o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica – pooblaščenec, osebno.

2.5.2 Splošni podatki o objektu in soglasjih Vstopna točka Miren

**Občina Miren-Kostanjevica**

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 3512-59/2019- 2

Datum: 26. 11. 2019

Kreadom d.o.o.
Kidričeva ulica 20
5000 Nova Gorica

Zadeva: Tematska učna pot ob reki Vipavi – Vstopna točka Miren – mnenje o skladnosti s prostorskimi akti

datum zahteve	4. 11. 2019
naziv gradnje	Tematska učna pot ob reki Vipavi – Vstopna točka Miren
vrsta gradnje	novogradnja – novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	nezahteven objekt
lokacija gradnje	583/1, 583/3, 583/4, k.o. 2325 – k.o. Miren
investitor	Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
dokumentacija	okt. 19; Projektant: Kreadom d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
zakonska podlaga za mnenje	• tretji odstavek 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/17 in 72/17-popr.)
prostorski izvedbeni akt občine	Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 85/2013, 10/2014, 50/2014, 87/2015, 21/2016)
skladnost s prostorskimi akti občine	Nameravana gradnja je skladna s prostorskim izvedbenim aktom občine.
obrazložitev	-
projektni pogoji	-
skladnost z ZCes-1	-
ostalo	-
veljavnost	Mnenje velja do pričetka veljavnosti prvih naslednjih sprememb in dopolnitev OPN oziroma preneha veljati, če v dveh letih od dneva izdaje ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pripravil:
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.

VROČITI:

- Kreadom d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica - s povratnico
- zbirka dokumentarnega gradiva





09292019110400733

KREADOM D.O.O.
KIDRIČEVA ULICA 20

Številka: 17610203-00151201910300075

Datum: 4.11.2019

5000 NOVA GORICA

Vlagatelj: KREADOM D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA
Investitor: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN
Objekt: TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI-VSTOPNA TOČKA MIREN - NOVOGRADNJA
Lokacija objekta: MIREN, Občina: MIREN-KOSTANJEVICA
KO: MIREN (NOVA GORICA) Parc. št.: 583/1, 583/3, 583/4

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM št.: 79093- NG/442-RS

Za projekt št.: , izdelovalca KREADOM, d.o.o., za objekt: TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI-VSTOPNA TOČKA MIREN - NOVOGRADNJA.

Ker se bo gradnja vstopne točke Miren izvajala v neposredni bližini in nad kabelsko kanalizacijo in prosto zemeljskim kablom Telekoma Slovenije, obstaja možnost poškodovanja TK kabla in kanalizacije pri izvedbi temeljev. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zaščite, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za vsa dodatna navodila in informacije v zvezi z zaščito TK vodov se obrnite na skrbnika TK omrežja. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. Stroške nadzora, morebitnih poškodb TK naprav ali stroške v zvezi s prestavitvijo TK omrežja kot tudi stroške zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali, nosi investitor.

Mnenje k projektnim rešitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Boris Šemole, tel.: 05 333 5700

Postopek vodil:

Robert Ščuka



Žig:

 **TelekomSlovenije**
143

Vodja TKO zahodna Slovenija:

Milan Saksida



V vednost: naslov, arhiv



VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05 339 11 00, Faks: 05 339 11 28
www.vik-ng.si, e-mail: info@vik-ng.si

Številka: K- 240/2019

Datum: 15.11.2019

VODOVODI IN KANALIZACIJA Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, izdaja na podlagi 31. člena GRADBENEGA ZAKONA, UL RS 61/2017; ODLOKA o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica, UL RS 85/2013 z dopolnitvami in spremembami; 15. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren – Kostanjevica, UL RS št. 46/2015, na zahtevo stranke Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, ki jo zastopa

KREADOM d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

z dne: 13.11.2019

v zadevi izdaje mnenja, kanalizacija – naslednje

MNENJE

za objekt: **Tematska učna pot ob reki Vipavi – vstopna točka Miren**

Parcela št.: 583/1; 583/3 in 583/4 k.o. Miren

Investitor: **Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren**

Na podlagi pregleda prejete dokumentacije, DNZO, oktober 2019, izd. KREADOM d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, za objekt Tematska učna pot ob reki Vipavi – vstopna točka Miren, mnenjedajalec ugotavlja, da je navedena dokumentacija, DNZO, – rešitev odvajanja odpadnih padavinskih voda, **v skladu s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca.**

V kolikor se spremeni niveleta obstoječega stanja, se mora novi niveleti prilagoditi obstoječe pokrove jaškov.

Upoštevati je obstoječo kanalizacijo, ter pred izvajanjem del in priključitvijo padavinskih odpadnih voda, obvestiti upravljavca javne kanalizacije.


Postopek vodil: B. Bizjak

Direktor
Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.gr.



**VODOVODI in KANALIZACIJA
Nova Gorica d.d.**
Kromberk, Cesta 25. junija 1b
5000 Nova Gorica

Priloga: situacija kanalizacije



2.6 POPIS DEL IN PREDIZMERE ZA GRADBENA DELA IN OPREMO

NAROČNIK:

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren

OBJEKT:

TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI

ŠT. PROJEKTA: 02/2018 - KA , Nova Gorica, korekcija: julij 2020

DATUM: julij 2020

ZADEVA:

POPIS DEL IN PREDIZMERE

S PREDRAČUNOM

ZA GRADBENA DELA IN OPREMO

SKUPNA REKAPITULACIJA

TRASA A	0,00
TRASA B	0,00
TRASA C	0,00
TRASA D	0,00
SKUPNA DELA ZA TRASE A, B, C IN D	0,00
OPREMA - TABLE IN KOLIČKI	0,00
VSTOPNA TOČKA	0,00
SKUPAJ BREZ DDV eur	0,00
DDV 22%	0,00
SKUPAJ Z DDV eur	0,00

TRASA A: OBSTOJEČI ASFALT L=17.813m

zap. št.	vrsta blaga oziroma storitve	merska enota	količina	cena na enoto	vrednost
1	TRASA V OBSTOJEČIH ASFALTIH	M1	17.813,00	0,00	0,00
	TRASA A skupaj				0,00

TRASA B: OBSTOJEČI DOTRAJAN MAKADAM L=23.930m

zap. št.	vrsta blaga oziroma storitve	merska enota	količina	cena na enoto	vrednost
1	DOBAVA IN ZASIP POSAMIČNIH JAM GLOBINE DO 10 CM S TAMPONOM frakcije 0/32mm S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM	M2	59.825,00		0,00
2	DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/8mm V SLOJU DEB. 2 CM S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM	M3	1.196,50		0,00
	TRASA B skupaj				0,00

TRASA C: TRAVNIKI L=3.815m

zap. št.	vrsta blaga oziroma storitve	merska enota	količina	cena na enoto	vrednost
1	ZAKOLIČBA TRASE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA DOLŽINA TRASE	M1	3.815,00		0,00
2	ODSTRANITEV GRMOVJA S POSEKOM TER ODVOZOM V STALNO DEPONIJU.	M2	299,60		0,00
3	ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 10 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA OB TRASI ZA KASNEJŠO UPORABO	M3	686,70		0,00
4	PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +/- 3 CM Z UTRDITVIJO POD UTRJENIMI POVRŠINAMI	M2	11.445,00		0,00
5	DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA frakcije 0/32mm V SLOJU DEB. 15 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM	M3	1.430,60		0,00
6	DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/8mm V SLOJU DEB. 2 CM S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM	M3	190,75		0,00
7	UREDITEV BANKIN ŠIRINE 50 CM S HUMUSOM IZ GRADBISČNE DEPONIJU - DEPONIRAN OB TRASI	M1	7.630,00		0,00
TRASA C skupaj					0,00

TRASA D: TRAVNIKI IN BREŽINE L=2.560 m

zap. št.	vrsta blaga oziroma storitve	merska enota	količina	cena na enoto	vrednost
1	ZAKOLIČBA TRASE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA DOLŽINA TRASE	M1	2.560,00		0,00
2	ODSTRANITEV GRMOVJA S POSEKOM TER ODVOZOM V STALNO DEPONIJU.	M2	600,00		0,00
3	ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 10 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA OB TRASI ZA KASNEJŠO UPORABO	M3	460,80		0,00
4	ŠIROKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG. TER ZASIP NA NIŽJI TEREN S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM	M3	1.536,00		0,00
5	PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +/- 3 CM Z UTRDITVIJO POD UTRJENIMI POVRŠINAMI	M2	8.960,00		0,00
6	DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA frakcije 0/32mm V SLOJU DEB. 25 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM	M3	1.984,00		0,00

DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/8mm V SLOJU DEB. 2 CM S PLANIRANJEM IN				
7	UTRJEVANJEM	M3	128,00	0,00
UREDITEV BANKIN ŠIRINE 50 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE - DEPONIRAN OB TRASI				
8		M1	5.120,00	0,00
TRASA D skupaj				0,00

SKUPNA DELA ZA TRASE A, B, C IN D

zap. št.	vrsta blaga oziroma storitve	merska enota	količina	cena na enoto	vrednost
1	ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE	KD	1,00		0,00
2	IZDELAVA VARNOSTNEGA ELABORATA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU	KD	1,00		0,00
3	UREDITEV GRADBIŠČA	KD	1,00		0,00
4	PROJEKTANTSKE URE	UR	30,00		0,00
5	IZDELAVA PIDa	KD	1,00		0,00
SKUPNA DELA ZA TRASE A, B, C IN D skupaj					0,00

OPREMA - TABLE IN KOLIČKI

zap. št.	vrsta blaga oziroma storitve	merska enota	količina	cena na enoto	vrednost
9	DOBAVA IN MONTAŽA AB MONTAŽNEGA TEMELJA VEL. 30X30X30 CM, OPREMLJEN ZGORAJ S KOVINSKIM PODSTAVKOM IZ PLOŠČATEGA ŽELEZA 2X 80X500X6mm Z DVEMA VIJAKOMA FI 10 mm VKLJUČNO S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI. TEMELJ SLUŽI ZA SIDRANJE KOLIČKA.	KD	70,00		0,00
10	DOBAVA IN MONTAŽA KOLIČKA IZ MACESNOVEGA LESA 12X12 CM, VIŠ. 120 CM, VRHNJI ROB ZAOBLJEN FI 1 CM, NA KOLIČEK JE PRIVIJAČEN USMERJEVALNI PIKTOGRAM NA KOVINSKI PLOŠČICI 9X9 CM (zajeti v ceno!). LES JE SKOBLAN TER ANTIINSEKTICIDNO IN ANTIGLJIVIČNO PREMAZAN. KOLIČEK SE SIDRA NA TEMELJ.	KD	70,00		0,00
11	DOBAVA IN MONTAŽA AB MONTAŽNEGA TEMELJA VEL. 30X30X40 CM OPREMLJEN ZGORAJ S KOVINSKIM PODSTAVKOM IZ PLOŠČATEGA ŽELEZA 2X 80X500X6mm Z DVEMA VIJAKOMA FI 10 mm VKLJUČNO S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI. TEMELJ SLUŽI ZA SIDRANJE KOLA.	KD	20,00		0,00

12	DOBAVA IN MONTAŽA KOLA IZ MACESNOVEGA LESA 12X12 CM, VIŠ. 180 CM, VRHNJI ROB ZAOBLJEN FI 1 CM. LES JE SKOBLAN TER ANTIINSEKTICIDNO IN ANTIGLJIVIČNO PREMAZAN. KOL SE SIDRA NA TEMELJ. KOL SLUŽI ZA PRIVIJAČENJE INFORMATIVNIH TABEL IN DIBOND PLOŠČ.	KD	20,00	0,00
13	DOBAVA IN PRIVIJAČENJE INFORMATIVNE TABLE DIBOND PLOŠČE VEL. 70X92 CM, DEB. 3 MM (ALU 0,3+POLIESTER DEB. 2,4 + ALU DEB. 0,3 MM) NA KOLE	KD	4,00	0,00
14	DOBAVA IN PRITRDITEV DIBOND PLOŠČE VEL. 140X92 CM, DEB. 3 MM (ALU 0,3+POLIESTER DEB. 2,4 + ALU DEB. 0,3 MM) NA KOLE	KD	4,00	0,00
15	DOBAVA IN PRIVIJAČENJE INFORMATIVNE TABLE DIBOND PLOŠČE VEL. 70X100 CM, DEB. 3 MM (ALU 0,3+POLIESTER DEB. 2,4 + ALU DEB. 0,3 MM) NA STENE PTIČJE OPAZOVALNICE. IZDELAVA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA ARHITEKTURE!	KD	3,00	0,00
16	IZDELAVA NAPISOV IN RISB NA DIBOND PLOŠČE TER PRIPRAVA ZA TISK	KD	11,00	0,00
OPREMA skupaj				0,00

VSTOPNA TOČKA

PLATO

OPOMBA!

VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH
MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI
ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA
DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI
ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE
ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN
POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE
POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.

Opis	EM	Kol.	Cena	Znesek
1 ZAKOLIČBA POVRŠIN IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA VKLJUČNO ODSTRANITEV PO ODRABI. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA POVRŠINA - UTRJENE IN ZATRAVLJENE POVRŠINE.	M2	788,00		0,00
2 ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV.	KD	4,00		0,00
3 ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE.	KD	1,00		0,00
4 IZDELAVA VARNOSTNEGA ELABORATA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU	KD	1,00		0,00

UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIIJE IN PLATOJEV, UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE GRADBIŠČNE DEPONIIJE ZA LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV (OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUČENIH GO				
5	DELIH PO TEM PREDRAČUNU.	KD	1,00	0,00
RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH				
6	KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.	M2	335,00	0,00
RUŠENJE OBSTOJEČIH BETONSKIH ROBNIKOV 15X25 CM VKLJUČNO S TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN				
7	TAKS.	M1	29,00	0,00
ODSTRANITEV OBSTOJEČE PALME FI 30 CM VKLJUČNO S PANJEM IN KORENINAMI Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH				
8	PRISTOJBIN IN TAKS.	KOS	1,00	0,00
STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM BOLJŠEGA (TAMPONSKEGA) IZKOPANEGA MATERIALA NA				
9	GRADBIŠČNI DEPONIIJI ZA KASNEJŠI ZASIP.	M3	6,00	0,00
STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH				
10	PRISTOJBIN IN TAKS	M3	169,00	0,00
PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +/- 3 CM Z UTRDITVIJO POD				
11	UTRJENIMI POVRŠINAMI	M2	512,00	0,00
STROJNI PREKOP IN PLANIRANJE ZATRAVLJENIH				
12	POVRŠIN	M2	276,00	0,00

DOBAVA IN POLAGANJE PP GEOTEKSTILA 300 g/m2 POD UTRJENIMI IN ZATRAVLJENIMI POVRŠINAMI VKLJUČNO Z MIN. PREKLOPOM				
13	GEOTEKSTILA 30 CM.	M2	615,00	0,00
DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +/- 1 CM IN UTRJEVANJEM NA PREDVIDEN MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2 - POD UTRJENIMI POVRŠINAMI.				
14		M3	103,00	0,00
DOBAVA IN HUMUZIRANJE ZATRAVLJENIH POVRŠIN IN GREDIC V SLOJU DEB. 20-30 CM S HUMUSOM -RASTNI SUBSTRAT S PLANIRANJEM				
15		M2	276,00	0,00
DOBAVA IN IZDELAVA AB TLAKA DEB. 20 CM Z BETONOM C 25/30 Z GROBO BRUŠENO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO				
16	AGREGATA.	M2	385,00	0,00
DOBAVA IN IZDELAVA AB TLAKA DEB. 15 CM Z BETONOM C 25/30 S PRANO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO				
17	AGREGATA.	M2	65,00	0,00
DOBAVA IN IZDELAVA TALNIH BORDUR ŠIRINE 40 CM, DEB. 20 CM Z BETONOM C 25/30 S PRANO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO				
18	AGREGATA.	M2	68,00	0,00
19	REZANJE TALNIH DILATACIJ V AB TLAKU	M1	147,00	0,00
DOBAVA IN ZATESNITEV TALNIH DILATACIJ Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM (Kit v barvnem odtenku po izboru arhitekta).				
20		M1	147,00	0,00
DOBAVA IN POLAGANJE ARMATURNE MREŽE S500 Q257 V AB TLAK				
21		KG	4.190,00	0,00
NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ROBA AB TLAKA VIŠINE 15 CM				
22		M2	48,00	0,00
DOBAVA IN MONTAŽA TALNE RAZMEJITVENE OBROBE IZ ALU PLOČEVINE 4X200 MM OPREMLJENA S SIDRI NA MALO PODLOŽNEGA BETONA C 12/15.				
23		M1	32,00	0,00
DOBAVA IN IZDELAVA PEŠČENE POVRŠINE V SLOJU DEB. 4 CM S KAMENO FRAKCIJO 4/8 mm S PLANIRANJEM IN VALJANJEM				
24		M2	87,00	0,00
PREMESTITEV OBSTOJEČE OGRAJE VIŠINE NAD 4 DO 5 M, SESTAVLJENE IZ VERTIKALNIH JEKLENIH CEVI, MREŽE IN NOSILNE ŽICE. NAPRAVA NOVIH AB TOČKOVNIH TEMELJEV.				
25		M1	40,00	0,00

KANALIZACIJA - ODVODNJAVANJE TLAKOVANE POVRŠINE				
ZAREZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM				
26	CM	M1	14,00	0,00
RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJU NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.				
27		M2	6,00	0,00
STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJU NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.				
28		M3	4,00	0,00
ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +/- 3 CM Z UTRJEVANJEM				
29		M2	5,00	0,00
DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE KANALETE Z REGO OBREMENITVENEGA RAZREDA C 250 KN (NPR. ACO SLOTLIN; REGA SLOTTOP SINGLE IN KANALETU V1000S; NW 150 MM) VKLJUČNO OB KONCU REVIZIJSKI ELEMENT DIM. 50X18 CM, KI OMOGOČA TAKO ČIŠČENJE KANALETE KOT NADALJEVANJE KANALIZACIJE TER Z OBBETONIRANJEM				
30		M1	14,00	0,00
DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN4 DN 160 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,...)				
31		M1	7,00	0,00
NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE KANALIZACIJE S PVC KANALIZACIJSKO CEVJO SN4 DN 160 MM NA OBSTOJEČ JAŠEK METEORNE KANALIZACIJE				
32		KD	1,00	0,00
DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +/- 1 CM IN UTRJEVANJEM NA PREDVIDEN MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2 - POD UTRJENIMI POVRŠINAMI.				
33		M3	1,00	0,00
DOBAVA IN POLAGANJE OBRABNEGA SLOJA ASFALTBETON V DEBELINI 6 CM, frakcije 0-8 mm				
34		M2	6,00	0,00
PREDINŠTALACIJE - RAZVOD ELEKTROINŠTALACIJ				
ZAREZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM				
35	CM	M1	60,00	0,00

	RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJU NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH			
36	KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.	M2	15,00	0,00
	STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJU NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM			
37	VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.	M3	16,00	0,00
	ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KABELSKO KANALIZACIJO ZA ELEKTRIKO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEh Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJU NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, OZEMLJITVAMI IN ZARADI			
38	ISKANJA OBSTOJEČIH VODOV.	M3	1,00	0,00
	PLANIRANJE DNA JARKOV ZA KABELSKO KANALIZACIJO ZA ELEKTRIKO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO			
39		M2	18,00	0,00
	DOBAVA IN POLAGANJE STIGMAFLEKS CEVI DN 100 MM			
40		M1	38,00	0,00
	DOBAVA IN POLAGANJE STIGMAFLEKS CEVI DN 50 MM			
41		M1	45,00	0,00
	DOBAVA IN IZDELAVA PEŠČENE POSTELJICE DO DEB. 10 CM TER ZASUTJE S PESKOM GRANULACIJE 0/4 MM DO DEBELINE 10 CM NAD CEVJO			
42		M3	2,00	0,00
	DOBAVA IN POLAGANJE PVC OPOZORILNEGA TRAKU Z NAPISOM ELEKTRIKA V JAREK			
43		M1	83,00	0,00
	DOBAVA IN POLAGANJE OZEMLJITVENEGA VALJANCA FE-ZN 25X4 MM VKLJUČNO S KRIŽNIMI SPONKAMI V JAREK			
44		M1	83,00	0,00
	DOBAVA IN IZDELAVA PREFABRICIRANEGA BETONKEGA JAŠKA ZA ELEKTRIKO VEL. 60X60 CM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO BETONKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, LTŽ POKROV VEL. 600X600 MM 50 KN Z NAPISOM "ELEKTRIKA"			
45	VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.	KOS	4,00	0,00

PRANJE IN ČIŠČENJE OBSTOJEČEGA ZIDU Z VODNIM CURKOM, OBRIZG Z REDKO CEMENTNO MALTO (1:1), GROBI OMET S PODALJŠANO APNENO CEMENTNO MALTO (1:2:6), ZAKLJUČNI OMET (OBRIZG Z ZIDARSKO ŽLICO PO VZORCU)				
46	M2	23,50		0,00
DOBAVA IN MONTAŽA PREFABRICIRANEGA BETONKEGA ROBNIKA PREREZA 8X20 CM, VKLJUČNO Z OBBETONIRANJEM IN ZEMELJSKIMI DELI				
47	M1	37,00		0,00
OZELENITEV - DREVESA				
DOBAVA IN ZASADITEV DREVESA MURVA BREZ PLODOV (Morus alba "Frutless") KOMPLET Z IZKOPOM, ZASIPOM IN TREMI LESENIMI OPOBNKI/KOLI ZA PRIVEZ IN PRIVEZOM. SADI NAJ SE FUNKCIONALNA DREVESA Z OBSEGOM DEBLA 18-20 CM NA VIŠINI 1,0 M OD TAL PO SADITVI IN VIŠINO DEBLA 2,2 M. ZAGOTOVITI JE POTREBNO USTREZNO VZDRŽEVANJE, PREDVSEM ZALIVANJE V ČASU DOKLER SE RASTLINE NE PRIMEJO.				
48	KOS	1,00		0,00
TRATA				
DOBAVA IN ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANIH ZATRAVLJENIH POVRŠIN Z AVTOHTONIMI TRAVIŠČNIMI MEŠANICAMI IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE				
49	M2	276,00		0,00
RAZNA MANJŠA DELA V REŽIJI - OCENA. OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.				
50				
51	KVD	UR	30,00	0,00
52	PKVD	UR	30,00	0,00
53	GRADBENI MATERIAL EUR 100,00	KD	1,00	0,00
PLATO SKUPAJ				0,00

OPREMA

Opis	EM	Kol.	Cena	Znesek
OPREMA - KLOPI (KOS 9)				
DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB KUBUSI ZA KLOPI (KOS 9)				
54	M3	2,00		0,00
DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KUBUSE ZA KLOPI Z BRUŠENO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO AGREGATA.(KOS 9)				
55	M3	8,00		0,00
DOPLAČILO ZA BRUŠENJE VIDNIH BETONSKIH POVRŠIN KUBUSOV ZA KLOPI.				
56	M2	40,00		0,00
DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 500 IN ARMATURNIH MREŽ V AB KUBUSE ZA KLOPI (KOS 9)				
57	KG	410,00		0,00

58	NAPRAVA, MOTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB KUBUSE ZA KLOPI. VIDNI BETON! (KOS 9)	M2	29,00	0,00
59	DOBAVA IN MONTAŽA TRIKOTNIH LETVIC ZA POSNETE ROBOVE.	M1	54,00	0,00
60	DOBAVA IN ZATESNITEV STIKA MED AB KUBUSOM IN AB TLAKOM Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM (Kit v barvnem odtenku po izboru arhitekta).	M1	18,00	0,00
61	DOPLAČILO ZA IZVEDBO NIŠE/REŽE GLOBINE 35 CM, VIŠINE 40 CM, ŠIRINE 6-8 CM V AB KUBUSU ZA PARKIRANJE KOLES	KOS	5,00	0,00
62	DOPLAČILO ZA IZVEDBO HORIZONTALNEGA UTORA PREREZA 3X2 CM V AB KUBUSU ZA MONTAŽO LED TRAKU V VIŠINI 15 CM NAD TLAKOM	M1	72,00	0,00
63	SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K1 TLORISNE VELIKOSTI 339X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	1,00	0,00
64	SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K2 TLORISNE VELIKOSTI 390X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 24 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	1,00	0,00

65	SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K3 IN K8 TLORISNE VELIKOSTI 340X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	2,00	0,00
66	SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K4 IN K7 TLORISNE VELIKOSTI 290X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	2,00	0,00
67	SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K5 TLORISNE VELIKOSTI 229-235X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	1,00	0,00
68	SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K6 TLORISNE VELIKOSTI 300X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	1,00	0,00

SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K9 TLORISNE VELIKOSTI 270X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN				
69	NAVODILIH ARHITEKTA.	KOS	1,00	0,00
OPREMA - KAMNITI PODSTAVEK (KOS 3) DOBAVA IN MONTAŽA ŠTOKANEGA KAMNITEGA PODSTAVKA IZ KRAŠKEGA KAMNA REPEN VEL. 30X30X40 CM.				
70		KOS	3,00	0,00
OPREMA - INFORMATIVNA TABLA (KPL 1) DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET INFORMATIVNE TABLE SESTOJEČA IZ TREH STEBROV IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV 70/70/3 MM, VIŠINE 1930 MM V OSNEM RAZMAKU 700 MM VKLJUČNO S TREMI PREFABRICIRANIMI AB TOČKOVNIMI TEMELJI DIM. 30X30X40 CM, STEBRI SIDRANI V AB TOČKOVNE TEMELJE PREKO JEKLENE SIDRNE PLOČEVINE IN JEKLENIH SIDRNIH VIJAKOV VKLJUČNO JEKLENA PRITRDILNA PLOČEVINA IN JEKLENA ROBNA PLOČEVINA. VSI JEKL. ELEMENTI SO CINKANI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA IN STATIČNEM IZRAČUNU. Važno: Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb, katere potrdi statik, za nosilne konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8. NA TRI STEBRE JE PRIVIJAČENA TABLA: - INFORMATIVNA TABLA DIBOND PLOŠČA 140X92 CM DEB. 3 MM (KOS 1). Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s "Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot" (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)				
71		KPL	1,00	0,00
IZDELAVA NAPISOV NA DIBOND INFORMATIVNO TABLO. Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s "Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot" (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)				
72		KPL	1,00	0,00
OPREMA SKUPAJ				0,00
OSVETLITEV				
73	Dobava in montaža LED traku	M1	72,00	0,00
74	Dobava in montaža Al profila za montažo LED traku	M1	72,00	0,00
OSVETLITEV SKUPAJ				0,00

TRASA POTI TEMATSKE UČNE POTI OB REKI VIPAVI

trasa poti:


	pot kategorije A
	pot kategorije B
	pot kategorije C
	pot kategorije D
	predvidena pot - NI PREDMET PZI!

premostitveni objekti:


	PO _obstoječ premostitveni objekt
	PO _nov premostitveni objekt (predlog za občine - NI PREDMET PZI!)
	obstoječ most/brv
	načrtovan most/brv (predlog za občine - NI PREDMET PZI!)

	informativna tabla
	usmeritveni količek
	obstoječe počivališče


	hitra cesta
	občinska meja
	reka Vipava s pritoki



odsek 1 razreda obdelave A: 790m




odsek 2 razreda obdelave B: 1.280m




odsek 3 razreda obdelave C: 640m



odsek 4 razreda obdelave B: 1.470m




odsek 5 razreda obdelave B: 1.590m



odsek 6 razreda obdelave **A**: 1010m



odsek 7 razreda obdelave **B**: 3.780m



odsek H1 razreda obdelave B: 2680m



odsek H1



odsek H1




odsek H2 razreda obdelave A: 260m

trasa odsek H1-H2, občina Ajdovščina - del ob Hublju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.



odsek 8 razreda obdelave A: 580m




odsek 9 razreda obdelave B: 2.730m




odsek 10 razreda obdelave B: 1.090m





odsek 11 razreda obdelave B: 300m
_ del poti S-J do železniške proge



odsek 12 razreda obdelave B: 2.970m



odsek 13 razreda obdelave A: 115m




odsek 14 razreda obdelave A: 3430m



odsek 15 razreda obdelave C: 1235m





odsek 16 razred obdelave D: 370m




PO22 _ lokacija predvidene brvi



odsek 17 razreda obdelave C: 660m



odsek 18 razreda obdelave A: 2.130m




odsek 19 razreda obdelave B: 630m




odsek 20 razreda obdelave C: 930m




odsek 21 razreda obdelave B: 1.020m




odsek 22 razreda obdelave A: 1.900m



odsek 23 razreda obdelave B: 90m



odsek 24 razreda obdelave C: 350m



odsek 25 razreda obdelave D: 1.320m




odsek 26 razreda obdelave B: 3.310m




odsek 27 razreda obdelave A: 620m



odsek 28 razreda obdelave A: 663m



odsek 29 predvidena pot, ni predmet PZI: 1940m




odsek 30 razreda obdelave B: 140m



odsek 31 razreda obdelave A: 1830m



odsek 32 razreda obdelave B: 200m




odsek 33 razreda obdelave D: 870m



odsek 34 razreda obdelave B: 430m



odsek 35 razreda obdelave A: 50m




odsek 36 razreda obdelave A: 2.050m (do glavne ceste)



odsek 37 razreda obdelave A: 1.270m



odsek 38 razreda obdelave B: 220m





odsek 39 razreda obdelave A: 600m



odsek 40 razreda obdelave A: 775m

TEHNIČNE RISBE




DK _ dimenzija kolesa
 MP _ manevrski prostor
 VP _ varnostni prostor
 N _ število prometnih profilov oz. voznih pasov

DK+2MP=prometni profil
 (DK+2MP)*N+2VP=svetli profil



KREADOM
 arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba:	PROFIL POTI – KOLESARSKA POT	
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 0	




3cm bitumenski beton (obrabna plast)
6cm bitumenski beton (nosilna plast)
30cm NNP tamponski drobljenec 0/32



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: PROFIL POTI KATEGORIJE A – obstoječe		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 1	


* Kategorija poti A se uporablja skoraj brez dodatnega urejanja



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: PROFIL POTI KATEGORIJE B		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta				št. lista: 2


* Kategorija poti B je deležna minimalnih vzdrževalnih del oz. sanacije posameznih udarnih jam



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: PROFIL POTI KATEGORIJE C		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 3	


* Kategorija poti C se uredi s 15cm utrjenega makadamskega nasutja in 4 cm zaporne plasti peska



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: PROFIL POTI KATEGORIJE D		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 4	

* Kategorija poti D se uredi s 30cm utrjenega makadamskega nasutja in 4 cm zaporne plasti peska




KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:10	Risba: USMERITVENI KOLIČEK		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 5	

* Les je skoblan ter anti-glivično in anti-insekticidno impregniran

* Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s 'Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot' (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)



macesnov impregniran količek 12x12cm višine 180cm

DIBOND plošča 70x92cm debeline 3mm

privijačen kovinski nosilec
pocinkano ploščato železo 80x500x6mm



montažni betonski temelj
30x30x40cm

KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:10	Risba: INFORMATIVNA TABLA – ENOJNA		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 6	

* Les je skoblan ter anti-glivično in anti-insekticidno impregniran

* Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s 'Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot' (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)



macesnov impregniran količek 12x12cm višine 180cm

DIBOND plošča 141x92cm debeline 3mm

privijačen kovinski nosilec
pocinkano ploščato železo 80x500x6mm


montažni betonski temelj
30x30x40cm

KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

* Les je skoblan ter anti-glivično in anti-insekticidno impregniran

* Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s 'Pravilnikom o označevanju
zavarovanih območij naravnih vrednot' (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo = 1:10	Risba:	INFORMATIVNA TABLA – DVOJNA	
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 7	



DIBOND plošča 70x100cm debeline 3mm

* Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s 'Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot' (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)

KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:10	Risba: TABLA OB OPAZOVALNICI		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 8	

VSTOPNA TOČKA MIREN



jašek 40x40 za priklop elektro inštalacij

betonski tlak - 285m², deb.15cm
grobo brušen beton

betonski tlak - 68m², deb.15cm
proge - prani beton

dilatacije tlaka

betonski tlak - 65m², deb.15-20cm
prani beton

kamnit podstavek

zatravljena površina cca 243m²

Morus alba 'Fruitless'

alu razmejitevna obroba deb.3mm
skupaj 32m

klop 1

peščena površina - 87m²


betonski robnik 37m

informacijska tabla

zatravljena površina cca 33m²

linijska rega za odvodnjavanje s končnim revizijskim
elementom L=13,6m
(npr. ACO Slotline NW 150mm, zbiralnik V100S)

cev stigmafex Ø50 dolžine 83m



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren						
Objekt:	TEMATSKA LUČNA POT OB REKI VIPAVI, VSTOPNA TOČKA MIREN						
Nadim:	KRAJINSKA ARHITEKTURA		St. računa:	02/2018-KA	St. projekta:	02/2018	
Odgo. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497						
Odgo. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497						
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URSKA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER						
Vrsta projekta:	PZI	Merilo=	1:75	Risba:	SITUACIJA		
Datum:	julij 2020	mere kontrolirati na licu mesta				St. lista:	1
Opomba:							




linijska rega za odvodnjavanje s končnim revizijskim elementom L=13,6m
(npr. ACO Slotline NW 150mm, zbiralnik V100S)


priključevanje v obstoječ revizijski jašek



Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 8291 Miren		
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI, VSTOPNA TOČKA MIREN		
Nadn:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	St. račisa:	02/2018-KA
Odgo. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497	St. projekta:	02/2018
Odgo. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497		
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URSJA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER		
Vrsta projekta:	PZI	Merilo=	1:50
Datum:	julij 2020	Risba:	TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJA
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta		
		St. lista:	2



Investitor, naročnik: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt: TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt: KRAJINSKA ARHITEKTURA		Št. načrta:	02/2018-KA	Št. projekta: 02/2018
Odg. vodja projekta: ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant: ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci: KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta: PZI	Merilo= 1:50		Risba: PREREZ A	
Datum: julij 2020				
Opomba: mere kontrolirati na licu mesta			Št. lista: 3	



-betonski tlak 15cm
-utrjen tamponski sloj 20cm
-raščen teren

- AB betonski tlak 15cm [grob brušeni beton]
-utrjen tamponski sloj 20cm
-raščen teren




-travna ruša
-zemljina 15cm
-raščen teren

-peščena površina 4cm
-geotekstil
-utrjen tamponski sloj 20cm
-raščen teren


KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA		Št. načrta:	02/2018-KA	Št. projekta: 02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo = 1:50	Risba: PREREZ B		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 4	

K1




DETAJL PRITRJEVANJA LETEV M 1:5



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.


Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 1		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 5	



KREDOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 2		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista:	6


K3 in K8



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 3 in 8		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 7	


K4 in K7



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 4 in 7		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 8	


K5



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 5		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 9	


K6



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.


Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI _VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 6		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 10	

K9



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren					
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN					
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA			št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta: 02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497					
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497					
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER					
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:20	Risba: KLOP 9			
Datum:	julij 2020					
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta					št. lista: 11



kovinski pocinkan in barvan profil 70X70mm višine 193cm, deb.3mm

privijačena informativna tabla
DIBOND plošča 70x140cm debeline 3mm


* Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s
'Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot'
(Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)

steber privijačn na pocinkano sidro

montažni betonski temelj
30x30x40cm

KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren				
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI_VSTOPNA TOČKA MIREN				
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497				
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER				
Vrsta projekta:	PZI	Merilo = 1:10	Risba: INFORMATIVNA TABLA		
Datum:	julij 2020				
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta			št. lista: 12	



KREADOM
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o.

Investitor, naročnik:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren					
Objekt:	TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI _ VSTOPNA TOČKA MIREN					
Načrt:	KRAJINSKA ARHITEKTURA	št. načrta:	02/2018-KA	št. projekta:	02/2018	
Odg. vodja projekta:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497					
Odg. projektant:	ADRIJAN CINGERLE, univ.dipl.inž.arh. A-1497					
Sodelavci:	KATARINA ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh.; URŠA MERVIČ, dipl.inž.kraj.arh. (UN); SEBASTJAN WINKLER					
Vrsta projekta:	PZI	Merilo= 1:10	Risba: KAMNITI PODSTAVEK			
Datum:	julij 2020					
Opomba:	mere kontrolirati na licu mesta				št. lista: 13	

PRILOGA

SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA NAMERAVANO GRADNJO

Občina Vipava

k.o.	Parcela	Lastnik
2401	2630	Javno dobro
2401	2588/1	Javno dobro
2401	2553/4	Republika Slovenija
2401	2557/1	Javno dobro
2401	2558/3	Javno dobro
2401	2604/1	Javno dobro
2401	2558/4	Javno dobro
2401	2558/1	Javno dobro
2401	2975/1	Javno dobro
2401	2998	Javno dobro
2401	3000	Javno dobro
2401	2929/1	Občina Vipava
2401	2960/2	Javno dobro
2401	3172/10	Javno dobro
2401	3172/9	Republika Slovenija
2401	3172/8	Republika Slovenija
2401	3172/7	Republika Slovenija
2401	3172/6	Republika Slovenija
2401	3172/5	Republika Slovenija
2401	3172/4	Republika Slovenija
2401	3172/3	Republika Slovenija
2401	3172/2	Republika Slovenija
2401	3132/4	Republika Slovenija
2401	3132/3	Republika Slovenija
2401	3129/18	Javno dobro
2401	3129/3	Javno dobro
2401	3129/2	Republika Slovenija
2401	3125/21	Republika Slovenija
2401	3130/1	Republika Slovenija
2401	3130/4	Javno dobro
2401	3130/7	Republika Slovenija
2401	3130/10	Javno dobro
2401	3130/11	Republika Slovenija
2401	3130/12	Javno dobro
2401	3130/13	Javno dobro
2401	2884/1	Javno dobro
2401	2844	Republika Slovenija
2401	2882/1	Javno dobro
2401	2883	Javno dobro
2401	2890/1	Republika Slovenija
2401	2842	Javno dobro

k.o.	Parcela	Lastnik
2378	1756/1	Javno dobro
2378	2077/15	Javno dobro
2378	2077/5	Republika Slovenija
2378	2077/12	Javno dobro
2378	1714	Javno dobro
2378	1715/1	Javno dobro
2378	1715/2	Javno dobro
2378	1699	Javno dobro
2378	1651	Javno dobro
2378	1652	Javno dobro
2378	2073/10	Javno dobro
2378	2073/2	Republika Slovenija
2378	1615/6	Javno dobro
2378	1615/1	Javno dobro
2378	1610/1	Javno dobro
2378	1591	Javno dobro
2378	1602/1	Republika Slovenija

Občina Ajdovščina

k.o.	Parcela	Lastnik
2379	2638/1	Javno dobro
2379	2812/1	Javno dobro
2379	2711/1	Javno dobro
2379	2801	Javno dobro
2379	2698	Republika Slovenija
2379	2791	Javno dobro
2379	2688	Javno dobro
2379	2687/2	Republika Slovenija
2379	2785	Javno dobro
2379	2682/1	Republika Slovenija
2379	2683	Javno dobro

k.o.	Parcela	Lastnik
2399	2240	Republika Slovenija
2399	2256	Občina Ajdovščina
2399	2151/4	Občina Ajdovščina
2399	2167/10	Javno dobro
2399	2161/32	Javno dobro
2399	2166	Javno dobro

k.o.	Parcela	Lastnik
2396	4467	Javno dobro
2396	4468/19	Občina Ajdovščina
2396	4569	Republika Slovenija
2396	4468/2	Občina Ajdovščina
2396	4570	Republika Slovenija
2396	4468/3	Občina Ajdovščina
2396	4573	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2394	1843/1	Republika Slovenija
2394	1806/5	Občina Ajdovščina
2394	1839/2	Republika Slovenija
2394	1806/6	Občina Ajdovščina
2394	1839/1	Republika Slovenija
2394	1806/2	Občina Ajdovščina
2394	1806/1	Občina Ajdovščina
2394	1807/2	Občina Ajdovščina
2394	1821	Republika Slovenija
2394	1808	Občina Ajdovščina
2394	349/4	Občina Ajdovščina
2394	2049	Občina Ajdovščina
2394	2045	Občina Ajdovščina
2394	2043	Občina Ajdovščina
2394	1812/1	Občina Ajdovščina
2394	1824/1	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2394	1813	Javno dobro
2394	1826/1	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2395	3554/1	Javno dobro
2395	3582/1	Javno dobro
2395	3566/13	Javno dobro
2395	3619	Republika Slovenija
2395	3528/1	Javno dobro
2395	3619	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2388	2848	Republika Slovenija
2388	2794	Občina Ajdovščina
2388	2772	Javno dobro
2388	2774	Republika Slovenija
2388	2746	Javno dobro
2388	2729	Javno dobro

k.o.	Parcela	Lastnik
2387	1539	Republika Slovenija
2387	1537	Javno dobro
2387	1471	Javno dobro
2387	1470	Javno dobro
2387	1432	Javno dobro
2387	1422	Republika Slovenija
2387	1357	Javno dobro
2387	1253/2	<u>Vilma Mermolja ¼</u> <u>Kristina Fajt ¼</u> <u>Zora Mermolja ¼</u> <u>Vanja Mrazovac 1/8</u> <u>Rastislav Mrazovac 1/8</u>
2387	1340/1	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2386	1545/1	Republika Slovenija
2386	1555/2	Javno dobro
2386	1154/6	<u>Zoran Pirjevec</u>
2386	1545/2	Republika Slovenija
2386	1154/3	<u>Zoran Pirjevec</u>
2386	1539/1	Javno dobro
2386	1549/1	Republika Slovenija

Mestna občina Nova Gorica

k.o.	parcela	Lastnik
2336	4913/2	Republika Slovenija
2336	4904/6	Javno dobro
2336	4903/15	MONG
2336	3707/171	MONG
2336	4903/13	MONG
2336	4903/12	MONG
2336	4903/11	MONG
2336	4903/7	MONG
2336	4929	Javno dobro
2336	4903/18	MONG
2336	4902/1	Javno dobro
2336	3064/4	MONG
2336	3072	<u>Alenka pok. S. Sever ¼</u> <u>Igor pok. S. Sever ¼</u> <u>Jožica pok. S. Sever ¼</u> <u>Slavka roj. M. Sever ¼</u>
2336	3071/3	<u>Branko Sever</u>
2336	3074/2	<u>Marija Koradin</u> <u>Jožef Koradin</u>
2336	3074/1	<u>Marija roj. S. Ličen</u>
2336	3068/1	Republika Slovenija
2336	3068/2	Bojan Vodopivec
2336	3069	<u>Evgen pok. A. Sever</u>
2336	4900/3	Javno dobro

k.o.	Parcela	Lastnik
2335	7722	Republika Slovenija
2335	1135	<u>Zgonik Nadja</u>
2335	1137	<u>Zgonik Nadja</u>
2335	7729	Javno dobro
2335	1196	<u>Evgenij Lisjak</u>
2335	1211	<u>Evgenij Lisjak</u>
2335	7754/1	Javno dobro
2335	7753	Javno dobro
2335	7745	Republika Slovenija
2335	7752	Javno dobro
2335	7744	Republika Slovenija
2335	7740	Javno dobro
2335	7734	Javno dobro
2335	7709/1	Javno dobro
2335	7700/2	Republika Slovenija
2335	7694	Javno dobro
2335	7692	Javno dobro
2335	8039/2	Javno dobro
2335	8040	Republika Slovenija
2335	8039/1	Javno dobro
2335	8041/1	Javno dobro

2335	8018	Republika Slovenija
2335	8020	Javno dobro
2335	8025	Republika Slovenija
2335	8021	Javno dobro
2335	8022	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2320	1544/1	Republika Slovenija
2320	1887	Javno dobro
2320	1886	Javno dobro
2320	1529/1	MONG
2320	1528/3	MONG
2320	1526/4	MONG
2320	1527/3	MONG
2320	1527/2	MONG
2320	1519/22	MONG
2320	1519/27	MONG
2320	1519/26	MONG
2320	1519/31	MONG
2320	1536/3	MONG
2320	1519/11	MONG
2320	1844	Javno dobro
2320	1838	Javno dobro
2320	1837	Javno dobro
2320	1833	Javno dobro
2320	1832	Javno dobro

Občina Renče - Vogrsko

k.o.	Parcela	Lastnik
2320	1832	Javno dobro
2320	1661	Javno dobro
2320	1678	Javno dobro
2320	1701	Javno dobro
2320	1635	Javno dobro
2320	1550/8	Republika Slovenija

k.o.	Parcela	Lastnik
2319	631/1	Republika Slovenija
2319	615/9	Republika Slovenija
2319	916	Občina Renče - Vogrsko
2319	768/1	Občina Renče - Vogrsko
2319	768/2	Občina Renče - Vogrsko
2319	769	Občina Renče - Vogrsko
2319	610/4	Občina Renče - Vogrsko

k.o.	Parcela	Lastnik
2322	2296/1	Republika Slovenija
2322	2243/1	Občina Renče - Vogrsko
2322	29/2	Občina Renče - Vogrsko
2322	2282/10	Republika Slovenija
2322	1268/2	Občina Renče - Vogrsko
2322	2242/10	Občina Renče - Vogrsko
2322	2257/14	Občina Renče - Vogrsko
2322	2255/4	Občina Renče - Vogrsko
2322	2255/3	Občina Renče - Vogrsko
2322	2274/1	Republika Slovenija
2322	2557	Občina Renče - Vogrsko
2322	2513	Občina Renče - Vogrsko
2322	2267/7	Republika Slovenija
2322	1535/5	<i>Mozetič Jožef</i>
2322	2265/1	Občina Renče - Vogrsko
2322	2265/3	Občina Renče - Vogrsko
2322	2265/2	Občina Renče - Vogrsko

Občina Miren - Kostanjevica

k.o.	Parcela	Lastnik
2323	178/1	Javno dobro
2323	180	Javno dobro
2323	210	Javno dobro

k.o.	Parcela	Lastnik
2325	659/3	Občina Miren-Kostanjevica
2325	647/2	Republika Slovenija
2325	655/1	Občina Miren-Kostanjevica
2325	352	Republika Slovenija
2325	661/3	Republika Slovenija
2325	647/16	Republika Slovenija
2325	656/1	Občina Miren-Kostanjevica
2325	647/17	Republika Slovenija
2325	583/1	Občina Miren-Kostanjevica
2325	583/3	Občina Miren-Kostanjevica
2325	583/4	Občina Miren-Kostanjevica

k.o.	Parcela	Lastnik
2327	409/2	Občina Miren-Kostanjevica