LEGENDA:

- OBMOČJE OBRAVNAVE ZA IZGRADNJO PARKIRIŠČA (odmik črte samo zaradi grafičnega prikaza)
- GEODETSKI POSNETEK
- OBRAVNAVANE ZEMLJIŠKE PARCELE (k.o. Polzela)
- ODMIK OD PARCELNE MEJE (1,5 in 4,0 m)
- UTRJENE POVOZNE IN POHODNE POVRŠINE (asfalt)
- POVOZNE UTRJENE TLAKOVANE POVRŠINE (parkirišča)
- ZELENE POVRŠINE
- PREHOD ZA PEŠCE
- PARKIRNA MESTA (dvainsedemdeset parkirinih mest za avtomobile)
- PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE (dve parkirni mest)
- E — PARKIRNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA (3 parkirna mesta)
- a — PARKIRNO MESTO ZA AVTODOME (5 parkirnih mest)
- 1K — PARKIRNO MESTO ZA KOLESA ZA IZPOSOJO (4 parkirna mesta)
- 2K — PARKIRNO MESTO ZA ELEKTRIČNA KOLESA (3 parkirna mesta)
- 3K — PARKIRNO MESTO ZA NAVADNA KOLESA (5 parkirnih mest)
- 4K — PARKIRNO MESTO ZA KOLESA Z MOTORJEM (10 parkirnih mest)
- URBANA OPREMA
- PE — POLNILNO MESTO ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE (osnovna lokacija)
- PAD1 — OSKRBOVALNA POSTAJA ZA AVTODOMOVE
- PREDVIDENA LOKACIJA FOTOVOLTAIČNEGA DREVESA
- OBSTOJEČA LOKACIJA ELEKTRO JAŠKA "J2"
- OBMOČJE PREDVIDENO ZA POSTAVITE RP (RP ni predmet tega PGD)
- VAROVANO OBMOČJE OBSTOJEČE STOJKE ELEKTRIČNE ENERGIJE
- BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25 cm V BETONSKEM TEMELJU
- POGREZNJEN BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25 cm V BETONSKEM TEMELJU
- BETONSKI VRTNI ROBNIK 6/20 CM V BETONSKEM TEMELJU

OPOMBA: * V primeru izvedbe parkirišča pred predvidenim kabliranjem SN voda je potrebno označeno območje pustiti zatravljeno in na njega se z izgradnjo parkirišč ne sme posegati. Potrebno je zagotoviti tudi izvedbo električne in mehanske ojačitve daljnovoda in zagotoviti vertikalni odmik terena od najnižjega vodnika min. 6,6 m.

naziv projekta:	DOGRADITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V PC LOČICA		
naziv investitorja:	OBČINA POLZELA Mala Teška cesta 28, 3313 POLZELA		
vrsta projekta:	PROJEKT ZA IZVEDBO	identifikacijska označba projekta:	UP/014/2016-PD-PZI
vrsta načrta:	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	identifikacijska označba načrta:	UP/014/2016-PD-PZI(KA)
		številka vrste načrta:	2.00
merilo:	1 : 250	številka risbe:	2.03
vsebina risbe:	MATERIALNA SITUACIJA (za izgradnjo parkirišča)		
naziv projektanta:	UNIPROJEKT d.o.o. Savinjska cesta 117, 3313 Polzela		
izdelovalci:	ime, priimek: naziv:	identifikacijska številka:	
odgovorni vodja projekta:	IGOR BIRSA inž. grad.	IZS G - 1452	
odgovorni projektant:	IGOR BIRSA inž. grad.	IZS G - 1452	
sodelavci:	JERNEJ CILENŠEK abs. grad.		
datum:	februar 2017		