



OBČINA PREBOLD

UPRAVA

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

Številka: 4300-0029/2025

Datum: 4. 8. 2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA PREBOLD HME LJARSKA CESTA 3 3312 PREBOLD
Objekt:	GOZDNE CESTE V OBČINI PREBOLD
Predmet javnega naročila:	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE PREBOLD V OBDOBJU 2025 - 2026
Oznaka javnega naročila:	4300-00029/2025
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Postopek oddaje naročila male vrednosti
Javni razpis – objava in razpisna dokumentacija:	Spletna stran Občine Prebold dne 12. 8. 2025 – <u>javni</u> <u>razpisi</u>
Priloge:	1. <u>Ponudba 1</u> (Obr. : 1) 2. Popis del – ponudba (Obr. : 2) 3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.: 3) 4. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije ter izjava o posredovanju podatkov (Obr. : 4) 5. Vzorec pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (Obr.: 5) 6. Dodatna pojasnila pri vzdrževanju gozdnih cest (priloga 1)

P O N U D B A 1

1. Predmet javnega naročila so:

Letno vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Prebold v letu 2025 in 2026

2. Ponujena cena za vsa dela z vključenim DDV:

.....

3. Predviden čas zaključitve del:

.....

4. Podatki o ponudniku

Podjetje, s.p. oziroma ime ponudnika

.....

Zakoniti zastopnik

.....

Davčna številka

.....

Matična številka

.....

Številka računa

.....

Naslov

.....

Številka telefona

.....

E-naslov

.....

Številka telefaksa

.....

Kontaktna oseba

.....

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

.....

Žig in podpis ponudnika

POPIS VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMEZNI GOZDNI CESTI ZA LETO 2025

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
ODCEP MATJON 1	93217	1068			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač Čiščenja poplavka	h	1			
		Delo na lokaciji			
Ročno vzdrževanje – delavec Čiščenje vtoka in iztoka v cevni prepust	h	1			
		Delo na lokaciji			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
ODCEP KREGARJEV GRABEN	93219	638			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	1			
		Delo na lokaciji			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
KREGAR-RESNICA 2	93221	1701			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 50 cm • Zamenjava poškodovanega cevne prepusta	m	6			
		Delo na lokaciji			
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1			
		Delo na lokaciji			
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1			
		Delo na lokaciji			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • Čiščenje zaplakov pred cevni prepusti s čiščenjem vtokov	h	2			
		Razpršeno na celi cesti			

Ročno vzdrževanje – delavec Češčenje vtokov v cevne prepuste	h	2			
		Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
FUJT-MRZLIŠKI GRABEN	93225	2311			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20			
		Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico – enostransko Nagib vozišča, oblikovanje koritnice in naveza koritnice na jarek ob javni cesti	km	0,13			
		Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0,13			
		Delo na odseku			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
ZAPETERNIK-PEČNIK	93227	1364			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I • Večina nasutja v zgornji tretjini GC, lahko bolj grob material, preko travnika material z več veziva	m3	195			
		Cela cesta			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0,12			
		Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1,24			
		Delo na odseku			
Ročno vzdrževanje - delavec	h	1			
		Razpršeno na celi cesti			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,36			
		Cela cesta			
Nepredvidena dela - Intervencijska	h	1			

strojna dela - rovokopač					
Izkop jarka za odvodnjavanje meteornih vod na severnem delu GC, čiščenje zaplavlkov v jarku na južnem delu GC		Razpršeno na celi cesti			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
ODCEP SMREŠKI GRABEN	93228	787			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1			
Prekop jarka na vlaki in čiščenje vozišča		Delo na lokaciji			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
OTAVNIK-RAMŠAK	93229	1329			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	99			
Uporabi material z več veziva		Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0,64			
		Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0,64			
		Delo na odseku			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2			
Izkop krajših jarkov in zaplavlkov (obvezno čiščenje vtokov)		Razpršeno na odseku			
Ročno vzdrževanje – delavec	h	1			
Čiščenje vtokov v cevne prepuste		Razpršeno na odseku			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
KOČET-NA GOLJAVI	93232	798			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
obnova vozišča z nasipnim	m3	20			

materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I • Uporabiti pesek z več veziva		Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice • Ohraniti lokacije dražnikov, urediti nagibe GC, da ne bo spiranja peska na travnate površine	km	0,15 Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0,15 Delo na odseku			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
ŠKARJE-DUŠAK	93234	1187			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120 Cela cesta			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0,29 Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0,57 Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0,31 Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,18 Cela cesta			
Nepredvidena dela – ostalo • Odvoz s kamionom na odseku čiščenja koritnice preko travnika	h	3 Delo na odseku			
Ročno vzdrževanje - delavec	h	2 Razpršeno na celi cesti			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • Nalaganje materiala iz čiščenja koritnice preko travnika	h	3 Delo na odseku			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					


ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
LIPOVŠEK-MRZLIČAR 1	93236	526			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50			
		Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0,25			
		Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0,25			
		Delo na odseku			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
LIPOVŠEK-MRZLIČAR 2	93237	627			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
Prometna signalizacija in oprema - drogovci - dobava materiala / izvedba - prestavitev droga Postavitev nagnjenega droga z znakom gozdna cesta	kos	1			
		Delo na lokaciji			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti Zasut cevni prepust, čiščenje vtoka	m	5			
		Razpršeno na odseku			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač Prekop vlake nad gozdno cesto	h	1			
		Delo na lokaciji			
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10			
		Delo na odseku			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0,02			
		Delo na odseku			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	0,2			
		Delo na odseku			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste			
PREBOLD-VRH SMUČIŠČA	93301	1262			
opis dela	enota	količina	€/enoto	neto	bruto 9.5%
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	1			
		Delo na lokaciji			
skupaj cesta neto					
skupaj cesta bruto (9.5%)					

SKUPAJ vsa dela na GC

skupaj brez DDV	
skupaj z 9.5% DDV	



Datum:

PONUĐNIK

IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz določil ZJN-3

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Letno vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Prebold v obdobju 2025 – 2026 in iz intervencijskih sredstev za leto 2023

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

POGOJI

- | | | |
|--|----|----|
| 1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti | DA | NE |
| 2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskem postopku. | DA | NE |
| 3. V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo prepovedano opravljanje dejavnosti. | DA | NE |
| 4. Imam poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve. | DA | NE |
| 5. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. | DA | NE |
| 6. Smo finančno in poslovno sposobni | DA | NE |
| 7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi – strojnim parkom in delovno silo | | |
| 1. Da si naročnik pridržuje pravico do zmanjšanja razpisanih del, če ponudba presega višino razpisanih sredstev | DA | NE |

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Žig in podpis ponudnika

**IZJAVA,
DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE TER
IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV**

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje naročila male vrednosti – **vzdrževanje gozdnih cest v letih 2025 in 2026**, št. 4300-0029/2025 za oddajo naročila gradnje in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

2. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:
 - **naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
 - **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.**

Žig in podpis ponudnika

Vzorec pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Občini Prebold (***priložen vzorec pogodbe je potrebno parafirati vsako stran posebej***)

OBČINA PREBOLD, ki jo zastopa župan ma. Marko Repnik, davčna številka 39527972, matična številka 1357654 (v nadaljevanju: **naročnik**),

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Ljubljana, Večna pot 2, ki ga zastopa direktor Gregor Danev, univ. dipl. inž. gozd., (v nadaljevanju: **ZGS**)

in

....., ki ga zastopa
....., davčna številka, matična številka
....., TRR št., odprt (v
nadaljevanju: **izvajalec**)

sklenejo

POGODBO št.:/2025

o letnem vzdrževanju gozdnih cest na območju občine Prebold v obdobju 2025 – 2026

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame dela, ki so osnovno opredeljena v letnem programu del pri vzdrževanju gozdnih cest v občini Prebold izvajalcu za obdobje dveh let, od leta 2025 do 2026.

2. člen

Letna orientacijska vrednost po pogodbi je EUR. Davek na dodano vrednost (9,5%) je vključen v navedene vrednosti.

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest in operativnim programom dela, ki ga bo izdal ZGS. Operativni program dela je podrobnejši izvedbeni dokument letnega programa del pri vzdrževanju gozdnih cest, kjer so opredeljeni tudi roki za izvedbo del. Če rok za izvedbo posameznih del ne bo določen, je skrajni rok za izvedbo teh del do 7. november tekočega leta.

4. člen

Naročnik oziroma ZGS sta dolžna pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu operativni program del.

Strokovno izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan dela prevzeti.

5. člen

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejetim letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

6. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke;
- zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo;
- ZGS omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala ter v tem smislu vpogled v gradbene dnevnike, katere bo podpisovala pooblaščen nadzorna oseba s strani ZGS OE Celje oziroma drugo ustrezno dokumentacijo;
- v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšnje ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir;
- ZGS pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje teden dni pred začetkom in tri dni pred dokončanjem;
- dela opravljal v skladu z operativnim programom del.

7. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se bo za naslednjo leto sklenil Aneks k osnovni pogodbi, ki bo opredeljeval letni cenik del in bo temeljil na gradbenih indeksih za ostale nizke gradnje.

8. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah na osnovi računov oziroma začasnih ali končnih situacij, ki jih potrdi ZGS.

Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v letnem programu vzdrževanja gozdnih cest, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila, ki ga v sodelovanju z občino izda ZGS, po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah.

9. člen

Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti s strani ZGS, OE Celje – Krajevna enota Žalec, potrjen račun oz. situacijo mesečno za pretekli mesec. ZGS je dolžan račun oz. situacijo pregledati in napisati kolavdacijski zapisnik. ZGS je dolžan potrjen račun oz. situacijo in kolavdacijski zapisnik vrniti v roku 5 dni po prejemu.

Naročnik je dolžan račun oz. situacijo plačati najkasneje v tridesetih (30) dneh od uradnega prejema. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Če naročnik ne pregleda in ne potrdi računa oz. situacije v roku (8) dni od prejema in mu oz. ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen oz. potrjena s pretekom tega roka.

10. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil del v roku iz operativnega programa dela ali v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3% na dan, vendar skupna pogodbeni kazen ne more znašati več, kot 5% pogodbene vrednosti.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

11. člen

Izvajalec daje v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih 2 letno garancijo za kakovost izvedbenih del, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok teče od prevzema del. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, ki je naveden v pisnem obvestilu ZGS.

Za vgrajeno opremo in industrijske objekte veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

12. člen

Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške.

13. člen

ZGS se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema ZGS sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščen oseb, ki bo sodelovala pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
- kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
- druge pomembnejše ugotovitve;
- datum prevzema del.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

14. člen

Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo s strani naročnika opravljal ZGS, OE Celje – KE Žalec. Odgovorni vodja del s strani izvajalca je

15. člen

Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnom roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
- če ZGS izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva;
- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja gozdnih cest.

Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne mora biti krajši od 8 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo pisno z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do razdrta pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrta pogodbe. Če pride do razdrta pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtem pogodbe.

16. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Žalcu.

17. člen

Sestavni deli pogodbe so: razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in letni program del pri vzdrževanju gozdnih cest.

18. člen

Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe s strani naročnika je Anton Vesolak, s strani ZGS je g. Andrej Strniša in s strani izvajalca

19. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse tri pogodbene stranke.

20. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme po dve vsaka pogodbeni stranka.

Podpisano dne:

.....

izvajalec:

Podpisano dne:

naročnik:

Občina Prebold

Župan

mag. Marko Repnik

Podpisano dne:

ZGS:

Po pooblastilu
Aleksander RATAJC
vodja OE Celje ZGS

**Zavod za gozdove
Slovenije
Območna enota Celje
Odsek za gozdno tehniko**

Datum: 1. 8. 2025

Zadeva: Dodatna pojasnila pri vzdrževanju gozdnih cest

Spoštovani!

V nadaljevanju so podana dodatna pojasnila za izvedbo vzdrževalnih dela na gozdnih cest, ki se jih mora držati izbrani ponudnik del, razen če ni sklenjen drugačen dogovor:

Dodatna pojasnila:

Trase gozdnih cest so razvidne:

- v pregledovalniku podatkov o gozdovih (splet: <https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/>);
- v pregledovalniku prostorskih podatkov občine Prebold (splet: <https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=prebold>)

Podrobne lokacije odsekov vzdrževanja bodo podane v operativnem planu oziroma ob uvajanju v delu na terenu.

Prosimo da nam za potrebe priprave operativnega plana posredujete dosežene cene izbranega izvajalca del.

Dodatno pojasnilo k načrtovanim delom:

- **Odvodnjavanje** - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritnica: Odvodne naprave se očistijo in sicer tako, da se poleg odvodne naprave same očisti tudi elemente, ob odvodnih napravah, ki zagotavljajo pravilno delovanje in vlogo naprave (vtoki, iztoki neposredna okolica...). Pri čiščenju odvodnih naprav se telo prometnice ne sme poškodovati in spreminjati. Odvodne naprave se očistijo tako, da se odstranijo vse naplavine in ostali material iz osnovne naprave. Pri napravah, ki nimajo že po svoji naravi dane oblike (dražniki, prepusti ipd.), je potrebno ohraniti oz. vzpostaviti prvotno obliko naprave
- **Gramoz** mora biti ustrezne kvalitete – tamponski drobljenec ustrezne granulacije s primesjo glinastih delcev (do 20 %), ki medsebojno vežejo delce. Gramoz za obrabni sloj brez glinenih – vezljivih delcev ni primeren material. Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje ob nadzoru z ustrezno dokumentacijo. Gramoz se lahko dobavlja le iz legalnih peskokopov. Pri preračunavanju t (tone) v m³ se upošteva, da 1m³ gramoz tehta 1,8 tone. V programu vzdrževalnih del na gozdnih cestah so pri ukrepu - Vzdrževanje in obnova vozišč sledeče granulacije materiala:

o obrabna plast I - gramoz granulacije 0-32,

- o nosilna plast I - gramoz 0-63,
- o nosilna plast II - gramoz 0-125.

Pri vzdrževalnih delih na gozdnih cestah se lahko za nasipni material uporabljajo samo naravni agregati mineralnega izvora, ki so le mehansko predelani in vsebujejo dovolj veliko količino veznih delcev. Ti materiali morajo biti dobavljeni iz registriranih kamnolomov z rudarsko pravico prodaje kamnitih agregatov, kar mora biti razvidno iz dobavnic oziroma prevoznic.

Naravni agregati ne smejo vsebovati primesi umetnih agregatov, ki so nastali pri predelavi gradbenih odpadkov (npr. mleti asfalt) ali pri pridelavi industrijskih odpadkov v industrijskih procesih s termično obdelavo (npr. jeklarska žlindra)

- **Prevoz, razgrinjanje in profiliranje cestišča** se lahko opravlja le ob primerni vlagi vozišča. V primeru razmočenosti cestišča se dela ne smejo izvajati.

- **Profiliranje vozišča** je namenjeno ohranitvi prevoznosti prometnice na takem nivoju, da omogoča varen promet in zmanjšuje poškodbe vozil ter prepreči propadanje prometnice. Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozišču. Z grederjem se najprej oblikuje in počisti koritnico, nato se oblikuje bankino. S cestišča izvede iztok vode ter počisti iztočne kanale. Sledi navoz gramozu ter izvede še enostranski ali dvostranski naklon vozišča z nagibom 3 – 4 % cestnega telesa. Ob robu vozišča ne sme ostajati nasuti rob. Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestišču.

- **Komprimiranje vozišča** se izvede z vibrovaljarjem (teža > 12 t in širina valjanja > 2 m). Začetna in končna hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h. Vsa vmesna valjanja ne smejo preseči hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo rebrasto vozišče. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju nasipa pa valjamo najprej oba robova, nato pa še sredino vozišča.