

OBČINA RADENCI

PREDRAČUN št. 2013/128**za preplastitev ceste JP 844681 Hrastje Mota - Murski vrh v dolžini 1350 m1.**

opis	em	cena	vrednost
A. pripravljala dela			
Postavitev vzdrževanje popolne prometne zapore z znaki, ves čas gradnje			
Upopštevat v fazi asfaltnih del 2 dni popolne			
01 zapore.	OCE	1,00	0,00
Ruvanje panjev premera do 40cm z nakladanjem			
02 in odvozom v trajno deponijo.	KOM	30,00	0,00
		skupaj:	0,00
B. voziščne konstrukcije			
01 Grederski odziv bankin	M1	2700,00	0,00
07 Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5kg/m2, Dobava, prevoz in vgrajevanje asfalta v izvedbi BNOS iz 100% drobljenca granulacije 0/16 za	M2	4725,00	0,00
08 izravnavo neravnin.	TON	141,75	0,00
Dobava, prevoz in vgrajevanje asfalta v izvedbi BNOS iz 100% drobljenca granulacije 0/16 v			
09 debelini 6 cm in širine 3,50 m.	M2	4725,00	0,00
Dobava, prevoz in vgrajevanje asfalta za			
10 priključke, konstrukcija asfalta enaka vozišču	M2	80,00	0,00
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m in globine 6 cm v kvaliteti vozišča, ovalna, komplet z vsemi			
11 deli, izvedba istočasno s cesto.	M1	80,00	0,00
12 Izdelava bankine iz prodca, široke 0,50 m.	M2	1890,00	0,00
13 Humuziranje brežine	M2	2.160,00	0,00
		skupaj:	0,00
C. odvodnjavanje			
Strojno čiščenje obstoječih jarkov z nakladanjem zemljine na kamion in odvoz v deponijo na razdalji			
01 do 5 km	M1	2050,00	0,00
Dobava in polaganje betonskih cevi fi 40cm v cestne priključke in propuste čez cesto. Cevi se polagajo na betonsko podlago in obbetonirajo. Zajeti je izkop, obbetoniranje ter zasip z			
02 gramoznim materialom.	M1	48,0	0,00
Izvedba vtočno-iztočnih glav na propustih iz			
03 lomljenega kamna, fi 40.	KOS	16,00	0,00
Izvedba vtočno-iztočnih glav na propustih iz			
04 lomljenega kamna, fi 50.	KOS	1,00	0,00
		skupaj:	0,00
E. razno			
Razna manjša in nepredvidena dela 3% vrednosti ostalih postavk (obračun - po dejanskih izmerah,			
01 dela po naročilu projektanta - nadzora)	OCE	1,00	0,00
		skupaj:	0,00

REKAPITULACIJA

A. pripravljalna dela	0,00
B. voziščne konstrukcije	0,00
C. odvodnjavanje	0,00
E. razno	0,00
skupaj:	0,00
20% ddv	0,00
skupaj:	0,00