

OBČINA RADENCI

PREDRAČUN

za preplastitev ceste JP 844681 Hrastje Mota - Murski vrh v dolžini 1350 m1.

opis	em	cena	vrednost
A. pripravljala dela			
Postavitev vzdrževanje popolne prometne zapore z znaki, ves čas gradnje			
Upopštevat v fazi asfaltnih del 2 dni popolne			
01 zapore.	OCE	1,00	0,00
Ruvanje panjev premera do 40cm z nakladanjem			
02 in odvozom v trajno deponijo.	KOM	30,00	0,00
			0,00
B. voziščne konstrukcije			
01 Grederski odziv bankin	M1	2700,00	0,00
Rušenje obstoječega asfalta debeline do 6cm z			
02 nakladanjem in odvozom v trajno deponijo.	M2	525,0	0,00
Strojni izkop obstoječe podlage z nakladanjem in			
03 odvozom v trajno deponijo (sanacija)	M3	330,0	0,00
Fina izravnava podlage in valjanje planuma			
04 spodnjega ustroja (sanacija in razširitev)	M2	825,0	0,00
Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca			
0/32 mm v debelini 30 cm v vgrajenem stanju, za			
05 sanacijo	M3	225,0	0,00
Fina izravnava in valjanje tampona pred			
06 asfaltiranjem - sanacija	M2	675,0	0,00
07 Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5kg/m2,	M2	4200,00	0,00
Dobava, prevoz in vgrajevanje asfalta v izvedbi			
BNOS iz 100% drobljenca granulacije 0/22 za			
08 izravnavo neravnin.	TON	315,00	0,00
Dobava, prevoz in vgrajevanje asfalta v izvedbi			
BNOS iz 100% drobljenca granulacije 0/16 v			
09 debelini 6 cm in širine 3,50 m.	M2	4725,00	0,00
Dobava, prevoz in vgrajevanje asfalta za			
10 priključke, konstrukcija asfalta enaka vozišču	M2	80,00	0,00
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m in globine 6			
cm v kvaliteti vozišča, ovalna, komplet z vsemi			
11 deli, izvedba istočasno s cesto.	M1	140,00	0,00
12 Izdelava bankine iz prodca, široke 0,50 m.	M2	1890,00	0,00
13 Humuziranje brežine	M2	2.160,00	0,00
		skupaj:	0,00
C. odvodnjavanje			
Strojno čiščenje obstoječih jarkov z nakladanjem			
zemljine na kamion in odvoz v deponijo na razdalji			
01 do 5 km	M1	2050,00	0,00
Dobava in polaganje betonskih cevi fi 40cm v			
cestne priključke in propuste čez cesto. Cevi se			
polagajo na betonsko podlago in obbetonirajo.			
Zajeti je izkop, obbetoniranje ter zasip z			
02 gramoznim materialom.	M1	60,0	0,00
Izvedba vtočno-iztočnih glav na propustih iz			
03 lomljenega kamna, fi 40.	KOS	20,00	0,00

Izvedba vtočno-iztočnih glav na propustih iz				
04 lomljenega kamna, fi 50.	KOS	1,00		0,00
			skupaj:	0,00

D. prometna oprema

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,				
01 globine 80 cm, premera 40 cm	KOS	7,00		0,00
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,				
podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak				
03 z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm (II-2)	KOS	2,00		0,00
Dobava in montaža trkotnega prometnega znaka				
01 PZ I - 37 T900,folija tip 2.	KOS	2,00		0,00
Dobava in montaža znaka " približevanje				
železniškemu prehodu" (240m) velikost		1,00		
02 1000x300,folija tip 2	KOS			0,00
Dobava in montaža znaka " približevanje				
železniškemu prehodu" (160m) velikost		2,00		
03 1000x300,folija tip 2	KOS			0,00
Dobava in montaža znaka " približevanje				
železniškemu prehodu" (80m) velikost		2,00		
04 1000x300,folija tip 2	KOS			0,00
Dobava in montaža droga za prometni znak				
05 komplet z betonskim temeljem,L=3,0m	KOS	2,00		0,00
Dobava in montaža droga za prometni znak				
06 komplet z betonskim temeljem,L=2,5m	KOS	5,00		0,00
			skupaj:	0,00

E. nepredvidena dela

Razna manjša in nepredvidena dela 5% vrednosti				
ostalih postavk (obračun - po dejanskih izmerah,				
01 dela po naročilu projektanta - nadzora)	OCE	1,00		0,00
			skupaj:	0,00

REKAPITULACIJA

A. pripravljalna dela				0,00
B. voziščne konstrukcije				0,00
C. odvodnjavanje				0,00
D. prometna oprema				0,00
E. razno				0,00
			skupaj:	0,00
			20% ddv	0,00
			skupaj:	0,00