

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
UREDITEV LC SPODNJI KOCJAN

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena	VREDNOST
	1.0	PREDDELA				
1.	11 111	Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase	km	0,51		
2.	11 121	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	28,00		
3.	12 234	Rezanje asfalta v deb. do 15 cm	m'	53,00		
4.	12 235	Rezkanje asfalta v debelini do 4 cm	m2	27,00		
5	12241	Rušenje obst asfalta	m2	85,00		
6	12 223	Rušeje obstoječe ograje	m	30,00		
7	12 211	Demontaža prometnih znakov	kos	2,00		
	1.0	PREDDELA SKUPAJ:				

	2.0	ZEMELJSKA DELA				
1.	21 111	Površinski izkopi plodne zemlje (humusa)	m3	270,90		
2	21 212	Široki izkopi težke zemljine kamnito bet. Zid 196,8m3 prečna rebra 4x 52,5m3=210m3 odvodnja 500x0,4m3/m1=200m3 levi rob 450x0,6m3/m1=270m3	m3	876,80		
3	24 218	Odvoz in razprostiranje odvečne plodne zemljine (humusa) in izkopanega materiala v deponijo do 5km	m3	270,90		
4	24 215	Odvoz in razprostiranje odvečne težke zemljine v deponijo do 5km	m3	876,80		
5		Drobljenje obstoječega asfalta s težko frezo in mešanje obstoječega tampona do globine 25cm, da pride do homogene zmesi	m2	1.410,00		
6	24 114	Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene kamenine 50-150kg za dograditev levega roba ceste	m3	270,00		
7	24 115	Vgrajevanje nasipov iz kvalitetnega nasipnega materiala, stenski gramoz, nad kamnitim rebrom	m3	150,70		

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena	VREDNOST
8	22 111	Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm	m2	2.550,00		
	2.0	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ :				

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena	VREDNOST
	3.0	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				
1.	31 121	Izdelava nevezane nosilne plasti lomljenca magmatske kamenine v debelini kamna 30-50cm(250-500kg) za prečna kamnita rebra	m3	210,50		
1.	31 121	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v plasteh po 30 cm (greda) (po izkazu kubatur) priključek na državno cesto	m3	247,70		
2	31 122	Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min 30 cm (tampon) (po izkazu kubatur)	m3	694,00		
3	31 268	Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x	m2	27,00		
		ASFALTIRANJE VOZIŠČA				
4	31 343	Izdelava nosilne plasti iz AC 16 base B 50/70 A4, v debelini 6cm	m2	1.610,00		
6	36 121	Izdelava bankine iz prodca, široke 0.50 m	m2	510,00		
		ASFALTIRANJE PRIKLJUČKOV				
1.	31 121	Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min 30 cm (greda) (po izkazu kubatur)	m3	40,00		
2	31 122	Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min 25 cm (tampon) (po izkazu kubatur)	m3	34,00		
11	32214	Izdelava obrabnozaporne plasti AC16 surf B 70/100 A4, v debelini 6 cm	m2	136,00		
12	25 122	Izdelava in zatavljenje ter humuziranje brežin	m2	1.585,00		
	3.0	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:				

	4.0	ODVODNJAVANJE				
1	44122	Dobava in montaža tipskega vtočnega jaška fi 60 s stranskim vtokom, peskolovom in litoželeznim pokrovom	kom	12,00		
4	43332	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi vgrajenih na podlono plast iz cementnega betona fi 20 cm	m'	10,00		

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena	VREDNOST
5	43333	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona fi 25 cm	m'	32,00		
7	42163	Izdelava drenaže na planumu cestišča iz DKC cevi fi 15 cm, na podložni beton	m'	41,00		
8	43332	Izdelava kanalizacije iz DKC cevi vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona fi 20 cm	m'	239,00		
9	43332	Izdelava kanalizacije iz DKC cevi vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona fi 25 cm	m'	219,00		
11	31 123	Zasip drenaže z vodoprepustnim materialom frakcij 8/16mm	m3	100,00		
12	31 123	Zasip drenaže z vodoprepustnim materialom lomljenih frakcij 32/64mm	m3	200,00		
13	45211	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona fi 25 cm	kos	1,00		
14	41 315	Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50cm	m'	836,00		
16	41 441	Zavarovanje iztoka prepusta z lomljencem deb. 30 cm, vtisnjenim v betonsko podlago	m2	6,00		
17	45 261	Izdelava priključkov drenaž na jaške.	kos	24,00		
18	45 114	Dobava in vgraditev hudourniških kanalet na strmem pobočju	kos	32,00		
19	45 221	Izdelava kamnito betonskega usedalnika-umirjevalnika globine 50cm d=20cm iz betona C 16/20, armirana z Q335 in v beton vtisnjeni kamni d=30-40cm z obdelanimi regami.En kom 6m2	kos	4,00		
	4.0	ODVODNJAVANJE SKUPAJ:				

	5.0	PODPORNI ZID				
1		Izdelava podpornega zidu skupaj z betoniranjem opaženjem in armaturo. Zid je grajen iz kamna v betonu v razmerju 70:30 višine 200-400cm.	m'	319,00		

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena	VREDNOST
		5 ZIDOVİ SKUPAJ:				
	6.0	OPREMA CESTE				
1	62 825	Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno z enokomponentno BELO barvo - prehod za pešce, zaporne pov. , puščice.	m2	6,00		
2	61 111	Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10, dolžina 80 cm fi 20 cm	kos	4,00		
3	61 236	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 65 mm, dolžina 2400 mm	kos	4,00		
4	61 433	Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, 300 x600 mm	kos	1,00		
5	61 433	Dobava in pritrditev osemkotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, fi 600 mm	kos	1,00		
6	61 433	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, 600 mm	kos	2,00		
7	64 123	Dobava in vgraditev stebriča za varnostno ograjo, dozine 2500 mm iz jekla, C prerez	kos	12,00		
8	64 141	Dobava in vgraditev odbojnika za varnostno ograjo, vključno sredstva za pritrditev, iz jeklene pločevine	m1	48,00		
9	64 151	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice za varnostno ograjo, vključno sredstva za pritrditev, iz jeklene pločevine, dolžine 4 m	kos	2,00		
10		Postavitev ograje s, stebrički na razdalji 2m in aluminijastim pletivom	m	35,00		
11	67111	Zavarovanje gradbišča z delno zaporo cestišča z vso vizuelno in svetlobno označbo	kos	1,00		
	6.0	OPREMA SKUPAJ:				

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina	Cena	VREDNOST
	7.0	TUJE STORITVE				
1.	78 111	Projektantski nadzor	ur	16,00	35,00	
2.	78 111	Geomehanski nadzor	ur	8,00	35,00	
3		Izdelava PID	pav	1,00	1.800,00	
	7.0	TUJE STORITVE SKUPAJ:				

REKAPITULACIJA CESTE

1.0	PREDDELA				0,00
2.0	ZEMELJSKA DELA				0,00
3.0	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				0,00
4.0	ODVODNJAVANJE				0,00
5.0	PODPORNI ZID				0,00
6.0	OPREMA CESTE				0,00
7.0	TUJE STORITVE				0,00
8.0	NEPREDVIDENA DELA 5%				0,00
	SKUPAJ :				0,00
	DDV 20%				0,00
	VSE SKUPAJ :				0,00

