

Opis postavke:	enota	količina	cena	znesek
----------------	-------	----------	------	--------

Preplastitev ceste LC844361 - Radenski Vrh					
1.	Zakoličba osi trase	m1	1560,00		0,00 €
2.	Zavarovanje gradbišča ter postavitve polovične zapore za celoten čas gradnje.	kpl	1,00		0,00 €
3.	Zavarovanje posameznih odsekov v času gradnje.	kpl	1,00		0,00 €
4.	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov	kom	6,00		0,00 €
5.	Izkop robov bankine z manjšimi brežinami na obeh straneh cestišča v širini 30-50 cm v debelini 20cm	m ³	238,05		0,00 €
6.	Strojno nakladanje odpadne zemljine od izkopa robov bankine z manjšimi brežinami, odvoz na razdaljo do 10km s plačilom takse (evidenčni listi)	m ³	238,05		0,00 €
7.	Rezanje robov asfalta pri hišnih vloh, ter na začetku in koncu trase.	m1	411,13		0,00 €
8.	Strojno ročni izkop asfalta pri hišnih uvozih debelini 8cm, ter na začetku in koncu trase	m ²	272,55		0,00 €
9.	Strojno nakladanje odpadnega asfalta in odvoz v trajno deponijo do 20km s plačilom pristojbin (evidenčni listi).	m ²	272,55		0,00 €
10.	Strojno ročni izkop zemljine pri uvozih k hišam v debelini 40cm	m ³	127,03		0,00 €
11.	Strojno nakladanje odpadne zemljine od izkopa pri hišnih uvozih in odvoz v trajno deponijo na razdaljo do 10 km s plačilom pristojbin (evidenčni listi)	m ³	127,03		0,00 €

12.	Planiranje in uvaljanje tal dna izkopa pri uvozih.	m ²	272,55		0,00 €
13.	Dobava in vgrajevanje geotekstila (200g/m ² , 15 Kn/m)	m ²	272,55		0,00 €
14.	Dobava in vgrajevanje novega drobljenca frakcije 0-32mm v debelini 40cm.	m ³	127,03		0,00 €
15.	Dobava finega agregata 0-16mm ter izvedba fine izravnave priključkov in nabijanje z vibro ploščo ob robovih.	m ²	527,44		0,00 €
16.	Strojno ročni izkop zemljine brežin ob cesti za izvedbo bankin.	m ³	327,00		0,00 €
17.	Strojno nakladanje odpadne zemljine od izkopa za brežine in odvoz na deponijo na razdaljo do 10 km s plačilom pristojbin (evidenčni listi)	m ³	327,00		0,00 €
18.	Dvig obstoječih jaškov (fi 60cm) na novo niveleto, vključno z izdelavo novega betonskega obroča.	kom	4,00		0,00 €
19.	Ročno rušenje obstoječe linijske kanalete širine 40cm globine 50cm in dolžine 5,20m. Dobava in vgrajevanje nove linijske kanalete istih dimenzij	kpl	1,00		0,00 €
20.	Dobava in ročno vgrajevanje asfalta AC 22 base B70/100 A4 pri hišnih priključih v debelini 5cm	m ²	497,64		0,00 €
21.	Čiščenje obstoječe ceste pred pobrizgom.	m ²	4800,72		0,00 €
22.	Pobrizg očiščene ceste in priključkov s kationsko bitumensko emulzijo.	m ²	5297,72		0,00 €
23.	Strojna izravnava neravnin z maso AC11 surf B70/100 A4	t	234,00		0,00 €

24	Dobava in vgrajevanje asfalta mase AC 16 base B50/70 A4 v debelini 6cm.	m ²	5297,72		0,00 €
25.	Dobava in dosip bankin v povprečni širini 40cm in v debelini 6cm z agregatom 0-16mm	m1	2587,20		0,00 €
SKUPAJ brez ddv					0,00 €
ddv 22%					0,00 €
SKUPAJ Z DDV					0,00 €

