

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

v.1

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Objekt: Ureditev več odsekov cest

IZN P33-20

Načrt ceste

junij 2020

Popis del je sestavljen v skladu z veljavnimi in priporočenimi TSC in se uporablja za vse postavke (tudi brez šifre ali z napačno šifro). Smiselno se uporabijo tudi Splošni in posebni tehnični pogoji za opremo cest - tender SCS YU ISBN 86-81171-10-5 iz leta 1989 ali Gradbene norme GNG iz leta 1984. Vse postavke zajemajo dobavo vseh glavnih in pomožnih materialov, tudi če ti niso posebej navedeni, vse prenose, prevoze, deponiranje in skladiščenje do mesta vgradnje. Uporabljati samo materiale, ki imajo Izjavo ali Certifikat o skladnosti. Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Izvajalec mora zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Pri gradnji mora upoštevati veljavno zakonodajo in standarde SIST glede na vrsto materiala, način in mesto (v)gradnje.

1. SKUPNA REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Cena
1.	odsek 1 (JP 855431)	
2.	odsek 2 (JP 855151)	
6.	odsek 6 (LC 354041)	
	VSOTA	
	NEPREDVIDENA DELA	5 %
	NETO	
	DDV	22 %
	SKUPAJ	

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

v.1

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: Ureditev več odsekov cest - odsek 1 (JP 855431)
IZN P33-20 Načrt ceste

junij 2020

Popis del je sestavljen v skladu z veljavnimi in priporočenimi TSC in se uporablja za vse postavke (tudi brez šifre ali z napačno šifro). Smiselno se uporabijo tudi Splošni in posebni tehnični pogoji za opremo cest - tender SCS YU ISBN 86-81171-10-5 iz leta 1989 ali Gradbene norme GNG iz leta 1984. Vse postavke zajemajo dobavo vseh glavnih in pomožnih materialov, tudi če ti niso posebej navedeni, vse prenose, prevoze, deponiranje in skladiščenje do mesta vgradnje. Uporabljati samo materiale, ki imajo Izjavo ali Certifikat o skladnosti. Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Izvajalec mora zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Pri gradnji mora upoštevati veljavno zakonodajo in standarde SIST glede na vrsto materiala, način in mesto (v)gradnje.

1. PREDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Cena
1.1	11 131	Pregled in zaris predvidenih posegov na terenu s predstavnikom naročnika in postavitev zavarovanja zakoličbe	m	252,00		
1.2		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	12,50		
1.3	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 12 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	312,50		
1.4		Izkop obst. vozišča in bankin po celotni širini v povprečni debelini 30 cm za dosego planuma za vozišče z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m3	131,25		
		Odkop bankin ob predvidenih preplastitvah v debelini 10 cm v širini min 50 cm oz. do jarka, obojestransko, z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m3	16,51		
		Profiliranje in izkop obst. ali novega obcestnega jarka z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m	135,00		
1.7		Čiščenje obst. prepustov naplavin in sanacija vtočnih in iztočnih glav, po potrebi zavarovanje brežin	kos	1,00		
1.8		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	3,00		
1.9		Zavarovanje gradbišča s popolno zaporo v času gradnje, izven delovnega časa omogočiti prevoznost - LC, JP (z dokumentacijo in soglasjem)	pav	1,00		
Vsota:						

2. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Cena
2.1	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm - TD32	m3	131,25		

2.1	31 114	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 10 cm z valjanjem - TD32 - na odstranjene bankine	m3	16,51	
2.2	31 124	Valjanje tampona TD32 na $Ev2 \geq 60 \text{ MN/m}^2$, $Ev2/Ev1 \leq 2.2$	m2	437,50	
2.3		Polaganje geotekstila gostote 400 g/m ² , pod povoznimi površinami. Geotekstil se polaga pred vgrajevanjem prve plasti prodno peščenih materialov.	m2	512,50	
2.4		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m ² - pri dvoslojnih asfaltih	m2	630,00	
2.5		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	12,50	
2.6	31 452	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - vozišče	m2	312,50	
2.7	32 242	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0 cm	m2	630,00	
2.8	36 112	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 0.5 m.	m2	252,00	
					Vsota:

3. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Cena
1.	PREDDELA	
2.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
	VSOTA	
	NEPREDVIDENA DELA	5 %
	NETO	
	DDV	22 %
	SKUPAJ	

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

v.1

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Objekt: Ureditev več odsekov cest - odsek 2 (JP 855151)

IZN P33-20

Načrt ceste

junij 2020

Popis del je sestavljen v skladu z veljavnimi in priporočenimi TSC in se uporablja za vse postavke (tudi brez šifre ali z napačno šifro). Smiselno se uporabijo tudi Splošni in posebni tehnični pogoji za opremo cest - tender SCS YU ISBN 86-81171-10-5 iz leta 1989 ali Gradbene norme GNG iz leta 1984. Vse postavke zajemajo dobavo vseh glavnih in pomožnih materialov, tudi če ti niso posebej navedeni, vse prenose, prevoze, deponiranje in skladiščenje do mesta vgradnje. Uporabljati samo materiale, ki imajo Izjavo ali Certifikat o skladnosti. Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Izvajalec mora zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Pri gradnji mora upoštevati veljavno zakonodajo in standarde SIST glede na vrsto materiala, način in mesto (v)gradnje.

1. PREDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Cena
1.1	11 131	Pregled in zaris predvidenih posegov na terenu s predstavnikom naročnika in postavitev zavarovanja zakoličbe	m	395,00		
1.2		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	10,50		
1.3	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 12 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	1086,25		
1.4		Izkop obst. vozišča in bankin po celotni širini v povprečni debelini 30 cm za dosego planuma za vozišče z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m3	444,38		
		Profiliranje in izkop obst. ali novega obcestnega jarka z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m	400,00		
1.6		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	4,00		
1.7		Zavarovanje gradbišča s popolno zaporo v času gradnje, izven delovnega časa omogočiti prevoznost - LC, JP (z dokumentacijo in soglasjem)	pav	1,00		
Vsota:						

2. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Cena
2.1	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm - TD32	m3	444,38		
2.1	31 124	Valjanje tampona TD32 na $E_{v2} \geq 60 \text{ MN/m}^2$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.2$	m2	1481,25		
2.2		Polaganje geotekstila gostote 400 g/m2, pod povoznimi površinami. Geotekstil se polaga pred vgrajevanjem prve plasti prodno peščenih materialov.	m2	1718,25		



2.3	Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	10,50	
2.4 32 301	Izdelava obrabne in zaporne ter nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70, A4, v debelini 6 cm - enoslojni - širina 2.75 m	m2	1111,25	
2.5 36 112	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 0.5 m.	m2	395,00	
				Vsota:

3. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Cena
1.	PREDDELA	
2.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
	VSOTA	
	NEPREDVIDENA DELA	5 %
	NETO	
	DDV	22 %
	SKUPAJ	

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

v.1

Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
 Objekt: Ureditev več odsekov cest - odsek 6 (LC 354041)
 IZN P33-20 Načrt ceste

junij 2020

Popis del je sestavljen v skladu z veljavnimi in priporočenimi TSC in se uporablja za vse postavke (tudi brez šifre ali z napačno šifro). Smiselno se uporabijo tudi Splošni in posebni tehnični pogoji za opremo cest - tender SCS YU ISBN 86-81171-10-5 iz leta 1989 ali Gradbene norme GNG iz leta 1984. Vse postavke zajemajo dobavo vseh glavnih in pomožnih materialov, tudi če ti niso posebej navedeni, vse prenose, prevoze, deponiranje in skladiščenje do mesta vgradnje. Uporabljati samo materiale, ki imajo Izjavo ali Certifikat o skladnosti. Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Izvajalec mora zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Pri gradnji mora upoštevati veljavno zakonodajo in standarde SIST glede na vrsto materiala, način in mesto (v)gradnje.

1. PREDELA

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Cena
1.1	11 131	Pregled in zaris predvidenih posegov na terenu s predstavnikom naročnika in postavitev zavarovanja zakoličbe	m	698,00		
1.2		Rezanje asfalta v debelini do 10 cm	m	24,00		
1.3	12 224	Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 12 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo	m2	651,00		
1.4		Izkop obst. vozišča in bankin po celotni širini v povprečni debelini 30 cm za dosego planuma za vozišče z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m3	260,40		
		Odkop bankin ob predvidenih preplastitvah v debelini 10 cm v širini min 50 cm oz. do jarka, obojestransko, z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m3	62,53		
		Profiliranje in izkop obst. ali novega obcestnega jarka z odvozom na stalno deponijo do 5 km	m	850,00		
		Čiščenje obst. kanalet ali kanaliziranega jarka z odvozom	m	210,00		
1.8		Projektantski nadzor v času gradnje	ur	7,00		
1.9		Zavarovanje gradbišča s popolno zaporo v času gradnje, izven delovnega časa omogočiti prevoznost - LC, JP (z dokumentacijo in soglasjem)	pav	1,00		
Vsota:						

2. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Zap. št.	Šifra	Tekst	Enota	Količina	Cena po enoti	Cena
2.1	31 113	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 30 cm - TD32	m3	260,40		

2.1	31 114	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz drobljenega gramoza v debelini 10 cm z valjanjem - TD32 - na odstranjene bankine	m3	62,53	
2.2	31 124	Valjanje tampona TD32 na $Ev2 \geq 60 \text{ MN/m}^2$, $Ev2/Ev1 \leq 2.2$	m2	868,00	
2.3		Polaganje geotekstila gostote 400 g/m ² , pod povoznimi površinami. Geotekstil se polaga pred vgrajevanjem prve plasti prodno peščenih materialov.	m2	915,40	
2.4		Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m ² - pri dvoslojnih asfaltih	m2	2094,00	
2.5		Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo	m	24,00	
2.6	31 452	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - vozišče	m2	651,00	
2.7	32 242	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0 cm	m2	2094,00	
2.8	36 112	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 0.5 m.	m2	698,00	
					Vsota:

3. REKAPITULACIJA

Zap. št.	Vrsta del	Cena
1.	PREDDELA	
2.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
	VSOTA	
	NEPREDVIDENA DELA	5 %
	NETO	
	DDV	22 %
	SKUPAJ	