PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO ZAKOLIČITI VSE OBSTOJEČE PODZEMNE VODEI

PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO ZAKOLIČITI VSE OBSTOJEČE PODZEMNE VODEI

PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO ZAKOLIČITI VSE OBSTOJEČE PODZEMNE VODEI

NOVA KABELSKA KANALIZACIJA
5F CEV 6 x ⌀110mm
5F CEV 1 x ⌀200mm
(povezava med jaški)

OBSTOJEČ K.J.

PAZLJIV ROČNI IZKOP ZARADI OBSTOJEČIH KABELSKIH POVEZAV!

MEJA OBDELAVE -NAVEZAVA NA PROJEKT REKONSTRUKCIJA CESTE IN IZVEDBA NOVEGA PLOČNIKA V ULICI NA PRISTAVI V ŠEMPETRU - OBDELANO V NAČRTU BIRO OBALA d.o.o. št. 123/10-1, dec. 2010

NOV K.J.

NOV PREDVIDEN K.J. - OBDELANO V NAČRTU HIDROLAB d.o.o. št. 3-02/10

MEJA OBDELAVE -NAVEZAVA NA PROJEKT REKONSTRUKCIJA CESTE IN IZVEDBA NOVEGA PLOČNIKA V ULICI NA PRISTAVI V ŠEMPETRU - OBDELANO V NAČRTU BIRO OBALA d.o.o. št. 123/10-1, dec. 2010

S102-PE63

KABEL NAYBY 4x70+70 AFL UVLEČEN V STIČNO CEV

Jašek zasut

prag (prtol)

prag kleti

Naročnik/ Investitor:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA TRG IVANA ROBA 3/A, ŠEMPETER PRI GORICI		
Izvajalec:	BONNET d.o.o. Cesta IX. Korpusa 82, 5250 S O L K A N tel. +386 (05) 330 09 90, fax. 330 09 91 E.mail: bonnet2siol.net	Objekt/ Lokacija:	PREPLASTITEV CESTE IN IZVEDBA NOVEGA PLOČNIKA V ULICI NA PRISTAVI - DRUGI DEL

	Ime	ID številka	Podpis		
Odg. vod. proj.	ALEŠ BUČAJ, u.d.i.g.	G - 3009		Vrsta načrta:	ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Odg. projektant	ALEŠ BONE, el. teh.	E - 9415		Vsebina/ Naslov risbe:	SITUACIJA NOVE NN KABELSKE KANALIZACIJE POVEZAVA MED JAŠKI
Projektant	ALEŠ BONE, el. teh.	E - 9415			

ID št. podjetja:	ID risbe:	Št. projekta:	Št. načrta:	Faza:	Merilo:	Datum:	Sprememba:	Stran/Mapa:
IZS 1536		19/11-1	13/11	PZI	1:50	APRIL 2011		2