

**DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE NA OBMOČJU OPPN LAVŽNIK V
ŠEMPETRU PRI GORICI - II. In III. faza
JUŽNA CESTA - faza II**

R E K A P I T U L A C I J A

- 1.0 PREDDELA
- 2.0 ZEMELJSKA DELA
- 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
- 4.0 KANALIZACIJA
- 5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA
- 6.0 OPREMA CEST
- 7.0 ZAKLJUČNA DELA

S K U P A J

DDV 22 %

SKUPAJ

1. PREDEDELA

1	Zakoličba osi m1	260,00
2	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos	12,00
3	Zakoličba obstoječih komunalnih naprav pvs	1,00
4	Zaezovanje obstoječega asfalta v debelini do 10cm m1	9,00
5	Čiščenje in odstranitev grmičevja ter dreves z debli do premera 10cm z razžaganjem, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m2	290,00
6	Rušenje obstoječega asfaltnega ustroja debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m2	205,00
7	Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m1	13,00
8	Rušenje obstoječih ograj z nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m1	145,00

9	Dvigovanje obstoječih pokrovov jaškov na koto nove ureditve kos	5,00
10	Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN OBJEKT z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. kos	1,00
11	Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških pvs	1,00

SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA

1	Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejše ponovno razgrinjanje m3	175,00
2	Široki izkop težke zemljine (3.kategorija) z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. m3	752,00
3	Planiranje naravnih temeljnih tal v težki zemljini m2	1.780,00

4	Dobava in vgradnja geotekstila gramature 500g/m2 na zemeljski planum m2	1.780,00
5	Dobava materiala in izdelava posteljice iz mešanih kamenin v debelini 25cm m3	445,00
6	Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom v sloju debeline 15cm m2	135,00
7	Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. m3	752,00

SKUPAJ

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/100 mm z kamnine v debelini od 30cm (kamnita greda) m3	545,00
2	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/45 mm z kamnine v debelini od 20cm m3	380,00
3	Izdelava finega planuma zgornjega ustroja m2	1.715,00
4	Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9cm m2	1.576,00

5	Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3.5 cm m2	1.576,00
6	Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm, globine 5 cm iz nosilne asfaltne plasti AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9cm in obrabno zaporne plasti AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3.5 cm na predhodno pripravljeni tamponski podlagi m1	205,00
7	Izdelava bankine širine 0,30m m1	84,00
8	Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+12cm) m1	2,00
8	Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+0cm) m1	7,00
8	Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm (+0cm) m1	70,00

SKUPAJ

4. KANALIZACIJA

SKUPAJ

**4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA
DELA**

SKUPAJ

6. PROMETNA OPREMA

1	Izdelava temelja za prometni znak iz cementnega betona C 12/15, globine 50cm, premera 40cm kos	4,00
2	Dobava in montaža stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mmdolžine 3500mm kos	4,00
3	Dobava in montaža osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine,, velikost 600 mm kos	2,00
4	Dobava in montaža kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine, velikost 600x600 mm kos	2,00
5	Dobava in montaža kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijske pločevine, velikost 400x400 mm kos	2,00
6	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci stekla, strojno, debelina suhe snovi 250 ym , širina črt 12cm m1	315,00

7	Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci stekla, ročno, debelina suhe snovi 250 ym , širina črt 50cm m1	8,00
8	Izdelava tankoslojne barvne površine na vozišču z enokomponentno modro barvo, ročno, debelina suhe snovi 250 ym m2	216,00
9	Izdelava vzdolžne črte na vozišču iz brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča v širini 12cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla m1	190,00
10	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12cm m1	126,00
11	Izdelava simbolov na vozišču iz tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci stekla, ročno, debelina suhe snovi 250 ym , velikost 1.60x0.80m kos	8,00
12	Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega stebrička dolžine 75cm za montažo na podp. zid ali dolžine 190cm C prereza za odbojno ograjo kos	10,00
13	Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega odbojnika za odbojno ograjo m1	38,00

14	Dobava in vgradnja jeklenega pocinkanega ročaja za pešce na odbojni ograji m1	38,00
15	Doplačilo za izdelavo vkopane zaključnice dolžine 4,00m kos	1,00
16	Doplačilo za izdelavo polkrožne zaključnice kos	1,00
17	Dobava in montaža plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200mm, z odsevníkom iz umetne snovi kos	4,00

SKUPAJ

6. ZAKLJUČNA DELA

1	Izdelava geodetskega načrta KOS	1,00
2	Geomehanski nadzor (obisk s poročilom). kos	1,00
3	Izdelava PID tehnične dokumentacije (4 izvodi). kos	1,00
4	Projektantski nadzor obračun po dejanskih stroških ur	20,00
5	Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških ur	10,00
6	Čiščenje trase po končani gradnji kos	1,00

SKUPAJ