

**DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE NA OBMOČJU OPPN LAVŽNIK V
ŠEMPETRU PRI GORICI - II. In III. faza
SEVERNA CESTA - faza III**

R E K A P I T U L A C I J A

- 1.0 PREDDELA
- 2.0 ZEMELJSKA DELA
- 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
- 4.0 KANALIZACIJA
- 5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA
- 6.0 OPREMA CEST
- 7.0 ZAKLJUČNA DELA

S K U P A J

DDV 22 %

SKUPAJ

1. PREDEDELA

1	Zakoličba osi m1	145,00
2	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos	8,00
3	Zakoličba obstoječih komunalnih naprav pvs	1,00
4	Zarezovanje obstoječega asfalta v debelini do 10cm m1	72,00
5	Zarezovanje obstoječega betonskega tlaka v debelini do 10cm m1	18,00
6	Rušenje obstoječega asfaltnega ustroja debeline do 10 cm z nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m2	1.890,00
7	Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m1	23,00
8	Rušenje obstoječih betonskih tlakov nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m3	6,00

9	Odstranitev obstoječe ograje z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji m1	50,00
10	Demontaža obstoječih kovinskih drsnih vrat z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejšo ponovno montažo kos	1,00
11	Dvigovanje obstoječih pokrovov jaškov na koto nove ureditve kos	22,00
12	Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN OBJEKT z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitve prometne signalizacije, postavitve zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. kos	1,00
13	Razna nepredvidena dela-obračun po dejanskih stroških pvs	1,00

SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA

1	Široki izkop mehke kamenine (4.kategorija - obst. Voziščna konstrukcija) z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. m3	1.125,00
2	Planiranje naravnih temeljnih tal v težki zemljini m2	1.946,00
3	Dobava in vgradnja geotekstila na gramature 500g/m2 na zemeljski planum m2	1.946,00
4	Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. m3	1.125,00
SKUPAJ		

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/100 mm z kamnine v debelini od 30cm (kamnita greda) m3	682,00
2	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/45 mm z kamnine v debelini od 20cm m3	468,00
3	Izdelava finega planuma zgornjega ustroja m2	1.946,00

4	Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9cm m2	1.926,00
5	Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3.5 cm m2	1.926,00
6	Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+12cm) m1	40,00
7	Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm (+12cm) m1	15,00
8	Kompletna izdelava talne betonske plošče deeline 15 cm iz betona C30/37; XC4; XD3; XF4; XB-3, PV-II v prerez od 0.16 do 0.30m3/m1 , skupaj z vgradnjo armaturnih mrež Q503 , obdelavo površine z metlo in kasnejšim zarezovanjem fug na dilatacijah, ter kitanjem fug s trajno elastičnim kitom m2	30,00

SKUPAJ

4. KANALIZACIJA

SKUPAJ

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ

6. PROMETNA OPREMA

1	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m ² posipa z drobcu stekla, strojno, debelina suhe snovi 250 μ m , širina črt 12cm m1	172,00
2	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12cm m1	39,00
3	Dobava in vgradnja varovalne ograje iz mrežnega pletiva višine 2.0m skupaj z vgradnjo jeklenih nosilnih stebričkov na razdalji 3.0m in izdelavo točkovnih temeljev dimenzije 40x40x40cm m1	13,00
4	Ponovna montaža predhodno demontiranih kovinskih elokrilnih drsnih vrat skupaj z vsemi pomožnimi deli kos	1,00

SKUPAJ

6. ZAKLJUČNA DELA

1	Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljavca. kos	1,00
2	Geomehanski nadzor (obisk s poročilom). kos	1,00

3	Izdelava PID tehnične dokumentacije (4 izvodi).	
	kos	1,00
4	Projektantski nadzor obračun po dejanskih stroških	
	ur	20,00
5	Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških	
	ur	10,00
6	Čiščenje trase po končani gradnji	
	kos	1,00

SKUPAJ