

OZNAKA LOMA	Kanal V-2 1		RJ1	2	RJ2	RJ3	3	4	RJ4
STACIONAŽA	0,00	1,41	7,78	12,30	34,11	60,43	87,02	87,62	91,50
KOTA TERENA	62,105	62,11	62,21	62,44	62,90	62,88	62,40	62,37	62,23
NIVELETA	58,83	60,38	60,40	60,45	60,47	60,57	60,69	60,82	60,84
PADEC	8,6		4,6		4,6	4,6			
DOLŽINA	1,41		6,37	4,52	21,80	26,32	26,59	0,59	3,68
GLOBINA IZKOPA	3,36	1,80	1,82	1,87	2,08	2,44	2,29	1,88	1,50
OPIS CEVI	GRP DN 300, L=91,30								

OZNAKA LOMA	RJ3 - Kanal V-2.8 1		2	H143	3 - Kanal V-2.8 1		H141	4 - Kanal V-2.8 1		H139	RJ4 - Kanal V-2.8 1		RJ1	H139a
STACIONAŽA	0,00	0,62	11,82	14,11	0,00	0,64	15,89	0,00	0,64	5,77	0,00	7,21	44,48	52,51
KOTA TERENA	62,88	62,87	62,73	62,76	62,40	62,38	62,18	62,37	62,36	62,50	62,23	62,11	62,20	62,54
NIVELETA	60,69	61,00	61,04	61,80	61,96	60,92	61,08	61,38	60,92	61,44	61,70	60,84	60,91	61,28	61,74
PADEC		68,0				20,0			50,0			10,0		57,6
DOLŽINA		0,62	11,20	2,28		0,54	15,25		0,64	5,13		7,21	37,28	8,03
GLOBINA IZKOPA	2,29	1,99	1,04	0,91	1,03	1,41	0,91	1,06	1,03	0,91	1,50	1,31	1,03	0,91
OPIS CEVI	PP d 200, L=14,11				PP d 200, L=15,89			PP d 200, L=5,77			PP d 200, L=52,51			

Opombe:
Vsi primarni in sekundarni kanali in jaški na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko togostjo SN 10000.

Lokacijo in niveleto vseh hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek namenjen. Na mestu priklopa se predvidi PE jašek DN 600 mm oziroma kaskadni jašek PE DN 800 mm, v primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0.5 m. Kaskada se zgradi praviloma na zunanji strani revizijskega jaška s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z iztočnim lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hišne kanalizacije. Vsi hišni priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolžnim padcem 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm).Če je višina nasutja nad temenom cevi manjša kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.

V kolikor se priklop priključka izvede na obstoječo greznico, je potrebno greznico ustrezno sanirati (vtok v kanalizacijo je potrebno izvesti iz prvega prekata, oziroma prekatne stene porušiti)

Investitor: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1/b 5000 Nova Gorica	HIDROLAB d.o.o. Ulica Nikole Tesle 33 A 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV it: SI895344409	Objekt / Lokacija: Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586		Vrsta načrta: 3 -Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt kanalizacije in vodovoda
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586		Vsebina načrta: Vzdolžni prerez Kanala V-2.8 in kanalizacijskih priključkov

Vrsta projekta:	št. načrta:	datum:	spremembe:	merilo:	list:
PZI	7-12/09-K/V	September 2014		1:500	G.2.0