

		<i>enota</i>	<i>količina</i>	<i>cena/enoto</i>	<i>cena</i>
A	PRIPRAVLJALNA IN MONTAŽNA DELA				
1	Montaža in demontaža fasadnega delovnega odra čas postavitve do 60dni..	m2	635,94	0,00	0,00
2	Zaščita odra z mrežo .	m2	635,94	0,00	0,00
3	Zaščita gradbišča z gradbeno mrežo	kpl	1,00	0,00	0,00
					0,00
B	SANACIJSKA DELA				
1	Mehansko odstranjevanje poškodovanega , že odstopljenega ometa, ocena .Odvoz ruševin na stalno deponijo . Ocena	m2	50,00	0,00	0,00
2	Čiščenje površine in struganje ometa	m2	673,99	0,00	0,00
3	Sanacija podlage ; izravnavo površine za fasado obloga s stiropor ploščami v ustrezni debelini ,predvideno 3cm . Ocena površine fasade.	m2	50,00	0,00	0,00
4	Nanos AC emulzije (celoten objekt,).	m2	673,99	0,00	0,00
5	Oplesk kovinske ograje s predhodnim odstranjevanjem rje , osnovna zaščita 2x-no ter finalni oplesk 2xno.	m1	9,00	0,00	0,00
6	Demontaža in ponovna montaža elementov na fasadi (table, rešetke, spomenik)	kom	12,00	0,00	0,00
7	Zazidava treh oken na zahodni strani opbjekta s siporexom debeline 12,5 cm	m2	2,80	0,00	0,00
					0,00
C	FASADERSKA DELA				
1	Izdelava toplotnoizolacijske fasadne obloge po sistemu WEBER THERM FAMILY z dobavo materialov (EPS - ekspandiran polistiren debeline 16cm, sider s kovinskim jedrom, lepila, lepilne malte, armirne mrežice, pvc vogalnikov, PVC okenskih profilov mini (vse stavbno pohištvo), odkapnih profilov, zaključnega sloja), lepljenjem in sidranjem (6kom/m2). Toplotna izolacija se nad okenskimi odprtinami izvede iz ognjeodporno toplotno izolacijo in sicer v višini 20 cm, ter v dolžni 30 cm levo in desno od okenske špalete.Mineralna volna debeline 16cm silikatno silikonski zaključni sloj deb.zrn 1,5 mm (niansa po izbiri investitorja)				

	izdelava osnovnega ometa iz lepilne malte in armirne 145 g mrežice (zahtevan certifikat ETAG 004)				
	toplotna izolacija ($\lambda_D \leq 0,045 \text{ W/mK}$) styropor EPS F-beli d=16 cm ($\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$; $\lambda_D/d = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$) ali drug izolacijski material ustrezne debeline z razmerjem $\lambda_D/d \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ (certifikat ETAG 004).	m2	608,31	0,00	0,00
3	Enako kot postavka 1, le izdelava fasade na podzidku, XPS plošče debeline 16 cm.	m2	65,69	0,00	0,00
4	Odstranitev obstoječih ter dobava in montaža novih kamnitih polic debeline 3 cm, širine do 32 cm kamen NEW CRISTAL , z vgrajenimi nalimki ali zarezi	m1	54,40	0,00	0,00
5	Dobava in vgradnja kamnitih polic na balkonsko ograjo. Debelina polic 3 cm širine do 45 cm, kamen NEW CRISTAL	m1	64,00	0,00	0,00
6	Dobava in vgradnja dilatacijskega profila Weber E in V	m1	12,00	0,00	0,00
				0,00	
E KLEPARSKA DELA					
1	Demontaža in ponovna montaža odtočnih cevi.	m1	39,50	0,00	0,00
3	Demontaža in ponovna montaža nove zidne obrobe FeZn rš do 40 cm v opečni barvi	m1	19,00	0,00	0,00
5	Predelava žleba - podaljšanje kolena pri žlebu za debelino nove fasadne obloge.(15cm + spoj)	kos	6,00	0,00	0,00
				0,00	
F IZVEDBA NAPUŠČA					
1	Odstranitev obstoječega napušča (deske podkonstrukcija), čiščenje smeti ter odvoz na deponijo	m2	79,62	0,00	0,00
2	Izdelava novih lesenih škatel napušča podkonstrukcija smrekovi morali zaščiteni proti insektom finalna obloga ladijski pod debeline 16 mm (zaščiteni proti insektom, pleskano 2X belton 1X beltop (oblika opaža ter ton barve po izbiri investitorja)	m2	62,15	0,00	0,00
				0,00	
G HIDROIZOLACIJA, DRENAŽA METEORNE VODE					
1	Strojni in ročni izkop okoli celotnega objekta do globine temeljev (ocena 60 cm) širine do 80 cm	m3	54,24	0,00	0,00

2	Rušenje obstojećih peskolovov	kom	5,00	0,00	0,00
3	Čišćenje temelja, ter priprava pred hidroizolacijo omet	m2	161,60	0,00	0,00
4	Čišćenje obstojeće hidroizolacije pod steno ter priprava za spoj nove HI (štemanje utora 3 cm)	m1	102,00	0,00	0,00
5	Izvedba HI z varjenim bitumenskim trakom IZOTEKT V4, s predhodnim predprašnim premazom IBITOL, do višine obstojeće HI pod	m2	67,80	0,00	0,00
6	Zalivanje stika nove ter obstojeće hidroizolacije z vroćim bitumniom BITEM	m1	102,00	0,00	0,00
7	IZOTEKT V4, s predhodnim predprašnim premazom IBITOL, do višine podzidka 50 cm nad terenom	m2	93,80	0,00	0,00
8	Zaščita HI pod terenom z XPS debeline 16 cm, zaščita XPS s tefond folijo	m2	67,80	0,00	0,00
9	Dobava in izvedba novih peskolovov izdelanih iz betonske cevi fi 30 kompletno z LTŽ pokrovom 35/35 15KN, ter notranjo vodotesno obdelavo	kom	6,00	0,00	0,00
10	Dobava in vgradnja rebrastih cevi za odvodnjavanje fi 200 v padcu, kompletno z izdelavo posteljice ter obbetoniranjem, ter priklopi v jaške	m1	47,00	0,00	0,00
11	Dobava in izdelava zbirnega jaška za meteorno vodo betonska cev fi 80, kompletno z ltž pokrovom 600/600 400KN	kom	1,00	0,00	0,00
12	Dobava in izvedba zbirnega jaška za drenažo betonska cev fi 400 kompletno z ltž pokrovom 40/40 400 KN	kom	1,00	0,00	0,00
13	Dobava in vgradnja gradbenega filca za prereprečitev blatenja drenaže	m2	113,00	0,00	0,00
14	Dobava in vgradnja drenažnih cevi fi 100	m1	40,00	0,00	0,00
15	Zasip drenaže z peskom 16-32	m3	12,00	0,00	0,00
16	dobava in vgradnja tamponskega peska za zasip ob objektu kompletno z utrjevanjem	m3	20,00	0,00	0,00
17	Izvedba odvoda metornih voda preko igrišča v kanal, rezanje asfalta izkop vgradnja cevi z obbetoniranjem, zasip ter utrjevanje	m1	22,00	0,00	0,00
					0,00
E	ZUNANJA UREDITEV				
1	Izvedba asfalta ob objektu debeline 8 cm	m2	66,20	0,00	0,00

Dobava in vgradnja LTŽ pokrova na jašek					
2	kanalizacije, kompletno z obdelavo jaška	kom	1,00	0,00	0,00
3	Čiščenje po končanih delih	kpl	1,00	0,00	0,00
					0,00