

POPIS DEL

102-11E MOST ČEZ TEMENICO

Cena brez DDV:	EUR
od tega DDV:	EUR
Cena z DDV:	EUR

Popust:	
Cena brez DDV:	EUR
od tega DDV:	EUR
Cena z DDV:	EUR

Datum: _____

Projektant: _____

(podpis in pečat)

102-11E MOST ČEZ TEMENICO

REKAPITULACIJA STROŠKOV

	Cena brez DDV (EUR)	DDV (EUR)	Cena z DDV (EUR)
1	PREDDELA		
1.1	Geodetska dela		
1.2	Čiščenje terena		
1.3	Rušitvena dela		
1.4	Ostala preddela		
2	OBVOZ		
2.1	Izkop		
2.2	Planum temeljnih tal		
2.3	Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj		
2.4	Nosilne plasti		
2.5	Tesarska dela		
2.6	Dela z jeklom za ojačitev		
2.7	Dela s cementnim betonom		
2.8	Most MABEY		
2.9	Obrabnozaporne plasti		

3 ZEMELJSKA DELA

3.1	Izkop
3.2	Planum temeljnih tal
3.3	Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
3.4	Brežine in zelenice

4 ODVODNJAVANJE

4.1	Globinsko odvodnjavanje
4.2	Površinsko odvodnjavanje

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.1	Tesarska dela
5.2	Dela z jeklom za ojačitev
5.3	Dela s cementnim betonom
5.4	Ključavničarska dela in dela v jeklu
5.5	Zaščitna dela

6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - MOST

6.1	Nosilne plasti
6.2	Obrabnozaporne plasti
6.3	Robni elementi vozišč

7 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - CESTA

7.1	Nosilne plasti
7.2	Obrabnozaporne plasti
7.3	Oprema za zavarovanje prometa
7.4	Robni elementi vozišč
7.5	Označbe na cestišču
7.6	Pokončna oprema cest

8 TUJE STORITVE

8.1	Jaški
8.2	Telekomunikacijske naprave
8.3	Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija

9 VODNO-GOSPODARSKE UREDITVE

9.1	Preddela
9.2	Zemeljska dela
9.3	Zavarovalna dela
9.4	Tuje storitve

Skupaj za projekt:

Cena brez DDV:	EUR
DDV:	EUR
Cena z DDV:	EUR

Popust:	
Cena brez DDV:	EUR
DDV:	EUR
Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 1
Nivo 2 1.1

PREDDELA
Geodetska dela

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 1 1 321	6,00 KOS		
Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2				
0002	S 1 1 221	2,00 KOS		
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu				
Skupaj			Cena brez DDV:	EUR
			DDV:	EUR
			Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 1.2

Čiščenje terena

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 1 2 122	400,00 M2		
Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno + obvoz				
0002	S 1 2 153	1,00 KOS		
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej				
0003	S 1 2 151	2,00 KOS		
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej				
Skupaj			Cena brez DDV:	EUR
			DDV:	EUR
			Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 1.3

Rušitvena dela

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 1 2 252	47,00 M1		
Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m				
0002	S 1 2 321	75,00 M2		
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm				
0003	S 1 2 451	170,00 M3		
Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m iz ojačenega cementnega betona				
Skupaj			Cena brez DDV:	EUR
			DDV:	EUR
			Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 1.4

Ostala preddela

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 1 3 244	80,00 M2		
Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s/z po izboru izvajalca				
0002	S 1 3 252	15,00 URA		
Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s				

0003	S 1 3 113	30,00 DNI
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa		
0004	S 1 3 211	1,00 SIT
Pripravljalna dela enota ju KOS		
0005	S 1 3 311	1,00 KOS
Organizacija gradbišča - postavitve začasnih objektov		
0006	S 1 3 431	1,00 SIT
Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda enota je KOS		
0007	S 1 3 312	1,00 KOS
Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov		

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 **2** **OBVOZ**
Nivo 2 **2.1** **Izkop**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 2 1 234	190,00 M3		
Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem				

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.2** **Planum temeljnih tal**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 2 2 113	35,00 M2		
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije				

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.3** **Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 2 4 117	150,00 M3		
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma				

0002	S 2 4 476	300,00 M2		
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm				

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.4** **Nosilne plasti**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 3 1 111	50,00 M3
Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini do 20 cm		

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.5** **Tesarska dela**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 5 1 211	77,00 M2
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje		

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.6** **Dela z jeklom za ojačitev**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 5 2 216	1.020,00 KG
Dobava in postavitve rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev jeklo je S500 B		

0002	S 5 2 222	1.150,00 KG
Dobava in postavitve rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev jeklo je S500 B		

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.7** **Dela s cementnim betonom**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 5 3 151	3,20 M3
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerezu do 0,15 m3/m2		

0002	S 5 3 342	45,00 M3
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope		

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.8** **Most MABEY**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	N 1 1 101	1,00 KOS
Prevoz, montaža in demontaža ter čiščenje jeklenega montažnega mosta tipa "MABEY COMPACT 200", dolžine 18.30 m		

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **2.9** **Obrabnozaporne plasti**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 3 2 279 180,00 M2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4,5 cm
debeline 7 cm

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 3 **ZEMELJSKA DELA**
Nivo 2 3.1 **Izkop**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 2 1 234 1.100,00 M3
Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
in odvozom na deponijo

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 3.2 **Planum temeljnih tal**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 2 2 113 540,00 M2
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 3.3 **Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 2 4 117 1.200,00 M3
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 3.4 **Brežine in zelenice**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 2 5 111 300,00 M2
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno

Skupaj		Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 4 **ODVODNJAVANJE**
Nivo 2 4.1 **Globinsko odvodnjavanje**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 4 3 711	2,00 KOS
------	-----------	----------

Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po načrtu)

0002	S 4 2 114	53,00 M1
------	-----------	----------

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **4.2** **Površinsko odvodnjavanje**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 4 1 431	48,00 M1		

Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 50 cm

0002	S 4 1 132	32,00 M2
------	-----------	----------

Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 **5** **GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**
Nivo 2 **5.1** **Tesarska dela**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 5 1 211	62,00 M2		

Izdelava podprtega opaža za ravne temelje

0002	S 5 1 333	232,00 M2
------	-----------	-----------

Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m za opornike in krila

0003	S 5 1 132	185,00 M2
------	-----------	-----------

Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 4,1 do 8 m

0004	S 5 1 643	104,00 M2
------	-----------	-----------

Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m

0005	S 5 1 661	22,00 M2
------	-----------	----------

Izdelava opaža za bočne stranice ločne plošče

0006	S 5 1 852	64,00 M2
------	-----------	----------

Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

0007	S 5 1 631	7,60 M2
------	-----------	---------

Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč za prehodne plošče

0008	S 5 1 711	60,00 M2
------	-----------	----------

Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 5.2

Dela z jeklom za ojačitev

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 5 2 216	22.600,00 KG		
Dobava in postavitve rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev B500B				
0002	S 5 2 222	5.200,00 KG		
Dobava in postavitve rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev B500B				
0003	S 5 2 122	380,00 KG		
Dobava in postavitve gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev jeklo je S240				
0004	S 5 2 112	50,00 KG		
Dobava in postavitve gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev jeklo je S240				
Skupaj			Cena brez DDV:	EUR
			DDV:	EUR
			Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 5.3

Dela s cementnim betonom

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 5 3 151	23,50 M3		
Dobava in vgraditev podloženega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 Temelji: 18,8 m3 Prehodna plošča: 4,7 m3 XC0, Dmax= 16mm				
0002	S 5 3 342	57,00 M3		
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope PV-I, XC2, Dmax=32 mm				
0003	S 5 3 347	60,00 M3		
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor PV-I, XF2, XD1, Dmax=32 mm				
0004	S 5 3 361	112,00 M3		
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče PV-I, XF2, XD1, Dmax=32 mm				
0005	S 5 3 314	14,00 M3		
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prehodne plošče PV-I, XC2, Dmax=32 mm				
0006	S 5 3 372	23,00 M3		
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah PV-II, XF4, XD3, Dmax=32 mm				
Skupaj			Cena brez DDV:	EUR
			DDV:	EUR
			Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 5.4

Ključavničarska dela in dela v jeklu

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 5 8 233 52,00 M1
Dobava in vgraditev ograje za pešce iz nerjavečega jekla po detajlu iz načrta iz cevni ali pravokotnih profilov z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm visoke 120 cm

0002 S 5 8 821 6,00 KOS
Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo

0003 S 5 8 911 1,00 KOS
Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 5.5 **Zaščitna dela**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 5 9 337 160,00 M2
Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z eopksidi postavka vključuje predhodno speskano površino

0002 S 5 9 654 194,00 M2
Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumske lepilne zmesi

0003 S 5 9 641 7,00 M2
Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje ležišča prehodnih plošč

0004 S 5 9 946 9,60 M1
Izdelava dilatacijske rege..... po načrtu
dilatacija robnih vencev po načrtu

0005 S 5 9 843 52,00 M1
Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike na stiku robnika in hodnika, širina 5 mm

0006 S 5 9 831 72,00 M1
Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov na stiku robnika in asfalta

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 6 **VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - MOST**
Nivo 2 6.1 **Nosilne plasti**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 3 1 912 160,00 M2
Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi AC 8 surf PmB 45/80-50 A3 Z4 v debelini 3 cm

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 6.2 **Obrabnozaporne plasti**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV	Znesek brez DDV
----------	----------	----------	--------------------	-----------------

			(EUR)	(EUR)
0001	S 3 2 278	160,00 M2		
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **6.3** **Robni elementi vozišč**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 3 5 282	70,00 M1		
Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 **7** **VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - CESTA**

Nivo 2 **7.1** **Nosilne plasti**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 3 1 131	110,00 M3		
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm				

0002	S 3 1 643	480,00 M2		
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **7.2** **Obrabnozaporne plasti**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 3 2 278	480,00 M2		
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm				

0002	S 3 2 289	90,00 M2		
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 4,5 cm Pločnik (debelina 5 cm)				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **7.3** **Oprema za zavarovanje prometa**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	S 6 4 435	22,00 M1		
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5				

0002	S 6 4 281	2,00 KOS		
Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **7.4** **Robni elementi vozišč**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 3 5 244 60,00 M1
Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 7.5 Označbe na cestišču

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 6 2 112 107,00 M1
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobcu / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 12 cm

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 7.6 Pokončna oprema cest

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 6 1 612 3,00 KOS
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm

0002 S 6 1 217 3,00 KOS
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 8 TUJE STORITVE

Nivo 2 8.1 Jaški

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 7 2 453 2,00 KOS
Dobava in vgraditev predfabriciranega kabskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza

0002 S 7 2 462 2,00 KOS
Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 8.2 Telekomunikacijske naprave

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001 S 7 3 373 84,00 M1
Dobava in vgraditev plastične cevi premera 125 mm v cementni beton hodnika

0002 S 7 3 611 84,00 M1
Uvlačenje kabskega TK voda v kanalizacijo - ročno

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **8.3**

Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 7 9 311	25,00 URA		
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.				
0002	S 7 9 351	4,00 KOS		
Geotehnični nadzor Enota je ura!				
0003	S 7 9 131	1,00 KOS		
Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega do 50 m1				
0004	S 7 9 514	1,00 KOS		
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del				
0005	N 6 1 104	1,00 KOS		
načrt začasne prometne ureditve v času gradbenih del (postavitev začasnega semaforja pred nivojski prehod v smeri približevanja k nivojskemu prehodu, potrebno izdelati uskladitev semaforizacije začasne prometne ureditve z avtomatiko za zavarovanje nivojskega prehoda na NPr Ponikve pri Trebnjem)				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 1 **9**

VODNO-GOSPODARSKE UREDITVE

Nivo 2 **9.1**

Preddela

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 1 1 241	5,00 KOS		
Postavitev in zavarovanje prečnega profila vodotoka				
0002	N 5 1 101	1,00 KOS		
Izlov rib, ki ga opravi Ribiška družina				
0003	S 1 1 141	0,03 KM		
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi vodotoka				
0004	S 1 2 151	3,00 KOS		
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej				
0005	S 1 2 141	80,00 M2		
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno				
0006	S 1 2 161	3,00 KOS		
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m				

	Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
		DDV:	EUR
		Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 **9.2**

Zemeljska dela

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	N 6 1 101	388,74 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij, in regulacij globine do 1,0 m (op.: za zavarovanje)		
0002	S 2 9 114	388,74 T
Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m		
0003	N 6 1 102	8,00 M3
Vgradnja poševne brežine pri oporniku		
0004	N 6 1 103	388,74 M3
Razprostriranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije		

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 9.3 Zavarovalna dela

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 2 5 296	6,40 M3		
Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho				
0002	S 2 5 282	69,50 M3		
Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno v suho Lomljenec vtisnjen v zemljino				
0003	S 2 5 274	240,00 M2		
Zaščita brežine z lomljencem, vgrajenim na pesek, po načrtu				

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR

Nivo 2 9.4 Tuje storitve

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 7 8 111	8,00 URA		
Projektantski nadzor				

Skupaj	Cena brez DDV:	EUR
	DDV:	EUR
	Cena z DDV:	EUR