3x NAYCSY1Y1Y 5/50 $70mm^2$ / PVC Ø 160mm - dovod
3x NAYCSY1Y1Y 5/50 $70mm^2$ / PVC Ø 160mm - odvod
- 1 x PVC ø 160 mm - rezerva
- 2 x PVC ø 110 mm - rezerva MK
- dvojček za optično povezavo PEHD 2 x 50 mm
Fe-Zn Zn-Lon
Upocevlin trak

Spojna točka med obstoječo in novo kabelsko infrastrukturo - obstoječi drog se zamenja z novim drogom - TKR (dvojni I drog z oporo)

KJB
Novi kabelski jašek 120x120x150cm, z LŽ pokrovom 60x60cm povoznim 400kN

Obstoječi TK zračni vod se ukine

Nova TK kabelska kanalizacija:
-2x PVC cev Ø125 mm
-1x PEHD 2x50 mm
-2x TD 59 10x4x1,2 M
-TK 59 3x4x0,8 M

Priključevno na obstoječi TK vod na parceli 2631/1 k.o. Trebnje

Ukinitev dela obstoječega TK voda na parceli 2631/1 k.o. Trebnje

Spojna točka med obstoječo in novo kabelsko infrastrukturo

Nova TK kabelska kanalizacija:
-2x PVC cev Ø125 mm
-1x PEHD 2x50 mm
-2x TD 59 10x4x1,2 M

Spojna točka med obstoječo in novo kabelsko infrastrukturo - obstoječi drog se zamenja z novim drogom - TKR (dvojni I drog z oporo)

NAČRT KOMUNALNIH VODOV
M 1:500

LEGENDA:
- MEJA OBRAVNAVNAEGA OBMOČJA
- KATASTER
- OBSTOJEČI OBJEKTI
- NOVOGRADNJA
- VHOD V OBJEKT
- UVOZ NA PARCELO
- VOD JAVNE RAZSVET.
- VOD ELEKTRIKE
- VOD TELEKOMUNIKACIJE
- VOD VODOVODA
- VOD FEKALNA
- VOD TELEFONA

S

spremembe: revision:	opis spremembe: revision note:	podpis/datum: signature/date:

VODILNA MAPA

naročnik: subscriber:	OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
investitor: investor:	OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
naziv objekta: facility:	KULTURNI DOM TREBNJE
naslov risbe: drawing title:	NAČRT KOMUNALNIH VODOV
merilo: scale:	1:500
odg.vodja projekta: project manager:	TOMAŽ HABIČ, u.d.i.g. — IZS št.: IS no.: G-0332
odg.projektant: project leader:	PETER GABRIJELČIČ, u.d.i.a. — IZS št.: IS no.: A-1350
projektant: project leader:	BOŠTJAN GABRIJELČIČ, u.d.i.g. — IZS št.: IS no.:
projektant: project leader:	ALEŠ GABRIJELČIČ, m.i.a. — datum: date: 02/2018
tloris projekta: project phase:	DGD
št. projekta: project no.:	09/17
št. načrta: plan no.:	09/17
št. risbe: drawing no.:	0.8.5