



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35402-19/2018-79

Datum: 21. 9. 2021

Na podlagi 65. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja naslednje

OBVESTILO
o izdanem okoljevarstvenem soglasju

Agencija Republike Slovenije za okolje je dne 25. 8. 2021 nosilcu nameravanega posega Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje izdala okoljevarstveno soglasje številka 35402-19/2018-78 za poseg: gradnja daljnovoda DV 2x110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica na zemljiščih navedenih v točki I. izreka citiranega okoljevarstvenega soglasja.

Nosilcu nameravanega posega se daje okoljevarstveno soglasje pod naslednjimi pogoji:

1. Pogoji za varstvo pred čezmernim hrupom

1.1. Pogoji v času gradnje

- intenzivna gradbena dela na odprtih površinah lahko potekajo le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro, ob sobotah med 6. in 16. uro;
- intenzivna gradbena dela v bližini stavb z varovanimi prostori s povečanimi impulznimi karakteristikami lahko potekajo le med delovniki v dnevnem obdobju med 8. in 16. uro;
- transport za potrebe gradnje po javnem cestnem omrežju ter po gradbišču in gradbiščnih poteh lahko poteka le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro, ob sobotah med 6. in 16. uro;
- lokacije za skladiščenje materiala za gradnjo stebrov znotraj meje državnega prostorskega načrta (DPN) morajo biti oddaljene vsaj 50 m od najbližjih stavb z varovanimi prostori;
- za zmanjšanje vznemirjenosti prebivalcev zaradi hrupa gradbišča je treba v času najbolj intenzivne gradnje pravočasno in dosledno obveščati bližnje prebivalce o vrsti in predvidenem trajanju hrupnih del.

2. Pogoji za varstvo pred vibracijami

2.1. Pogoji v času gradnje

- uporabljajo se lahko delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami;
- gradbena dela na odprtih površinah lahko potekajo le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro, ob sobotah do 16. ure;

- gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami v bližini stavb z varovanimi prostori lahko potekajo le med delovniki v dnevnem času med 8. in 16. uro;
- transport za potrebe gradnje po javnem cestnem omrežju in po gradbiščnih poteh lahko poteka le med delovniki v dnevnem času med 6. in 18. uro in ob sobotah do 16. ure.

2.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- izvajalec gradbenih del je dolžan ob gradbišču, ob gradbiščnih poteh in dovoznih cestah za potrebe gradnje izvesti popis in dokumentiranje objektov, ki so od navedenih območij oddaljeni manj kot 10 metrov: Puščava 5, Mokronog in Puščava 31a, Mokronog;
- za evidentiranje morebitnih poškodb zaradi vibracij kot posledice gradnje kablovoda v bližini stavb, je treba gradbeno stanje obeh stavb (Puščava 5, Mokronog in Puščava 31a, Mokronog) pred začetkom del popisati. Popis mora vključevati popis in dokumentiranje vseh vidnih poškodb nosilnih elementov kakor tudi nenosilnih elementov z izvedbo meritev širine karakterističnih razpok na označenih mestih;
- pred začetkom del je treba določiti osebo izvajalca gradbenih ali drugih del, ki lahko povzročajo obremenjevanje okolja z vibracijami, ki bo odgovorna za stike s prizadetimi prebivalci.

3. Pogoji za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

3.1. Pogoji v času obratovanja

- največji dovoljeni tok v vsakem sistemu je treba omejiti na 400 A;
- na segmentu podbijanja pod cesto je treba narediti poglobitev za 0,50 m;
- v obstoječo traso se brez predhodne analize elektromagnetnega sevanja ne sme nameščati dodatnih virov elektromagnetnega sevanja.

4. Pogoji za poplavno in erozijsko varnost

4.1. Pogoji v času gradnje

- sedanja pretočnost rečnih strug in poplavnih koridorjev se ne sme zmanjševati:
 - v izogib temu je treba vsečasne viške materiala odlagati na takšnih mestih, da ne bo možna preusmeritev poplavnih tokov proti urbanim območjem;
 - prepovedano je odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja;
- časne premostitve pri gradnji dostopnih poti morajo biti ustrezno dimenzionirane za prevajanje visokih voda in po izvedbi objekta nujno odstranjene;
- morebitnečasne lokacije viškov zemeljskega materiala je treba v času gradnje urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda;
- po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke viškov zemeljskih izkopov;
- vse z gradnjo prizadete površine je treba ustrezno utrditi in zasaditi, da ne prihaja do erozije tal zaradi poplavnih vod;
- časna odlagališča med gradnjo ter odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča, morajo biti locirani zunaj območja poplav.

4.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- v času gradnje je treba spremljati napoved intenzivnih padavin (oranžni ali rdeči alarm Agencije RS za okolje). Napoved mora redno spremljati izvajalec gradbenih del, ki mora po potrebi tudi zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe na gradbišču.

4.3. Pogoji v času obratovanja

- na odsekih, kjer je prisotna voda v tleh (stojna mesta 1-2, 3-7, 13-17, 21-24, 59-90), je treba temelje stebrov globoko temeljiti na pilotih ali dvojnih temeljih;

- kolikor je mogoče, se mora pri stebrih 9 in 17, kjer so izračunane napetosti večje ali enake 20 N/m^2 , posaditi ustrezno bolj odporno travnato rastje, ali pa se izvede tlak iz kamna;
- vse dostopne ceste je treba v poplavnem območju načrtovati na nivoju terena (brez nasipavanja);
- ob visokih vodostajih je po inundacijah možen prenos plavja, zato je treba izvesti statično preverbo stebra tudi na nezgodno obtežbo zaradi trka plavja ustrezne velikosti pri Q_{100} (deblo ustrezne debeline);

4.4. Spremljanje stanja v času odstranitve posega

- v času odstranitve (demontaže) je treba spremljati napoved intenzivnih padavin (oranžni ali rdeči alarm Agencije RS za okolje). Napoved mora redno spremljati izvajalec gradbenih del, ki mora po potrebi tudi zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe na gradbišču.

5. Pogoji za varstvo pitne vode

5.1. Pogoji v času gradnje

- pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin in inertni materiali ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija;
- oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se ne sme izvajati na gradbišču med stojnimi mesti od 19 do 24 (zaščita vodovarstvenega (VVO) zajetja Dana) ter stojnima mestoma 54–55 (zaščita vrtine za lastno oskrbo s pitno vodo severno od naselja Skrovnik).

6. Pogoji za varstvo površinskih voda

6.1. Pogoji v času gradnje

- na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati odkopani ali odpadni material ter odlagati odpadke;
- v površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter na vodonosnikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav;
- med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov;
- pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija;
- za zaščito pred razlitjem nevarnih snovi se morajo ob transportnih poteh in manipulativnih prostorih, ki mejijo na vodotoke in potekajo ob ali preko vodonosnikov, postaviti odbojne ograje, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi izven območja prometnih površin in izven območja kontrolirane odvodne površine;
- začasne premostitve pri gradnji dostopnih poti morajo biti po izvedbi objekta nujno odstranjene, območje vodotoka pa povrnjeno v prvotno stanje;

6.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- program spremljanja stanja okolja mora vključevati spremljanje razmer na gradbišču na odsekih trase daljnovoda, kjer le-ta prečka vodotoke. Spremljanje razmer na gradbišču in na površinah, ki so povezane z gradnjo daljnovoda, mora vključevati:
 - spremljanje ravnanja z gradbenimi in drugimi materiali, na primer hidroizolacijskimi premazi;
 - spremljanje razmer glede tehnične primernosti naprav in transportnih vozil ter ravnanja z gorivi ter strojnimi in drugimi olji;
 - spremljanje ravnanja z odpadno embalažo;

- spremljanje ravnanja z odpadnimi gradbenimi materiali;
- premeščanje že odloženega odpadnega materiala in odstranjevanja onesnaženih tal v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov.

6.3. Pogoji v času obratovanja

- po izvedbi nameravanega posega je treba vodotoke redno vzdrževati na način, da ne bo oviran pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov;
- obstoječo obrežno vegetacijo je treba ohraniti tudi izven območja vzdrževanja.

7. Pogoji za varstvo podzemnih voda

7.1. Pogoji v času gradnje

- pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin in inertni materiali ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija;
- oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se ne sme izvajati na gradbišču med stojnimi mesti od 19 do 24 (zaščita VVO zajetja Dana) ter stojnima mestoma 54–55 (zaščita vrtine za lastno oskrbo s pitno vodo severno od naselja Skrovnik).

7.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- spremljanje razmer na gradbišču in na površinah, ki so povezane z gradnjo daljnovoda, mora vključevati:
 - spremljanje ravnanja z gradbenimi in drugimi materiali, na primer hidroizolacijskimi premazi;
 - spremljanje razmer glede tehnične primernosti naprav in transportnih vozil ter ravnanja z gorivi ter strojnimi in drugimi olji;
 - spremljanje ravnanja z odpadno embalažo;
 - spremljanje ravnanja z odpadnimi gradbenimi materiali;
 - premeščanje že odloženega odpadnega materiala in odstranjevanja onesnaženih tal v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov.

7.3. Pogoji v času obratovanja

- pri vzdrževalnih delih se lahko uporablja le tehnično brezhibna gradbena mehanizacija;
- preprečeno mora biti izcepanje goriv, olj, zaščitnih premazov (protikorozijskih sredstev) in drugih škodljivih/strupenih snovi na tla in posredno v podzemno vodo. Še posebej to velja za območja stojnih mest 54–55 (vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo severno od naselja Skrovnik).

8. Pogoji za varstvo tal

8.1. Pogoji v času gradnje

- na območju gradbišča in transportnih poti, po katerih bo potekal transport elementov daljnovoda, odstranjenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le tehnično ustrezna vozila;
- posegi v tla (na primer med odstranjevanjem krovnih in nosilnih plasti tal) se morajo izvajati tako, da ne bodo poškodovana tla izven območja, ki še omogoča gradnjo. Potekajo lahko na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del;
- med gradnjo razgaljene površine je treba protierozijsko zaščititi in po zaključku gradnje rekultivirati;
- zemeljska in gradbena dela se lahko izvajajo v sušnem in ne vetrovnem obdobju.

8.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- celostni načrt spremljanja tal mora vsebovati:

- sprotni pregled izkopanega materiala;
- spremljanje ravnanja z odpadki.

8.3. Pogoji v času obratovanja

- na odsekih, kjer je prisotna voda v tleh (stojna mesta 1-2, 3-7, 13-17, 21-24, 59-90), je treba temelje stebrov globoko temeljiti na pilotih ali dvojnih temeljih.

9. Pogoji s področja ohranjanja narave

9.1. Pogoji v času gradnje

- sečnja se mora izvajati izven vegetacijske sezone;
- gradbenih del na mestih, kjer daljnovod premošča reko Mirno in ostale vodotoke območja Natura 2000 Mirna (npr. Bistrica, Busenk, Savrca), ali gradbenih del neposredno ob teh vodotokih, se ne sme izvajati med drstenjem kvalifikacijskih vrst rib in v času viška razmnoževanja vidre, to je med 1. januarjem in 30. junijem. Del se ne sme opravljati ponoči;
- gradbena dela na pritokih Mirne, ki lahko vplivajo na kakovost vode, se ne smejo izvajati v času razmnoževanja raka navadnega koščaka, med 15. oktobrom in 10. novembrom;
- zasipi ob gradnji stebrov in podzemnega voda se morajo izvesti izključno z materialom, izkopanim na območju lokacije stebrov in na trasi podzemnega voda. Gradbena mehanizacija se mora pred pričetkom del očistiti in uporabljati le na eni lokaciji, oziroma se mora pred premikom na naslednjo lokacijo, v primeru, da je prišla v stik z invazivnimi rastlinskimi vrstami, ponovno očistiti;
- pri poseganju v vodotoke je treba upoštevati:
 - prečkanje vodotokov in poseki lesne vegetacije se morajo izvesti brez posegov v struge in obvodni prostor. Vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotokov ni dovoljena;
 - preprečiti je treba kakršnokoli morebitno onesnaženje vodotokov;
 - pranje gradbenih strojev v vodotokih ni dovoljeno;
 - pri sečnji obvodne lesne vegetacije se mora paziti, da se z delovnimi stroji ne posega v strugo vodotoka in da posekana vegetacija ne pade v strugo vodotoka, oziroma se jo mora v primeru, da pade v vodotok, iz njega nemudoma odstraniti;
 - pri delu v bližini vodotokov je treba preprečiti kaljenje vode ali zdrse zemljine v vodo;
 - ob vodotokih in v vodotokih se ne sme skladiščiti gradbenega materiala in ne odlagati odpadkov;
 - na območjih stojnih mest stebrov daljnovoda v bližini vodotokov se morajo dela izvajati tako, da se ne poškoduje obvodna zarast in da se ne poškodujejo brežine in struge vodotokov;
 - pri gradnji dostopnih poti se mora ohraniti obstoječa obvodna lesna vegetacija;
- začasne dostopne poti se lahko na območjih z naravovarstvenim statusom izvedejo le s položitvijo geotekstila, nasutjem in utrditvijo;
- posek obvodne vegetacije za izgradnjo začnih poti na območjih z naravovarstvenim statusom ni dovoljen;
- na območjih z naravovarstvenim statusom ni dovoljeno načrtovati parkirišč za tovorna vozila in delovne stroje;
- temeljenje stebra na območju naravne vrednote Mirna - tektonska guba (ID 80129) se mora izvesti tako, da se naravna vrednota ne poškoduje, da njena vidna podoba ni bistveno okrnjena in da se zagotavlja ohranitev lastnosti naravne vrednote. Temeljenje stebra št. 19 se mora izvesti brez uporabe miniranja;

- na odseku trase daljnovoda, ki poteka po varovanih območjih, je treba uporabljati le tehnično brezhibno mehanizacijo;
- drevesna in grmovna zarast se lahko odstrani zgolj v potrebnem obsegu in samo tam, kjer je to nujno zaradi gradnje (delovni pas) in delovanja daljnovoda;
- izven območja, potrebnega za montažo vodnikov, se lahko odstrani le visokorasla zarast, ki presega varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti zarasti, obstoječa grmovna zarast pa se lahko ohrani, če ne ovira gradnje daljnovoda;
- kemičnih sredstev za rast ali zatiranje rastlin ter živali se ne sme uporabljati;
- morebitne invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki bi se pojavile na območju poseke, se morajo odstraniti;
- gradbena dela na mestu, kjer ta premošča Kameniški potok, se ne smejo izvajati med 15. oktobrom in 10. novembrom ter med 1. marcem in 30. junijem.

9.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- spremljanje izvajanja pogojev na območju Natura 2000 in naravnih vrednot v času gradnje mora tedensko zagotoviti nosilec nameravanega posega v okviru svojega nadzora izvajalcev gradbenih del;
- na območju prečkanj daljnovoda z vodotoki območij Natura 2000 (POO) in naravnih vrednot (Mirna, Busenk, Bistrica, Savrca, Kamenški potok...) ter območju naravne vrednote Mirna - tektonska guba se nadzor po potrebi vrši pogostejše v skladu z dinamiko del.

9.3. Pogoji v času obratovanja

- vzdrževanje poseke mora potekati brez uporabe herbicidov, le z občasnim žaganjem ali sekanjem previsoko zraslih dreves;
- morebitne invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki bi se pojavile na območju goloseka, se morajo odstraniti;
- ob vodotokih se mora golosek takoj po končanih delih sanirati z zasaditvijo avtohtonih grmovnih vrst;
- med obratovanjem daljnovoda se mora sekanje, ki bo potrebno za vzdrževanje odprtih površin vzdolž daljnovoda, izvajati zunaj vegetacijske sezone, to je med 1. novembrom in 28. februarjem, košnja pa zunaj razmnoževalne sezone ptic (prepoved od 1. marca do 30. junija);
- zaradi varnosti ptic se morajo uporabiti viseči izolatorji, razdalja med vodnikom pod napetostjo in zgornjim robom roke na stebru, kamor običajno sedajo ujede, mora biti najmanj 50 cm. Kjer uporaba visečih izolatorjev ni mogoča, morajo biti električni vodniki pod napetostjo varni za ptice najmanj v dolžini 0,75 m na obe strani od potencialnih stojišč na roki daljnovoda;
- vse začasne dostopne poti se morajo takoj po koncu uporabe povrniti v prvotno stanje.

9.4. Spremljanje stanja v času obratovanja

- prvo leto po izgradnji daljnovoda se mora preveriti stanje obrežne vegetacije in morebiten pojav invazivnih rastlinskih vrst ob vodotokih območij Natura 2000 (POO območij) in naravnih vrednot (Mirna, Busenk, Bistrica, Savrca, Kamenški potok) na mestih, kjer jih bo daljnovod premostil. Prav tako se mora spremljati stanje brežin teh vodotokov na istih mestih. Stanje se mora preveriti še tretje leto po izgradnji daljnovoda.

10. Pogoji za varstvo kulturne dediščine, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino

10.1. Pogoji v času gradnje

- na območju EŠD 30426 Rodine pri Trebnjem - Arheološko območje Hlebec in EŠD 30394 Skrovnik - Arheološko območje Skrovniško polje je treba pred sprejetjem DPN izvesti testni strojni izkop na 2 % površine delavnega pasu, to je na okoli 5.000 m² arheološkega najdišča Skrovniško polje in na okoli 14.000 m² arheološkega najdišča Hlebec, ki sega znotraj območja nameravanega posega. Na osnovi rezultatov se morajo stojišča stebra mikrolocirati na mesta, kjer arheoloških ostalin ni oziroma imajo manjši potencial;
- pri gradnji v območju registriranega arheološkega najdišča je treba nameravani poseg zmanjšati na tako površino, ki še omogoča izgradnjo;
- če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se morajo rešitve skladno z varstvenim režimom prilagoditi tako, da dediščina ne bo ogrožena.

10.2. Pogoji v času obratovanja

- po izvedbi posegov je treba okolico enot kulturne dediščine ustrezno krajinsko urediti in omogočiti dostop do nje. Sanacija območij kulturne dediščine bo vključena v krajinsko ureditven načrt, zlasti EŠD 9328 vplivno območje kulturnega spomenika Lanšprež – Kapela Petra Glavarja, kjer se morajo stebri daljnovoda, za zmanjšanje vpliva na vedute iz območja kulturnega spomenika, kakovostno oblikovati tako, da bodo izvedeni v transparentni konstrukciji ter pobarvani z nevpadljivo barvo brez sijaja.

11. Pogoji za varstvo krajine

11.1. Pogoji v času gradnje

- grmičevje in posamezna drevesa se mora pri selektivni sečnji ohraniti.
- z zasaditvenimi postopki na odsekih, kjer se bo gozdni rob stopničasto oblikoval ter na območjih obsaditev stebrov v kmetijski krajini, je potrebno začeti že v času gradnje;
- poškodovane travnate in kmetijske površine je treba sanirati.

11.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- med gradnjo je treba preverjati, da posek gozdne vegetacije ne bo večji, kot je to nujno potrebno iz varnostnih vidikov obratovanja daljnovoda.

11.3. Pogoji v času obratovanja

- v nadaljnjih fazah projektiranja je treba izdelati krajinsko izvedbeni načrt:
 - z načrtom je treba predvideti kakovostno oblikovanje stebrov, ki morajo biti izvedeni v transparentni konstrukciji ter pobarvani z nevpadljivo barvo brez sijaja;
 - za stebre, ki bodo postavljeni na odprti kmetijski krajini se mora ob betonskem podnožju predvideti obsaditev z nižjimi grmovnicami, ki zakrijejo betonske temelje stebrov in hkrati ne omejujejo dostopa;
- nova zasaditev mora biti izvedena z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami (vnašanje tujerodnih ali eksotičnih vrst ni dovoljeno) in ob upoštevanju naravnih danosti prostora;
- vzdrževanje poseke mora potekati brez uporabe herbicidov, le z občasnim žaganjem ali sekanjem previsoko zrasle vegetacije.

11.4. Spremljanje stanja v času obratovanja

- izvajalec je dolžan izbrati dobre in zdrave sadike in za izvedena dela zagotoviti 2 letno garancijsko dobo;
- pri površinskih nasadih drevnin je dopusten izpad do 5 % pri posameznih vrstah, če deluje nasad kljub izpadom optično sklenjeno.

12. Pogoji za varstvo kmetijskih zemljišč

12.1. Pogoji v času gradnje

- ob izvajanju gradbenih del se sosednja zemljišča ne smejo poškodovati. Preprečiti je treba izlive nevarnih snovi na kmetijska zemljišča z uporabo brezhibne mehanizacije. Vsa morebiti poškodovana kmetijska zemljišča je treba po izgradnji povrniti v prvotno stanje. Sanirati je treba tudi vse dostopne poti do kmetijskih zemljišč ter med in po gradnji zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč;
- gibanje strojev in ljudi se mora pri gradnji stebrov, izkopih, polaganju ozemljitev ter nameščanju in napenjanju žic omejiti na tako veliko območje, ki še omogoča gradnjo;
- na območju kvalitetnih kmetijskih zemljišč se mora gradbišče prostorsko omejiti;
- kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, je treba, če je le mogoče, po končani gradnji vrniti v prvotno stanje. Rekultivacija poškodovanih zemljišč se mora začeti takoj po zaključku izvedbe nameravanega posega:
 - za rekultivacijo se morajo uporabiti viški zemljin (rodovitni del), ki bodo nastali ob izkopih temeljev za stojna mesta in izkopih za ureditev dostopnih poti;
 - ves rodovitni del ob izkopu je potrebno v prvi vrsti nameniti ponovni vgradnji v kmetijske površine;
- v izogib povzročanju večje škode na pridelkih je smiselno gradbena dela, ki se bodo vršila na kmetijskih zemljiščih, izvajati v obdobju po koncu glavne vegetativne dobe;
- pred začetkom in končanjem gradbenih del je treba seznaniti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
- na območju hidromelioracij se morajo upoštevati varovalni ukrepi za zaščito hidromelioracij pred poškodbami;
- pred gradnjo se morajo predvideti ustrezne tehnične rešitve, ki bodo omogočile nemoteno delovanje hidromelioracijskih sistemov (osuševalni sistemi med stojnim mesti 24 in 46) tudi po zaključeni gradnji.

12.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- obvezen je nadzor ob izvajanju gradbenih del. Še posebno pozornost je treba nameniti gradbiščem na območjih hidromelioracij (osuševalnih sistemih) med stojnimi mesti 24 in 46.

12.3. Pogoji v času obratovanja

- pred gradnjo se morajo predvideti ustrezne tehnične rešitve, ki bodo omogočile nemoteno delovanje hidromelioracijskih sistemov (osuševalni sistemi med stojnim mesti 24 in 46) tudi po zaključeni gradnji. Zagotoviti je treba tudi neovirano možnost kasnejšega vzdrževanja melioracijskih sistemov in njihovega delovanja;
- v času obratovanja se morajo za omilitev vplivov na kmetijstvo izvajati vzdrževalna dela v času, ko na njivah ni posevkov in na travnikih po opravljenih košnjah.

13. Pogoji za varstvo gozdnih zemljišč

13.1. Pogoji v času gradnje

- pri poseku drevja v varovalnem gozdu oziroma na vseh zelo strmih pobočjih (naklon nad 35°) se morajo puščati višji štori;
- na območju gozdov ni dovoljeno urejati začasnih ali stalnih lokacij za odlaganje izkopanega materiala ali materiala za izvedbo daljnovoda;
- po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah;
- pri sanaciji gozdnih robov je treba uporabiti sadike avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst. Gozdni rob mora biti v vzdolžni in prečni smeri razgibane oblike;

- po istih poteh se morata izvesti tako odvoz podrtih dreves, kot tudi prevoz strojev na gradbišče stebrov;
- pri napenjanju kablov je treba paziti na to, da vegetacija ne bo poškodovana.

13.2. Spremljanje stanja v času gradnje

- posek gozda in oblikovanje gozdnih robov mora potekati pod nadzorom predstavnika Zavoda za gozdove. Posebna pozornost se mora nameniti spremljanju stanja na območju varovalnih gozdov.

13.3. Pogoji v času obratovanja

- vzdrževanje daljnovodnega koridorja skozi gozdne površine mora potekati brez uporabe herbicidov, le z občasnim obrezovanjem oziroma odstranjevanjem previsoko zrasle vegetacije. Posek in obrezovanje lesne vegetacije se lahko izvaja le tam, kjer je to nujno potrebno.

13.4. Spremljanje stanja v času obratovanja

- posek drevja med obratovanjem se lahko izvaja po potrebi. Pred izvedbo poseka je treba obvestiti Zavod za gozdove.

14. Pogoji za varstvo zraka:

14.1. Pogoji v času gradnje

- na območju, kjer se gradbišče najbolj približa stanovanjskim objektom na naslovih Puščava 31a in Puščava 5, je potrebno postaviti dva sklopa protiprašnih ponjav oz. gradbiščnih ograj višine 2,5 m v skupni dolžini 55 m;
- na območju nameravanega posega je treba v primerih, ko je uradno razglašeno čezmerno onesnaženje zraka z delci PM₁₀, na gradbišču omejiti ali prepovedati dela, ki povzročajo prašenje (zemeljska dela);
- izvajalec del mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovaža na gradbišče ali odvaža z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta;
- protiprašni ukrepi se morajo izvajati na celotnem območju gradbišča in transportnih poti, še posebej učinkovito in redno pa na območjih, ki ležijo v neposredni bližini stanovanjske pozidave;
- zagotoviti je treba uporabo naprav in gradbene mehanizacije, ki je na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu, opremljena z napravami za odstranjevanje prahu;
- potrebna je omejitev hitrosti vožnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na območju gradbišč na največ 10 km/h;
- preprečiti je treba raznos materiala z območja gradbišč na javne prometne površine s prevoznimi sredstvi;
- prevoz za potrebe gradnje po državnem in lokalnem cestnem omrežju se mora omejiti na dnevno obdobje.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je nameravani poseg, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, pogojev iz okoljevarstvenega soglasja in veljavnih predpisov, sprejemljiv. V času javne razgrnitve so bile dane pripombe, do katerih se je naslovni organ opredelil v izdanem okoljevarstvenem soglasju.



mag. Gregor Sluga
namestnik generalnega direktorja