

ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV
projektna dokumentacija PZI sanacije plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus,
Dol pod Gojko 9

Vprašanje:

Ali je v postavki 52 225 N potrebno upoštevati tudi dobavo armaturnih košev za pilote?

Odgovor:

V postavki 52 225 N je navedeno »dovoz in vgraditev armaturnih košev«

Mišljen je dovoz že izvednih armaturnih košev na gradbišče in njihova vgradnja v izkopano luknjo za izvedbo pilotov.

Sama izvedba armaturnih košev je podana v postavkah 52 223 N in 52 224 N.

Vprašanje:

Kje ima naročnik zagotovljeno deponijo na oddaljenosti 10 km od gradbišča?

Odgovor:

V postavki 25 300 v razdelku »Zemeljska dela« je navedeno »Nakladanje materiala iz izkopa in odvoz na trajno deponijo do 10km, vključno s taksami«

Mišljen je odvoz zemeljskega materiala iz izkopa na trajno deponijo. Najbližja deponija za odvoz zemeljskega materiala je na oddaljenosti 11,2km od gradbišča.

Tako se postavka 25 300 spremeni in po novem glasi:

»Nakladanje materiala iz izkopa in odvoz na trajno deponijo, vključno s taksami«

Za odvoz ostalih materialov je v opombi na prvi strani popisa navedeno:

Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati tudi dobavo materiala, za vse odstranjene materiale pa je v ceni potrebno upoštevati nakladanje, odvoz na trajno deponijo (deponija mora imeti dovoljenje) s plačilom taks, četudi v postavkah to ni posebej navedeno.

Iz tega je razvidno, da oddaljenost deponije ni definirana, vsak ponudbi si izbere deponijo po svoji izbiri, upošteva pa razdaljo do izbrane deponije.

Vprašanje:

Postavka 24 212

Ali ponudniki upoštevamo tudi nabavo materiala?

Odgovor:

V postavki 24 212 je navedeno »Zasip z vezljivo zemljino – 3. kat. strojno«

Mišljena je vgraditev materiala iz izkopa, tako da nabava materiala ni predvidena. Izvajalec v času izkopa za drenažno rebro ali pilotno steno navedeno količino materiala deponira ob izkopu ali pa ga odstrani na začasno deponijo, pozneje pa vgradi.

Spremembe postavk 75 000 N, 73 00 N in 73 200 iz projektantskega popisa:

V postavki 75 000 N je bilo navedeno:

Delna premaknitev in ponovna vgradnja hišne kanalizacije (cevi in greznica)

Postavka po novem glasi:

- izkop in vgradnja dveh polnih plastičnih cevi premera 125mm (odvod fekalnih in meteornih vod) vsaka v dolžini 30m, navezava na obstoječi jašek in čistilno napravo, zasip in utrditev
- izkop in nadomestitev elektro PVC vodnika 3x1,5mm v dolžini 30m, navezava na hišni priključek in čistilno napravo, zasip in utrditev

V času izvedbe sanacije plazu je potrebno urediti začasen odvod fekalnih in meteornih vod.

V postavki 73 300 N je bilo navedeno:

Pridobitev soglasja, prestavitev vodovoda

Postavka po novem glasi:

Zakoličba lege vodovoda in nadzor nad gradnjo – izvede Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Prestavitev vodovoda:

- vsa gradbena dela, izkop, zasip
- dobava in vgraditev cevi PE DN/OD 50 mm v dolžini 80m (primarni vodovod)
- dobava in vgraditev cevi PE DN/OD 20 mm v dolžini 15m (hišni priključek)
- ventili EV zasuni, kosov 3
- cestna kapa za podzemni zasun, kosov 3
- geodetski posnetek izvedenega vodovoda, dezinfekcija vodovoda, tlačna preizkušnja, izdelava PID prestavljenega vodovoda

Upoštevati je potrebno vse pogoje in zahteve, ki so podane v Projektnih pogojih upravljalca Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, št. pogojev: PP-32/20/KC, št. zadeve: 0212-52/2020 in so priloženi na spletni strani Občine Vojnik.

V ponudbi je potrebno predvideti tudi izvedbo začasne prestavitve vodovoda v času izvedbe sanacije plazu v dolžini 20m.

V postavki 73 200 N je bilo navedeno:

Pridobitev soglasja in prestavitev elektro vodov (drog, nadzemni, zemeljski)

Postavka po novem glasi:

Preureditev NNO ki vključuje:

- izkopi, zasipi, podboji, postavitev temelja za PMO, polaganje zaščitnih cevi
- preureditev nizkonapetostnega omrežja – izvede Elektro Celje
- material za preureditev omrežja
- zakoličba lege podzemnega voda – izvede Elektro Celje

V ponudbi je potrebno predvideti začasno prestavitev elektro vodov v času izvedba sanacije plazu.