

Informativni predračun številka: DN10256235

Preureditev NNO zaradi sanacije plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko 9

DELO

Zap.	Naziv	Enota	Količina
1	Sestava sidra za drog - NNO	KOS	1,00
2	Montaža zateznega vijaka z razbremenilno sponko na ležeči drog - NNO	KOS	1,00
3	Montaža sidra za drog - NNO	KOS	1,00
4	Napenjanje samonosnega kabelskega snopa in montaža kabla v sponke kabel do 4x70mm ² - polje do 50m - NNO		1,00
5	Izdelava tokovnih zvez spajanje s tokovnimi sponkami vodnikov do 70mm ² - NNO	KOS	4,00
6	Montaža prenapetostnega odvodnika na nadzemni vod vključno z izvedbo povezave na ozemljitveni vod na drogu ali ozemljitveni vijak betonskega droga	KOS	3,00
7	Montaža ozemljitvenega voda po drogu vključno z zaščito voda	KOS	1,00
8	Polaganje pocinkanega valjanca FeZn v izkopani jarek	M	120,00
9	Montaža prostostoječe kabelske omarice na temelj	KOS	1,00
10	Montaža zbiralnic s podpornimi izolatorji v omarico		1,00
11	Montaža tropolnega varovalčnega stikala NV	KOS	3,00
12	Montaža NN odvodnika prenapetosti	KOS	3,00
13	Montaža ključavnice	KOS	1,00
14	Demontaža celotnega NN omrežja s samonosnim kabelskim snopom - NNO	KM	0,15
15	Sestava nosilnega lesenega droga v BK2000/BD5	KOS	1,00
16	Postavitev nosilnega lesenega droga v BK2000/BD5 - DV	KOS	1,00
17	Polaganje opozorilnega traka	M	140,00
18	Montaža kabla na drog, presek vodnika do 150mm ² (montaža kabla po drogu z objemkami, montaža zaščite za kabel, izdelava kabelskega končnika in priklop kabla na nadzemno omrežje)	KOS	1,00
19	Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 35mm ²	KPL	1,00
20	Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 150mm ²	KPL	3,00
21	Polaganje kabla 1kV v kabelski jarek, Al vodnik presek do 35mm ²	M	10,00
22	Polaganje kabla 1kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik presek do 150mm ²	M	140,00
23	Priprava delovišča za polaganje kablovoda	URA	4,00
24	Meritve ozemljitev	KOS	1,00
25	Vodenje objekta	URA	16,00
26	Nadzor, interni pregled, kolavdacija	URA	12,00
27	Izdelava povezave z ozemljitveim vodnikom med tračnim ozemljilom in PEN zbiralko (NN omarica)	KOS	1,00
28	Priprava dokumentov za varno delo (delovni program, delovni nalog)	URA	4,00
29	Izvedba stikalnih manipulacij	URA	8,00
30	Elektromontažna dela	URA	16,00

Material

Zap.	Naziv	Enota	Količina
1	KABEL NAY2Y-J 4X150 mm ² SM, 06/1 kV	M	150,00
2	GLAVA KAB.NN 95-150 mm ² LVTUA	KOS	4,00
3	ČEVELJ KAB. CEVNI AL-CU 150-12	KOS	12,00
4	GLAVA KAB.NN 6-35mm ² LVTUA0635	KOS	1,00
5	ČEVELJ KAB. CEVNI AL-CU 35-8	KOS	4,00
6	OMARICA A/FK5H 1080X785	KOS	1,00
7	PODSTAVEK ZA A/FK5 950X785	KOS	1,00
8	PLOŠČA TEMELJNA ZA A/FK5	KOS	1,00
9	POLNILO ZA PODSTAVEK MOS-KE 03102-50L	KOS	2,00
10	LETEV STIKALNA 2/400A/185	KOS	2,00
11	LETEV STIKALNA 00/160A/185	KOS	1,00
12	ODVOD. PRENAPETOSTNI ZA NOT. MONTAŽO ProTec T1 3+0 20/275	KOS	1,00
13	DROG IMPREGNIRAN BOR 10 M	KOS	1,00
14	KLEŠČE 2000 DANM	KOS	2,00
15	FUNDAMENTNA ZVEZA FZ 260	KOS	2,00
16	TRAM PREČNI KOSTANJ 13X26X60	KOS	1,00
17	UTEŽ BETONSKA ZA SIDRO 50 KG	KOS	1,00
18	VIJAK SIDERNI TEMELJNI	KOS	1,00
19	VIJAK M16 NATEZNI POC. DIN1480 OKO/KAVELJ	KOS	1,00
20	VIJAK VS 18X250 VR.POC.	KOS	1,00
21	SPONKA ŽIČNA 10MM(DIN 1142)	KOS	10,00
22	VRV FE 35 MM2	KG	3,00
23	VIJAK OBESNI 50.62	KOS	1,00
24	SPONKA RAZBREMENILNA MOS 50.11	KOS	1,00
25	ODVOD. PRENAPETOSTNI ZA ZUN. MONTAŽO A PRO 20/275	KOS	3,00
26	SPONKA UNIMAX AL 10-95	KOS	5,00
27	SPONKA UNIMAX ME-AL-CU 6-35	KOS	3,00
28	PRIKLJUČEK TIP B-SKS	KOS	3,00
29	OBJEMKA KABELSKA 150 mm ²	KOS	10,00
30	ZAŠČITA ZA KABEL MALA	KOS	1,00
31	VALJANEC POCINKANI 25X4 MM	KG	100,00
32	SPONKA KRIŽNA 60X60 Fe/Zn V/V	KOS	5,00
33	CEV PE DVOVL.160/6000 S SPOJKO	M	100,00
34	CEV HDPE GLADKA ENOSL.160/6000	M	30,00
35	TRAK OPOZORILNI PVC	KG	2,00
36	KABLI, DROBNA OPREMA	KOS	1,00
37	VLOŽEK CIL.POLOV.PROTEC CY321N	KOS	1,00

SKUPAJ V EUR:

Gradbena dela

Zap.	Naziv	Enota	Količina
1	Zakoličenje dolžinskega objekta - podzemni dolžinski objekt do vključno 300m	m	140,00
2	Geodetski načrt novega stanja zemljišča - dolžinski objekt - podzemni dolž. objekt do vključno 300m	m	140,00
3	Izkop jarkov ... po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz)	m3	90,00
4	Izkop jam...po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz)	m3	5,00
5	Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg... po opisu	m3	82,00
6	Dobava, prevoz in vgradnja betona ... po opisu - Beton C 8/10, (0 do 16 mm)	m3	13,00
7	Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo ... po opisu	m3	13,00
8	Strošek dep. zemlje	m3	13,00
9	Podboj cestišča-Z uvlečenjem debelostenske cevi PEHD fi 160 mm ... po opisu	m	30,00
10	Postavitev temelja NN prostostoječe omarice	kos	1,00
11	Zakoličba vodovoda	m	1,00
12	Zakoličba TK vodov	kos	1,00
13	Polaganje rdečih energetskih PVC cevi... po opisu - Cev fi 160/4,7 mm	m	100,00
14	Polaganje debelostenske cevi PEHD... po opisu - Cev fi 160/9,5 mm	m	30,00
15	Strokovno nadzorstvo	kos	1,00
16	Priprava gradbišča za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu	kos	1,00
17	Ura efekt. dela, v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Kompresor(dolbenje zidu:opeka,beton)	ura	8,00
18	Ura dela, v ceni je zajet prevoz na delovišče - Delavec	ura	16,00

SKUPAJ V EUR:

Avto vožnje

Zap.	Naziv	Enota	Količina
1	osebno tovorno vozilo do 1,2T	km	150,00
2	kamionsko dvigalo 9-20T	km	100,00
3	kamionsko dvigalo 9-20T	ura	6,00
4	prikolica za navijanje kablov	ura	6,00
5	osebno vozilo 1-1900 cm3	km	200,00

SKUPAJ V EUR:

OBRAČUN DDV IN REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA

Naziv	Vrednost (EUR)
Delo	4.121,40
Material	2.794,47
Avto vožnje	836,20
Gradbena dela	4.042,48
SKUPAJ V EUR:	11.794,55