V1



1 x EV ZASUN DN 200 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
2 x F KOS DN 200
1 x WMK KOS DN 200; 11°
1 x G KOS, 200
1 x +GF+ Multi/Joint dvojna spojka DN 200
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V2



1 x WMK KOS DN 200; 11°
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V3, V4, V5



3 x GRLATA PRIRobnica DN 50 mm
3 x I JOINT REDUCIRNA DVOJNA SPOJKA DN1 50/30
3 x PEHD CEV DN 50, L=20-30 cm
3 x F KOS DN 50
3 x EV ZASUN DN 80 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
3 x WMA TYTON DN 200/80
3 x FFR KOS DN1 80 | DN2 50; REDUCIRNI KOS S PRIROBNICAMA
3 x G KOS DN1 200
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V6



1 x G KOS DN 200; 30°
1 x WMK KOS DN 200; 30°
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V7



2 x F KOS DN 200
1 x F KOS DN 100
1 x EV ZASUN DN 200 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
1 x EV ZASUN DN 100 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
1 x WMA TYTON DN 200/100
1 x G kos 100
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V8



1 x EV ZASUN DN 100 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
1 x WMA TYTON DN 200/100
1 x FFR KOS DN1 100 | DN2 50; REDUCIRNI KOS S PRIROBNICAMA
1 x +GF+ Multi/Joint dvojna spojka DN 200
1 x G kos 100
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V9



1 x WMK KOS DN 100; 45°
1 x G KOS DN 100
1 x +GF+ Multi/Joint dvojna spojka DN 100/100
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V10



1 x EU KOS DN 100
1 x WMK KOS DN 100; 45°
1 x WMA TYTON DN 100/100
2 x G KOS 100
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V11



Vozlišče V11 prikazuje polek predvidenega vodovoda. Vodotesnostna cev DUCTIL DN 100 mm se položi s 3° lomom, brez uporabe dodatnih fazonskih kosov oz. sidernega bloka.

V12-NH



1 x 1 CEV DUCTIL DN 80 L=3.00
1 x 1 G kos DN 100
1 x 1 WMA KOS DN1 100 | DN2 80
1 x 1 EV ZASUN DN 80, Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
1 x 1 N KOS DN 80; LOK S STOPALOM
1 x 1 FF KOS DN 80: L= 0,30 m (horizontalni)
1 x 1 FF KOS DN 80: L= 1.00 m (vertikalni)
1 x 1 NADZEMNI HIDRANT DN 80 INOX IZVEDBE
1 x 1 EU kos DN 80
1 x 1 F kos DN 80
1 x 1 BETONSKI SIDERNI BLOK

V13



1 x G KOS, DN 100
1 x WMK KOS DN 100; 45°
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

V14



1 x EV ZASUN DN 100 Z VGRAD. TELESKOPSKO GARNITURO IN OKROGLO LŽ CESTNO KAPO
2 x F kos. DN 100
1 x WMK KOS DN 110; 45°
1 x G KOS, DN 100
1 x +GF+ Multi/Joint dvojna spojka DN 100
1 x BETONSKI SIDERNI BLOK

OPOMBA:
SPAJANJE CEVI: neizvedljivi spoji - VIKSI

Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projektivno podjetje:

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE
IZS 1338

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
Lava 2a
3000 CELJE

Vsebina risbe:
ARMATURNI NAČRT VODOVODA

Objekt, lokacija:
OBNOVA VODOVODA SOČASNO Z REKONSTRUKCIJO KERŠOVE ULICE V VOJNIKU

Merilo:
Dat.: september 2019

Avtor:	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
vodja projekta:	Milan ŠETINA,dip.inž.grad.	IZS G-1291	30.09.2019	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA,dip.inž.grad.	IZS G-1291	30.09.2019	
Projektant:	Damijan GOTLIN,dipl.inž,prom.		30.09.2019	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka grafičnega prikaza:
030/19	030/19-nv	PZI	0/2 Načrt s področja gradbeništva: NAČRT VODOVODA	9