

| št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) |
|-----|-----------|-------------|----------|----------------------|------------|
|-----|-----------|-------------|----------|----------------------|------------|

4.5.2 POPIS DEL

KANAL F 1.1

1.1 Predдела

| | | | | | |
|---|---|-----|--------|--|--|
| 1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 39,30 | | |
| 2 | Izdelava, postavitve in demontaža gradbenih profilov | kos | 2,00 | | |
| 3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov | | | | |
| | - vodovod | kos | 1,00 | | |
| | - telekom vod | kos | 2,00 | | |
| 4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS. | | | | |
| | - vodovod | kos | 1,00 | | |
| | - telekom vod | kos | 2,00 | | |
| 5 | Priprava gradbišča v dolžini kanala: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje | | | | |
| | priprava gradbišča | m2 | 157,20 | | |
| | vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 157,20 | | |
| 6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 2 | | |
| 7 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v časogradnje. | ur | 1 | | |
| 8 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 1,00 | | |

skupaj predдела

€

1.2 Zemeljska in asfalterška dela

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 1 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. | | |
| 2a | globina 0 - 6 m - III ktg | | |
| | strojno 98% | m3 | 67,47 |
| | ročno 2% | m3 | 1,38 |
| 2b | globina 0 - 6 m - IV ktg | | |
| | strojno 98% | m3 | 28,92 |
| | ročno 2% | m3 | 0,59 |
| 2c | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odzivom (širina izkopa+začasna cesta), po končanih delih vzpostavitev v prvotno stanje (humus se splanira v prvotno stanje in se ga zatravi) . | m3 | 16,25 |
| 3 | Opaženje gradbene jame z montažnimi opaži | m2 | 18,00 |
| 4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 58,95 |
| 5 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvrčanje peska za posteljico. | m3 | 4,82 |
| 6 | Razgrinjanje in komprimacija posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 4,82 |
| 7 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnivosti do 22mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 18,25 |
| 8 | Zasip cevi izven cone cevovoda; dobava in vgrajevanje izkopanega materiala vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 72,74 |
| 9 | Izkop z vrtanjem; uvrtnje jeklene zaščitne cevi in kanalizacijske cevi iz PP materiala . Všteta je izdelava gradbene jame, premik vrtalne glave, vrtanje ter montaža in demontaža, vrtalne garniture.Ocena stroškov z vsemi pripravljalnimi deli, vključno z zaščitno cevjo. | kom | 1,00 |
| 10 | Nakladanje in odvoz na trajno deponijo z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih po 50 cm | m3 | 23,07 |

1.3 Polaganje cevi in montaža jaškov

- | | | | |
|---|--|-----|-------|
| 1 | Dobava in polaganje cevi iz PP SN 10, dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. DN 200 (notranji premer) | m1 | 39,30 |
| 2 | Izdelava revizijskih jaškov iz ABC cevi, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega poliestra. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo. Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kos | 1,00 |
| 3 | Izdelava kaskadnih revizijskih jaškov iz ABC cevi premera 1000 mm in tipskih nastavkov. Ostali opis enak postavki 2 le da je všteta tudi PE cev DN 200 za sušni odtok z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in deli za vgraditev vključno z obbetoniranjem. | kos | 1,00 |

skupaj**€****1.4 Zaključna in ostala dela**

- | | | | |
|---|--|----------|-------|
| 1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 39,30 |
| 2 | Projektantski nadzor | ur | 4 |
| 3 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 39,30 |
| 4 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 2,00 |
| 5 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 39,30 |
| 6 | Geodetski posnetek izvedenega kanala | m' | 39,30 |
| 7 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča in novozgrajenih objektov na zeljišču. | m' | 39,30 |
| 8 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 95%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi) | št. mer. | 3 |
| 9 | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 3 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| skupaj | |
| ostala in zaključna dela | € |

1.5 Navezava hišnih priključkov

- 1 Gradbena dela
do 2,5 m v terenu III. kategorije z odlaganjem materiala ob robu izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, z rušenjem manjših vrtnih objektov in ograj ter vzpostavitvijo v prvotno stanje,
z zasipavanjem z izkopanim materialom in utrjevanjem, z dobavo, nasipanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2x sejanega peska ter obsipa in zasipa cone cevi do višine 30 cm nad temenom z enakim materialom
(vključno z dobavo in utrjevanjem, skupaj 0,3 m²/m¹)

| | | |
|-------------------|-----|------|
| dolžina HP do 35m | kom | 2,00 |
|-------------------|-----|------|

- 2 Montažna dela in material

Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160mm dolžine 6,00m, spojkami in tesnili, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za hišni priključek in priključnega jaška globine do 1,5m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim LTŽ pokrovom 25 kN.

| | | |
|-------------------|-----|------|
| dolžina HP do 35m | kom | 2,00 |
|-------------------|-----|------|

| | |
|-------------------------|----------|
| skupaj | |
| hišni priključki | € |

1.6 Nepredvidena in dodatna dela

| | |
|-------------|----------|
| 5% vseh del | € |
|-------------|----------|

1.7 Projekt izvedenih del PID

| | |
|-------------|----------|
| 1% vseh del | € |
|-------------|----------|

| | |
|----------------------------|----------|
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |
|----------------------------|----------|
