Opomba: Certifikat geodetskega načrta je kot priloga.

GEOIDES d.o.o.
ULICA XIV. DIVIZIJE 14 - 3000 CELJE - TEL.:(03) 492-49-40, FAX.:(03) 492-49-41

GEODETSKI NAČRT

KATASTRSKA	1010 PREKOPA	Naročnik	Dne	Priimek in ime
ŠT. NAČRTA	139/2021		23. 09. 2021	PETRE JOŽEF in MARIJA Zelezna 5f, 3310 Zalec
MERILO	1:250	Meritve izvedel	28. 09. 2021	BRAČIČ VLADKO dipl. inž. geod.
PARCELA	550/1, 2629/1, 2629/2, 2635/1, 2635/2, 2636/9, 2636/10, 2639/1	Načrt izdelal	01. 10. 2021	BRAČIČ VLADKO dipl. inž. geod.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA EUP ČE02-3/1

LEGENDA

stanje / zasnova

- MEJE
- MEJA OBMOČJA OPPN
- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA
- Gp-1 — OZNAKA GRADBENE PARCELE
- MOŽNOST POVEZAVE GRADBENE PARCELE
- GRAJENA STRUKTURA
- STAVBE
- TP — TRANSFORMATORSKA POSTAJA
- GRADBENA MEJA PREDVIDENIH OBJEKTOV
- OBMOČJE GRADNJE STAVB
- DOVOZ
- DOVOZ IN DOSTOP NA GRADBENO PARCELO
- PROMET
- CESTA: RII – regionalna cesta, LC – lokalna cesta, JP – javna pot
- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE JP 916022
- ZELENE IN DRUGE ZUNANJE POVRŠINE
- ZELENE POVRŠINE
- DREVORED, ZASADITEV Z DREVESI

SITUACIJA POTEKA OMREŽJA IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA KOMUNALNO, ENERGETSKO IN KOMUNIKACIJSKO INFRASTRUKTURO

M 1:500

NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE NI DOVOLJENO

NAZIV NAČRTA:	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA EUP ČE02-3/1		
FAZA IZDELAVE:	OSNUTEK		
NAROČNIK:	PETRE NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE d.o.o.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ARTA:	2988
IZDELOVALEC:	IUP d.o.o. , Inštitut za urejanje prostora Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje tel.03 42 74 220	ŠT.PROJEKTA:	9/21
ODGOVORNA OSEBA IZDELAVE OPPN:	ALEKSANDRA GERŠAK PODBREZNIK univ.dipl.inž.arh.,MA ZAPS 0115A	MERILO:	1:500
SODELAVCI:	KLAVDIJA PEPERKO mag.inž.kraj.arh.	DATUM:	NOVEMBER 2022
		LIST ŠTEVILKA:	6.0

Legenda

- obstoječa TP Grof
- obstoječa transformatorska postaja 20/0,4 kV TP Čeplje 2
- predvidena prestavitev kablovoda 20 kV, tip kabla 3 × NA2XS(F)2Y 1×150/25 mm²
- predvideni priključni kablovod 20 kV za TP Grof, tip kabla 3 × NA2XS(F)2Y 1×150/25 mm²
- predviden NN kablovod, tip kabla NA2XY 4 × (150 -240) mm²
- predvidena kabelska kanalizacija
- obstoječa kabelska kanalizacija
- predvideno število cevi EPC in GDC Ø 160 mm + 2× PE-HD 2× 50 mm, v kabelski kanalizaciji
- predvideni betonski kabelski jašek EKJx, dim. 1,6 m ×1,6 m×1,5m (š×d×v), s pokrovom
- obstoječi betonski kabelski jašek KJx
- prenapetostni odvodniki z ozemljitvijo
- predvidena prostostoječa razdelilna omarica ROx
- obstoječi daljnovod 2×20 kV Vransko
- obstoječi betonski drog
- obstoječi ločilnik na drogu
- obstoječi dvojni A drog
- predvidena demontaža priključnega DV 20 kV za TP Grof
- obstoječi NN kablovod
- obstoječe nadzemno NN omrežje, ki se demontira
- predviden NN kablovod (kabliranje nadzemnega NN omrežja)
- predvidene NN kabelske spojke
- obstoječi kablovod 20 kV DV 20 kV Vransko, tč. 154 - TP Čepje 2
- obstoječi priključni kablovod 20 kV za TP Avtopoligon Vransko
- obstoječi kablovod 20 kV TP Čepje 2 - TP Obrtna cona Čeplje

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Investitor:
Petre nepremičnine in premičnine, d.o.o., Čeplje 51, 3305 Vransko

Naziv gradnje:
Ureditev električnih vodov na območju OPPN ČE 02-3/1

Vsebina/naslov risbe:
Situacija električnih vodov

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Pooblaščeni inženir:	mag. T. Šoštar, u.d.i.e		
Izdelal:	R. Jontes, d.i.e.		
Kontroliral:			

Merilo: 1:500 Datum: december 2022

Vrsta načrta: Načrt s področja elektrotehnike

Vrsta projekta:	Št. načrta:	Risba št.:	Št./od št.:
IDP	406/22	1	1/1

PREPOVEDANO JE NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA